

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/3972 MACKOVICE MOST 3972-1

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SIMOST, s.r.o.

sídlem Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno- Dolní Heršpice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Jakubem Malíkem, jednatelem společnosti

IČO 46995803
sp. zn. C 8943

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 23. 5. 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Sanace pod základy mostu. Po odkopání na základovou spáru se objevila měkká, zavodnělá zemina, proto bylo nutné pro zvýšení únosnosti základové spáry zesílit polštář pod základy mostu z kameniva drceného.
- Přeložka dešťové kanalizace DN 400. Po odbourání stávajícího mostu a provedení výkopu pro základy nového křídla byla objevena stávající dešťová kanalizace DN 400, která zasahovala do základu nového křídla, a proto bylo nutné kanalizaci přeložit za konec křídla.
- Zásyp za opěrami. Část materiálu z výkopu, který měl být použit zpětně k zásypu byl nevyhovující, a proto byl použit zásyp z materiálu nakoupeného, aby nedocházelo k sedání za opěrami a křídly.
- Nevhodný materiál k použití zásypu. Nevhodný materiál pro zásyp byl nahrazen materiálem nakoupeným.
- Zřízení uliční vpustě. Vzhledem k novým spádovým poměrům bylo nutné v předpolí mostu v nejnižším místě zřídit uliční vpust' pro odvodnění předpolí mostu.
- Neprovedení penetračního nátěru. Penetrační nátěr pod římsou na křídle mostu se neprovedl a byl nahrazen pečetící vrstvou.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

7 629 307,29 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je Příloha:

Příloha č. 1: Vyčíslení víceprací a méněprací


V Brně, dne

V Brně, dne

Bc. Jakub Malík

jednatel společnosti

SIMOST, s.r.o.



C=CZ, OID.2.5.4.97=
NTRCZ-46995803, O="SIMOST, s.r.o.", OU=51, CN=Bc. Jakub Malík, SN=Malík, G=Jakub, SERIALNUMBER=P839423, T=Jednatel

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek,

pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Ing. Jindřich Hochman
Digitální podpis:
10.12.2025 12:48:55

Projekt : III/3972 Mackovice most 3972-1

		Dodatek č.1			
I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis				
SO 181	Dopravně inženýrská opatření	390 680,00	0,00	0,00	390 680,00
SO 201	Most ev.č. 3972-1	6 291 642,06	226 596,18	-32 412,34	6 485 825,90
Stavba celkem - stavební náklady celkem		6 682 322,06	226 596,18	-32 412,34	6 876 505,90

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Popis				
Ostatní náklady	471 100,00	0,00	0,00	471 100,00
Vedlejší náklady	281 701,39	0,00	0,00	281 701,39
Ostatní a vedlejší náklady celkem	752 801,39	0,00	0,00	752 801,39

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH
Finanční náklady projektu celkem		7 435 123,45	226 596,18	-32 412,34	7 629 307,29

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: III/3972 - Mackovice most 3972-1 (změna č.01 - 05)

Objekt: Změna č.01 - SO 201 Most ev.č. 3972-1

Rozpočet: [Změna č.01]/[- vícepráce] -

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	68 454,30 Kč
Celková cena:	68 454,30 Kč
DPH:	14 375,40 Kč
Cena s DPH:	82 829,70 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č.01]/[- vícepráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
- vícepráce						68 454,30
0 Všeobecné konstrukce a práce						25 850,00
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kamení ""131734"" 47 = 47,000 [A]	T	47,000	550,00	25 850,00
1 Zemní práce						20 556,80
14	131734	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 23,36 = 23,360 [A]	M3	23,360	850,00	19 856,00
15	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ na skládku ""131734"" 23,36 = 23,360 [A]	M3	23,360	30,00	700,80
2 Základy						22 047,50
26	27152	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO šterkový polštář z G3 pod základy tl. 0,5 m 17,638 = 17,638 [A]	M3	17,638	1 250,00	22 047,50

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: III/3972 - Mackovice most 3972-1 (změna č.01 - 05)

Objekt: Změna č.02 - SO 201 Most ev.č. 3972-1

Rozpočet: [Změna č.02]/[- vícepráce] -

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 43 797,32 Kč

Celková cena: 43 797,32 Kč

DPH: 9 197,44 Kč

Cena s DPH: 52 994,76 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č.02]/[- vícepráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
- vícepráce						43 797,32
1 Zemní práce						720,00
17	17511	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM 2,88 = 2,880 [A]	M3	2,880	250,00	720,00
4 Vodorovné konstrukce						20 999,00
37	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 3,818 = 3,818 [A]	M3	3,818	5 500,00	20 999,00
8 Potrubí						22 078,32
1	87446.N1	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM 12,00 = 12,000 [A]	M	12,000	1 839,86	22 078,32

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: III/3972 - Mackovice most 3972-1 (změna č.01 - 05)

Objekt: Změna č.03 - SO 201 Most ev.č. 3972-1

Rozpočet: [Změna č.03]/[3.1- vícepráce] -

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	53 717,39 Kč
Celková cena:	53 717,39 Kč
DPH:	11 280,65 Kč
Cena s DPH:	64 998,04 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č.03]/[3.1- vícepráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3.1- vícepráce						53 717,39
4 Vodorovné konstrukce						53 717,39
4	45852.N4	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO 41,53 = 41,530 [A]	M3	41,530	1 293,46	53 717,39

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: III/3972 - Mackovice most 3972-1 (změna č.01 - 05)

Objekt: Změna č.03 - SO 201 Most ev.č. 3972-1

Rozpočet: [Změna č.03]/[3.2- méněpráce] -

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-10 382,50 Kč
Celková cena:	-10 382,50 Kč
DPH:	-2 180,33 Kč
Cena s DPH:	-12 562,83 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č.03]/[3.2- méněpráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3.2- méněpráce						-10 382,50
1 Zemní práce						-10 382,50
16	17411	ZÁSYPA JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM -41,53 = -41,530 [A]	M3	-41,530	250,00	-10 382,50

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: III/3972 - Mackovice most 3972-1 (změna č.01 - 05)

Objekt: Změna č.04 - SO 201 Most ev.č. 3972-1

Rozpočet: [Změna č.04]/[- vícepráce] -

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	14 080,25 Kč
Celková cena:	14 080,25 Kč
DPH:	2 956,85 Kč
Cena s DPH:	17 037,10 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č.04]/[- vícepráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
- vícepráce						14 080,25
8 Potrubí						14 080,25
5	87434.N5	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM 4,00 = 4,000 [A]	M	4,000	583,72	2 334,88
6	89712.N6	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 1,0 = 1,000 [A]	KUS	1,000	11 745,37	11 745,37

KONTROLNÍ ROZPOČETStavba: **III/3972 - Mackovice most 3972-1 (změna č.01 - 05)**Objekt: **Změna č.05 - SO 201 Most ev.č. 3972-1**Rozpočet: **[Změna č.05]/[5.1 - méněpráce] -**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -22 029,84 Kč

Celková cena: -22 029,84 Kč

DPH: -4 626,27 Kč

Cena s DPH: -26 656,11 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č.05]/[5.1 - méněpráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5.1 - méněpráce						-22 029,84
7 Přidružená stavební výroba						-22 029,84
56	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY -35,532 = -35,532 [A]	M2	-35,532	620,00	-22 029,84

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: III/3972 - Mackovice most 3972-1 (změna č.01 - 05)

Objekt: Změna č.05 - SO 201 Most ev.č. 3972-1

Rozpočet: [Změna č.05]/[5.2 - vícepráce] -

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	46 546,92 Kč
Celková cena:	46 546,92 Kč
DPH:	9 774,85 Kč
Cena s DPH:	56 321,77 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [Změna č.05]/[5.2 - vícepráce] -

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5.2 - vícepráce						46 546,92
7 Přidružená stavební výroba						46 546,92
58	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU 35,532 = 35,532 [A]	M2	35,532	1 310,00	46 546,92