

Číslo smlouvy objednatele: 29/2025/99

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 953/2025/99

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1091/2025/99

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1228/2025/99

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II 379 DRÁSOV 2. ST., KM 23,350-24,300

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupená Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

STAVBY SR group s.r.o.

Sídlem: Luční 1203, 664 42 Modřice IČO: 092 24 289

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 117918

zastoupena: Ing. Ondřejem Nádvorníkem – jednatelem a Ing. Josefem Šopíkem – jednatelem

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 24. 2. 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2025 a ve znění dodatku č.2 ze dne 31.10 2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Při odkrytí a odfrézování asfaltových vrstev bylo zjištěno, že v km 23,825-24,045 není podkladní vrstva únosná a je potřeba celoplošná sanace.
- Z důvodu rovinatosti a mělkých rigolů bylo nutné doplnění v km 24,080-24,325 betonových příkopových tvárnic..
- úprava výměry prořezání a těsnění pracovních spar asfaltovou zálivkou.
- Po provedení napojení místní komunikace byl zjištěn problém s nedostatečným odtokem dešťových vod v lokálním místě. Z důvodu příčných spádů v km 23,540 byla nutná úprava odvodnění doplněním žlabu v křížení s místní komunikací.
- Z důvodu téměř nulových podélných spádů v km 23,760 byla po dohodě s projektantem doplněna vpust v křížení s místní komunikací.
- V souvislosti s vynucenými terénními úpravami byla na základě požadavků VAS nutná výšková úprava šachet v zeleném pásu včetně odláždění.
- Na základě skutečně provedených prací, které byly geodeticky zaměřeny, došlo k úpravě kubatury obrub a dlážděných ploch. Drobné korekce vyplývají z aktuálních úprav sjezdů přilehlých nemovitostí.
- Po odkrytí sdělovacích sítí bylo zjištěno výrazně větší množství kabelů než bylo uvažováno v PD. Po dohodě s Cetinem byl upravený rozsah ochrany kabelů.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

29 539 897,17 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 3 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je Příloha:

Příloha č. 1: vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně, dne

V Brně, dne




Digitally signed by Ing.
Ondřej Nádvorník
Date: 2025.12.10 12:53:07
+01'00'

Ing. Ondřej Nádvorník


Jednatel

STAVBY SR group s.r.o.



Digitally signed by Ing. Josef
Šopík
Date: 2025.12.10 12:53:22
+01'00'

Ing. Jindřich Hochman



Digitální podpis:
11.12.2025
06:49:58

Ing. Jindřich Hochman

investiční náměstek,
pověřený zastupováním ředitele

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE - TDK 2, dodatek č. SODProjekt : **II/379 Drásov 2. st., km 23,350-24,300**

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady SÚS		Rozpočet dle SOD bez DPH	Dodatek č.1		Dodatek č.2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		TDK1		TDK2		
			VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 001.3	Příprava území - úsek 3	620 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	620 075,44
SO 101.3 AC	Silnice II/379 - úsek 3, (km 23,350-24,300)	21 209 145,10	2 667 131,68	0,00	2 288 421,73	-85 157,68	26 079 540,83
SO 122.3	Přechodné dopravní značení - úsek 3	552 002,08	0,00	0,00	0,00	0,00	552 002,08
SO 131.3	Objízdné trasy - úsek 3	293 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 128,00
SO 301.3	Odvodnění silnice II/379 - úsek 3	1 062 887,32	101 383,70	-42 715,94	0,00	0,00	1 121 555,08
SO 421.3	přeložky silnoproudých vedení - úsek 3	45 898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45 898,50
SO 432.3	Přeložka VO Drásov - úsek 3	87 987,47	0,00	0,00	0,00	0,00	87 987,47
SO 462.3	Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 23,560-23,670	272 848,22	0,00	-272 848,22	0,00	0,00	0,00
SO 463.3	Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 24,250	72 869,05	0,00	0,00	68 121,90	-34 440,00	106 550,95
I. Stavba celkem - uznatelné náklady		24 216 841,18	2 768 515,38	-315 564,16	2 356 543,63	-119 597,68	28 906 738,35

I. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší n. SÚS	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
						0,00
Ostatní náklady SÚS	380 734,82					380 734,82
Vedlejší náklady SÚS	252 424,00					252 424,00
						0,00
I. Ostatní a vedlejší náklady celkem SÚS	633 158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	633 158,82

I. Rekapitulace stavby souhrn SÚS	Rozpočet dle SOD bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
I. Rekapitulace celkem SÚS	24 850 000,00	2 768 515,38	-315 564,16	2 356 543,63	-119 597,68	29 539 897,17

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: 2023/0945 - II/379 Drásov 2. st, km 23,350 - 24,300, (SÚS), TDK 2

Objekt: TDK2_07_VCP - Změna 7 - Sanace podkladních vrstev SO 101.3 AC silnice II/379

Rozpočet: [TDK2_07_VCP]/[SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300) - staničení 23,825 - 24,045

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	1 755 895,48 Kč
Celková cena:	1 755 895,48 Kč
DPH:	368 738,05 Kč
Cena s DPH:	2 124 633,53 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [TDK2_07_VCP]/[SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300) - staničení 23,825 - 24,045

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.3, AC Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300) - staničení 23,825 - 24,045						1 755 895,48
0 Všeobecné konstrukce a práce						162 247,50
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 807,44 = 807,44 [A] Celkem 807,44 = 807,44 [B]	T	807,44	150,00	121 116,00
4	014102.d	POPLATKY ZA SKLÁDKU 274,208 = 274,21 [A] Celkem 274,21 = 274,21 [B]	T	274,21	150,00	41 131,50
1 Zemní práce						730 095,20
7	11332.a	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele 144,32 = 144,32 [A] Celkem 144,32 = 144,32 [B]	M3	144,32	564,00	81 396,48
13	113721.a	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 1KM s odvozem na meziskládku, pro vrstvu RS Celkem 112,64 = 112,64 Celkem 112,64 = 112,64 [B]	M3	112,64	525,00	59 136,00
15	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele Celkem 379,72 = 379,72 Celkem 379,72 = 379,72 [B]	M3	379,72	599,00	227 452,28
16	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM Celkem 112,64 = 112,64 Celkem 112,64 = 112,64 [B]	M3	112,64	92,00	10 362,88
21	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II 24 = 24,00 [A] Celkem 24 = 24,00 [B]	M3	24,00	656,00	15 744,00

3.1.1.1 (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [TDK2_07_VCP]/[SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300) - staničení 23,825 - 24,045

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	17120.a	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení materiálu pro vrstvu RS na meziskládku zhotovitele Celkem 112,64 = 112,64 Celkem 112,64 = 112,64 [B]	M3	112,64	57,00	6 420,48
23	17120.b	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ zemina Celkem 559,24 = 559,24 Celkem 559,24 = 559,24 [B]	M3	559,24	57,00	31 876,68
25	17130	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM Celkem 274,80 = 274,80 Celkem 274,8 = 274,80 [B]	M3	274,80	1 033,00	283 868,40
29	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I - pod novými vozovkovými vrstvami Celkem 814 = 814,00 Celkem 814 = 814,00 [B]	M2	814,00	17,00	13 838,00
2 Základy						32 912,00
37	214612	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE S2 S NEVÝZNAMNOU FILTRAČNÍ FUNKCÍ Celkem 968 = 968,00 Celkem 968 = 968,00 [B]	M2	968,00	34,00	32 912,00
5 Komunikace						759 776,60
41	56334.a	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM -- vozovka bus, vozovka komunikace Celkem 809,60 = 809,60 Celkem 809,6 = 809,60 [B]	M2	809,60	207,00	167 587,20
44	567542	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUDENA ASF EMUL TL DO 200MM - recyklovaná směs RS 0/63 CA (na místě) - 70% materiál ze stavby - recyklát z frézování - 30% přidané ŠD (dokup) - vč. pojiv a provedení opatření k zamezení vzniku reflexních trhlin Celkem 750,20 = 750,20 Celkem 750,2 = 750,20 [B]	M2	750,20	257,00	192 801,40

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [TDK2_07_VCP]/[SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300) - staničení 23,825 - 24,045

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
47	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Celkem 638 = 638,00 Celkem 638 = 638,00 [B]	M2	638,00	24,00	15 312,00
53	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 90MM konstrukce 1 Celkem 638 = 638,00 Celkem 638 = 638,00 [B]	M2	638,00	602,00	384 076,00
8 Potrubí						70 864,18
65	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	6,00	2 983,00	17 898,00
1003	89911G.N3	LITINOVÝ POKLOP D400	KUS	6,00	4 673,59	28 041,54
1008	R.02.N8	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2,00	12 462,32	24 924,64

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **2023/0945 - II/379 Drásov 2. st, km 23,350 - 24,300, (SÚS), TDK 2**

Objekt: **TDK2_08 VCP - Změna 8 - Betonový žlab v km 24,080 - km 24,325**

Rozpočet: **[TDK2_08 VCP]/[SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 111 043,14 Kč

Celková cena: 111 043,14 Kč

DPH: 23 319,06 Kč

Cena s DPH: 134 362,20 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [TDK2_08 VCP]/[SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.3, AC Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)						111 043,14
9 Ostatní konstrukce a práce						111 043,14
1006	935211.N6	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	M	233,00	476,58	111 043,14

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **2023/0945 - II/379 Drásov 2. st, km 23,350 - 24,300, (SÚS), TDK 2**

Objekt: **TDK2_09 VCP - Změna 9 - Zálivky**

Rozpočet: **[TDK2_09 VCP]/[SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 38 834,16 Kč

Celková cena: 38 834,16 Kč

DPH: 8 155,17 Kč

Cena s DPH: 46 989,33 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [TDK2_09 VCP]/[SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.3, AC Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)						38 834,16
9 Ostatní konstrukce a práce						38 834,16
84	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	225,78	80,00	18 062,40
87	931316	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2	M	225,78	92,00	20 771,76

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: 2023/0945 - II/379 Drásov 2. st, km 23,350 - 24,300, (SÚS), TDK 2

Objekt: TDK2_10 VCP - Změna 10 - Žlab KM 23,540

Rozpočet: [TDK2_10 VCP]/[SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 6 820,12 Kč

Celková cena: 6 820,12 Kč

DPH: 1 432,23 Kč

Cena s DPH: 8 252,35 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [TDK2_10 VCP]/[SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.3, AC Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)						6 820,12
0 Všeobecné konstrukce a práce						472,50
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina Celkem 3,15 = 3,15 Celkem 3,15 = 3,15 [B]	T	3,15	150,00	472,50
1 Zemní práce						2 668,62
21	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	1,58	656,00	1 036,48
28	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,58	1 033,00	1 632,14
2 Základy						258,98
34	21361.a	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Celkem 5,63 = 5,63 Celkem 5,63 = 5,63 [B]	M2	5,63	46,00	258,98
8 Potrubí						804,00
62	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	2,00	402,00	804,00
9 Ostatní konstrukce a práce						2 616,02
1007	93542.N7	ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ	M	0,50	5 232,04	2 616,02

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: 2023/0945 - II/379 Drásov 2. st, km 23,350 - 24,300, (SÚS), TDK 2

Objekt: TDK2_11 VCP - Změna 11 - Vpust' km 23,760

Rozpočet: [TDK2_11 VCP]/[SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	46 512,47 Kč
Celková cena:	46 512,47 Kč
DPH:	9 767,62 Kč
Cena s DPH:	56 280,09 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [TDK2_11 VCP]/[SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.3, AC Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)						46 512,47
0 Všeobecné konstrukce a práce						3 217,50
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina Celkem 21,45 = 21,45 Celkem 21,45 = 21,45 [B]	T	21,45	150,00	3 217,50
1 Zemní práce						18 122,97
21	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	10,73	656,00	7 038,88
28	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	10,73	1 033,00	11 084,09
2 Základy						1 104,00
34	21361.a	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Celkem 24 = 24,00 Celkem 24 = 24,00 [B]	M2	24,00	46,00	1 104,00
8 Potrubí						24 068,00
62	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	4,50	402,00	1 809,00
63	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,00	19 505,00	19 505,00
66	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,00	2 754,00	2 754,00

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: **2023/0945 - II/379 Drásov 2. st, km 23,350 - 24,300, (SÚS), TDK 2**

Objekt: **TDK2_12 VCP - Změna 12 - Výšková úprava šachet**

Rozpočet: **[TDK2_12 VCP]/[SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 95 921,50 Kč

Celková cena: 95 921,50 Kč

DPH: 20 143,52 Kč

Cena s DPH: 116 065,02 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [TDK2_12 VCP]/[SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.3, AC Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)						95 921,50
1 Zemní práce						16 045,50
21	13283	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	9,50	656,00	6 232,00
28	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,50	1 033,00	9 813,50
8 Potrubí						79 876,00
8	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	19,00	1 221,00	23 199,00
65	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	19,00	2 983,00	56 677,00

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: 2023/0945 - II/379 Drásov 2. st, km 23,350 - 24,300, (SÚS), TDK 2

Objekt: TDK2_13 MNP - Změna 13 - Obrubníky a dlažby MNP

Rozpočet: [TDK2_13 MNP]/[SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -85 157,68 Kč

Celková cena: -85 157,68 Kč

DPH: -17 883,11 Kč

Cena s DPH: -103 040,79 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [TDK2_13 MNP]/[SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.3, AC Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)						-85 157,68
5 Komunikace						-2 369,54
57	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-0,33	602,00	-198,66
92	582617	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-2,56	848,00	-2 170,88
9 Ostatní konstrukce a práce						-82 788,14
80	917224.c	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-80,04	991,00	-79 319,64
81	917224.d	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	-3,50	991,00	-3 468,50

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: 2023/0945 - II/379 Drásov 2. st, km 23,350 - 24,300, (SÚS), TDK 2

Objekt: TDK2_13 VCP - Změna 13 - Obrubníky a dlažby VCP

Rozpočet: [TDK2_13 VCP]/[SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 233 394,86 Kč

Celková cena: 233 394,86 Kč

DPH: 49 012,92 Kč

Cena s DPH: 282 407,78 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [TDK2_13 VCP]/[SO 101.3, AC] - Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.3, AC Silnice II/379 - úsek 3 (km 23,350-24,300)						233 394,86
0 Všeobecné konstrukce a práce						19 245,00
1	014102.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina 80,86 = 80,86 [A] Celkem 80,86 = 80,86 [B]	T	80,86	150,00	12 129,00
3	014102.c	POPLATKY ZA SKLÁDKU odpady z betonu 47,44 = 47,44 [A] Celkem 47,44 = 47,44 [B]	T	47,44	150,00	7 116,00
1 Zemní práce						44 009,65
6	113181	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 1KM	M3	21,56	918,00	19 792,08
15	12383	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II	M3	40,43	599,00	24 217,57
5 Komunikace						157 991,21
40	56333.b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	269,54	155,00	41 778,70
58	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	13,02	846,00	11 014,92
1009	582612.N9	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	161,02	653,32	105 197,59
9 Ostatní konstrukce a práce						12 149,00
78	917224.a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	8,20	545,00	4 469,00
82	917224.e	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	10,00	768,00	7 680,00

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: 2023/0945 - II/379 Drásov 2. st, km 23,350 - 24,300, (SÚS), TDK 2

Objekt: TDK2_14 MNP - Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 24.250

Rozpočet: [TDK2_14 MNP]/[SO 463.3] - Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 24.250

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -34 440,00 Kč

Celková cena: -34 440,00 Kč

DPH: -7 232,40 Kč

Cena s DPH: -41 672,40 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [TDK2_14 MNP]/[SO 463.3] - Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 24.250

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 463.3 Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 24.250						-34 440,00
7 Přidružená stavební výroba						-34 440,00
18	75IJ12	MĚŘENÍ JEDNOSMĚRNÉ NA SDĚLOVACÍM KABELU	KUS	-40,00	574,00	-22 960,00
19	75IJ13	MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘESLECHU NA BLÍZKÉM KONCI NA MÍSTNÍM SDĚL. KABELU ZA 1 ČTYŘKU XN A 1 MĚŘENÝ ÚSEK	KUS	-20,00	574,00	-11 480,00

KONTROLNÍ ROZPOČET

Stavba: 2023/0945 - II/379 Drásov 2. st, km 23,350 - 24,300, (SÚS), TDK 2

Objekt: TDK2_14 VCP - Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 24.250

Rozpočet: [TDK2_14 VCP]/[SO 463.3] - Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 24.250

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	68 121,90 Kč
Celková cena:	68 121,90 Kč
DPH:	14 305,60 Kč
Cena s DPH:	82 427,50 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.2.12.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [TDK2_14 VCP]/[SO 463.3] - Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 24.250

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 463.3 Zabezpečení telefonních kabelů - úsek 3, km 24.250						68 121,90
7 Přidružená stavební výroba						68 121,90
12	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	66,00	344,00	22 704,00
13	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	57,00	11,00	627,00
14	75A228	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁRŮ - DEMONTÁŽ	KMPÁ R	0,55	1 721,00	946,55
15	75I222	KABEL ZEMNÍ DVOUPLÁŠŤOVÝ BEZ PANCÍŘE PRŮMĚRU ŽÍLY 0,8 MM DO 25XN	KMČT YŘKA	0,55	10 817,00	5 949,35
16	75I91X	OPTOTRUBKA HDPE - MONTÁŽ	M	55,00	574,00	31 570,00
17	75I91Y	OPTOTRUBKA HDPE - DEMONTÁŽ	M	55,00	115,00	6 325,00