

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

II/379 LIPŮVKA – BLANSKO, II. ET. – LIPŮVKA - ŠEBROV

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně

sp. zn. Pr 287

zastoupena Ing. Jindřichem Hochmanem, investičním náměstkem, pověřeným zastupováním ředitele

a

ZHOTOVITEL

EUROVIA CZ a.s.

sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha

IČ: 45274924

zapsaná u Městského soudu v Praze

sp. zn. B 1561

kontaktní adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Morava jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno

zastoupena Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 04. 08. 2025 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.9.2025 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- v rámci čištění potrubí byl u propustku v km 2,6 zjištěn zabetonovaný vtok. V průběhu bouracích prací vznikla potřeba zajištění římsy vtokového čela, která byla provedena pomocí prefabrikovaných překladů. Po kompletním odbourání betonu se projevil skutečný, avšak nevyhovující stavebně-technický stav celého čela. S ohledem na tuto skutečnost a nutnost eliminace volné hloubky pod římsou směrem ke dnu vtoku a vlivu protilehlého svahu okolního terénu bylo rozhodnuto o realizaci následujících opatření:
 - instalace prefabrikované horské vpusti,
 - prodloužení stávajícího potrubí (využití rozměrově vhodnější kameniny),
 - provedení betonáže prostoru mezi nově osazenou vpustí a původním nevyhovujícím čelem,
 - osazení příkopových tvárnic v oblasti nátoky do jímky (s nutností vyříznutí otvoru v prefabrikované vpusti),
 - zajištění eroze na výtoky pomocí zpevnění žulovými kostkami kladenými na sucho.Tímto postupem bylo dosaženo technicky vyhovujícího a funkčního řešení, které zajišťuje stabilitu konstrukce a bezpečný provoz na komunikaci.
- po provedení čištění propustku v km 0,260 a následném zjištění skutečných volných hloubek pod římsami směrem ke dnu vtoku i výtoku bylo nutné v souladu s technickými předpisy a za účelem zajištění bezpečnosti realizovat instalaci dvoumadlového zábradlí na obě římsy
- oprava povrchu BUS zálivů - na základě aktuálně zjištěného nevyhovujícího stavebně-technického stavu povrchů obou autobusových zálivů u obce Svinošice bylo rozhodnuto o opravě povrchu nejen v přilehlých úsecích komunikace dle předpokladu zadávací dokumentace, ale i v samotných zálivech. Plocha povrchu vychází z geodetického zaměření skutečného provedení celé stavby

- v úseku km 0,550–0,830 zůstaly po provedeném frézování dle zadávací dokumentace na pravé straně komunikace vyjeté koleje a původní poškozené, deformované asfaltové vrstvy. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o provedení dodatečného frézování, aplikaci spojovacího postřiku a následné realizaci vyrovnávací vrstvy.
Frézování a likvidace (dle DGN a PAU) nebezpečného odpadu byly uhrazeny v rámci nevyčerpaných položek smlouvy o dílo. Množství asfaltového směsného materiálu (ACP) bylo vykázáno podle skutečně použitého množství na celé stavbě
- na třech úsecích 5. etapy v celkové délce 160 m (km 2,780-2,840; km 2,990-3,050; km 3,110-3,170) zůstaly po provedeném frézování dle zadávací dokumentace na pravé straně komunikace původní poškozené a deformované asfaltové vrstvy. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o provedení dodatečného frézování, aplikaci spojovacího postřiku a následné realizaci vyrovnávací vrstvy v pravém jízdním pruhu. Frézování bylo uhrazeno v rámci nevyčerpané položky smlouvy o dílo. Množství asfaltového směsného materiálu (ACP) bylo vykázáno podle skutečně použitého množství na celé stavbě
- odstranění sjezdu km 1,420 vlevo - z důvodu dlouhodobého neudržování a nevyužívání hospodářského sjezdu v km 1,420 vlevo bylo rozhodnuto o jeho odstranění, včetně likvidace potrubí DN 400 v délce 17 m
- zadávací dokumentace předpokládala při realizaci pokládky asfaltových vrstev vyšší počet příčných pracovních spár, než bylo ve skutečnosti nutné pro provedení stavby zhotovitelem. Vykázání položky bylo provedeno na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby
- zadávací dokumentace předpokládala provedení plošné sanace trhlin nebo pomocí asfaltové zálivky. V rámci jednotlivých kontrolních prohlídek stavby (viz zápisy ve stavebním deníku) však po odfrézování stávajících asfaltových vrstev nebyla zjištěna potřeba realizace tohoto technologického postupu. Položky určené pro plošnou sanaci (frézování a likvidace nebezpečného odpadu) nejsou odečítány, jelikož byly využity a proplaceny v rámci změny č. 4 – Vyrovnávací vrstva SO 101
- zadávací dokumentace předpokládala provedení plošné sanace trhlin nebo pomocí asfaltové zálivky. V rámci jednotlivých kontrolních prohlídek stavby (viz zápisy ve stavebním deníku) však po odfrézování stávajících asfaltových vrstev nebyla zjištěna potřeba realizace tohoto technologického postupu. Položka frézování určená pro plošnou sanaci není odečítána v plném rozsahu, jelikož byla částečně využita a proplacena v rámci změny č. 5 – Vyrovnávací vrstva SO 101.3C
- v rámci realizace dočasného dopravního značení nebylo zhotovitelem provedeno dočasné vodorovné dopravní značení, které předpokládala zadávací dokumentace. Organizace dopravy po dobu výstavby byla zajištěna pouze prostřednictvím svislého dopravního značení typu Z4. Z tohoto důvodu nebyly příslušné položky dočasného vodorovného dopravního značení zahrnuty do vyúčtování a nebyly proplaceny

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, který se mění a nově zní:

CENA DÍLA BEZ DPH:

35 156 411,67 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 2 se uzavírá elektronicky.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.2 je příloha:

1. Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně

V Brně, dne



Digitálně podepsal
Ing. Ludvík
Šumbera
Datum: 2025.12.02
14:33:23 +01'00'

Ing. Ludvík Šumbera
ŘEDITEL ZÁVODU MORAVA JIH
EUROVIA CZ a.s.

Ing. Jindřich Hochman

Digitální podpis:
03.12.2025 05:59:35

Ing. Jindřich Hochman
investiční náměstek
pověřený zastupováním ředitele
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

REKAPITULACE TDK I (ZL/ZBV 5.1 - 11)

Projekt : II/379 Lipůvka - Blansko, II. et. - Lipůvka - Šebrov

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK I		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	
SO 100	Oprava povrchu silnice II/379 - km 1,460-1,850				
SO 101	Rekonstrukce silnice II/379 - úsek 1,2,3A				
SO 101.3C	Rekonstrukce silnice II/379 - úsek 3C				
SO 183.1	Přechodné dopravní značení na silnici II/379 - úsek 1				
SO 193.1	Dopravní značení na silnici II/379 - úsek 1				
Stavba celkem - stavební náklady celkem		34 131 505,99	894 800,18	-1 296 634,50	33 729 671,67

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK I		Nový rozpočet bez DPH
Popis			VCP	MNP	
Ostatní náklady					
Vedlejší náklady					
Ostatní a vedlejší náklady celkem		1 426 740,00	0,00	0,00	1 426 740,00

Rekapitulace stavby souhrn		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK I		Nový rozpočet bez DPH
			VCP	MNP	
Finanční náklady projektu celkem		35 558 245,99	894 800,18	-1 296 634,50	35 156 411,67

35558245,99

GP

34 261 611,49

-52500

34 209 111,49 to Dle SCD

Změna stavby č. ZBV 3 - vícepráce Oprava povrchu BUS zálivů

Stavba: **S2308DZS - II/379 Lipůvka – Blansko, II. et. - Lipůvka - Šebrov**

Objekt: **100 - Oprava povrchu silnice II/379 - km 1,46-1,85**

Rozpočet: **[100] - Oprava povrchu silnice II/379 - km 1,46-1,85**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:



Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 3 - vícepráce

Rozpočet: [100] - Oprava povrchu silnice II/379 - km 1,46-1,85

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
100 Oprava povrchu silnice II/379 - km 1,46-1,85						
1 Zemní práce						
2	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3			
5 Komunikace						
6	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
7	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2			

Změna stavby č. ZBV 2 - vícepráce Zábradlí km 0,259

Stavba: **S2308DZS - II/379 Lipůvka – Blansko, II. et. - Lipůvka - Šebrov**

Objekt: **101 - Rekonstrukce silnice II/379 – úsek 1, 2, 3A**

Rozpočet: **[101] - Rekonstrukce silnice II/379 – úsek 1, 2, 3A**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 2 - vícepráce

Rozpočet: [101] - Rekonstrukce silnice II/379 – úsek 1, 2, 3A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101 Rekonstrukce silnice II/379 – úsek 1, 2, 3A						
9 ostatní práce						
42	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M			

Změna stavby č. ZBV 4 - vícepráce Vyrovnávací vrstva

Stavba: S2308DZS - II/379 Lipůvka – Blansko, II. et. - Lipůvka - Šebrov

Objekt: 101 - Rekonstrukce silnice II/379 – úsek 1, 2, 3A

Rozpočet: [101] - Rekonstrukce silnice II/379 – úsek 1, 2, 3A

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 4 - vícepráce

Rozpočet: [101] - Rekonstrukce silnice II/379 – úsek 1, 2, 3A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101 Rekonstrukce silnice II/379 – úsek 1, 2, 3A						
5 komunikace						
34	572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
38	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3			

Změna stavby č. ZBV 6 - vícepráce Odstranění sjezdu km 1,420 vlevo

Stavba: **S2308DZS - II/379 Lipůvka – Blansko, II. et. - Lipůvka - Šebrov**

Objekt: **101 - Rekonstrukce silnice II/379 – úsek 1, 2, 3A**

Rozpočet: **[101] - Rekonstrukce silnice II/379 – úsek 1, 2, 3A**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 6 - vícepráce

Rozpočet: [101] - Rekonstrukce silnice II/379 – úsek 1, 2, 3A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101 Rekonstrukce silnice II/379 – úsek 1, 2, 3A						
0 všeobecné podmínky						
2	014102.02	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			
9 ostatní práce						
110	969246.N10	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	m			

Změna stavby č. ZBV 7 - méněpráce Asfaltová zálivka

Stavba: **S2308DZS - II/379 Lipůvka – Blansko, II. et. - Lipůvka - Šebrov**

Objekt: **101 - Rekonstrukce silnice II/379 – úsek 1, 2, 3A**

Rozpočet: **[101] - Rekonstrukce silnice II/379 – úsek 1, 2, 3A**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 7 - méněpráce

Rozpočet: [101] - Rekonstrukce silnice II/379 – úsek 1, 2, 3A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101 Rekonstrukce silnice II/379 – úsek 1, 2, 3A						
1 Zemní práce						
10	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M			
9 ostatní práce						
48	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M			

Změna stavby č. ZBV 9 - méněpráce Sanace trhlin

Stavba: **S2308DZS - II/379 Lipůvka – Blansko, II. et. - Lipůvka - Šebrov**

Objekt: **101 - Rekonstrukce silnice II/379 – úsek 1, 2, 3A**

Rozpočet: **[101] - Rekonstrukce silnice II/379 – úsek 1, 2, 3A**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 9 - méněpráce

Rozpočet: [101] - Rekonstrukce silnice II/379 – úsek 1, 2, 3A

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101 Rekonstrukce silnice II/379 – úsek 1, 2, 3A						
5 komunikace						
35	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
39	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM				
41	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK				

Změna stavby č. ZBV 1 - vícepráce Horská vpust' km 2,594

Stavba: **S2308DZS - II/379 Lipůvka – Blansko, II. et. - Lipůvka - Šebrov**

Objekt: **101.3C - Rekonstrukce silnice II/379 - úsek 3C**

Rozpočet: **[101.3C] - Rekonstrukce silnice II/379 - úsek 3C**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 1 - vícepráce

Rozpočet: [101.3C] - Rekonstrukce silnice II/379 - úsek 3C

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.3C Rekonstrukce silnice II/379 - úsek 3C						
0 všeobecné podmínky						
1	014102.01	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T			
2	014102.02	POPLATKY ZA SKLÁDKU	t			
1 Zemní práce						
101	13173.NP1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEZAP TŘ. I	m3			
102	17521.NP2	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU BEZ ZHUT	m3			
4 Vodorovné konstrukce						
103	41712A.NP3	ZTUŽ PÁSY A PŘEKLADY Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C20/25	m3			
104	451313.NP4	PODKLADNÍ S VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	m3			
8 Potrubí						
105	83458.NP5	POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 600MM	m			
106	89722.NP6	VPUSŤ KANALIČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	ks			
9 ostatní práce						
107	919143.NP7	ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM	m			
49	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	m			
108	935821.NP8	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO ŠTĚRKOPÍSKU TL 100MM	m2			
109	96615.NP9	BOURÁNÍ KONTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	m3			

Změna stavby č. ZBV 10 - méněpráce Sanace trhlin

Stavba: **S2308DZS - II/379 Lipůvka – Blansko, II. et. - Lipůvka - Šebrov**

Objekt: **101.3C - Rekonstrukce silnice II/379 - úsek 3C**

Rozpočet: **[101.3C] - Rekonstrukce silnice II/379 - úsek 3C**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 10 - méněpráce

Rozpočet: [101.3C] - Rekonstrukce silnice II/379 - úsek 3C

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.3C Rekonstrukce silnice II/379 - úsek 3C						
1 Zemní práce						
3	11372.B	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3			
5 komunikace						
16	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
21	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2			
22	577A2	VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK	M			

Změna stavby č. ZBV 5 - vícepráce Vyrovnávací vrstva

Stavba: S2308DZS - II/379 Lipůvka – Blansko, II. et. - Lipůvka - Šebrov

Objekt: 101.3C - Rekonstrukce silnice II/379 - úsek 3C

Rozpočet: [101.3C] - Rekonstrukce silnice II/379 - úsek 3C

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 5 - vícepráce

Rozpočet: [101.3C] - Rekonstrukce silnice II/379 - úsek 3C

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.3C Rekonstrukce silnice II/379 - úsek 3C						
5 komunikace						
15	572213.a	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2			
20	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3			

Změna stavby č. ZBV 8 - méněpráce Asfaltová zálivka

Stavba: **S2308DZS - II/379 Lipůvka – Blansko, II. et. - Lipůvka - Šebrov**

Objekt: **101.3C - Rekonstrukce silnice II/379 - úsek 3C**

Rozpočet: **[101.3C] - Rekonstrukce silnice II/379 - úsek 3C**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 8 - méněpráce

Rozpočet: [101.3C] - Rekonstrukce silnice II/379 - úsek 3C

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101.3C Rekonstrukce silnice II/379 - úsek 3C						
1 Zemní práce						
4	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M			
9 ostatní práce						
29	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M			

Změna stavby č. ZBV 11 - méněpráce DIO - Dočasné VDZ

Stavba: **S2308DZS - II/379 Lipůvka – Blansko, II. et. - Lipůvka - Šebrov**

Objekt: **183.1 - Přejídné dopravní značení na silnici II/379 - úsek 1**

Rozpočet: **[183.1] - Přejídné dopravní značení na silnici II/379 - úsek 1**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 11 - méněpráce

Rozpočet: [183.1] - Přejídné dopravní značení na silnici II/379 - úsek 1

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
183.1 Přejídné dopravní značení na silnici II/379 - úsek 1						
9 ostatní práce						
5	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2			
6	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ	M2			