

SOUPIS PRACÍStavba: **2466-19 - III/39411 Zakřany - křižovatka I/23**Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet: **[SO 000]/[SO 000.a] - Ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000.a] - Ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000.a Ostatní náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
3	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	-----	-----
5	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách <i>položka zahrnuje:</i> <i>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech</i> <i>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i>	KPL	1,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **2466-19 - III/39411 Zakřany - křižovatka I/23**Objekt: **SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady**Rozpočet: **[SO 000]/[SO 000.b] - Vedlejší náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000.b] - Vedlejší náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000.b Vedlejší náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	00001.R	Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci vytyčení a ochrana IS v prostoru staveniště	KPL	1,000	-----	-----
2	00002.R	Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	-----	-----
3	00003.R	Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	-----	-----
8	00008.R	Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	-----	-----
9	00009.R	Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997	KPL	1,000	-----	-----
14	00014.R	Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	1,000	-----	-----
15	00015.R	Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	1,000	-----	-----
18	00018.R	Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	1,000	-----	-----
19	02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb. Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovávají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže, demontáže, nájmu. VČETNĚ POVOLENÍ K UZAVÍRKÁM A VČETNĚ STANOVENÍ DIO. 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené se zřízením nebo zajištěním objíždky a přístupové cesty <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **2466-19 - III/39411 Zakřany - křižovatka I/23**

Objekt: **SO 101 - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23**

Rozpočet: **[SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23**

Objednatel: **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

Zhotovitel dokumentace: **VIAPONT, s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: -----

Celková cena: -----

DPH: -----

Cena s DPH: -----

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 III/39411 Zakřany – křižovatka I/23						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU PŘEBYTEČNÁ nebo NEVHODNÁ ZEMINA - přepočtový koeficient 2,0 t/m3 dle OTSKP (doporučené objemové hmotnosti vybouraných hmot) "z pol.č. 123738 + 131738 + 132738 + 136738 "(2242,200+2,197+11,992+0,850)*2,0 = 4 514,478 [A] "z pol.č. 12920 "144,60*2,0 = 289,200 [B] "z pol.č. 12931 - 0,25 m3/m "0,25*561,0*2,0 = 280,500 [C] "Celkové množství "5084.178000 = 5 084,178 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	T	5 084,178	-----	-----
1 Zemní práce						-----
2	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odstranění travin, křovin a stromů do průměru 100 mm odvoz a likvidace v režii zhotovitele Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3) "náletové křoviny - množství "5,0 = 5,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spálení na hromadách nebo štěpkování <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	5,000	-----	-----
3	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM - kompletní provedení vč. naložení, odvozu na mezideponii a uložení na mezideponii - bude použito na stavbě Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)	M3	494,520	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"KOMUNIKACE v km 0,1445 - KU "</p> <p>"v krajnici - pro skladbu C "(1258,0+1199,0)*0,20 = 491,400 [B]</p> <p>"skladba C - překop v km 0,146 a 0,434 " 2,60*3,0*0,20*2 = 3,120 [C]</p> <p>"Celkové množství "494.520000 = 494,520 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
4	11360	<p>ROZRYTÍ VOZOVKY</p> <p>V MÍSTĚ VOZOVKY PRO RECYKLACI NA MÍSTĚ</p> <p>- kompletné provedení</p> <p>Vše dle PD.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3</p> <p>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p> <p>"KOMUNIKACE v km 0,1445 - KU "</p> <p>"skladba B "2030,0 = 2 030,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- potřebné mechanismy a odklizení přebytečného materiálu</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	M2	2 030,000	-----	-----
5	11372	<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</p> <p>- kompletní provedení vč. naložení, odvozu na mezideponii a uložení na mezideponii</p> <p>Vše dle PD.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3</p> <p>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p> <p>"frézování tl. 100 mm "454,5*0,10 = 45,450 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	45,450	-----	-----
6	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	22,750	-----	-----

3.1.1.1 (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>PRO TĚSNÍCÍ ZÁLIVKU v místě napojení nového AB krytu na stavající</p> <p>- kompletní provedení vč. likvidace vzniklého odpadu v režii</p> <p>Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3</p> <p>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p> <p>"z pol.č. 931323 "22,75 = 22,750 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>				
7	123738	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM</p> <p>PŘEBYTEČNÁ nebo NEVHODNÁ ZEMINA</p> <p>- vč. odvozu na skládku</p> <p>Vše dle PD.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3</p> <p>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p> <p>"KOMUNIKACE v km 0,1445 - KU "</p> <p>"skladba C - vlevo a vpravo "(1907,0+1999,0)*(0,30+0,20) = 1 953,000 [B]</p> <p>"pod stav. NEZPEV. KRAJNICE "</p> <p>"vlevo "(650,0+8,5)*0,20 = 131,700 [D]</p> <p>"vpravo "(5,0+39,5+314,5+424,5+4,0)*0,20 = 157,500 [E]</p> <p>"Celkové množství "2242.200000 = 2 242,200 [F]</p>	M3	2 242,200	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
8	12573	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>ZEMINA PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ na stavbě</p> <ul style="list-style-type: none"> - vč. výběru vhodného materiálu předesáných vlastností - vč. dopravy z mezideponie k místu zabudování <p>Vše dle PD.</p> <p>"z pol.č. 17411 "4,997 = 4,997 [A]</p>	M3	4,997	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 				
9	12920	<p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU NEVHODNÁ ZEMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení vč. naložení vzniklého odpadu, odvozu na skládku a uložení na skládku <p>Vše dle PD.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p> <p>"stav. NEZPEV. KRAJNICE tl. 100 mm "</p> <p>"vlevo "(650,0+8,5)*0,10 = 65,850 [B]</p> <p>"vpravo "(5,0+39,5+314,5+424,5+4,0)*0,10 = 78,750 [C]</p> <p>"Celkové množství "144.600000 = 144,600 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 	M3	144,600	-----	-----
10	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	561,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"v km 0,148 - 0,369 L "221,0 = 221,000 [A] "v km 0,123 - 0,341 P "218,0 = 218,000 [B] "v km 0,758 - 0,879 P "122,0 = 122,000 [C] "Celkové množství "561.000000 = 561,000 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
11	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM "překop v km 0,434 nad stav. propustkem " (2,40*2,40+1,0*1,0)/2*0,65 = 2,197 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	2,197	-----	-----
12	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I ZEMINA PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ na stavbě - vč. odvozu na mezideponii Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3) "z pol.č. 17411 "4,997 = 4,997 [A]	M3	4,997	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
13	132738	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM</p> <p>PŘEBYTEČNÁ nebo NEVHODNÁ ZEMINA</p> <ul style="list-style-type: none"> - vč. odvozu na skládku <p>Vše dle PD.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p> <p>"překop v km 0,146 " $8,50 \cdot 1,0 \cdot 1,0 = 8,500$ [A]</p> <p>"HV v km 0,146 " $(0,90 + 0,30 \cdot 2) \cdot (1,50 + 0,30 \cdot 2) \cdot 1,30 = 4,095$ [B]</p> <p>"DŠ " $1,30 \cdot 1,30 \cdot 1,30 \cdot 2 = 4,394$ [C]</p> <p>"Mezisoučet " $16,989000 = 16,989$ [D]</p> <p>"odpočet z pol.č. 13273 " $4,997 \cdot (-1) = - 4,997$ [E]</p> <p>"Celkové množství " $11,992000 = 11,992$ [F]</p>	M3	11,992	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
14	136738	<p>VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TR. I ODVOZ DO 20KM</p> <p>Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 4)</p> <p>"propustek v km 0,434 "8,50*1,0*0,10 = 0,850 [A]</p>	M3	0,850	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou dopravu - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 				
15	17120.nvh	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>PŘEBYTEČNÁ nebo NEVHODNÁ ZEMINA (uložení na skládku mimo stavbu)</p> <p>Vše dle PD.</p> <p>"z pol.č. 123738 + 131738 + 132738 + 136738 "2242,200+2,197+11,992+0,850 = 2 257,239 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	2 257,239	-----	-----
16	17120.vh	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	4,997	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>ZEMINA PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ na stavbě (uložení na mezideponii stavby) Vše dle PD.</p> <p>"z pol.č. 13273 " 4,997 = 4,997 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
17	17180	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>ŠDA 0/125 - úprava podloží, AZ</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce, zhutnění atd. - vč. nákupu materiálů předepsaných vlastností, dopravy atd. <p>Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p> <p>"KOMUNIKACE v km 0,1445 - KU "</p> <p>"skladba C - vlevo a vpravo "(1907,0+1999,0)*0,30 = 1 171,800 [B]</p> <p>"skladba C - překop v km 0,146 a 0,434 " 2,60*3,0*0,30*2 = 4,680 [C]</p> <p>"Celkové množství "1176.480000 = 1 176,480 [D]</p>	M3	1 176,480	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
18	17380	<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce, zhutnění atd. - vč. nákupu materiálu předepsaných vlastností, dopravy atd. <p>Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p> <p>"dosypávky `zemní krajnice` - odhad 0,10m2 "</p> <p>"vlevo "0,10*793,5 = 79,350 [B]</p> <p>"vpravo "0,10*813,5 = 81,350 [C]</p> <p>"Celkové množství "160.700000 = 160,700 [D]</p>	M3	160,700	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
19	17411	<p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>"HV v km 0,146 " $((0,90+0,30*2)*(1,50+0,30*2)-1,20*1,50)*(1,30-0,10) = 1,620$ [A]</p> <p>"DŠ " $(1,30*1,30-3,142*0,30*0,30)*(1,30-0,10)*2 = 3,377$ [B]</p> <p>"Celkové množství "4.997000 = 4,997 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	4,997	-----	-----
20	17581	<p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>"překop v km 0,146 " $8,50*(1,0*0,80-3,142*0,15*0,15) = 6,199$ [A]</p>	M3	6,199	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 				
21	18110	<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <ul style="list-style-type: none"> - požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133 - vč. vyrovnání výškových rozdílů <p>Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p> <p>"KOMUNIKACE v km 0,1445 - KU "</p> <p>"skladba C - vlevo a vpravo "(1907,0+1999,0) = 3 906,000 [B]</p> <p>"skladba C - překop v km 0,146 a 0,434 " 2,60*3,0*2 = 15,600 [C]</p> <p>"Mezisoučet "3921.600000 = 3 921,600 [D]</p> <p>"SJEZDY "</p> <p>"vlevo v km 0,554 "15,0 = 15,000 [F]</p> <p>"vpravo v km 0,119 a 0,348 "(40,5+37,5) = 78,000 [G]</p> <p>"Mezisoučet "93.000000 = 93,000 [H]</p> <p>"Celkové množství "4014.600000 = 4 014,600 [I]</p>	M2	4 014,600	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
2 Základy -----						
22	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE netkaná geotextilie s filtrační a separační funkcí - vč. nutných přesahů Vše dle PD, TP, VL, TKP atd. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3) "délka z pol.č. 212635 " 414,0*2,70 = 1 117,800 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - přesahy se nezapočítávají do výměry	M2	1 117,800	-----	-----
23	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I potrubí HDPE/PP DN 150 SN8 perforované s plným dnem - vč. předepsaného lože, obsypu nebo obetonování, výkopových prací, zásypu atd. - vč..zaústění vyvrtáním nebo vysekáním skruží, nebo výustních objektů Vše dle PD, TP, VL, TKP atd. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3) "v km 0,146 - 0,366 vlevo " 220,0 = 220,000 [A] "v km 0,146 - 0,340 vpravo " 194,0 = 194,000 [B] "Celkové množství "414.000000 = 414,000 [C]	M	414,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - platí pro kompletní konstrukce trativodů: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy <i>Položka nezahrnuje:</i> - opláštění z geotextilie, fólie				
24	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE z příl.č. 1, 2, 3 300 g/m2 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3) "KOMUNIKACE km 0,1445 - KU " "skladba C - vlevo a vpravo "(1907,0+1999,0) = 3 906,000 [B] "skladba C - překop v km 0,146 a 0,434 " 2,60*3,0*2 = 15,600 [C] "Celkové množství "3921.600000 = 3 921,600 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	3 921,600	-----	-----
25	26135	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 300MM průvrt přes stávající cihnou klenbu - kompletní provedení vč. odklizení a likvidace vzniklého odpadu Vše dle PD, TP, VL, TKP atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 4) " propustek v km 0,434 " 0,30 = 0,300 [A]	M	0,300	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
26	285391	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ provádění obetonování nového propustku se stáv. propustkem na vtoku a výtoku - profil výztuže 10 mm, délka výztuže 0,60 m, délka vrtu 0,30 m - vč. rozměření a vrtání předepsaného vrtu - vč. zalití nesmrštivou maltou nebo tmely, tak aby splňovaly předepsanou funkci kotvení, - vč. odklizením vzniklého odpadu Vše dle PD, TP, VL, TKP atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 4) "propustek v km 0,434 "10,0*2*2 = 40,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) - provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) - vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem - případně nutné lešení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	40,000	-----	-----
3 Svislé konstrukce -----						
27	327213	OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE obklad betonového límce na vtoku a výtoku propustku - vč. kotvení do beton. límce Vše dle PD, TP, VL, TKP atd. z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 4) "propusteko v km 0,434 " (1,25*0,20+3,5*0,20*0,20)*2 = 0,780 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, - případné kotvení se všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, spárování - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	0,780	-----	-----
28	327314	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	0,640	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>BETONOVÝ LÍMEC na vtoku a výtoku stav. propustku</p> <ul style="list-style-type: none"> - obetonováno nového propustku na vtoku a výtoku - vč. případného ztraceného bednění <p>Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 4)</p> <p>"zakončení pod obklad na vtoku a výtoku " (0,40*0,30+1,0*0,20)*2 = 0,640 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
4 Vodorovné konstrukce -----						
29	451313	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20</p> <p>beton C16/20</p> <p>Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 4)</p> <p>"propustek v km 0,434 "8,50*1,0*0,10 = 0,850 [A]</p>	M3	0,850	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
30	45157	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>"překop v km 0,146 " 8,50*1,0*0,10 = 0,850 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	7,800	-----	-----
5 Komunikace -----						
31	56360	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU</p> <p>R-mat tl. 150 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - vč. úprav napojení, ukončení atd. - nakupovaný materiál s max. využitím hmot získaných na stavbě <p>Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p>	M3	13,950	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"SJEZDY "</p> <p>"vlevo v km 0,554 "15,0*0,15 = 2,250 [B]</p> <p>"vpravo v km 0,119 a 0,348 "(40,5+37,5)*0,15 = 11,700 [C]</p> <p>"Celkové množství "13.950000 = 13,950 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry 				
32	567303	<p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI</p> <p>ŠDA 0/63</p> <ul style="list-style-type: none"> - vč. úprav napojení, ukončení atd. <p>Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p> <p>"KOMUNIKACE v km 0,1445 - KU "</p> <p>"skladba C - vlevo a vpravo "(1907,0+1999,0)*0,20 = 781,200 [B]</p> <p>"skladba C - překop v km 0,146 a 0,434 " 2,60*3,0*0,20*2 = 3,120 [C]</p> <p>"Celkové množství "784.320000 = 784,320 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry 	M3	784,320	-----	-----
33	567346	<p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 200MM</p> <p>doplnění chybějícího materiálu vhodného pro recyklaci za studena</p> <ul style="list-style-type: none"> - vč. úprav napojení, ukončení atd. - nakupovaný materiál s max. využitím hmot získaných na stavbě <p>Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p>	M2	3 205,600	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"KOMUNIKACE v km 0,1445 - KU " "skladba C - vlevo a vpravo "(1595,0+1595,0) = 3 190,000 [B] "skladba C - překop v km 0,146 a 0,434 " 2,60*3,0*2 = 15,600 [C] "Celkové množství "3205.600000 = 3 205,600 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
34	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM RS CA - vč. úprav napojení, ukončení atd. Vše dle PD, TP, VL, TKP atd. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3) "KOMUNIKACE v km 0,1445 - KU " "skladba B "2030,0 = 2 030,000 [B] "skladba C - vlevo a vpravo "(1595,0+1595,0) = 3 190,000 [C] "skladba C - překop v km 0,146 a 0,434 " 2,60*3,0*2 = 15,600 [D] "Celkové množství "5235.600000 = 5 235,600 [E] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	5 235,600	-----	-----
35	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM R-mat - vč. úprav napojení, ukončení atd. - nakupovaný materiál s max. využitím hmot získaných na stavbě Vše dle PD, TP, VL, TKP atd. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)	M2	687,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"vlevo od km 0,355 do KU "(95,0+190,0) = 285,000 [A]</p> <p>"vpravo "(5,0+10,5+98,5+43,0+245,0) = 402,000 [B]</p> <p>"Celkové množství "687.000000 = 687,000 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry 				
36	56963	<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM</p> <p>R-mat</p> <ul style="list-style-type: none"> - vč. úprav napojení, ukončení atd. - nakupovaný materiál s max. využitím hmot získaných na stavbě <p>Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p> <p>"vlevo v km 0,1445 - 0,355+ dopočet "320,0+160,0*0,40 = 384,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry 	M2	384,000	-----	-----
37	572123	<p>INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2</p> <p>PI-C 1,0 kg/m2 po vyštěpení</p> <ul style="list-style-type: none"> - vč. úprav napojení, ukončení atd. <p>Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p> <p>"KOMUNIKACE "</p> <p>"skladba A - ZU - km 0,1445 "443,5+73,5*(0,05+0,05+0,05+0,10) = 461,875 [B]</p> <p>"skladba B a C - km 0,1445 - KU "4409,5+793,5*2*(0,05+0,05+0,05+0,10) = 4 806,250 [C]</p> <p>"Mezisoučet "5268.125000 = 5 268,125 [D]</p> <p>"SJEZDY - skladba A "</p> <p>"vpravo v km 0,083 a 0,445 "(43,5+16,5)*5,70/5,5 = 62,182 [F]</p> <p>"Celkové množství "5330.307000 = 5 330,307 [G]</p>	M2	5 330,307	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
38	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-C 0,35 kg/m2 po vyštěpení - vč. úprav napojení, ukončení atd. Vše dle PD, TP, VL, TKP atd. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3) "KOMUNIKACE " "skladba A - ZU - km 0,1445 "443,5+73,5*(0,05+0,05) = 450,850 [B] "skladba B a C - km 0,1445 - KU "4409,5+793,5*2*(0,05+0,05) = 4 568,200 [C] "Mezisoučet "5019.050000 = 5 019,050 [D] "SJEZDY - skladba A " "vpravo v km 0,083 a 0,445 "(43,5+16,5)*5,70/5,5 = 62,182 [F] "Celkové množství "5081.232000 = 5 081,232 [G] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	5 081,232	-----	-----
39	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM ACO 11+ - vč. úprav napojení, ukončení atd. Vše dle PD, TP, VL, TKP atd. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)	M2	4 955,058	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"KOMUNIKACE "</p> <p>"skladba A - ZU - km 0,1445 "443,5+73,5*0,05/2 = 445,338 [B]</p> <p>"skladba B a C - km 0,1445 - KU "4409,5+793,5*2*0,05/2 = 4 449,175 [C]</p> <p>"Mezisoučet "4894.513000 = 4 894,513 [D]</p> <p>"SJEZDY - skladba A "</p> <p>"vpravo v km 0,083 a 0,445 "(43,5+16,5)*5,55/5,5 = 60,545 [F]</p> <p>"Celkové množství "4955.058000 = 4 955,058 [G]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
40	574C46	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM</p> <p>ACL 16+</p> <p>- vč. úprav napojení, ukončení atd.</p> <p>Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3</p> <p>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p> <p>"KOMUNIKACE "</p> <p>"skladba A - ZU - km 0,1445 "443,5+73,5*(0,05+0,05+0,05/2) = 452,688 [B]</p> <p>"skladba B a C - km 0,1445 - KU "4409,5+793,5*2*(0,05+0,05+0,05/2) = 4 607,875 [C]</p> <p>"Mezisoučet "5060.563000 = 5 060,563 [D]</p> <p>"SJEZDY - skladba A "</p> <p>"vpravo v km 0,083 a 0,445 "(43,5+16,5)*5,70/5,5 = 62,182 [E]</p> <p>"Celkové množství "5122.745000 = 5 122,745 [G]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M2	5 122,745	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8 Potrubí -----						
41	87445	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM</p> <p>potrubí z HV pro zaústění do stáv. HV</p> <p>- vč. všech tvarovek, prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení atd.</p> <p>Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p> <p>"v km 0,146 " 8,5 = 8,500 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 	M	8,500	-----	-----
42	895811	<p>DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60</p> <p>- vč. poklopů pro zatížení C250 nekovové</p> <p>- vč. předepsaných podkl. konstrukcí</p> <p>Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p> <p>"počet "1+1 = 2,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KUS	2,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
43	89722	<p>VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ</p> <p>- vč. mříže, podkladní konstrukce</p> <p>- vč. nátěrů proti zemní vlhkosti (1xAlp+2xAln), úpravy a těsnění spar a spojů atd.</p> <p>Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p> <p>"v km 0,146 " 1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</p> <p>- předepsané podkladní konstrukce</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	KUS	1,000	-----	-----
44	89923	<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ</p> <p>snížení nebo zvýšení krycích hrnců ve vozovce</p> <p>- kompletní provedení</p> <p>Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p> <p>"v km cca 0,126 vlevo "1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	KUS	1,000	-----	-----
45	89952-R	<p>Vyplnění prostoru kolem potrubí cementopopílkovou suspenzí</p> <p>výplň mezi potrubím a stávajícím propustkem NÍZKOTLAKOU INJEKTÁŽÍ cementopopílkovou suspenzí</p> <p>- vč. bednění , odstranění přebytečné suspenze, odvětrávacího potrubí</p> <p>- vč. zatížení potrubí pro jeho fixaci v požadované poloze</p> <p>Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 4)</p> <p>"mezi stav. a novým propustkem - plocha 0,40m2 " $0,4 \cdot (8,50 - (0,20 + 0,50) \cdot 2) = 2,840$ [A]</p>	M3	2,840	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
46	91225	<p>SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU</p> <p>"stávající "3 = 3,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KUS	3,000	-----	-----
47	91228	<p>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</p> <ul style="list-style-type: none"> - vč. osazení sloupku, zemních prací, odrazek <p>Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p> <p>"BÍLÉ barvy "32 = 32,000 [A]</p>	KUS	32,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
48	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM "vlevo " "E13 + 2x místní DZ "3 = 3,000 [B] "IS12a "1 = 1,000 [C] "Mezisoučet "4.000000 = 4,000 [K] "vpravo " "IS12b "1 = 1,000 [F] "2x IS1c + 2x IS3d "4 = 4,000 [G] "P4 "1 = 1,000 [H] "Mezisoučet "6.000000 = 6,000 [D] "Celkové množství "10.000000 = 10,000 [I] <i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku značky	KUS	10,000	-----	-----
49	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ ODSTRANĚNÍ stav. DZ - vč. dovozu na skládku určenou zadavatelem nebo likvidace v režii zhotovitele Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3) "A7a + E13 + IP5 - vlevo i vpravo "3*2 = 6,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	6,000	-----	-----
50	914123.zp	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>DEMONTÁŽ stav. DZ pro zpětnou montáž</p> <p>- vč. dovozu na dočasnou skládku, uložení po dobu stavby</p> <p>Vše dle PD.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3</p> <p>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p> <p>"z pol.č. 914122 "10 = 10,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>				
51	914921	<p>SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>sloupek DZ - standardní délky</p> <p>- zahrnuje dodávku, osazení, montáž sloupku, beton. patku, zemní práce</p> <p>Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3</p> <p>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p> <p>"vlevo "1+1 = 2,000 [A]</p> <p>"vpravo "1+2+1 = 4,000 [B]</p> <p>"Celkové množství "6.000000 = 6,000 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- sloupky</p> <p>- upevňovací zařízení</p> <p>- osazení (betonová patka, zemní práce)</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	KUS	6,000	-----	-----
52	914923	<p>SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ</p> <p>stav. sloupek DZ</p> <p>- kompletní odstranění stav. sloupku DZ a jeho likvidace v režii zhotovitele</p> <p>Vše dle PD.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3</p> <p>(odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3)</p> <p>"vlevo "1+1+1 = 3,000 [A]</p> <p>"vpravo "1+1+2+1 = 5,000 [B]</p> <p>"Celkové množství "8.000000 = 8,000 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	KUS	8,000	-----	-----
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
53	915111	<p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</p> <p>BÍLÁ barva - vč. předznačení, reflexní úpravy Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3) "z pol.č. 915221 "56,792 = 56,792 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha</p>	M2	56,792	-----	-----
54	915221	<p>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA</p> <p>BÍLÁ barva - vč. předznačení, reflexní úpravy Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3) "V1a plná š. 0,125 m "(65,0+50,0)*0,125 = 14,375 [A] "V2a 3/6/0,125 "618,0*1/3*0,125 = 25,750 [B] "V2b 3/1,5/0,125 "(100,0+100,0)*2/3*0,125 = 16,667 [C] "Celkové množství "56.792000 = 56,792 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha</p>	M2	56,792	-----	-----
55	9183E3	<p>PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH</p> <p>DN 700, potrubí PE-HD, PP SN 16 s plným žebrem nebo spirálovitě ovíjené - vč. zatážení během zafoukání prostoru mezi novým a stávajícím propustkem Vše dle PD, TP, VL, TKP atd.</p> <p>z příl.č. 1, 2, 3, 4 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 4) "propustek v km 0,434 "8,50 = 8,500 [A]</p>	M	8,500	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[SO 101] - III/39411 Zakřany – křižovatka I/23

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) <i>Položka nezahrnuje:</i> - podkladní vrstvy a obetonování				
56	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM zaříznutí stav. vrstvy v místě napojení nové a stav. komunikace - kompletní provedení vč. likvidace vzniklého odpadu Vše dle PD. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3) "stav. obrusná a ložná vrstva " "na ZU a KU "(6,25+16,5)*2 = 45,500 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	45,500	-----	-----
57	931323	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 TĚSNÍCÍ ZÁLIVKA za horka, typu N2 dle ČSN EN 14188 - vč. úpravy spar a přípravy povrchu Vše dle PD, TP, VL, TKP atd. z příl.č. 1, 2, 3 (odměřeno elektronicky v ACADu z příl.č. 2, 3) "na ZU a KU "6,25+16,5 = 22,750 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnicí profil	M	22,750	-----	-----
	Specifikace					