

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/432 HODONÍN, MOST 432-040 PŘES TRAŤ PŘEROV – BŘECLAV

Zadavatel obdržel dne 17.12.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace níže uvedeného znění:

Dotaz č. 4:

Žádáme o zodpovězení dotazu k položce:

02911R	R	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ - SEDÁNÍ	KPL	1,000	Zaměření sedání mostní konstrukce. Viz. TZ D.4.9
--------	---	--	-----	-------	--

Výtah z TZ:

D.4.9 Požadované podmínky a měření sedání a průhybů

Pro sledování chování nosné konstrukce a průběhu svislých deformací spodní stavby budou po betonáži osazeny do bočního povrchu nosné konstrukce a přední plochy opěr nivelační značky po délce mostu v polovině rozpětí. V těchto polohách budou v příčném směru osazeny vždy 2 ks nivelačních značek, a to po obou stranách mostu. Tyto body budou posléze po zhotovení mostního svršku přeneseny do horního povrchu říms, resp. na povrch vozovky. Detailní umístění nivelačních značek bude před stabilizací vzájemně konzultováno stavbyvedoucím a odpovědným geodetem stavby.

Požadavky na sledování mostních konstrukcí:

Svislé deformace nosné konstrukce a spodní stavby

Časové uzly měření:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava

PDPS
16

250015, II/432 HODONÍN, MOST 432-040 PŘES TRAŤ PŘEROV – BŘECLAV
SO 201 – Technická zpráva

- 0) po betonáži spodní stavby
- 1) po položení prefabrikovaných nosníků
- 2) po betonáži spřahující desky
- 3) po odskružení NK
- 4) před uvedením mostu do provozu
- 5) dále cyklicky v rámci pravidelných prohlídek – bude určeno investorem, spolu se správcem objektu.

Žádáme o upřesnění počtu měření v pátém bodě nebo určení ceny preliminářem. Není možné ocenit bez těchto údajů.

Odpověď č. 4:

Bod 5 nebude předmětem zakázky. Účastníci v rámci položky 02911R ocení pouze body 0-4.

V Brně dne 18.12.2025

Mgr. Martina Krivánková
vedoucí právního oddělení