
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/432 HODONÍN, MOST 432-040 PŘES TRAŤ PŘEROV – BŘECLAV

Zadavatel obdržel dne 23.12.2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace níže uvedeného znění:

Dotaz č. 5:

V SO 201 v položce č. 42 - MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJATÉHO BETONU - je v popisu položky uvedena plocha všech nosníků. Měrná jednotka je ovšem uvedena v m3 nikoliv v m2. Dále nesouhlasí výpočet plochy nosníků. Opraví zadavatel MJ a celkovou výměru?

Odpověď č. 5:

Zadavatel zkontroloval parametry uvedené v dotazu jednoho z dodavatelů a neshledal nutnost jejich úpravy, viz část soupisu prací níže. Délka mostu je 20,5 m.

beton C 45/55–XF2, včetně výztuže, vč. rektifikace nk během výstavby Vč. vypracování VTD+ stabilizní tyče+ případné výškové úpravy jednotlivých nosníků + stracené bednění mezi nosníky vč. předpínací výztuže, vč. příjezdu, nájmu, provozu jeřbů, vč. příjezdových ramp viz (pol.58301) a úprav terénu potřebných pro bezproblémový provoz jeřábů skruž je součást pol. 94890 [m2*m] ""Z příl. 09_ TVAR NOSNÉ KONSTRUKCE plocha planimetrována z dwg " "plocha všech nosníků "6,0*20,5 = 123,000 [B] Položka zahrnuje: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,

Zadavatel z vlastního podnětu doplňuje pro upřesnění výkres na svislou výplň zábradelního svodidla.

Zadavatel v souvislosti s tímto vysvětlením zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Lhůta pro podání nabídek je nově stanovena do **15.01.2026 do 09:00 hod.**

V Brně dne 2.1.2026

Mgr. Martina Krivánková
vedoucí právního oddělení

Příloha vysvětlení č. 5 – podklad pro svodidlo