

Položkový rozpočet

Stavba :	2011 Stavby 2011	Rozpočet: 1
Objekt :	21 Brno, Gymnázium Elgartova 3	Oprava kanalizace v 1.pp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Poznámka				
1	poznámka 01	Výměry budou upřesněny dle skutečnosti na stavbě				
	Celkem za	00 Poznámka				
Díl: 1		Zemní práce				
2	1000042 -PO	Hutnění stávající zeminy a zásypů	m3	45,40		
		D1:140,80*0,20		28,16		
		D2:3,35*0,20		0,67		
		D3:0,81*0,20		0,16		
		D4:7,81*0,20		1,56		
		D5:18,50*0,20		3,70		
		D6:1,01*0,20		0,20		
		V1:6,44*0,20		1,29		
		C1:24,31*0,20		4,86		
		C2:2,00*0,20		0,40		
		T1:5,12*0,20		1,02		
		P1:1,68*0,20		0,34		
		P2:1,10*0,20		0,22		
		L1:12,96*0,20		2,59		
		K2:1,10*0,20		0,22		
3	133201101R00	Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3	m3	26,50		
		výkop pro šachtu:26,50		26,50		
4	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	13,25		
		výkop pro šachtu:26,50/2		13,25		
5	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	106,00		
6	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	53,00		
7	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	212,00		
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	212,00		
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	132,50		
10	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	132,50		
11	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 1000m3	m3	132,50		
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	132,50		
13	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	86,00		
14	583329990008	Štěrkopísek drcený frakce 0-8 mm	m3	106,00		
	Celkem za	1 Zemní práce				
Díl: 27		Základy				
15	274001	Prohloubení a podbetonování stávajících základů	m3	1,50		
	Celkem za	27 Základy				
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				
16	310001	Doplnění zdiva a uvedení zdiva do původního stavu konstrukce dotčené stavebními úpravami	hod	150,00		
		vč.povrchových úprav				
	Celkem za	31 Zdi podpěrné a volné				
Díl: 38		Kompletní konstrukce				
17	3803262 -Š	Komplet. konstr.šachet z C25/30-XC4,XA2-S3	m3	4,54		
		šachta:				
		dno:1,20*1,10*0,20*2		1,73		
		stěny:(1,10+1,50)*2*1,35*0,20*2		2,81		
18	38035621 -Š	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,zříz.	m2	18,41		
		šachta:				
		dno:(2,10+2,10)*2*0,20		0,53		
		stěny:(1,5+1,10)*2*1,35*2*2		17,90		
19	380356212-Š	Bednění kompl.konstr.omítaných pl.rovinných,odbed.	m2	18,41		

Položkový rozpočet

Stavba :	2011 Stavby 2011	Rozpočet: 1
Objekt :	21 Brno, Gymnázium Elgartova 3	Oprava kanalizace v 1.pp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		šachta:				
		dno:(2,10+2,10)*2*0,20		0,53		
		stěny:(1,5+1,10)*2*1,35*2*2		17,90		
20	38036 -Š	Výztuž kompletních konstrukcí z Kari sítí	t	0,02		
		šachta:22,95*0,001		0,02		
21	380361002-Š	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 505	t	0,18		
		šachta:182,10*0,001		0,18		
22	63131341 -Š	Mazanina betonová C 12/15-X0 podkladní beton šachty	m3	0,59		
23	3803 -Š	Ocelový rám z L 80/80/8mm a pás.30/10 mm	kg	84,00		
		šachta:84,00		84,00		
24	3804-P1 -Š	PVC těsnící pás	m	10,40		
25	3804-R1 -Š	Poklop ocelový 600 x 900 mm	ks	2,00		
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
26	451573111R00	Lože pod potrubí ze šterkopsku	m3	20,00		
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
27	6313100 -C1	Mazanina podkladní z betonu B 10 (C 8/10) tl.100mm	m2	24,31		
28	6313100 -D1	Mazanina podkladní z betonu B 10 (C 8/10) tl.100mm	m2	140,80		
29	6313100 -D2	Mazanina podkladní z betonu B 10 (C 8/10) tl.150mm	m2	3,35		
30	6313100 -D3	Mazanina podkladní z betonu B 10 (C 8/10) tl.150mm	m2	0,81		
31	6313100 -D4	Mazanina podkladní z betonu B 10 (C 8/10) tl.100mm	m2	7,81		
32	6313100 -D5	Mazanina podkladní z betonu B 10 (C 8/10) tl.100mm	m2	18,50		
33	6313100 -D6	Mazanina podkladní z betonu B 10 (C 8/10) tl.100mm	m2	1,01		
34	6313100 -K1	Mazanina podkladní z betonu B 10 (C 8/10) tl.100mm	m2	1,10		
35	6313100 -L2	Mazanina podkladní z betonu B 10 (C 8/10) tl.100mm	m2	12,86		
36	6313100 -P1	Mazanina podkladní z betonu B 10 (C 8/10) tl.100mm	m2	1,68		
37	6313100 -P2	Mazanina podkladní z betonu B 10 (C 8/10) tl.100mm	m2	1,10		
38	6313100 -T1	Mazanina podkladní z betonu B 10 (C 8/10) tl.100mm	m2	5,12		
39	6313200 -C1	Cementový potěr výztuž.sítí,C 25/30, tl.45-61 mm výztužená síť - drát 4,0 oka 150/150 mm	m2	24,31		
40	6313200 -C2	Podkladní beton.maz. výztuž.sítí,C 25/30, tl.75 mm výztužená síť - drát 4,0 oka 150/150 mm	m2	2,00		
41	6313200 -D1	Mazanina výztužená síť, C 25/30, tl. 55 mm výztužená síť - drát 4,0 oka 150/150 mm	m2	140,80		
42	6313200 -D2	Mazanina výztužená síť, C 25/30, tl. 55 mm výztužená síť - drát 4,0 oka 150/150 mm	m2	3,35		
43	6313200 -D3	Mazanina výztužená síť, C 25/30, tl.143-153 mm výztužená síť - drát 4,0 oka 150/150 mm	m2	0,81		
44	6313200 -D4	Mazanina výztužená síť, C 25/30, tl.53 mm výztužená síť - drát 4,0 oka 150/150 mm	m2	7,81		
45	6313200 -D5	Cementový potěr výztuž.sítí,C 25/30, tl.35-63 mm výztužená síť - drát 4,0 oka 150/150 mm	m2	18,50		
46	6313200 -D6	Mazanina výztužená síť, C 25/30, tl.55 mm výztužená síť - drát 4,0 oka 150/150 mm	m2	1,01		
47	6313200 -K1	Mazanina výztužená síť, C 25/30, tl.50 mm výztužená síť - drát 4,0 oka 150/150 mm	m2	1,10		
48	6313200 -L1	Mazanina výztužená síť, C 25/30, tl.49 mm výztužená síť - drát 4,0 oka 150/150 mm	m2	12,96		
49	6313200 -P1	Mazanina výztužená síť, C 25/30, tl.135 mm výztužená síť - drát 4,0 oka 150/150 mm	m2	1,68		
50	6313200 -P2	Mazanina výztužená síť, C 25/30, tl.100 mm výztužená síť - drát 4,0 oka 150/150 mm	m2	1,10		
51	6313200 -T1	Mazanina výztužená síť, C 25/30, tl.56-76 mm výztužená síť - drát 4,0 oka 150/150 mm	m2	5,12		

Položkový rozpočet

Stavba :	2011 Stavby 2011	Rozpočet: 1
Objekt :	21 Brno, Gymnázium Elgartova 3	Oprava kanalizace v 1.pp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52	6313200 -V1	Mazanina vyztužená sítí, C 25/30, tl.56-76 mm vyztužená sítí - drát 4,0 oka 150/150 mm	m2	6,44		
53	631330 -C1	Průmyslová samonivelační stěrka pro středně těžký provoz, hydroizolační	m2	24,31		
54	631330 -C2	2x trvale plastický polyuretanový nátěr vodotěsný, s křemičitým pískem, penetrace podkladu, + vyrovnávací stěrka ve spádu na bázi cementu,plniva a speciál.přísad, vodonepropustná	m2	2,00		
55	631001	Šroubovaná přechodová lišta z eloxov. AL dl.900 mm	ks	4,00		
56	631002	Lemovací úhelník 30/30/3 mm výškový rozdíl podlah 2*0,90+1*0,60	m	2,40 2,40		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 87	Potrubí z trub z plast.hmot					
57	28613842	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 40 x 3,7 x 6000 mm	kus	3,00		
58	28613850	Trubka tlaková PE HD (IPE) d 63 x 5,8 x 6000 mm	kus	3,00		
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
59	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Hodnota:513,6288 ;1.pp!132,20+31,57+64,63+33,83+34,43+32,09+9,66+1,89+8,60+56,3 2+4,69+7,81+18,50+72,25+4,50 ;1.np!3,008*2,19*0,10 ;	m2	513,63 512,97 0,66		
60	950	Ostatní nepředvídatelné stavební práce které nejsou obsahem výše uvedených položek	kpl.	1,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
61	7765118 -P	Odstranění PVC podlah lepených 1.pp: 005:1,10*1,53 016:1,56*0,90 021:2,60*2,10*0,05+1,00*6,80	m2	10,16 1,68 1,40 7,07		
62	7765119 -P	Odstranění koberců 1.pp: 007:1,295*1,00	m2	1,30 1,30		
63	96504214 -P	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 100 mm Hodnota:23,2957 ;1.pp! ;002!33,52*3,95*0,10 ;004!1,10*1,00*0,10 ;005!1,10*1,53*0,10 ;006!3,02*1,00*0,10 ;007!1,295*1,00*0,10 ;009!2,215*4,50*0,10+2,70*0,85*0,10+1,49*3,455*0,10+1,055*0,80*0,10+1,02*2,40*0,10 ;2,60*2,40*0,10 ;010!2,44*2,10*0,10 ;013!1,665*0,90*0,10+1,665*1,135*0,10 ;015!1,245*6,97*0,10 ;016!1,56*0,90*0,10 ;018!0,93*0,90*0,10 ;019!7,81*0,10 ;020!2,67*6,90*0,10 ;021!2,60*2,10*0,10+1,00*6,80*0,10 ;023!1,45*1,38*0,10	m3	23,30 13,24 0,11 0,17 0,30 0,13 2,07 0,62 0,51 0,34 0,87 0,14 0,08 0,78 1,84 1,23 0,20		

Položkový rozpočet

Stavba :	2011 Stavby 2011	Rozpočet: 1
Objekt :	21 Brno, Gymnázium Elgartova 3	Oprava kanalizace v 1.pp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		:1.np!				
		:129!3,008*2,19*0,10		0,66		
		:				
64	96504332 -P	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 100 mm	m3	23,30		
		Hodnota:23,2957				
		:1.pp!				
		:002!33,52*3,95*0,10		13,24		
		:004!1,10*1,00*0,10		0,11		
		:005!1,10*1,53*0,10		0,17		
		:006!3,02*1,00*0,10		0,30		
		:007!1,295*1,00*0,10		0,13		
		:009!2,215*4,50*0,10+2,70*0,85*0,10+1,49*3,455*0,10+1,055*0,80*0,10+1,02*2,40*0,10		2,07		
		:2.60*2,40*0,10		0,62		
		:010!2,44*2,10*0,10		0,51		
		:013!1,665*0,90*0,10+1,665*1,135*0,10		0,34		
		:015!1,245*6,97*0,10		0,87		
		:016!1,56*0,90*0,10		0,14		
		:018!0,93*0,90*0,10		0,08		
		:019!7,81*0,10		0,78		
		:020!2,67*6,90*0,10		1,84		
		:021!2,60*2,10*0,10+1,00*6,80*0,10		1,23		
		:023!1,45*1,38*0,10		0,20		
		:1.np!				
		:129!3,008*2,19*0,10		0,66		
		:				
65	96508141 -P	Bourání litého teraca	m2	152,79		
		1.pp:				
		002:33,52*3,95		132,40		
		010:2,44*2,10		5,12		
		015:1,245*6,97		8,68		
		1.np:				
		129:3,008*2,19		6,59		
		:				
66	965081712 -P	Bourání dlaždic keramických ručně dlaždice keramické	m2	6,04		
		Hodnota:6,0421				
		:1.pp!				
		:006!3,02*1,00*0,10		0,30		
		:009!2,215*4,50*0,10+2,70*0,85*0,10+1,49*3,455*0,10+1,055*0,80*0,10+1,02*2,40*0,10		2,07		
		:2.60*2,40*0,10		0,62		
		:013!1,665*0,90*0,10+1,665*1,135*0,10		0,34		
		:018!0,93*0,90*0,10		0,08		
		:019!7,81*0,10		0,78		
		:020!2,67*6,90*0,10		1,84		
		:				
67	965081713 -P	Bourání asfaltobetonové dlažby ručně	m2	1,10		
		1.pp:				
		004:1,10*1,00		1,10		
68	96508	Ochrana stávajících kotlů	ks	2,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				

Položkový rozpočet

Stavba :	2011 Stavby 2011	Rozpočet: 1
Objekt :	21 Brno, Gymnázium Elgartova 3	Oprava kanalizace v 1.pp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
69	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	196,42		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
70	7112120 -D3	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou vč.vytažení na stěnu, vyztužení v koutech a rozích	m2	1,05		
		0,81*1,30		1,05		
71	7112120 -D4	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou vč.vytažení na stěnu, vyztužení v koutech a rozích	m2	10,15		
		7,81*1,30		10,15		
72	7112120 -D5	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou vč.vytažení na stěnu, vyztužení v koutech a rozích	m2	24,05		
		18,50*1,30		24,05		
73	711141 -PO	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x modifikovaný asfalt.pás	m2	292,49		
		vč.vytažení 100 mm nad podlahu				
		D1:140,80*1,30		183,04		
		D2:3,35*1,30		4,36		
		D3:0,81*1,30		1,05		
		D4:7,81*1,30		10,15		
		D5:18,50*1,30		24,05		
		D6:1,01*1,30		1,31		
		V1:6,44*1,30		8,37		
		C1:24,31*1,30		31,60		
		T1:5,12*1,30		6,66		
		P1:1,68*1,30		2,18		
		P2:1,10*1,30		1,43		
		L1:12,96*1,30		16,85		
		K2:1,10*1,30		1,43		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl:	713	Izolace tepelné				
74	713191 -C1	Polyetylenová fólie PE včetně dodávky	m2	27,96		
		24,31*1,15		27,96		
75	713191 -D1	Polyetylenová fólie PE včetně dodávky	m2	161,92		
		140,80*1,15		161,92		
76	713191 -D2	Polyetylenová fólie PE včetně dodávky	m2	3,85		
		3,35*1,15		3,85		
77	713191 -D3	Polyetylenová fólie PE včetně dodávky	m2	0,93		
		0,81*1,15		0,93		
78	713191 -D4	Polyetylenová fólie PE včetně dodávky	m2	8,98		
		7,81*1,15		8,98		
79	713191 -D5	Polyetylenová fólie PE včetně dodávky	m2	21,28		
		18,50*1,15		21,28		
80	713191 -D6	Polyetylenová fólie PE včetně dodávky	m2	1,16		
		1,01*1,15		1,16		
81	713191 -K1	Polyetylenová fólie PE včetně dodávky	m2	1,27		
		1,10*1,15		1,27		
82	713191 -L1	Polyetylenová fólie PE včetně dodávky	m2	14,90		
		12,96*1,15		14,90		
83	713191 -P1	Polyetylenová fólie PE včetně dodávky	m2	1,93		
		1,68*1,15		1,93		
84	713191 -P2	Polyetylenová fólie PE včetně dodávky	m2	1,27		
		1,10*1,15		1,27		
85	713191 -V1	Polyetylenová fólie PE včetně dodávky	m2	7,41		

Položkový rozpočet

Stavba :	2011 Stavby 2011	Rozpočet: 1
Objekt :	21 Brno, Gymnázium Elgartova 3	Oprava kanalizace v 1.pp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		6,44*1,15		7,41		
86	713132 -C1	Izolace tepelná podlah - Styrodur 3035 CS tl.50 mm	m2	25,53		
		24,31*1,05		25,53		
87	713132 -D1	Izolace tepelná podlah - Styrodur 3035 CS tl.50 mm	m2	147,84		
		140,80*1,05		147,84		
88	713132 -D2	Izolace tepelná podlah - Styrodur 3035 CS tl.60 mm	m2	3,52		
		3,35*1,05		3,52		
89	713132 -D3	Izolace tepelná podlah - Styrodur 3035 CS tl.60 mm	m2	0,85		
		0,81*1,05		0,85		
90	713132 -D4	Izolace tepelná podlah - Styrodur 3035 CS tl.50 mm	m2	8,20		
		7,81*1,05		8,20		
91	713132 -D5	Izolace tepelná podlah - Styrodur 3035 CS tl.40 mm	m2	19,43		
		18,50*1,05		19,43		
92	713132 -D6	Izolace tepelná podlah - Styrodur 3035 CS tl.50 mm	m2	1,06		
		1,01*1,05		1,06		
93	713132 -K1	Izolace tepelná podlah - Styrodur 3035 CS tl.50 mm	m2	1,16		
		1,10*1,05		1,16		
94	713132 -L1	Izolace tepelná podlah - Styrodur 3035 CS tl.60 mm	m2	13,61		
		12,96*1,05		13,61		
95	713132 -P1	Izolace tepelná podlah - Styrodur 3035 CS tl.60 mm	m2	1,76		
		1,68*1,05		1,76		
96	713132 -P2	Izolace tepelná podlah - Styrodur 3035 CS tl.60 mm	m2	1,16		
		1,10*1,05		1,16		
97	713132 -V1	Izolace tepelná podlah - Styrodur 3035 CS tl.50 mm	m2	6,76		
		6,44*1,05		6,76		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
98	PC	Demontáž a průzkum a oprava stávajících rozvodů	hod	24,00		
99	PC	Stavební úpravy, drážka+zapravení	m	52,00		
100	PC	Nepředvidatelné náklady ZTI	kpl	1,00		
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
101	721140918R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí	kus	18,00		
102	721171107RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT	m	35,00		
103	721171109RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál HT	m	7,00		
104	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 110 x 2,2 materiál KG	m	120,00		
105	721171111RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 125 x 2,8 materiál KG	m	89,00		
106	721171112RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 160 x 3,2 materiál KG	m	40,00		
107	721173204RM1	Potrubí z PVC připojovací D 40 x 1,8 materiál HT	m	20,00		
108	721173205RM1	Potrubí z PVC připojovací D 50 x 1,8 materiál HT	m	2,00		
109	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	12,00		
110	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00		
111	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00		
112	721223424R00	Uzávěrky HL317 zápachové podlahové	kus	6,00		
113	721234136RM1	Vtok PP HL80 pro anglický dvorek HL 80	kus	1,00		
114	721273150RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přívzdušňovací ventil HL900, DN 50/70/100	kus	5,00		
115	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	211,00		
116	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	40,00		
117	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	63,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	2011 Stavby 2011	Rozpočet: 1
Objekt :	21 Brno, Gymnázium Elgartova 3	Oprava kanalizace v 1.pp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
118	721900015T00	Větrací mřížka 150/150	m	5,00		
119	725980122R00	Dvířka z PH T 3622, 15/30	kus	2,00		
120	PC	Zpětná klapka kanalizační DN 150	ks	1,00		
121	PC	Zpětná klapka kanalizační DN 200	ks	1,00		
122	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	2 374,18		
123	PC	Šachta revizní plastová DN400 včetně litinového poklopu	ks	1,00		
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
124	77157001 -D1	Dlažba z dlaždic keramických vč.soklíku vč.dodávky dlaždic 300/300/8mm	m2	168,96		
		140,80*1,20		168,96		
125	77157001 -D2	Dlažba z dlaždic keramických vč.soklíku vč.dodávky dlaždic 200/200/8mm	m2	4,02		
		3,35*1,20		4,02		
126	77157001 -D3	Dlažba z dlaždic keramických do hydrotm.vč.soklíku vč.dodávky dlaždic 200/200/8mm	m2	0,97		
		0,81*1,20		0,97		
127	77157001 -D4	Dlažba z dlaždic keramických do hydrotm.vč.soklíku vč.dodávky dlaždic 200/200/8mm	m2	9,37		
		7,81*1,20		9,37		
128	77157001 -D5	Dlažba z dlaždic keramických do hydrotm.vč.soklíku vč.dodávky dlaždic 200/200/8mm	m2	22,20		
		18,50*1,20		22,20		
129	77157001 -D6	Dlažba z dlaždic keramických vč.soklíku vč.dodávky dlaždic 300/300/8mm	m2	1,21		
		1,01*1,20		1,21		
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	773	Podlahy teracové				
130	773530 -T1	Podlahy z litého teraca - doplnění	m2	5,12		
Celkem za		773 Podlahy teracové				
Díl:	776	Podlahy povlakové				
131	77653 -K1	Podlaha K1- stáv.koberec + doplnění dřevotřískové desky tl.1x20 mm na pero a drážku + dřevěné trámy 120/120 mm	m2	1,10		
132	77653 -L1	Podlaha povlaková z linolea - doplnění vč.vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl.2mm	m2	15,55		
		12,96*1,20		15,55		
133	77653 -P1	Podlaha povlaková z PVC čtverců - doplnění vč.vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl.2mm	m2	2,02		
		1,68*1,20		2,02		
134	77653 -P2	Podlaha povlaková z PVC - doplnění vč.vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl.2mm	m2	1,32		
		1,10*1,20		1,32		
135	77657001 -V1	Čistící koberec v Al rámu vč. spojovacího můstku vč.soklíku z keram dlažby	m2	8,37		
		6,44*1,30		8,37		
Celkem za		776 Podlahy povlakové				
Díl:	781	Obklady keramické				
136	781415 -KO	Obklad vnitřní keramický - doplnění cca vč.rohových a koutových lišt	m2	40,00		
		cca:40,00		40,00		
Celkem za		781 Obklady keramické				
Díl:	7VY	Výměry				
137	*C1*	Podlaha - stěrka	m2	24,31		

Položkový rozpočet

Stavba :	2011 Stavby 2011	Rozpočet: 1
Objekt :	21 Brno, Gymnázium Elgartova 3	Oprava kanalizace v 1.pp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.pp:17,15+7,16		24,31		
138	*C2*	Podlaha - stěrka	m2	2,00		
		1.pp:2,00		2,00		
139	*D1*	Podlaha - lité teraco	m2	140,80		
		1.pp:132,20+8,60		140,80		
140	*D2*	Podlaha - keramická dlažba	m2	3,35		
		1.pp:1,46+1,89		3,35		
141	*D3*	Podlaha - keramická dlažba	m2	0,81		
		1.pp:0,81		0,81		
142	*D4*	Podlaha - keramická dlažba	m2	7,81		
		1.pp:7,81		7,81		
143	*D5*	Podlaha - keramická dlažba	m2	18,50		
		1.pp:18,50		18,50		
144	*D6*	Podlaha - asfaltobetonová dlažba	m2	1,01		
		1.pp:1,01		1,01		
145	*K1*	Podlaha - koberec	m2	1,10		
		1.pp:1,10		1,10		
146	*L1*	Podlaha - linoleum	m2	12,96		
		1.pp:12,96		12,96		
147	*P1*	Podlaha - PVC čtverce	m2	1,68		
		1.pp:1,68		1,68		
148	*P2*	Podlaha - PVC	m2	1,10		
		1.pp:1,10		1,10		
149	*T1*	Podlaha - lité teraco	m2	5,12		
		1.pp:5,12		5,12		
150	*V1*	Podlaha - čistící koberec	m2	6,44		
		1.np:6,44		6,44		
Celkem za		7VY Výměry				
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
151	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	108,69		
152	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2 608,62		
153	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	108,69		
154	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	434,77		
155	979091195R00	Příplatek za vodorovné přemíst. hmot při rekonst.	t	108,69		
156	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	108,69		
157	979999999R00	Poplatek za skládku	t	108,69		
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				