

Projekt: „ZUŠ Mikulov – oprava baletního sálu – stavební část“

SMLOUVA O DÍLO

SMLOUVA O DÍLO č.

uzavřená podle § 2586 a násl. *zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění*
(dále již „Občanský zákoník“)

I. Účastníci smlouvy

1. Základní umělecká škola Mikulov, příspěvková organizace

Náměstí 28,

692 01 Mikulov

IČO: 65337913

Zastoupení: Ing. Jiří Vrbka, ředitel školy

(dále jen „objednatel“)

2. CDP Sedláková s.r.o.

Sídlo: Kosmova 4, 612 00 Brno

IČ: 08197172

DIČ: CZ08197172

Bankovní spojení – ČSOB a.s., č.ú.: 290241020/0300

Zastoupení: Lucie Sedláková, jednatelka společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele kompletní dílo:

Stavební práce: „ZUŠ Mikulov – oprava baletního sálu – stavební část“

Předmět plnění:

Předmětem smlouvy o dílo je rekonstrukce baletního sálu a zázemí sálu v objektu Základní umělecké školy Mikulov. Jedná se o stavební práce zahrnující vybourání stávající podlahy a provedení nové odpružené dřevěné podlahy určené pro tanec, opravy omítek, nové malby, obklady stěn a montáž nových zrcadel a baletních tyčí, a dále elektromontážní práce.

Podrobněji je předmět smlouvy vymezen v položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) a v Projektové dokumentaci (Příloha č. 2 smlouvy).

Místo plnění smlouvy o dílo: budova Základní umělecká škola Mikulov, příspěvková organizace, Náměstí 28, 692 01 Mikulov.

Předmětem smlouvy o dílo je tedy úplné, funkční a bezvadné kompletní provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

- 2.2 Objednatel má právo upravit rozsah předmětu díla. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na omezení nebo rozšíření rozsahu díla, po vzájemném projednání, přistoupit.
- 2.3 Závaznými podklady k provedení díla je tato smlouva a nabídka prací zhotovitele, s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem, dle dohodnutých parametrů. Znalost uvedených smluvních podkladů je touto smlouvou potvrzena.
- 2.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 2.5 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

III. Povinnosti objednatele

- 3.1 Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost a bude na jeho připomínky reagovat do tří pracovních dnů od jejich písemného oznámení, u složitějších případů po dohodě se zhotovitelem do pěti pracovních dnů, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuta lhůta jiná, a to písemným sdělením.
- 3.2 Objednatel předá zhotoviteli za účelem provedení díla k termínu realizace díla:
- předmětné prostory (staveniště) určené k realizaci díla v souladu s podmínkami této smlouvy, o předání staveniště k realizaci se smluvní strany zavazují sepsat předávací protokol.

IV. Povinnosti zhotovitele

4.1 V rámci ceny, kromě povinností stanovených a vyplývajících z ostatních článků této smlouvy, je součástí díla zhotovitele pro objednatele:

- a) provádění veškerých prací řádným způsobem v souladu s projektovou dokumentací, platnými právními předpisy, technickými normami a obecně uznávanou technickou praxí,
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a technologického charakteru potřebných pro řádné provedení díla dle předmětu této smlouvy, to vše na náklad zhotovitele,
- c) veškerá opatření a veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, požární ochranou a s ochranou životního prostředí a veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,
- d) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých revizí a zkoušek podle platných normativních předpisů, případně jiných obecně závazných právních nebo technických předpisů platných v době provádění díla podle této smlouvy a v době předání provedeného díla podle této smlouvy objednateli, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla zhotovitele,
- e) zajištění veškeré průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním (zejm. dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), prohlášení o shodě a předání této dokumentace ve dvou stejnopisech objednateli při předání díla,
- f) řádné vedení stavebního deníku po celou dobu provádění stavby podle této smlouvy,
- g) průběžný odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku na náklady zhotovitele (včetně úhrady poplatku za toto uložení odpadu),
- h) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,
- i) zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění všech prací potřebných pro zhotovení díla podle této smlouvy nedošlo k poškození nemovitých věcí přilehlých (sousedících) se staveništem a aby, dojde-li přesto k jejich poškození, zajistil urychlené odstranění tohoto poškození řádným provedením potřebných oprav na svůj náklad,
- j) zhotovitel je povinen minimalizovat šíření prachu do učeben, chodeb a ostatních prostor školy a práce provádět tak, aby nenarušoval výuku,
- k) provádění všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostních opatření apod.),
- l) zajištění fotodokumentace o počátečním stavu, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací, včetně fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty; Pořízená fotodokumentace bude objednateli předána 1x v digitálním formátu na USB flash disku,
- m) neumožnění výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
- n) zajištění a dodržení podmínky, že na realizaci díla se nebudou podílet nelegální pracovníci zhotovitele ani jiného smluvního subdodavatele,
- o) udržování na převzatém staveništi po celou dobu provádění díla podle této smlouvy pořádku a čistoty, a to na svůj náklad,

- p) zajištění, aby doba provádění potřebných prací na díle podle této smlouvy byla taková, aby nedocházelo k rušení nočního klidu,
 - q) vysílat k provádění prací na díle podle této smlouvy pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v příslušných obecně závazných právních předpisech ohledně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v příslušných technických normách. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu bezpečnosti práce a protipožární ochrany na staveništi,
 - r) zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli,
 - s) zhotovitel si je vědom své povinnosti, že při realizaci předmětu Smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, nebo materiál, který nemá požadovanou certifikaci, je-li pro jeho použití nezbytná dle příslušných právních předpisů. Běžný stavební materiál použitý při stavebních pracích bude zdravotně nezávadný.
- 4.2 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami při provádění díla podle této smlouvy. Zhotovitel je povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i pracovníci subdodavatelů zajistit veškeré úkony vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zejména § 14 a následujících. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje průběžně dodržovat hygienické a další obecně závazné právní předpisy související s realizací díla podle této smlouvy.
- 4.3 Zhotovitel při protokolárním předání a převzetí díla objednatelem předává pozemek (místo plnění) vyčištěný od přípravných materiálů a odpadů způsobených svým zásahem.
- 4.4 V případě, že jedna ze smluvních stran zjistí rozpory mezi ustanoveními této smlouvy, bude neprodleně písemně informovat stranu druhou. Rozpory budou do 7 dnů projednány smluvními stranami a v případě potřeby budou dohodnuty případné změny smlouvy.
- 4.5 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění prací zajistit na vlastní náklady veškeré činnosti nezbytné pro řádné a včasné dokončení díla, včetně průběžné údržby a případných oprav ploch a komunikací v areálu školy či v jejím bezprostředním okolí, které budou dotčeny provozem nebo činnostmi zhotovitele. Zhotovitel je povinen uvést všechny dotčené plochy, prostory a komunikace do stavu odpovídajícího jejich předchozímu užívání.
- Zhotovitel je dále povinen respektovat provoz školy, pokyny jejího vedení a požadavky vlastníků či uživatelů stavbou dotčených prostor, jakož i pokyny a podmínky stanovené orgány státní správy a správci technické infrastruktury.

Objednatel je oprávněn vydávat zhotoviteli konkrétní pokyny vztahující se k výše uvedeným povinnostem, zejména z důvodu zajištění bezpečného a nerušeného provozu školy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny splnit ve stanoveném termínu.

V. Lhůty zhotovení díla

5.1 Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách:

Doba plnění díla je stanovena na dobu určitou.

Realizace prací bude probíhat v následujících termínech:

- **Předání a převzetí staveniště:** Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště zhotoviteli.

Objednatel předpokládá, že s ohledem na provoz školy bude výzva odeslána v průběhu prosince 2025, přičemž si vyhrazuje právo tuto výzvu zaslat i později. Záměrem je využít volna po dobu vánočních prázdnin jako technologickou přestávku pro zrání podlahového betonu (čili co nejdříve, bude zajištěn náhradní provoz po dobu realizace).

- **Zahájení stavebních prací:** do 10 kalendářních dnů od protokolárního převzetí staveniště zhotovitelem od objednatele.

- **Lhůta pro řádné dokončení díla včetně předání a převzetí díla:** do 16 týdnů od předání a převzetí staveniště

Doby a lhůty mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností, které budou mít dopad do konečného termínu dokončení stavebních prací.

Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které objednatel ani zhotovitel nevěděl a nemohl vědět, zejména rozsáhlejší vícepráce, oprávněné požadavky třetích osob (např. stavebního úřadu, archeologického ústavu, dalších orgánů státní správy, vlastníků technické infrastruktury), skryté překážky v místě realizace stavby, nevhodné klimatické podmínky (zejména ve vztahu k technologickým postupům, které se vážou k předmětu díla), apod.

5.2 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení doby dokončení díla v případech, že:

- a) objednatel nesplní své závazky a povinnosti dle této smlouvy a závazky vyplývající z právních předpisů,
- b) objednatel požaduje změny (vícepráce) smlouvy přesahující o 10 % původní hodnoty závazku.

VI. Cena za dílo

6.1 Dohodnutá cena díla zhotovitele pro objednatele podle této smlouvy odpovídá ocenění podle úplného rozpočtu zhotovitele (Příloha č. 1 této smlouvy) a činí:

Celková cena:

1 817 668,92 Kč bez DPH
381 710,47 Kč výše DPH (21%)
2 199 379,39 Kč (celková cena vč. DPH)

Daň z přidané hodnoty bude účtována ve výši podle platných předpisů v době vzniku zdanitelného plnění.

- 6.2 V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách smluvní strany sjednávají cenu za dílo jako cenu pevnou a obsahuje veškeré náklady na realizaci díla v místě stavebních prací.
- 6.3 Objednatel dále zaplatí zhotoviteli cenu prací, k jejichž zhotovení se zhotovitel zaváže po podpisu smlouvy formou dodatku ke smlouvě.
- 6.4 Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy. Položkový rozpočet slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (tj. jako podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných víceprací. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pro tyto účely ceny pevné po celou dobu výstavby.
- 6.5 Dohodnutá cena může být změněna pouze v případech:
 - a) změně předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
 - b) při zákonné změně sazby DPH – podle účinnosti zákonné úpravy.
- 6.6 Dojde-li ke změně předmětu plnění nebo jeho specifikace podle čl. II. této smlouvy, bude cena stanovena na základě písemného soupisu rozsahu prací a jejich specifikací, odsouhlaseného oběma stranami.
- 6.7 Stejným způsobem dle odst. 6.6 bude stanovena cena prací sjednaných nad rámec sjednaného díla, tzv. víceprací, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 6.8 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny, včetně způsobu jejich provedení a ocenění.
- 6.9 Změnu ceny, její zvýšení nebo snížení a cenu víceprací jsou smluvní strany povinny uvést v písemném dodatku uzavřeném v souladu s čl. XII. této smlouvy.
- 6.10 Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny v případě, že se vyskytne potřeba prací, dodávek a činností, nezahrnutých v této smlouvě a zhotovitel neoznámí tuto skutečnost objednateli do pěti dnů poté, kdy se potřeba těchto prací, dodávek a činností objevila.

VII. Účtování a placení ceny

- 7.1 Dílo bude hrazeno jednou měsíčně po vystavení faktury za provedenou část díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů. Součástí faktury musí být položkový rozpočet s provedenými pracemi za dané období.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu:

- **nejdříve od okamžiku** písemného odsouhlasení částečného plnění předmětu této smlouvy o dílo objednatelem a zhotovitelem,
- **nejpozději do 30 dnů** od písemného odsouhlasení částečného plnění předmětu této smlouvy objednatelem a zhotovitelem.

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně IČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu**
- m) název zakázky: „ZUŠ Mikulov – oprava baletního sálu – stavební část“**

Bez kteréhokoliv z uvedených údajů je faktura neplatná.

- 7.2 Za doručení faktury se považuje den předání faktury objednateli, nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání zhotovitelem, pokud si ji objednatel ve lhůtě nevyzvedl nebo odmítl převzít. Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce.
- 7.3 Fakturované částky budou splatné do 30 kalendářních dnů po obdržení faktury objednatelem. Zhotovitel nebude požadovat smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury.
- 7.4 Úhrada za plnění ze Smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele. Úhradou faktury se rozumí připsání předmětné částky na účet zhotovitele.
- 7.5 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

VIII. Záruka, vady díla

- 8.1 Odpovědnost za vady sjednaných prací se řídí ustanoveními § 2615 a následujících Občanského zákoníku.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje záruku v délce **60 měsíců** na stavební část, na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií, materiálů, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, začíná plynout výše uvedená záruka na každou takto předanou část ode dne jejího předání a převzetí.

- 8.3 V této době se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruky vlastnosti obvyklé. Zhotovitel se zavazuje za vady, za něž odpovídá, odstranit ve lhůtě stanovené v písemné reklamaci a to nejpozději do 10 dnů od zjištění rozsahu závady.
- 8.4 Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za to, že dílo má vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními technických norem, smlouvou, popř. že má vlastnosti obvyklé, že je kompletní a bez právních vad. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé nesprávným používáním a z běžného opotřebení díla. Uvedená záruční doba se nevztahuje na běžný spotřební materiál.
- 8.5 Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Právo objednatele z vad díla zaniká, pokud objednatel neoznámí vady díla.
- 8.6 Objednatel je povinen vady uplatnit písemně u zhotovitele neprodleně po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Případná reklamační žádost musí obsahovat – číslo smlouvy o dílo, datum uzavření smlouvy, popis závady, fotodokumentace, telefon, fax, kontaktní osoba – návrh řešení.
- 8.7 Zhotovitel se zavazuje, že se do pěti dnů po obdržení výzvy dostaví k prohlídce díla a písemně dohodne s objednatelem způsob a termín provedení opravy.

IX. Předání a převzetí díla

- 9.1 Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí řádně provedeného díla bez vad a nedodělků na podkladě sepsaného předávacího protokolu. Objednatel je oprávněn převzít dílo, které má drobné vady a nedodělky v případě, že v protokolu o předání a převzetí díla budou tyto drobné vady a nedodělky uvedeny, včetně lhůty pro jejich odstranění. Řízení o předání a převzetí řádně dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky o řízení, o předání a převzetí díla. Zhotovitel vyzve nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí provedeného díla.
- 9.2 Objednatel není povinen převzít dílo, pokud vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 9.3 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovenou projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

X. Sankce

- 10.1 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem zahájení prací dle odst. 5.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací.
- 10.2 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků dle odst. 5.1 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.
- 10.3 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle odst. 9.2 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady či nedodělků.
- 10.4 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady dle odst. 8.3 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady.
- 10.5 Smluvní strany se dohodly, že úhradou smluvní pokuty nezaniká nárok oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- 11.1 V případě, že smluvní strana neplní povinnosti vyplývající z této smlouvy a v případě, že porušení smlouvy může být napraveno a smluvní strana tak neučiní ani do 14 dnů po obdržení výzvy k nápravě, pak druhá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy doručením písemně výpovědi straně první.
- 11.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
- při prodlení zhotovitele se zahájením prací a s dokončením dílčích termínů o více jak 15 kalendářních dnů
 - při zvlášť hrubém porušení provozních podmínek pracoviště
 - při soustavném nebo zvlášť hrubém porušení podmínek jakosti prováděného díla.
- Povinností objednatele je zhotovitele o takovémto porušení jeho povinnosti informovat písemně se sdělením lhůty k nápravě. Pokud k nápravě nedojde, teprve poté může objednatel od této smlouvy odstoupit.
- a) V případě ukončení smluvního vztahu se vzájemné vztahy vypořádají následujícím způsobem:
- zhotovitel má nárok na úhradu zhotovovaného díla, přičemž se při výpočtu ceny vychází poměrně z ceny díla dle této smlouvy
 - od ceny díla se odečte příp. smluvní pokuta, penále či jiné nároky objednatele
- b) Odstoupení od této smlouvy bez ohledu na to, z jakého důvodu se tak stalo, neovlivňuje práva, nároky a odpovědnost žádné ze smluvních stran, které vznikly před ukončením smlouvy.

- 11.3 **Zadavatel i zhotovitel si vyhrazuje právo od uzavřené smlouvy o dílo odstoupit, v případech stanovených smlouvou, Občanským zákoníkem, bez jakýchkoliv sankcí a nároků na realizaci díla ze strany zhotovitele. Zhotoviteli v takovém případě nenáleží ani nárok na náhradu žádné újmy ani škody (ani ušlého zisku). V případě odstoupení se smluvní strany vypořádají dle odst. 11.2, písm. a).**

XII. Změny

- 12.1 Tato smlouva může být změněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou dodatku ke smlouvě. K předloženému návrhu změny smlouvy se druhá strana písemně vyjádří do jednoho týdne od doručení návrhu.

XIII. Oprávněné osoby

- 13.1 Za objednatele jsou zmocnění jednat:
- ve věcech smlouvy: Ing. Jiří Vrbka, ředitel školy, tel.: 724 303 833
- ve věcech realizace: Ing. Jiří Vrbka, ředitel školy, tel.: 724 303 833
- 13.2 Za zhotovitele jsou zmocnění jednat:
- ve věcech smlouvy: Lucie Sedláková, jednatelka společnosti, tel.: +420 607 068 582
- ve věcech realizace: Ing. Lukáš Jelínek, stavbyvedoucí, tel.: +420 725 337 752

XIV. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Zhotovitel, má za povinnost uchovávat všechny doklady související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.
- 14.2 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy, a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
- 14.3 Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, podle zák. č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- 14.4 Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.
- 14.5 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

V Mikulově dne 29. 1. 2026

Základní umělecká škola Mikulov,
příspěvková organizace
IČ: 65337913
Náměstí 28. 10. 1918 01 Mikulov

.....
za objednatele

Ing. Jiří Vrbka, ředitel školy

V Brně dne

centrum ověřeno
a podlah

CDP Sedláková s.r.o.
Kosmova 3006/4, 612 00 Brno
IČ: 08197172, DIČ: 08197172
Tel.: 607 068 582, 702 184 055
E: sedlakova@cdpsedlakova.cz

.....
za zhotovitele

Lucie Sedláková, jednatelka společnosti

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Příloha č. 2 Projektová dokumentace

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2025-09-06 ZUŠ Mikulov - oprava baletního sálu

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

CDP Sedláková s.r.o.

IČO: 08197172

Kosmova 4, 612 00 Brno

DIČ: CZ08197172

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			666 945,38
PSV			1 012 451,54
MON			104 372,00
Vedlejší náklady			33 900,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 817 668,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 817 668,92 CZK
Zaokrouhlení		0,08 CZK

Cena celkem bez DPH

1817669,00 CZK

v

centrum dveří

②

dne

a podlah

CDP Sedláková s.r.o.

Kosmova 3006/4, 612 00 Brno

IČ: 08197172, DIČ: 08197172

Tel.: 607 068 582, 702 184 055

E: sedlakova@cdpsedlakova.cz

Za zhotovitele

Základní umělecká škola Mikulov,
příspěvková organizace

IČ: 65337913

Náměstí 28. 692 01 Mikulov

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
01	Baletní sál	0,00	1 817 668,92		1 817 668,92	100
01	ASŘ	0,00	1 679 396,92		1 679 396,92	92
02	Silnoproud	0,00	138 272,00		138 272,00	8
Celkem za stavbu					1 817 668,92	100

Popis stavby: 2025-09-06 - ZUŠ Mikulov - oprava baletního sálu

Popis objektu: 01 - Baletní sál

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ

Popis rozpočtu: 02 - Silnoproud

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			9 709,76	0,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			600,00	0,0
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			102 705,00	5,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			146 601,19	8,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			94 926,30	5,2
64	Výplně otvorů	HSV			3 200,00	0,2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			18 370,44	1,0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			77 683,33	4,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			109 217,42	6,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			35 476,12	2,0
762	Konstrukce tesařské	PSV			307 966,05	16,9
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			480 682,40	26,4
767	Konstrukce zámečnické	PSV			32 926,35	1,8
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			50 637,92	2,8
776	Podlahy a stěny povlakové	PSV			95 531,33	5,3
783	Nátěry	PSV			16 000,00	0,9
784	Malby	PSV			28 707,49	1,6
M21	Elektromontáže	MON			104 372,00	5,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			68 455,82	3,8

VN	Vedlejší náklady	VN			33 900,00	1,9
Cena celkem					1 817 668,92	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-09-06	ZUŠ Mikulov - oprava baletního sálu
O:	01	Baletní sál
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce							
1	317B44313RT2	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů profil I 140, Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 140 mm; b = 66 mm; s = 5,7 mm; t = 8,6 mm bez zazdění hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, překlad vstup do zázemí sálu : 1,35*2*14,3/1000	t	0,03861	100 000,00	3 861,00	801-4	RTS 25/ II
2	340235212R00	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m ² v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 2,5 N/mm ² včetně pomocného pracovního lešení prostory pro kabely elektro : 3+3+3	kus	9,00000	620,00	5 580,00	801-4	RTS 25/ II
3	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: cementové; zrnitost do 4,0 mm; M 10 N/mm ² jakýmkoli cihlami, překlad vstup do zázemí sálu : 1,35*2*0,14	m ²	0,37800	711,00	268,76	801-1	RTS 25/ II
Díl: 4	Vodorovné konstrukce							
4	411235220R00	Zazdívka otvorů do 0,0225 m ² v klenbách cihlami tloušťky přes 150 do 300 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 2,5 N/mm ² včetně bednění a odbednění, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,00000	kus	1,00000	600,00	600,00	801-4	RTS 25/ II
Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké							
5	416061512R00	Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet sádrokartonových akustických 600 x 600 mm tl.12,5 mm hrana kolmo řezaná, bez izolace plocha tanečního sálu dle PD : 70 plocha zázemí sálu dle PD : 13,5	m ²	83,50000	1 230,00	102 705,00	801-1	RTS 25/ II
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní							
6	611403380R00	Hrubé zaplnění týh ve stropích malbou ze suchých směsí 30 x 30 mm, Malta zdicí obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm ²	m	24,00000	351,00	8 424,00	801-4	RTS 25/ II
						146 601,19		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-09-06	ZUŠ Mikulov - oprava baletního sálu
O:	01	Baletní sál
R:	01	ASŘ

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 24.00000								
7	611421321R00	Oprava uvnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a klenb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých. Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), spárovací; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 2,0 mm	m2	83,50000	220,00	18 370,00	801-4	RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 83.50000								
8	611481111R00	Polažení stropů pleťlivem rabicovým pleťlivem, s vypnutím	m2	25,05000	451,00	11 297,55	801-1	RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 83.50000*0,3								
9	612401391R12	Omítky malých ploch uvnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou. Omítka s anorganickým pojivem obyčejná (GP), štuková; pojivo: vápenocementové; zrnitost do 1,0 mm; nanášené ručně; barva: bílá	kus	2,00000	850,00	1 700,00	801-4	RTS 25/ II
jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1800 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, překlád vstup do zázemí sálu : 2								
2,00000								
10	612403380R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m	81,00000	169,00	13 689,00	801-4	RTS 25/ II
jakékoliv šifry rýhy, Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 81.00000								
81,00000								
11	612403381R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 30 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m	15,00000	190,00	2 850,00	801-4	RTS 25/ II
jakékoliv šifry rýhy, Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 15.00000								
15,00000								
12	612403382R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 50 x 50 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m	37,00000	200,00	7 400,00	801-4	RTS 25/ II
jakékoliv šifry rýhy, Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 37.00000								
37,00000								
13	612403385R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 50 mm, Malta zdící obyčejná (G); pojivo: vápenocementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2	m	32,60500	300,00	9 781,50	801-4	RTS 25/ II
jakékoliv šifry rýhy, Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 32.60500								
32,60500								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-09-06	ZUŠ Mikulov - oprava baletního sálu
O:	01	Baletní sál
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
14	612403390R00	Hrubá výroba vnitřních stěn, jakoukoliv maltou ze suchých směsí 200 x 100 mm, Malta zdicí obvyklá (G); pojivo: vápencementové; zrnitost do 4,0 mm; M 5 N/mm2 jakékoliv šifry výhy,	m	2,70000	391,00	1 055,70	801-4	RTS 25/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 2,70000

15	612421431RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových, Omítka s anorganickým pojivem obvyklá (GP), jádrová; pojivo: vápencementové; zrnitost do 4,0 mm; nanášení: ručně	m2	154,91062	320,00	49 571,40	801-4	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-----------	--------	-----------	-------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 154,91062

16	612471411RT2	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenná, Omítka s anorganickým pojivem obvyklá (GP), štuková; pojivo: vápencementové; zrnitost do 1,0 mm; nanášení: ručně; barva: bílá	m2	77,45531	290,00	22 462,04	801-1	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	------------

na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejmenším obroušením podkladu (permzou apod.) a oprášením,

zbyvajících 50% ploch stěn :

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 154,91062*0,5

77,45531

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

94 926,30

17	631313611RM1	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem	m3	7,00000	8 200,00	57 400,00	801-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	------------

taneční sál : 70*0,1

7,00000

18	631361921RT0	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 4 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků	t	0,24570	59 000,00	14 496,30	801-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	---	---------	-----------	-----------	-------	------------

1,35 kg/m2 :

taneční sál : 70*1,35*2*1,3/1000

0,24570

19	632415106RT3	Podřez suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 6 mm, včetně penetrace	m2	70,00000	289,00	20 230,00	801-1	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	-------	------------

s rozprostřením a uhlazením

taneční sál : 70

70,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-09-06	ZUŠ Mikulov - oprava baletního sálu
O:	01	Baletní sál
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	713191100RT9	Izolace tepelně běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	70,00000	40,00	2 800,00	800-713	RTS 25/ II

taneční sál : 70

70,00000

Díl: 64		Výplně otvorů			3 200,00			
21	642944121RT4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 100 mm, Zárubně kovové pro zdění, průchozí š = 800 mm; průchozí v = 1970 mm; tl. stěny = 100 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	1,00000	3 200,00	3 200,00	801-4	RTS 25/ II

lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně

vstup do zázemí sálu : 1

1,00000

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy		18 370,44				
22	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešěnové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	102,05800	180,00	18 370,44	800-3	RTS 25/ II
		Odkaz na mm. položky pořadí 43 : 15.46500*1,2		18.55800				
		Odkaz na mm. položky pořadí 44 : 83.50000		83.50000				

Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 15,46500*1,2

18,55800

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 83,50000

83,50000

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				77 683,33		
23	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	148,60000	120,00	17 832,00	801-1	RTS 25/ II

taneční sál : 70

70,00000

zázemí sálu : 13,5

13,50000

okolní místnosti dotčené pracemi elektro : 20,1+45

65,10000

24	953981303R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plyných, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů	kus	6,00000	1 500,00	9 000,00	801-4	RTS 25/ II
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	-------	------------

kotvení křivů otopných těles : 2*3

6,00000

25	622300181RTX	Montáž chráničky kabelu DN50 do rýh, prostupů a podlahy, vč. dodávky korugované chráničky plast DN 50/41	m	61,80500	106,00	6 551,33		Vlastní
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-09-06	ZUŠ Mikulov - oprava baletního sálu
O:	01	Baletní sál
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
trasy ve stěnách pro napájení technologie na nosnicích : 0,5*5+3*5+5,27*2,88+0,5*0,7*2+2,255								
				29,80500				
trasy v podlaže : (0,5+0,8)*3+1*3+9,5+7,8+7,8								
				32,00000				
26	622300182RTX	Montáž chráničky kabelu DN50 na nosníky, vč. dodávky hladké pohledové černé plastové chráničky 50/40	m	40,00000	155,00	6 200,00		Vlastní
trasy zavěšené na nosnicích : 8*5								
				40,00000				
27	933981304ROX	Chemické katky, cihly, hl. 200 mm, M16, dvousložková chemická malta	kus	40,00000	800,00	32 000,00		Vlastní
kotvení patek nosníků pod stropem : 2*4*5								
				40,00000				
28	957311423ROX	Obetonování patek	kus	10,00000	610,00	6 100,00		Vlastní
kotvení patek pro nosníky :								
				10,00000				
vyplnění prostoru mezi patkou a zdívkem : 10								
				10,00000				
Díl: 96 Bourání konstrukcí 109 217,42								
29	962065711R00	Bourání mostního zdiva a pilířů bourání zábradlí dřevěného, stávající baletní lyče : 8*2+7,9+2,88	m	26,78000	210,00	5 623,80	821-1	RTS 25/ II
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2								
				26,78000				
30	965042241RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	9,10000	3 000,00	27 300,00	801-3	RTS 25/ II
taneční sál : 70*0,13								
				9,10000				
31	965049112RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	9,10000	500,00	4 550,00	801-3	RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 9,10000								
				9,10000				
32	970031030R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, d 30 mm	m	7,05000	800,00	5 640,00	801-3	RTS 25/ II
prostory pro kabely elektro : 0,3*3+0,8*3+1,25*3								
				7,05000				
33	970031060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	3,70000	900,00	3 330,00	801-3	RTS 25/ II
trasy ve stěnách pro napájení technologie : 0,5*5+0,6*2								
				3,70000				
34	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	140,00000	70,00	9 800,00	801-3	RTS 25/ II
rozřezání betonu na kusy 500x500 :								
				140,00000				
taneční sál : 70*2								
				140,00000				
35	972033161R00	Vybouření otvoru v klenbách z cihel plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm	kus	1,00000	500,00	500,00	801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-09-06	ZUŠ Mikulov - oprava baletního sálu
O:	01	Baletní sál
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
bez odstranění podlahy a násypu, prostup pro kabel elektro : 1 1,00000								
36	973031616R00	Vysekání v cihelném zdívu výklenku a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikostí do 100x100x50 mm počet krabic dle požadavku PD elektro : 26 26,00000	kus	26,00000	150,00	3 900,00	801-3	RTS 25/ II
37	974031121R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdívu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm objem dle tras elektro : 81 81,00000	m	81,00000	40,00	3 240,00	801-3	RTS 25/ II
38	974031122R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdívu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm objem dle tras elektro : 15 15,00000	m	15,00000	60,00	900,00	801-3	RTS 25/ II
39	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdívu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm objem dle tras elektro : 37 37,00000	m	37,00000	80,00	2 960,00	801-3	RTS 25/ II
40	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdívu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm trasy ve stěnách pro napájení technologie : svíslé : 3*5+1*3+2 vodorovné : 5,27+2,88+0,5+0,7+2,255 21,00000 11,60500	m	32,60500	100,00	3 260,50	801-3	RTS 25/ II
41	974031155R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdívu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm překlad vstupu do zázemí sálu : 1,35*2 2,70000	m	2,70000	200,00	540,00	801-3	RTS 25/ II
42	974082172R00	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě stropů z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2), objem dle tras elektro : 24 24,00000	m	24,00000	50,00	1 200,00	801-3	RTS 25/ II
43	975043111R00	Jednořádkové poddýcení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky poddýcení 3,5 m při zatížení hmotností do 750 kg/m podepření nosníků při osazování patak : 2 řady : 5,27+2,255+5,87+2,07 15,46500	m	15,46500	390,00	6 031,35	801-3	RTS 25/ II
44	978012141R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškraňáním spár, s očištěním zdíva stropů rákosovaných, v rozsahu do 30 % plocha tanečního sálu dle PD : 70 70,00000	m2	83,50000	90,00	7 515,00	801-3	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-09-06	ZUŠ Mikulov - oprava baletního sálu
O:	01	Baletní sál
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	978013161R00	plocha zázemí sálu dle PD : 13.5 Otlučení omítek vápených nebo vápenocementových vnitřních s vyškraňáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 50 % taneční sál : Začátek provozního součtu obvod tanečního sálu : 8,18+5,87+0,32+0,59+0,385+2,07 8,015+0,503+0,766+0,59+0,34+5,27 Mezisoučet Konec provozního součtu plocha omítek : 32,90300*3,2+(0,3+0,59+0,3)*7,44+2,255*(0,5+0,5) odpočet oken : -1,06*2,01*2-1,18*2,01 odpočet dveří : -1,26*2,4 přípočet ostění oken : (0,412*2*2,01+1,16*0,4)*2+(0,412*2*2,01+1,28*0,4) zázemí sálu : (3,075+2,155+3,125+4,341)*3,2+2,267*0,5 Odstranění štukové vrstvy z omítek stěn vnitřních, zbyvajících 50% ploch stěn : Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 154,91062*0,5 77,45531	m2	154,91062	95,00	14 716,51	801-3	RTS 25/ II

46	978013211R00	Staveništní přesun hmot Přesun hmot pro opravy a údržbu objektu pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	26,27861	1 350,00	35 476,12	801-4	RTS 25/ II
47	999281105R00	Konstrukce tesařské Položení podlah pod PVC montáž desek cementotřískových na pero a drážku taneční sál : 70 Demontáž podlah s polštářů , z přiken, tloušťky do 32 mm taneční sál : 70	m2	70,00000	850,00	59 500,00	800-762	RTS 25/ II
49	762522811R00	Dod. pružný podlahový systém, 3 vrstvy, tl. 43 mm, panely 2x1 m na vazbu, určeno pro taneční plochy, spojování ocelovými výšuvnými zámk	m2	73,50000	3 100,00	227 850,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-09-06	ZUŠ Mikulov - oprava baletního sálu
O:	01	Baletní sál
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	998762102R00	Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 70,00000*1,05 Přesun hmot pro konstrukce tesalské v objektech výšky do 12 m	t	4,41070	1 500,00	6 616,05	800-762	RTS 25/ II
50 m vodorovně				73,50000				
Díl: 766				480 682,40				
52	762495000R00	Konstrukce truhlářské, okna a dveře Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty	m2	58,37200	50,00	2 918,60	800-762	RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 30,00000				30,00000				
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 25,48600				25,48600				
Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 2,88600				2,88600				
53	766112820R00	Demontáž dřevěných stěn prosklených včetně demontáže listů a vysklení, stávající zrcadla : 7,21*1,8+6,915*1,8	m2	25,42500	400,00	10 170,00	800-766	RTS 25/ II
včetně oboustranného olišťování,				25,42500				
montáž zrcadel : 8*2+7*2				30,00000				
54	766123510R00	Montáž stěn kompletizovaných celozasklených, výšky do 2,75 m včetně oboustranného olišťování,	m2	30,00000	1 500,00	45 000,00	800-766	RTS 25/ II
montáž zrcadel : 8*2+7*2				30,00000				
55	766211710R00	Montáž madel schodišťových dřevěných nebo verzallových atypických ze dvou kusů vedle sebe, průběžných, šířky přes 160 do 300 mm	m	25,88000	2 000,00	51 760,00	800-766	RTS 25/ II
baletní lyč mimo zrcadel : 2,88				2,88000				
baletní lyče u zrcadel : 8*2+7				23,00000				
56	766416113R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů o ploše přes 5 m2, panely obkladové, z měkkého dřeva, velikosti přes 1,5 m2	m2	25,48600	810,00	20 643,66	800-766	RTS 25/ II
Začátek provozního součtu								
obvod tanečního sálu : 8,18+5,87+0,32+0,594+0,385+2,07				17,41900				
8,015+0,503+0,766+0,59+0,34+5,27				15,48400				
Mezísoučet				32,90300				
Konec provozního součtu								
dřevěný obklad z tabulí, překližky : (32,90300-8-1,26*2-1,38-7-1,26)*2				25,48600				
57	766417111R00	Montáž obložení stěn, sloupů a pilířů doplňkové konstrukce podkladový rošt pod obložení stěn	m	50,97200	720,00	36 699,84	800-766	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-09-06	ZUŠ Mikulov - oprava baletního sálu
O:	01	Baletní sál
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Začátek provozního součtu								
				17,41900				
obvod tanečního sálu : 8,18+5,87+0,32+0,594+0,385+2,07				15,48400				
8,015+0,503+0,766+0,59+0,34+5,27				32,90300				
Mezisoučet								
Konec provozního součtu				50,97200				
svislý rošl po 500 mm : (32,90300-8-1,26*2-1,38-7-1,26)/0,5*2								
58	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	18,77048	200,00	3 754,10	800-766	RTS 25/ II
Začátek provozního součtu								
				17,41900				
obvod tanečního sálu : 8,18+5,87+0,32+0,594+0,385+2,07				14,21500				
8,015+0,59+0,34+5,27				31,63400				
Mezisoučet								
Konec provozního součtu				18,77048				
dřevěný obklad z tabulí aglomerovaného dřeva : (31,63400-7,21-1,26*2-1,38-6,915-1,26)*1,52								
59	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	18,77048	150,00	2 815,57	800-766	RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 18,77048								
60	76661112R00	Montáž dřevěných křidel kompletizovaných otevíracích , do ocelové nebo točšné zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	800-766	RTS 25/ II
Montáž kompletizovaných dveří vč. zárubně, klik i štitku								
vstup do zázemí sálu : 1				1,00000				
61	76689611R00	Ostatní montáž dřevěného krytu topného tělesa jakékoliv konstrukce a jakékoliv způsobu upevnění nařetných	m2	2,88600	1 500,00	4 329,00	800-766	RTS 25/ II
kryty otopných těles : 1,26*(0,67+0,07)*2+1,38*(0,67+0,07)								
62	76689733R00	Ostatní montáž překrytí spár lištou, z tvrdého dřeva, profilové ukončení dřevěného obkladu stěn nahoře :	m	75,74300	400,00	30 297,20	800-766	RTS 25/ II
				17,41900				
obvod tanečního sálu : 8,18+5,87+0,32+0,594+0,385+2,07				15,48400				
8,015+0,503+0,766+0,59+0,34+5,27				-20,16000				
odpočet délek bez obkladu : -(8+1,26*2+1,38+7+1,26)								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-09-06	ZUŠ Mikulov - oprava baletního sálu
O:	01	Baletní sál
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Iemování kolem zrcadel : (8+7+2*4) svislá ukončení : 2*2*4+2*2 svislé rohy : 2*4 svislé kouty : 2*6								
63	766-02	Výroba krytů otopných těles, vč. materiálu a dopravy	m2	2,88600	3 000,00	8 658,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 2,88600				2,88600				
64	766111820R0X	Demontáž dřevěných krytů otopných těles	m2	3,51000	200,00	702,00		Vlastní
stávající otopná tělesa : (1,26+2+1,38)*(0,76+0,14) 3,51000				3,51000				
65	766825811R0X	Demontáž žebřin	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
66	54914587R	Kování dveří	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 21/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1,00000				1,00000				
67	54926045R	Zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levoprávní; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	1,00000	300,00	300,00		RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1,00000				1,00000				
68	606216196R	Deska překližovaná truhlářská dřevina: BK; tl = 15,0 mm	m2	26,50544	1 000,00	26 505,44		RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 25,48600*1,04				26,50544				
69	60621719R	Deska překližovaná truhlářská dřevina: BR; tl = 21,0 mm	m2	5,60692	1 350,00	7 569,34		RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 50,97200*0,11				5,60692				
70	61161803R	Dveře dřevěné, jednostranné otevíravé; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; povrchová úprava: dýna; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plně křídlo	kus	1,00000	6 500,00	6 500,00		RTS 25/ II
Odkaz na mn. položky pořadí 60 : 1,00000				1,00000				
71	61191426RX	Baletní lyč buk průměr 43 mm, olejovaný povrch, ukončení zakulacením	m	27,17400	1 000,00	27 174,00		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 55 : 25,88000*1,05				27,17400				
72	61413707RX	Lišta profilovaná tvar dle PD, buk, lak, výrobní délka 2 m, atyp.	m	83,31730	1 300,00	108 312,49		Vlastní
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 75,74300*1,1				83,31730				
73	61495052RX	Zrcadlová sestava z tabulí 1x2m, of. rám 100 lakovaný, zrcadla tl. min. 4 mm, podlepeno ochr. fólií, lehká konstrukční deska, integrované držáky dvojité baletní lyče	m2	16,00000	2 500,00	40 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-09-06	Z UŠ Mikulov - oprava baletního sálu
O:	01	Baletní sál
R:	01	ASŘ

P.č.Číslo položky		Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
zrcadla s dvojitou baletní tyčí : 8*2								
				16,00000				
74	61495053RX	Zrcadlová sestava z tabulí 1x2m, dř. rám 100 lakovaný, zrcadla tl. min. 4 mm, podlepeno ochr. fólií, lehká konstrukční deska, integrované držáky baletní tyče	m2	14,00000	2 500,00	35 000,00		Vlastní
				14,00000				
75	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	3,53658	2 000,00	7 073,16	800-766	RTS 25/ II
				50 m vodorovně				
Díl: 767 Konstrukce zámečnické								
76	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplnků staveb hmotností přes 5 do 10 kg	kg	120,00000	150,00	18 000,00	800-767	RTS 25/ II
				120,00000				
				32 926,35				
				kotevní patky pro nosníky dle detailů v PD :				
				jeden díl 8 kg : 3*5*8				
77	767996801R00	Demontáž ostatních doplnků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	51,84000	50,00	2 592,00	800-767	RTS 25/ II
				120,00000				
				držák stávající baletní tyče : 13*1,5				
				stávající baletní tyče : (7,9+2,88)*3				
78	767884221RTX	D+M držák baletní tyče uzavřený, na hmoždinky, nerez, délka 200 mm	ks	3,00000	300,00	900,00		Vlastní
				držáky baletní tyče mimo zrcadla : 3				
79	13611228RX	Materiál pro výrobu patek - ocel	t	0,13200	85 000,00	11 220,00		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 120,00000*0,0011				
80	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,14290	1 500,00	214,35	800-767	RTS 25/ II
				50 m vodorovně				
Díl: 775 Podlahy výšové a parketové								
81	775413023R00	Podlahové soklíky nebo lišty montáž listů připravené vruty, výšky přes 80 do 100 mm	m	27,74300	250,00	6 935,75	800-775	RTS 25/ II
				bez základního nátěru				
				sokl po obvodu tanečního sálu :				
				obvod tanečního sálu : 8,18+5,87+0,32+0,594+0,385+2,07				
				8,015+0,503+0,766+0,59+0,34+5,27				
				odpočet délek bez soklu : -(1,26*2+1,38+1,26)				
82	775511800R00	Demontáž podlah výšových lepených včetně lišt	m2	140,00000	100,00	14 000,00	800-775	RTS 25/ II
				taneční sál, předpoklad 2 vrstvy : 70*2				
				140,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-09-06	ZUŠ Mikulov - oprava baletního sálu
O:	01	Baletní sál
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost
83	775592000R00	Ostatní práce broušení dřevěných podlah hrubě+střední+jemně zázemí sálu : 13,5	m2	13,50000	500,00	6 750,00	800-775	RTS 25/ II
84	775599130R00	Ostatní práce přetmelení spárovým tmelem zázemí sálu : 13,5	m2	13,50000	200,00	2 700,00	800-775	RTS 25/ II
85	775599141R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení, Hmotla náterová akrylátová, typ: lak; barva: bezbarvá zázemí sálu : 13,5	m2	13,50000	590,00	7 965,00	800-775	RTS 25/ II
86	61413710RX	Lišta soklová buk, lak, 25 x 100 mm profilovaná, atyp Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 27,74300*1,1	m	30,51730	400,00	12 206,92		Vlastní
87	998775101R00	Přesun hmot pro podlahy výšové a parketové v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,01605	5 000,00	80,25	800-775	RTS 25/ II
Díl: 776 Podlahy a stěny povlakové 95 531,33								
88	776561110R00	Položení podlah z linolea, imitace linolea bez dodávky podlahoviny nová taneční podlaha-povlak v sále : 70	m2	70,00000	300,00	21 000,00	800-775	RTS 25/ II
89	776551830RT1	Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 taneční sál : 70	m2	70,00000	106,00	7 420,00	800-775	RTS 25/ II
90	776994121R00	Ostatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena taneční sál - přelepení spojuj pásu průhlednou páskou : 8,18*2	m	16,36000	50,00	818,00	800-775	RTS 25/ II
91	776-01	Dodávka taneční povlak 2 mm, barva černá, parametry viz TZ Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 70,00000*1,05	m2	73,50000	900,00	66 150,00		Vlastní
92	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	t	0,09555	1 500,00	143,33	800-775	RTS 25/ II
Díl: 783 Natěry 16 000,00								
93	763122210R00	Natěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, jednonásobně + 2x email, Hmotla náterová alkydová (AK); typ: email; funkce: dekorální; barva: světle šedá; lesk: lesklý (G1) na vzduchu schnoucí patky nosníku pod stropem : 3*5*1	m2	16,00000	1 000,00	16 000,00	800-783	RTS 25/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-09-06	Z UŠ Mikulov - oprava baletního sálu
O:	01	Baletní sál
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
kotvení krytů otopných těles : 1								
				1,00000				

Díl: 784				Malby				
----------	--	--	--	-------	--	--	--	--

94	784402801R00	Odstředění maleb oškraabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	154,91062	60,00	9 294,64	800-784	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 154,91062

95	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	154,91062	25,00	3 872,77	800-784	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 154,91062

96	784195312R00	Malby z malířských směsí otlínuzdomných, , bělost 88 %, dvojnásobně	m2	154,91062	55,00	8 520,08	800-784	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	---------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 154,91062

97	784011221R12	Ostatní práce zakrytí předmětů, , včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm	m2	58,50000	50,00	2 925,00	800-784	RTS 25/ II
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	------------

ochrana stávajících podlah :

zázemí sálu : 13,5

okolní místnosti : 15+30

13,50000
45,00000

98	784011222R12	Ostatní práce zakrytí podlah, , včetně papírové lepenky	m2	58,50000	70,00	4 095,00	800-784	RTS 25/ II
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	---------	------------

Odkaz na mn. položky pořadí 97 : 58,50000

Díl: D96				Přesuny suťi a vybouraných hmot				
----------	--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--

99	979011211R00	Swistá doprava suťi a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	31,69251	300,00	9 507,75	801-3	RTS 25/ II
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------

100	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suťi a vybouraných hmot do 10 m	t	31,69251	200,00	6 338,50	801-3	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	------------

Včetně případného složení na staveništní depozit.

101	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suťi a vybouraných hmot připlatek k ceně za každých dalších 5 m	t	126,77006	100,00	12 677,01	801-3	RTS 25/ II
-----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	------------

102	979081111RVL	Odvoz suťi a vybour. hmot na skládku	t	31,69251	260,00	8 240,05		Vlastní
-----	--------------	--------------------------------------	---	----------	--------	----------	--	---------

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

103	979899999RVL	Poplatek za skládku - veškerý odpad bez rozlišení druhu	t	31,69251	1 000,00	31 692,51		Vlastní
-----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	--	---------

Jednotková cena zahrnuje vážený průměr nákladu na likvidaci jednotlivých druhů odpadu.

Celkem					1 679 396,92			
--------	--	--	--	--	--------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-09-06	ZUŠ Mikulov - oprava baletního sálu
O:	01	Baletní sál
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-09-06	ZUŠ Mikulov - oprava baletního sálu
O:	01	Baletní sál
R:	02	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				104 372,00		
1	2102203556	Lišta pro vyrovnání potenciálu, kompletní včetně dodávky lišty	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
2	210800546RT1	Vodič H07V-U (CY) 4 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 4	m	32,00000	40,00	1 280,00		Vlastní
3	210800606RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CYA 6	m	35,00000	80,00	2 800,00		Vlastní
4	210800607RT1	Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený v trubkách, včetně dodávky vodiče CYA 10	m	38,00000	89,00	3 382,00		Vlastní
5	354329104.REL	Okno kabelové lisovací	kus	28,00000	40,00	1 120,00		Vlastní
6	210800118RT2	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 5x10 mm2	m	38,00000	240,00	9 120,00		Vlastní
7	210100259R00	Ukončení celoplasti, kabelu zákl./pás.dlo 5x10 mm2	kus	2,00000	200,00	400,00		Vlastní
8	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2	kus	10,00000	150,00	1 500,00		Vlastní
9	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	50,00000	35,00	1 750,00		Vlastní
10	210810055RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	91,00000	60,00	5 460,00		Vlastní
11	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený, včetně dodávky kabelu	m	111,00000	55,00	6 105,00		Vlastní
12	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	9,00000	100,00	900,00		Vlastní
13	210110043RT6	Spínač zapuštěný senový, řazení 5, vč. dodávky strojek, rámečku a krytu	kus	3,00000	300,00	900,00		Vlastní
14	210110045RT6	Spínač zapuštěný stíhdač, řazení 6, vč. dodávky strojek, rámečku a krytu	kus	2,00000	305,00	610,00		Vlastní
15	210201211REL	Svítilno "A", včetně dodávky svítidla	kus	8,00000	3 000,00	24 000,00		Vlastní
16	210201211RE1	Svítilno "B", včetně dodávky svítidla	kus	2,00000	3 000,00	6 000,00		Vlastní
17	210110011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	1,00000	300,00	300,00		Vlastní
18	210110014RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), včetně dodávky zásuvky s natočenou duřin a rámečku	kus	8,00000	320,00	2 560,00		Vlastní
19	210010321RT1	Krabice univerzální a odbočná se zapoj., kruh., vč. dodávky krabice, svork. a víčka	kus	10,00000	30,00	300,00		Vlastní
20	210010311RT3	Krabice univerzální a přístrojová, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky krabice	kus	14,00000	35,00	490,00		Vlastní
21	345-71515.REL	Krabice přístrojová dvojnásobná dělená, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky krabice	kus	1,00000	70,00	70,00		Vlastní
22	210010002RU2	Trubka ohebná z PVC pod omítku, průměr 20 mm, včetně dodávky trubky	m	75,00000	35,00	2 625,00		Vlastní
23	210010022REL	Trubka tuhá z PVC uložená na konstrukci, 20 mm, včetně dodávky trubky	m	20,00000	40,00	800,00		Vlastní
24	210010024REL	Trubka tuhá z PVC uložená na konstrukci, průměr 40 mm, včetně dodávky trubky	m	2,00000	60,00	120,00		Vlastní
25	345712440000R	Příchytka k trubkám	kus	28,00000	10,00	280,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2025-09-06	ZUŠ Mikulov - oprava baletního sálu
O:	01	Baletní sál
R:	02	Silnoproud

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	357-161681.REL	Úprava sláv. rozv.RE4, vč. dodávky vývodky, jističe B32/3, drátování	kus	1,00000	6 900,00	6 900,00		Vlastní
27	357-161681.REL	Úprava sláv. rozv.RJP2 1NP, vč. dodávky jističích prvků, drátování	kus	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
28	220260106R00	Vyhledání vývodu nebo krabice	kus	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní
29	210220801R00	Změření zemního odporu, vč. měřicího protokolu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
30	210810088-01	Drobný montážní materiál	celkek	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
31	2108804	Nespecifikované montážní práce	hod.	6,00000	1 500,00	9 000,00		Vlastní
Díl: VN Vedlejší náklady						33 900,00		
32	004111010R	Průzkumné práce	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
33	005124010R	Koordinační činnosti	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
34	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
35	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
36	005231010RE1	Koordinace s investorem, aktualizace řešení, dle místního šetření	hod.	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
37	005218801REL	Demontáž stávající vybrané instalace	hod.	12,00000	700,00	8 400,00		Vlastní
38	005218802REL	Demontáž a opětovná montáž silnoproudů	hod.	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
39	005218804REL	Demontáž a opětovná montáž slaboproudů	hod.	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní
40	005218805REL	Naklázení odvoz a likvidace demontovaných zařízení	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
41	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
42	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
43	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
44	005231030R	Zkušební provoz	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
Celkem						138 272,00		