

VYŘIZUJE: Pospíšil
ÚSEK: provozní
TEL.: 602726440
E-MAIL: vedprovozu@dszastavka.cz

DATUM: 6.2.2026

Uchazeči o VZ
**„Rekonstrukce hygienických zařízení
v budově A Domova pro seniory Zastávka“**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Zadavatel :

Domov pro seniory Zastávka p. o.
Sportovní 432, Zastávka u Brna
IČO: 00212733

Zadavatel tímto poskytuje dodatečné informace k veřejné zakázce
„Rekonstrukce hygienických zařízení v budově A Domova pro seniory Zastávka“.

Na základě dotazů při osobní prohlídce Vám upřesňujeme „Technické parametry a podmínky“ k ZADÁVACÍ DOKUMENTACI.

Přesná místa plnění

A. 1. patro budovy „A“ – první zázemí sesterny

- vytrhání umakartů – nahrazení sádrokartonovými deskami
- celková délka 2.5 m
- přepažení prostoru dle stávající situace
- **dodání nového WC typu kombi**
- **na WC položit dlažbu a místnost obložit obklady**
- elektroinstalace
- dodání 2 ks bílých dveří (60 cm)

B. 1. patro budovy „A“ – druhé zázemí sesterny

- vytrhání umakartů – nahrazení sádrokartonovými deskami
- celková délka 2.5 m
- přepažení prostoru dle stávající situace
- ponechání myčky odpadních mís
- **v prostoru myčky podložních mís položení dlažby a prostor obložit obklady**
- elektroinstalace
- dodání 2 ks bílých dveří (60 cm)
- prostor skladu položení nové podlahy PVC

C. 1. patro budovy „A“ – koupelna

- vytrhání umakartů – nahrazení sádrokartonovými deskami
- přepažení prostoru dle stávající situace

- **dodání nového WC typu kombi**
- **na WC položit dlažbu a místnost obložit obklady**
- **dodání nového umyvadla a obložit plochu za umyvadlem obklady**
- odstranění stávající vany
- elektroinstalace
- dodání 2 ks bílých dveří (60 cm)
- v prostoru s umyvadlem položení nové podlahy PVC

D. 3. patro budovy „A“ – zázemí sesterny

- vytrhání umakartů – nahrazení sádrokartonovými deskami
- celková délka 2.5 m
- přepažení prostoru dle stávající situace
- **dodání nového WC typu kombi**
- **na WC položit dlažbu a místnost obložit obklady**
- elektroinstalace
- dodání 2 ks bílých dveří (60 cm)
- prostor skladu položení nové podlahy PVC

E. 5. patro budovy „A“ – zázemí sesterny

- vytrhání umakartů – nahrazení sádrokartonovými deskami
- celková délka 2.5 m
- přepažení prostoru dle stávající situace
- **dodání nového WC typu kombi**
- **na WC položit dlažbu a místnost obložit obklady**
- elektroinstalace
- dodání 2 ks bílých dveří (60 cm)
- prostor skladu položení nové podlahy PVC

F. zázemí lékaře v přízemí budovy „A“ – koupelna

- vytrhání umakartů – nahrazení sádrokartonovými deskami
- odstranění stávající vany
- přepažení prostoru dle stávající situace
- **dodání nového WC typu kombi**
- **na WC položit dlažbu a místnost obložit obklady**
- elektroinstalace
- dodání 2 ks bílých dveří (60 cm)
- **dodání nového umyvadla a obložit plochu za umyvadlem obklady**
- v prostoru s umyvadlem položení nové podlahy PVC

G. zázemí kanceláře vrchní sestry v přízemí budovy „A“ – koupelna

- vytrhání umakartů – nahrazení sádrokartonovými deskami
- odstranění stávající vany
- dodání sprchového koutu
- přepažení prostoru dle stávající situace
- **dodání nového WC typu kombi**
- **na WC položit dlažbu a místnost obložit obklady**
- **dodání nového umyvadla**
- **v koupelně položit dlažbu a místnost obložit obklady**

- elektroinstalace
- dodání 2 ks bílých dveří (60 cm)

H. zázemí místnosti č. 9 v přízemí budovy „A“ – koupelna

- vytrhání umakartů – nahrazení sádrokartonovými deskami
- odstranění stávající vany
- dodání sprchového koutu
- přepažení prostoru dle stávající situace
- **dodání nového WC typu kombi**
- **na WC položit dlažbu a místnost obložit obklady**
- **dodání nového umyvadla**
- **v koupelně položit dlažbu a místnost obložit obklady**
- elektroinstalace
- dodání 2 ks bílých dveří (60 cm)

S pozdravem

Mgr. et Mgr. Tomáš Kratochvíl
ředitel Domova