
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/430 BRNO, OLOMOUCKÁ, MOSTY 430-001,002

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce dne 13. 02. 2026 požádal v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jeden z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V ZD, příloha č. 4 – Smlouva o dílo, oddíl XIV. Závazky z vad a zajištění závazků, odstavec 4. Záruka za jakost je uvedeno v bodu 4.1:

Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak	60 měsíců
Mostní konstrukce (nosné a nenosné konstrukce a konstrukční části mostního objektu vč. izolací mostních konstrukcí) SO 201 a SO 203	120 měsíců
Vodorovné dopravní značení plastem	36 měsíců

Žádáme bližší specifikaci rozsahu stavebních částí pro záruku 60 měsíců a pro záruku 120 měsíců.

Tedy, jaká je záruka např. pro asfaltové souvrství, mostní ložiska a závěry, mostní odvodnění, mostní zábradlí, mostní svodidlo?

Odpověď č. 1:

Zadavatel tedy pro vyjasnění výslovně uvádí, že na nosné konstrukce včetně mostních ložisek a dilatačních závěrů bude dodavatelem poskytnuta záruka 120 měsíců, na ostatní nenosné části jako asfaltové souvrství, mostní odvodnění, zábradlí svodidla atd. bude poskytnuta záruka 60 měsíců.

Dotaz č. 2:

V soupisu prací mostů SO 201 (pol. č. 40 = 1216,005 m²) je pol. č. 424A15 - SPŘAŽENÁ MOSTOVKA BETON - BETON SILNIČNÍ, ROZPĚTÍ DO 30M (kompletní zhotovení nosné konstrukce z prefabrikovaných dílců, spřažených železobetonovou deskou a koncovými příčnicí, včetně osazení a dodání veškeré výztuže, v rozsahu PD viz. výkresy č. 13, 14 a 18 v SO 201). V soupisu prací ani v PD nejsou výměry betonu a výztuže spřažené ŽB desky. V PD chybí výkres výztuže NK. Žádáme o doplnění výkresu výztuže NK a do soupisu prací doplnit výměry betonu a výztuže spřažené ŽB desky u mostu SO 201.

Odpověď č. 2:

V zadávací dokumentaci je kompletní nosná konstrukce – tedy železobetonové předpjaté nosníky včetně spřažené železobetonové desky a příčnicí – vykázaný plošně kumulovanou položkou obsahující beton i výztuž. Zadavatel nemůže zhotoviteli v rámci rovné soutěže předepisovat konkrétní typ nosníků a zvýhodňovat určitého výrobce prefabrikátů. Nosníky tedy mohou mít rozdílné výměry betonu i výztuže a stejně tak tím bude ovlivněna i výměra betonu a výztuže příčnicí a spřažené desky. Nosná konstrukce byla posouzena na reálný typ nosníků – navržená výztuž je součástí statického výpočtu. Součástí PD je i výkres předpínací výztuže. Níže je přiložen popisovník prací staveb této položky.

Zadavatel tedy nebude doplňovat žádné další výkresy ani měnit či rozšiřovat Soupis prací.

Popisovník prací:

424A** Součástí položky je zhotovení mostovky z prefabrikovaných dílců, spřažených železobetonovou deskou a koncovými příčnicí, včetně osazení a dodání veškeré výztuže.

-
- dodání dílce požadovaného tvaru a jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, včetně případného dopínání na stavbě
 - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
 - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
 - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
 - očištění a ošetření úložných ploch,
 - zednické výpomoc pro montáž dílců,
 - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
 - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
 - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
 - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).
 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
 - dodání a osazení veškeré výztuže do monolitické části
 - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, těsnění, tmelení, vložek, opracování, očištění a ošetření,
 - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,
 - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotevních čel, všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek nálitků a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,
 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
 - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,
 - případně zřízení spojovací vrstvy u základů,
 - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.

V Brně dne: dle el. podpisu

Mgr. Martina Křivánková

vedoucí právního oddělení