

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Havárie kanalizace, Rekonstrukce kotelny - budova školy,

Objednatel: Gymnázium, SOŠ a SOU, Mikulov, Komenského 7

Zhotovitel: INSTOP spol. s r.o.

Kód	Zakázka	Cena bez DPH
MIKULOV	Havárie kanalizace, Rekonstrukce kotelny - budova školy,	3 670 689
objekt 1	Oprava havarijního stavu soc. zař. Šaten tělocvičny	1 265 024
1.1.	Oprava havarijního stavu soc. zař. šaten tělocvičn	943 048
1.2.	Zdravotechnika - rozvody	127 300
1.3.	Zařizovací předměty	82 429
1.4.	Elektroinstalace	74 455
1.5.	Vzduchotechnika	37 792
objekt 2	Rekonstrukce sociálních zařízení Purkyňova	903 977
2.1.	Rekonstrukce sociálních zařízení Purkyňova	334 110
2.2.	Zdravotechnika - rozvody	219 951
2.3.	Zařizovací předměty	145 669
2.4.	Elektroinstalace	118 207
2.5.	Vzduchotechnika	86 040
objekt 3	Havárie kanalizace	1 098 126
3.1.	Havárie kanalizace	729 580
3.2.	Sanace a odvodnění čelní stěny	44 516
3.2.	Stavební úpravy sklep Gymnázium	71 254
3.2.	Zdravotechnika	192 004
3.4.	Elektroinstalace	44 754
3.5.	Vzduchotechnika	16 018
objekt 4	Rekonstrukce kotelny	403 563
4.1.	Rekonstrukce kotelny	403 563

CELKEM BEZ DPH

3 670 689

26.9.2012

INSTOP, spol. s r.o. ©
 OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVÍČÍN
 Tel: 577 342 204, 577 342 205
 577 343 551, Fax: 577 343 552
 DIČ: CZ46994955



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	00021	Oprava havarijního stavu soc. zař. šaten tělocvičn	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Rekonstrukce sociálního zařízení Mikulov		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
A084	Rekonstrukce soc. zařízení Mikulov, Purkyňova 6		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	RTS, a.s.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Název VRN	Celkem
	HSV celkem	323 189,28	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z	PSV celkem	619 858,35	Mimostaveništní doprava	0,00
R	M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
	ZRN celkem	943 047,63	Přesun stavebních kapacit	0,00
			Rezerva rozpočtu	0,00
	HZS	0,00		
	ZRN+HZS	943 047,63	Ostatní náklady neuvedené	0,00
	ZRN+ost.náklady+HZS	943 047,63	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 26.9.2012	Datum : 26.9.2012
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH 10 %			0,00 CZK
DPH 10 %			0,00 CZK
Základ pro DPH 20 %			943 047,63 CZK
DPH 20 %			188 609,53 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 131 657,15 CZK

Popis :

Stavba :	A084 Rekonstrukce soc. zařízení Mikulov, Purkyňova 6	Rozpočet :	21,00
Objekt :	0001 Rekonstrukce sociálního zařízení Mikulov	Oprava havarijního stavu soc. zař. šaten tělocvičn	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	28 606,49	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Upravy povrchů vnitřní	81 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	39 015,36	0,00	0,00	0,00	0,00
64 Výplně otvorů	25 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	30 729,22	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	8 885,18	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	28 365,40	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	48 853,64	0,00	0,00	0,00
712 Živičné krytiny	0,00	222 599,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	29 534,67	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	70 317,24	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	76 320,44	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	166 185,76	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	1 376,55	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	4 671,04	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	81 572,93	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	323 189,28	619 858,35	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00	
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	
Oborová přírážka	0,00	0,00	
Provoz investora	0,00	1,00	
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00	
Zařízení staveniště	0,00	2,50	
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00	
CELKEM VRN			

Položkový rozpočet

S:	A084	Rekonstrukce soc. zařízení Mikulov, Purkyňova 6
O:	0001	Rekonstrukce sociálního zařízení Mikulov
R:	00021	Oprava havarijního stavu soc. zař. šaten tělocvičn

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				28 606,49
1	310238411	Zazdívka otvorů do 1 m2 cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu cementovou m.č. 2A, 2B : 2,10*0,45*0,80	m3	0,75600 0,76000	4 540,00	3 432,24
2	317121151	Montáž ŽB překladů do příprav. rýh-dodatečně, včetně dodávky železobetonovýc délky 1190 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm m.č. 2A : 2,00 m.č. 2B : 1,00	kus	3,00000 2,00000 1,00000	200,00	600,00
3	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cementovou m.č. 2A : 2,00*1,50*0,15*0,10 m.č. 2B : 1,00*1,50*0,15*0,10	m3	0,06750 0,05000 0,02000	5 070,00	342,23
4	331231114	Zdivo piliřů, z cihel pálených plných , délky 290 mm, pevnost v tlaku P 15 MPa, na maltu vápenocementovou (MVC) m.č. 2A : 1,00*0,45*0,35 m.č. 2B : 1,00*0,45*0,35	m3	0,31500 0,16000 0,16000	4 620,00	1 455,30
5	342255024	Příčky z cihel betonových, porobetonových nebo vápenopískových, Příčky z příčkových porobetonov tloušťky 100 mm m.č. 1A : 1,00*2,10*4 m.č. 1B : 1,00*2,10*6 m.č. 2A, 2B : 1,40*2,10*2	m2	26,88000 8,40000 12,60000 5,88000	489,00	13 144,32
6	346244361	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm ZTI, ELEKTRO : 20,00	m2	20,00000 20,00000	399,00	7 980,00
7	349231811	Přizdívka ostění z cihel přes 80 do 150 mm m.č. 2A : 1,00*0,45*2 m.č. 2B : 1,00*0,45*2	m2	1,80000 0,90000 0,90000	918,00	1 652,40
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				81 010,70
8	611421231	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů, železobetonových rovných tvárn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových ozn. 1A : 5,35*2,85+3,00*5,35*2 ozn. 1B : 5,35*2,85*2+3,00*5,35*2 ozn. 2A : 3,20*3,70 ozn. 2B : 3,65*3,75	m2	135,47000 47,35000 62,59000 11,84000 13,69000	68,50	9 279,70
9	612421331	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových m.č. 1A : (2,85+5,35+1,00*6)*0,90+(3,00+5,35)*2*1,00*2 m.č. 1B : (2,85*2+5,35*2)*2*0,90+(3,00+5,35)*2*1,00*2 m.č. 2A : (3,20+3,70*2)*2*0,90 m.č. 2B : (3,65+3,75)*2*0,90	m2	141,50000 46,18000 62,92000 19,08000 13,32000	122,00	17 263,00
10	612451121	Omítky vnitřní zdiva cementové hladké m.č. 1A : (2,85+5,35+1,00*6)*2,10+(3,00+5,35)*2*2,10*2-0,80*2,00*3*2 m.č. 1B : (2,85*2+5,35*2)*2*2,10+(3,00+5,35)*2*1,00*2-0,80*2,00*3*2 m.č. 2A : (3,20+3,70*2)*2*2,10-0,80*2,00*2 m.č. 2B : (3,65+3,75)*2*2,10-0,80*2,00*2 m.č. 1A : 1,00*2,10*4*2 m.č. 1B : 1,00*2,10*6*2 m.č. 2A, 2B : 1,40*2,10*2*2	m2	306,00000 90,36000 92,68000 41,32000 27,88000 16,80000 25,20000 11,76000	178,00	54 468,00

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				39 015,36
11	631312611	Mazanina z betonu prostého, tl. přes 50 do 80 mm z betonu C 16/20 ozn. 1A : 5,35*2,85*0,10+3,00*5,35*2*0,10 ozn. 1B : 5,35*2,85*0,10*2+3,00*5,35*2*0,10 ozn. 2A : 3,20*3,70*0,10 ozn. 2B : 3,65*3,75*0,10	m3	13,54700 4,73000 6,26000 1,18000 1,37000	2 880,00	39 015,36
Díl:	64	Výplně otvorů				25 004,00
12	641991721	Osazení okenních ráků dřevěných na montážní pěnu m.č. 2A, 2B : 60/100 : 4,00	kus	4,00000 0,00000 4,00000	496,00	1 984,00
13	642944121	Ocelové zárubně - dodatečně CgH, šířky 700 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm m.č. 2A, 2B : 70/197 : 3,00	kus	3,00000 0,00000 3,00000	1 200,00	3 600,00
14	642944121	Ocelové zárubně - dodatečně CgH, šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm m.č. 2A, 2B : 80/197 : 3,00	kus	3,00000 0,00000 3,00000	1 220,00	3 660,00
15	61143011	Okno dřevěné jednoduché 60 x 100 cm O, S	kus	4,00000	3 940,00	15 760,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				30 729,22
16	962031132	Bourání příček z cihel a tvárcí z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm m.č. 1A : 1,00*3,00*2*2 m.č. 1B : 1,00*3,00*2*3 m.č. 2A : 1,50*3,00*3+1,60*3,00*2 m.č. 2B : 3,65*3,00*2+3,75*3,00*2	m2	97,50000 12,00000 18,00000 23,10000 44,40000	56,20	5 479,50
17	965042131	Bourání podkladů pod dlažby z mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2 ozn. 1A : 5,35*2,85*0,10+3,00*5,35*2*0,10 ozn. 1B : 5,35*2,85*0,10*2+3,00*5,35*2*0,10 ozn. 2A : 3,20*3,70*0,10 ozn. 2B : 3,65*3,75*0,10	m3	13,54700 4,73000 6,26000 1,18000 1,37000	1 720,00	23 300,84
18	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 m.č. 2A, 2B : 2,10*1,80*2	m2	7,56000 7,56000	88,90	672,08
19	968072455	Vybourání a vyjmutí kovových ráků a rolet, ráků dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m.č. 2A, 2B : 0,80*2,00*3+0,70*2,00*2	m2	7,60000 7,60000	168,00	1 276,80
Díl:	97	Prorážení otvorů				8 885,18
20	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm m.č. 2B : 0,90*2,00	m2	1,80000 1,80000	88,00	158,40
21	974031666	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném, pro vtahování nosníků do zdí, do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm m.č. 2A : 2,00*1,50 m.č. 2B : 1,00*1,50	m	4,50000 3,00000 1,50000	168,00	756,00
22	978015291	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových, vnějších s vyškabáním spár, s 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % m.č. 1A : (2,85+5,35+1,00*6)*2,10+(3,00+5,35)*2*2,10*2-0,80*2,00*3*2 m.č. 1B : (2,85*2+5,35*2)*2*2,10+(3,00+5,35)*2*1,00*2-0,80*2,00*3*2 m.č. 2A : (3,20+3,70*2)*2*2,10-0,80*2,00*2 m.č. 2B : (3,65+3,75)*2*2,10-0,80*2,00*2	m2	252,24000 90,36000 92,68000 41,32000 27,88000	31,60	7 970,78

Díl:	99	Staveništní přesun hmot				28 365,40
23	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů, pro opravy a údržbu dosavadních výšky do 25 m	t	57,41983	494,00	28 365,40
Díl:	711	Izolace proti vodě				48 853,64
24	711193221	Izolace vlhko V kaše ozn. 1A : 5,35*2,85 ozn. 1B : 5,35*2,85*2	m2	45,74250 15,25000 30,50000	207,00	9 468,70
25	711193231	Izolace vlhko S kaše m.č. 1A : (2,85+5,35+1,00*6)*2,10 m.č. 1B : (2,85*2+5,35*2)*2*2,10 m.č. 1A : 1,00*3,00*4*2 m.č. 1B : 1,00*3,00*6*2	m2	158,70000 29,82000 68,88000 24,00000 36,00000	239,00	37 929,30
26	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě výpočet z nákladů v objektech výšky do 6 m	%	477,26126	3,05	1 455,65
Díl:	712	Živičné krytiny				222 599,00
27	712373111	Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do betonu, 6 kotev/m2, tl. izolace do 200 mm, včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm 29,10+40,90+64,30+27,75+66,20 atika : (28,00+3,50)*0,80 lemování zdi : (31,00+18,60+12,00+3,50)*0,30	m2	272,98000 228,25000 25,20000 19,53000	659,00	179 893,82
28	712378003	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií atiková okapnice, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 250 mm atika : 28,00+3,50	m	31,50000 31,50000	125,00	3 937,50
29	712378005	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií stěnová lišta vyhnutá, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC, RŠ 70 mm 31,00+18,60+12,00+3,50	m	65,10000 65,10000	55,00	3 580,50
30	712391171	Povlakové krytiny střech do 10° ostatní, textilie podkladní, 1 vrstva, materiál ve specifikaci 272,98 29,10+40,90+64,30+27,75+66,20	m2	501,23000 272,98000 228,25000	32,00	16 039,36
31	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny, z nákladů, svislý v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 305,05461	3,15	4 110,92
32	693660192	geotextilie PP, PES, z druhot. surovin; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2 501,23*1,20	m2	601,47600 601,48000	25,00	15 036,90
Díl:	713	Izolace tepelné				29 534,67
33	713121111	Izolace podlah tepelná jednovrstvá, tloušťky 50 mm atika : (28,00+3,50)*0,80 lemování zdi : (31,00+18,60+12,00+3,50)*0,30	m2	44,73000 25,20000 19,53000	100,00	4 473,00
34	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá 29,10+40,90+64,30+27,75+66,20	m2	228,25000 228,25000	101,00	23 053,25
35	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné z nákladů v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 029,95820	1,95	2 008,42
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				70 317,24
36	766001111	dvojkabina, přední stěna 1850mm, 1xpříčka 1500mm,	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
37	766001112	jednokabina, přední stěna 1500mm, 1xdveře 700mm	ks	1,00000	5 500,00	5 500,00
38	766001113	jednokabina s umyvadlem, přední stěna 1500mm	ks	1,00000	3 500,00	3 500,00
39	766001114	pisoárová přepážka m.č. 2A	ks	1,00000	2 500,00	2 500,00
40	766001115	čtyřkabina, přední stěna 3600mm, 3xpříčka 1500mm	ks	1,00000	32 500,00	32 500,00
41	766011111	Jednorázová doprava, zaměření	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
42	766011112	Montáž VK 13 kompaktní deska, vhodná do mokrého	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
43	766660001	Mtž dveře -80cm 1kř oc zárubeň m.č. 2A, 2B : 70/197 : 3,00 80/197 : 3,00	kus	6,00000 0,00000 3,00000 3,00000	506,00	3 036,00
44	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské z nákladů výpočet z hmotnosti v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	837,49440	1,10	921,24
45	61160102	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava bílá barva	kus	3,00000	1 280,00	3 840,00
46	61160103	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava bílá barva	kus	3,00000	1 340,00	4 020,00

Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				76 320,44
47	771571107	Montáž podlah z dlaždic keram. kladených do malty režných nebo glazovaných, hladkých, velikosti 200 x 200 mm ozn. 1A : 5,35*2,85+3,00*5,35*2 ozn. 1B : 5,35*2,85*2+3,00*5,35*2 ozn. 2A : 3,20*3,70 ozn. 2B : 3,65*3,75	m2	135,47000 47,35000 62,59000 11,84000 13,69000	300,00	40 641,00
48	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic z nákladů v objektech výšky přes 6 do 12 m dlažba keramická š = 200 mm; l = 200 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér	%	766,45255	6,50	4 981,94
49	59764202	135,47*1,03	m2	139,53410 139,53000	220,00	30 697,50
Díl:	781	Obklady keramické				166 185,76
50	781473115	Mtž keram hladká lepidlo -25ks/m2 m.č. 1A : (2,85+5,35+1,00*6)*2,10+(3,00+5,35)*2*2,10*2-0,80*2,00*3*2 m.č. 1B : (2,85*2+5,35*2)*2*2,10+(3,00+5,35)*2*1,00*2-0,80*2,00*3*2 m.č. 2A : (3,20+3,70*2)*2*2,10-0,80*2,00*2 m.č. 2B : (3,65+3,75)*2*2,10-0,80*2,00*2 m.č. 1A : 1,00*2,10*4*2 m.č. 1B : 1,00*2,10*6*2 m.č. 2A, 2B : 1,40*2,10*2*2	m2	306,00000 90,36000 92,68000 41,32000 27,88000 16,80000 25,20000 11,76000	284,00	86 904,00
51	781494111	Plastový profil flex lepidlo rohový Přesun hmot pro obklady keramické z nákladů v objektech výšky přes 6 do 12 m	m	75,00000	65,00	4 875,00
52	998781202	obklad keramický š = 198 mm; l = 248 mm; h = 7,0 mm; pro interiér; barva světle šedá; mat	%	1 512,58438	3,35	5 067,16
53	59781366	306,00*1,03	m2	315,18000 315,18000	220,00	69 339,60
Díl:	783	Nátěry				1 376,55
54	783221122	Nátěr syntet 1a+1z+2e zárubně : 70/197 : 0,9870*3 80/197 : 1,0080*3	m2	5,98500 0,00000 2,96000 3,02000	230,00	1 376,55
Díl:	784	Malby				4 671,04
55	784195112	Malby z malířských směsí se začištěním disperzní, , bílé, dvojnásobné strop : ozn. 1A : 5,35*2,85 ozn. 1B : 5,35*2,85*2 ozn. 2A : 3,20*3,70 ozn. 2B : 3,65*3,75 stěny : m.č. 1A : (2,85+5,35+1,00*6)*0,90 m.č. 1B : (2,85*2+5,35*2)*2*0,90 m.č. 2A : (3,20+3,70*2)*2*0,90 m.č. 2B : (3,65+3,75)*2*0,90	m2	145,97000 0,00000 15,25000 30,50000 11,84000 13,69000 0,00000 12,78000 29,52000 19,08000 13,32000	32,00	4 671,04
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				81 572,93
56	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	59,22240	179,00	10 600,81
57	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	59,22240	360,00	21 320,06
58	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	592,22400	13,30	7 876,58
59	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	59,22240	149,00	8 824,14
60	979082121	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	59,22240	16,40	971,25
61	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	59,22240	540,00	31 980,10

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2571/1	Akce č.1 - zdravotnicka - rozvody	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP	
01	OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU SOCIÁLNÍH ZARÍZ	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
000001850	Gymnázium - Mikulov	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	21 509	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	90 591	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	112 100	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	15 200	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	127 300	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	127 300	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 26.9.2012	Datum : 26.9.2012
Podpis :		Podpis: INSTOP, spol. s r.o. © OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN Tel: 577 342 204, 577 342 205 577 343 551 / Fax: 577 343 552 DIČ: CZ00084955	Podpis: Gymnázium, Slavičín, Oborní škola 577 343 551, 577 343 552 IČO: 00630377
Základ pro DPH	20,0 %		127 300 Kč
DPH	20,0 %		25 460 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			152 760 Kč

Poznámka :

Stavba :	000001850 Gymnázium - Mikulov	Rozpočet :	2571/1
Objekt :	01 OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU SOCIÁLNÍH ZÁŘÍZENÍ	Akce č.1 - zdravotní technika - rozvody	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	21 509	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	5 031	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	53 861	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	31 399	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	300	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	15 200
CELKEM OBJEKT	21 509	90 591	0	0	15 200

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	112 100	0
Oborová přírážka	0	0,0	112 100	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	112 100	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	112 100	0
Zařízení staveniště	0	0,0	112 100	0
Provoz investora	0	0,0	112 100	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	112 100	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	112 100	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Slepý rozpočet

Stavba :	000001850 Gymnázium - Mikulov	Rozpočet: 2571/1
Objekt :	01 OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU SOCIÁLNÍ ZÁŘÍŽÍ	Akce č.1 - zdravotnicka - rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	7,00	191,00	1 337,00
2	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	110,00	60,00	6 600,00
3	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	30,00	96,00	2 880,00
4	974049154R00	Vysekání rýh v betonových zdech 10x15 cm	m	33,00	324,00	10 692,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				21 509,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
5	713362003T00	Izolace pěnová nápleková 22/6	m	38,00	45,00	1 710,00
6	713362004T00	Izolace pěnová nápleková 28/6	m	26,00	46,00	1 196,00
7	713362005T00	Izolace pěnová nápleková 35/6	m	35,00	47,00	1 645,00
8	713362026T00	Izolace pěnová nápleková 42/9	m	10,00	48,00	480,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				5 031,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
9	721130100T00	Potrubí odpadní KG DN 100	m	10,00	224,00	2 240,00
10	721130101T00	Potrubí odpadní KG DN 125	m	15,00	250,00	3 750,00
11	721130108T00	Potrubí odpadní HT DN 50	m	24,00	252,00	6 048,00
12	721130110T00	Potrubí odpadní HT DN 100	m	48,00	403,00	19 344,00
13	721130200T00	čisticí kus 110	ks	2,00	110,00	220,00
14	721140903R00	Oprava potrubí litinového, vsazení odbočky DN 70	kus	2,00	2 600,00	5 200,00
15	721140905R00	Oprava potrubí litinového, vsazení odbočky DN 100	kus	4,00	3 170,00	12 680,00
16	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	4,00	480,00	1 920,00
17	721170910T00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 125	kus	1,00	981,00	981,00
18	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	10,00	53,00	530,00
19	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	12,00	79,00	948,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				53 861,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
20	722131934R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 32	kus	4,00	355,00	1 420,00
21	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	110,00	20,00	2 200,00
22	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	38,00	163,00	6 194,00
23	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	26,00	195,00	5 070,00
24	722174313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32	m	35,00	228,00	7 980,00
25	722174314R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 40	m	10,00	292,00	2 920,00
26	722174533T00	Nosný žlab pozink.d 2m, DN 40	ks	4,00	72,00	288,00
27	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	28,00	131,00	3 668,00
28	725980122R00	Dvířka z plastová 20/20	kus	1,00	101,00	101,00
29	734050047T00	KULOVÝ KOHOUT 1" VODA FF PÁKA VNITŘNÍXVNĚJŠÍ	ks	3,00	161,00	483,00
30	734050049T00	KULOVÝ KOHOUT 5/4" VODA FF PÁKA VNITŘNÍXVNĚJŠÍ	ks	1,00	238,00	238,00
31	734050053T00	KULOVÝ KOHOUT 1/2" VODA FF VNITŘNÍXVNITŘNÍ S ODVOD	ks	1,00	124,00	124,00
32	734050054T00	KULOVÝ KOHOUT 3/4" VODA FF VNITŘNÍXVNITŘNÍ S ODVOD	ks	1,00	146,00	146,00
33	734050055T00	KULOVÝ KOHOUT 1" VODA FF VNITŘNÍXVNITŘNÍ S ODVOD	ks	3,00	189,00	567,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				31 399,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
34	767101003T00	OBJÍMKA 3/4" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	4,00	10,00	40,00
35	767101004T00	OBJÍMKA 1" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	8,00	11,00	88,00
36	767101005T00	OBJÍMKA 5/4" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	10,00	12,00	120,00
37	767101006T00	OBJÍMKA 6/4" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	4,00	13,00	52,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				300,00
Díl: 799		Ostatní				
38	1020 T00	Tlaková zkouška vodovodu	hod	8,00	300,00	2 400,00

Slepý rozpočet

Slepý rozpočet

Stavba :	000001850 Gymnázium - Mikulov	Rozpočet: 2571/1
Objekt :	01 OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU SOCIÁLNÍH ZARIŽENÍ	Akce č.1 - zdravotní technika - rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	105 T00	Tlaková zkouška kanalizace	hod	6,00	300,00	1 800,00
40	131 T00	Proplach a vyčištění vodní soustavy	hod	8,00	300,00	2 400,00
41	623 T00	Likvidace odpadu	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
42	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hodina	20,00	280,00	5 600,00
Celkem za		799 Ostatní				15 200,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2572/1	Akce č.1 - zařízení předměty	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Oprava havarijního stavu sociálního zařízení Purky		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
000001850	Gymnázium - Mikulov		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	76 429	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	76 429	Zařízení staveniště
			Provoz investora
	HZS	6 000	Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS	82 429	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	82 429	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 26.9.2012	Datum : 26.9.2012
Podpis :	Podpis: INSTOP, spol. s r.o. ② OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVÍČÍN Tel: 577 342 204, 577 342 205 577 343 551, Fax: 577 343 552 DIČ: CZ46994955	Podpis: Gymnázium, Střední odborná škola a Střední odborná učiliště, Mikulov, 686 01 IČO: 65660377

Základ pro DPH	20,0 %		82 429 Kč
DPH	20,0 %		16 486 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			98 915 Kč

Poznámka :

Stavba :	000001850 Gymnázium - Mikulov	Rozpočet :	2572/1
Objekt :	01 Oprava havarijního stavu sociálního zařízení Purkyňo	Akce č.1 - zařizovací předměty	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	62 118	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	4 350	0	0	0
734 Armatury	0	1 960	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	7 711	0	0	0
783 Nátěry	0	290	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	6 000
CELKEM OBJEKT	0	76 429	0	0	6 000

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	76 429	0
Oborová přírážka	0	0,0	76 429	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	76 429	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	76 429	0
Zařízení staveniště	0	0,0	76 429	0
Provoz investora	0	0,0	76 429	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	76 429	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	76 429	0
CELKEM VRN				0


Slepý rozpočet

Stavba :	000001850 Gymnázium - Mikulov	Rozpočet: 2572/1
Objekt :	01 Oprava havarijního stavu sociálního zařízení Purky	Akce č.1 - zařizovací předměty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 725	Zařizovací předměty					
1	725016107T00	Napájecí zdroj k pisoáru max. pro 3	ks	2,00	690,00	1 380,00
2	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	11,00	102,00	1 122,00
3	725121313U00	Pisoár automat senzor	soubor	4,00	5 504,00	22 016,00
4	725140102T00	Sedátko pro WC bílé	soubor	11,00	325,00	3 575,00
5	725150021T00	Klozet kombi vodorovný odpad	ks	11,00	1 719,00	18 909,00
6	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00	79,00	474,00
7	725220019T00	Umyvadlo keramické 50cm	ks	6,00	902,00	5 412,00
8	725810110T00	Ventil rohový - roháček	soubor	30,00	161,00	4 830,00
9	725830105T00	Baterie páková umyvadlová stojánková	ks	6,00	454,00	2 724,00
10	725980305T00	Sífon umyvadlový nerez	kus	6,00	246,00	1 476,00
11	725980403T00	Sífon pisoárový	kus	4,00	50,00	200,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				62 118,00
Díl: 733	Rozvod potrubí					
12	733111323R00	Potrubí závitové běžné svař. níž/středotl. DN 15	m	10,00	203,00	2 030,00
13	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	10,00	72,00	720,00
14	733191923R00	Navaření odbočky na potrubí, DN odbočky 15	kus	10,00	160,00	1 600,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				4 350,00
Díl: 734	Armatury					
15	734530309T00	REGULAČNÍ ŠROUBENÍ RADIÁTOROVÉ -1/2" P římé	ks	4,00	145,00	580,00
16	734530330T00	TERMOSTATICKÁ HLAVICE M28	ks	4,00	174,00	696,00
17	734530335T00	TERMOSTATICKÝ VENTIL RADIÁTOROVÝ 1/2" (dvojregulační)	ks	4,00	171,00	684,00
	Celkem za	734 Armatury				1 960,00
Díl: 735	Otopná tělesa					
18	735111814T00	Demontáž radiátoru	ks	4,00	84,00	336,00
19	735151271U00	Tělesa ocelová desková 21/l 600/400	kus	1,00	1 366,00	1 366,00
20	735151577U00	Tělesa ocelová desková Klasik22 v/l 600/1000	kus	3,00	2 003,00	6 009,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa				7 711,00
Díl: 783	Nátěry					
21	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	10,00	29,00	290,00
	Celkem za	783 Nátěry				290,00
Díl: 799	Ostatní					
22	103 T00	Tlaková zkouška ústředního vytápění	hod	4,00	250,00	1 000,00
23	120 T00	Vypuštění a napuštění systému	hod	4,00	250,00	1 000,00
24	623 T00	Likvidace odpadu	soubor	1,00	500,00	500,00
25	900 R00	Hzs - nezmeritelné práce čl.17-1a	hodina	14,00	250,00	3 500,00
	Celkem za	799 Ostatní				6 000,00

RADEK	PORADI	NAZEV	
0	1	UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1	2	Elektromontáže (MONTÁŽ)	36230
2	3	Elektromontáže (DEMONTÁŽ)	
3	4	Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	31925
4	5	Ostatní materiál (MAT.NOSNÝ)	
0	6	CELKEM URN	68155
0	7		
0	8	HZS	
5	9	Hodinová zúčtovací sazba	6300
0	10	CELKEM HZS	6300
0	11		
0	12	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ	
6	13	Dodávka zařízení (specifikace)	
7	14	Doprava dodávek	
0	15	CELKEM DODÁVKA	
0	16		
0	17	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
8	18	dodavatelská dokumentace a skutečné provedení	
9	19	Inženýrská činnost	
10	20	zařízení staveniště	
0	21	CELKEM VRN	
0	22		
0	23	REKAPITULACE CELKEM	74455

16.9.2012
INSTOP, spol. s r.o. ©
 OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
 Tel: 577 342 204, 577 342 205
 577 343 551, Fax: 577 343 552
 DIČ: CZ46994955



Gymnázium, střední odborná škola a
 střední odborná učiliště,
 Mlýnský náhon 7
 264 01 Písek

26.9.2012



PORADI	NAZEV	CISLO	MNOZSTVI	JEDNOTKA	DPH	cena mj	cena celkem
1	krab.přístrojová KP/KPR 68 propojovací vodor./svisle bez zapojení/d73x66mm+vrtání otvoru	210010301	6,00	ks	20	30	180
2	krab.přístrojová KP/KPR 68 propojovací vodor./svisle bez zapojení/d73x66mm+vrtání otvoru	210010301	7,00	ks	20	30	210
3	bezšroubová svorka 4 x 2,5mm2	210010502	30,00	ks	20	10	300
4	MONTÁŽ NAPÁJEČE 50VA/230V (BEZ MATERIÁLU)	210010604	1,00		20	300	300
5	sádra stavební		30,00	kg	20	30	900
6	ZAOMÍTÁNÍ DRÁŽKY hrubé + jemné -VČ.MAT.100x30mm	ZEDNÍCI	125,00	m	20	150	18750
7	CYKY- O 2 x1.5 mm2 750V (PU)	210810041	10,00	m	20	30	300
8	CYKY- O 3x1.5 mm2 750V (PU)	210810045	50,00	m	20	30	1500
9	CYKY- J 3x1.5 mm2 750V (PU)	210810045	165,00	m	20	30	4950
10	CYKY- J 5x4 mm2 750V (PU)	210810057	15,00	m	20	40	600
11	CYKY- J 5x6 mm2 750V (PU)	2108100571	4,00	m	20	40	160
12	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2	210100001	30,00	ks	20	50	1500
13	ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2	210100002	20,00	ks	20	60	1200
14	SPÍNA Č.1.zápust.vč. ZAP.,10A/230V	2101100413	9,00	ks	20	50	450
15	infračidlo 180°/230V/ 500W/1 až 2 výstupy - relé	210110202	3,00	ks	20	70	210
16	automatický osoušeč rukou 230V/1.4kW	osoušeč ruk. 001	4,00	ks	20	75	300
19	jistič 3-pólový do 125A	210120451	1,00	ks	20	110	110
20	jistič 3-pólový do 125A	210120451	1,00	ks	20	110	110
21	svít.zářivové/kruhová zářivka .vč.zdroje,IP44-IP65 ; 22 - 40W; Tc 2700K	210201084	5,00	ks	20	300	1500
22	svít.zářivové/kruhová zářivka .vč.zdroje,IP44-IP65 ; 22 - 40W; Tc 2700K	210201084	9,00	ks	20	300	2700
							36230

PORADI	NAZEV	CISLO	MNOZSTVI	JEDNOTKA	DPH	cena mj	cena celkem
1	Krabice KPR 68 přístrojová hluboká	10.061.372	6,00	KS	20	7	42
2	Krabice KP 67/2 přístrojová	10.079.107	7,00	KS	20	8	56
3	svorka bezšroubová 4 x2,5mm ²	00368	30,00	ks	20	6	180
4	Sádra stavební á 20 kg šedá	10.714.536	30,00	KG	20	5	150
5	KV CYKY-O 2 x 1,5 (D)	17099	10,00	M	20	9	90
6	CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)	10.048.186	50,00	M	20	11	550
7	KV CYKY-J 3 x 1,5 (C) CIVKA 500m	017018	165,00	M	20	11	1815
8	KV CYKY-J 5 x 4 (C)	17063	15,00	M	20	49	735
9	KV CYKY-J 5 x 6 (C)	17062	4,00	M	20	70	280
10	spínač 1 slonová kost/LB, IP20;10A/230V	00820	9,00	ks	20	103	927
11	Čidlo IR30 pohybové	10.682.485	3,00	KS	20	580	1740
12	Osoušeč automatický AC 230V/ 1400W	10.062.057	4,00	KS	20	1850	7400
13	Jistič C25/3 ;6kA	BM017325—	1,00	ks	20	380	380
14	JISTIC PL6-B20/3	077000094	1,00	KS	20	345	345
15	svítidlo zář.22W/G10q;..kruhové d295x95mm,IP44;vč.zdroje Tc = 2700K	40782	5,00	ks	20	675	3375
16	svítidlo zářivkové kruh.zář.40W/G10q;IP44;d405x110mm,vč.zdroje Tc = 2700K	40784	9,00	ks	20	1540	13860
							31925

PORADI	NAZEV	CISLO	DPH	MNOZSTVI	cena mj	cena celkem
2	demontáže	2101525	20	5,00	300	1500
3	Úprava rozvaděče	2102250	20	2,00	250	500
4	pomocné přípravné práce/spolupráce s ost.dodavateli	21100500	20	2,00	250	500
5	Revize elektro výchozí	rev.vých.	20	6,00	500	3000
6	PRŮRAZ STĚNOU ČI STROPEM	PRŮRAZ1	20	1,00	300	300
7	uvedení do provozu,provozní zajištění,funkčnost	provoz1	20	1,00	500	500
						6300

Pozice	Název	Mj	Počet	Hmotnost	Hmotnost celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	Zařízení 3 <i>DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ</i>						
3-01	TD 500/160 <i>TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>	ks	1,00	2,70	2,70	3 927,00	3927
	DT 3 <i>PRUŽNA MANZETA</i>	ks	1,00	0,00	0,00	620,00	620
3-02	KAA-160 <i>ŽALUZIOVÁ Klapka PLAST</i>	ks	1,00			125	125
3-03	PER 160 W <i>KOMFORTNÍ VYUSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ</i>	ks	1,00	0,00	0,00	876,00	876
3-04	KV-K1-R1 325x75 TPJ 48-12-95 <i>DVERNÍ MRIZKA PLAST OBOUSTRANNÁ</i>	ks	8,00	0,00	0,00	626,00	5008
3-05	PT 489 B 445x82 bílá <i>KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH</i>	ks	3,00	0,00	0,00	275,00	825
	do průměru200 20% tvarovek <i>SPOJOVACÍ MATERIÁL</i>	bm	10,00	5,00	50,00	297,00	2970
	šrouby, matice, podložky	kpl	6,00	1,00	6,00	110,00	660
	<i>SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM</i>						
	materiál celkem:	kg	9,00	1,00	9,00	110,00	990
	Zařízení 3 - celkem				67,70		16001
	Zařízení 4 <i>DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ</i>						
4-01	TD 800/200 <i>TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ</i>	ks	1,00	5,00	5,00	5 516,00	5516
	DT 3 <i>PRUŽNA MANZETA</i>	ks	1,00	0,00	0,00	620,00	620
4-02	KAA-200 <i>ŽALUZIOVÁ Klapka PLAST</i>	ks	1,00			132	132
4-03	PER 200 W <i>KOMFORTNÍ VYUSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ</i>	ks	1,00			992	992
4-04	KV-K1-R1 325x75 TPJ 48-12-95 <i>TALIROVÝ VENTIL</i>	ks	6,00	0,00	0,00	626,00	3756
4-05	KK 160 <i>DVERNÍ MRIZKA PLAST OBOUSTRANNA</i>	ks	1,00	0,50	0,50	477,00	477
4-06	PT 489 B 445x82 bílá <i>KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH</i>	ks	3,00	0,00	0,00	275,00	825
	do průměru200 20% tvarovek	bm	7,00	5,00	35,00	297,00	2079
	do průměru200 50% tvarovek	bm	16,00	5,00	80,00	359,00	5744
	<i>SPOJOVACÍ MATERIÁL</i>						
	šrouby, matice, podložky	kpl	6,00	1,00	6,00	110,00	660
	<i>SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM</i>						
	materiál celkem:	kg	9,00	1,00	9,00	110,00	990
	Zařízení 4 - celkem				135,50		21791
	Zařízení 3 a 4 celkem						37792

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	412	Rekonstrukce sociálních zařízení Purkyňova up 2	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
0001	Rekonstrukce sociálního zařízení Mikulov		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
A084	Rekonstrukce soc. zařízení Mikulov, Purkyňova 6		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	RTS, a.s.		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Název VRN	Celkem
HSV celkem	122 111,81	Kompletační činnost (IČD)	0,00
Z PSV celkem	211 997,84	Mimostaveništní doprava	0,00
R M práce celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N M dodávky celkem	0,00	Provoz investora	0,00
ZRN celkem	334 109,65	Přesun stavebních kapacit	0,00
		Rezerva rozpočtu	0,00
HZS	0,00		
ZRN+HZS	334 109,65	Ostatní náklady neuvedené	0,00
ZRN+ost.náklady+HZS	334 109,65	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 26.9.2012 INSTOP, spol. s r.o. ② OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN Tel: 577 342 204, 577 342 205 577 843 551, Fax: 577 343 552 Podpis: DIČ: C746994955	Datum : 26.9.2012 Gymnázium, Střední odborná škola a Střední učební učiliště, Mikulov, Purkyňova 7 251 01 Mikulov Podpis: J. Čížek
Podpis :			
Základ pro DPH	10 %		0,00 CZK
DPH	10 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	20 %		334 109,65 CZK
DPH	20 %		66 821,93 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			400 931,58 CZK

Popis :

Stavba :	A084 Rekonstrukce soc. zařízení Mikulov, Purkyňova 6	Rozpočet :	412,00
Objekt :	0001 Rekonstrukce sociálního zařízení Mikulov	Rekonstrukce sociálních zařízení Purkyňova up 2	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 Upravy povrchů vnitřní	29 297,16	0,00	0,00	0,00	0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	14 722,56	0,00	0,00	0,00	0,00
96 Bourání konstrukcí	15 708,36	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	3 643,16	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	9 604,66	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	4 775,45	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	115 915,62	0,00	0,00	0,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0,00	29 133,16	0,00	0,00	0,00
781 Obklady keramické	0,00	58 780,96	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	3 392,65	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	45 935,90	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM OBJEKT	122 111,81	211 997,84	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN		%	Základna	Celkem
Kompletační činnost (IČD)	0,00	0,00		0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00		0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00		0,00
Provoz investora	0,00	1,00	0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00		0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	0,00		0,00
Zařízení staveniště	0,00	0,00	0,00	0,00
Ztížené výrobní podmínky	0,00	0,00		0,00
CELKEM VRN				0,00

Položkový rozpočet

S:	A084	Rekonstrukce soc. zařízení Mikulov, Purkyňova 6
O:	0001	Rekonstrukce sociálního zařízení Mikulov
R:	412	Rekonstrukce sociálních zařízení Purkyňova up 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				3 200,00
1	346244361	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm ZTI, ELEKTRO : 8,00	m2	8,00000 8,00000	400,00	3 200,00
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				29 297,16
2	611421231	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů, železobetonových rovných tvárn Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových ozn. 3 : 6,84*3,85	m2	51,12030 26,33000	68,50	3 501,74
3	612421331	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových m.č. 3 : (6,85+3,58)*2*1,00	m2	54,90000 20,86000	122,00	6 697,80
4	612451121	Omitka vnitřní zdíva, cementová (MC), hladká m.č. 3 : (6,85+3,58)*2*2,10-0,80*2,00 m.č. 4 : (3,24+4,04)*2*2,10+(2,85*2+4,04)*2*2,10-0,80*2,00*4	m2	107,29000 42,21000 65,08000	178,00	19 097,62
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				14 722,56
5	631312611	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20) ozn. 3 : 6,84*3,85*0,10 ozn. 4 : (3,24+2,85)*(2,74+1,33)*0,10	m3	5,11200 2,63000 2,48000	2 880,00	14 722,56
Díl:	96	Bourání konstrukcí				15 708,36
6	962031130	Bourání příček cihelných tl. 15 cm m.č. 3 : (6,84+1,10*8)*3,00 m.č. 4 : (1,50+1,90)*3,00	m2	57,12000 46,92000 10,20000	68,50	3 912,72
7	96203611	DMTZ příčky, 1x kov.kce. m.č. 4 : (3,25+1,30*3)*2,50	m2	17,87500 17,88000	168,00	3 003,00
8	965042131	Bourání podkladů pod dlažby z mazanin Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ozn. 3 : 6,84*3,85*0,10 ozn. 4 : (3,24+2,85)*(2,74+1,33)*0,10	m3	5,11200 2,63000 2,48000	1 720,00	8 792,64
Díl:	97	Prorážení otvorů				3 643,16
9	978015291	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových, vnějších s vyškrábáním spár, s Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m.č. 3 : (6,85+3,58)*2*2,10 m.č. 4 : (3,24+4,04)*2*2,10+(2,85*2+4,04)*2*2,10	m2	115,29000 43,81000 71,48000	31,60	3 643,16
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				9 604,66
10	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	19,44263	494,00	9 604,66
Díl:	711	Izolace proti vodě				4 775,45
11	711193221	Izolace vlhko V kaše ozn. 4 : 3,24*2,74	m2	8,87760 8,88000	207,00	1 837,66
12	711193231	Izolace vlhko S kaše m.č. 4 : (3,24+1,20*2)*2,10	m2	11,84400 11,84000	230,00	2 724,12
13	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	70,05444	3,05	213,67



Díl:	766	Konstrukce truhlářské				115 915,62
14	766001116	dvojkabina, přední stěna 1800mm, 2xpříčka 1300mm	ks	1,00000	18 000,00	18 000,00
15	766001117	jednokabina, přední stěna 950mm, 1xpříčka 1200mm	ks	1,00000	9 000,00	9 000,00
16	766001118	trojkabina, přední stěna 2600mm, 3xpříčka 1160mm	ks	1,00000	27 000,00	27 000,00
17	766001119	čtyřkabina, přední stěna 3250mm, 3xpříčka 1300mm	ks	1,00000	32 500,00	32 500,00
18	766001120	dvojkabina, přední stěna 1900mm, příčka zděná,	ks	1,00000	11 400,00	11 400,00
19	766011111	Jednorázová doprava, zaměření	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
20	766011112	Montáž VK 13 kompaktní deska, vhodná do mokrého	kpl	1,00000	13 000,00	13 000,00
21	998766202	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 377,83400	1,10	1 515,62
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				29 133,16
22	771571107	Montáž podlah keram., rezné hladké, do MC, 20x20 cm ozn. 3 : 6,84*3,85 ozn. 4 : (3,24+2,85)*(2,74+1,33)	m2	51,12030 26,33000 24,79000	300,00	15 336,09
23	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	335,33528	6,60	2 213,21
24	59764202	Dlažba matná 200x200x9 mm 51,1203*1,03	m2	52,65390 52,65000	220,00	11 583,86
Díl:	781	Obklady keramické				58 780,96
25	781473115	Mtž keram hladká lepidlo -25ks/m2 m.č. 3 : (6,85+3,58*2+2,95)*2*2,10-0,80*2,00*5-0,60*2,00 m.č. 4 : (3,24+4,04)*2*2,10+(2,85*2+4,04)*2,10-0,80*2,00*4	m2	106,66200 62,03000 44,63000	284,00	30 292,01
26	781494111	Plastový profil flex lepidlo rohový	m	35,00000	65,00	2 275,00
27	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	619,49642	3,30	2 044,34
28	59781366	Obkládačka 19,8x24,8 106,662*1,03	m2	109,86190 109,86000	220,00	24 169,62
Díl:	784	Malby				3 392,65
29	784195112	Malba tekutá, bílá, 2 x strop : ozn. 3 : 6,84*3,85 ozn. 4 : (3,24+2,85)*(2,74+1,33) stěny : m.č. 3 : (6,85+3,58)*2*1,00 m.č. 4 : (3,24+4,04)*2*1,00+(2,85*2+4,04)*2*1,00	m2	106,02030 0,00000 26,33000 24,79000 0,00000 20,86000 34,04000	32,00	3 392,65
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				45 935,90
30	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	33,34972	179,00	5 969,60
31	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	33,34972	360,00	12 005,90
32	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	333,49723	13,30	4 435,51
33	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	33,34972	149,00	4 969,11
34	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	33,34972	16,40	546,94
35	979990001	Poplatek za skládku Poplatek za skládku stavební suti	t	33,34972	540,00	18 008,85

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2573/1	Akce č.2 - zdravotní technika - rozvody	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Oprava sociálního zařízení šaten a částí střech těl		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
000001850	Gymnázium - Mikulov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	19 503	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	175 748	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	195 251	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		24 700	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		219 951	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		219 951	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 26.9.2012	Datum : 26.9.2012
Podpis :		Podpis: 	Podpis: 
		INSTOP, spol. s r.o. OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVÍČÍN Tel: 577 342 204, 577 342 205 577 343 551, Fax: 577 343 552 DIČ: CZ46994955	

Základ pro DPH	20,0 %	219 951 Kč
DPH	20,0 %	43 990 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		263 941 Kč

Poznámka :

Stavba :	000001850 Gymnázium - Mikulov	Rozpočet :	2573/1
Objekt :	01 Oprava sociálního zařízení šaten a části střech tělocvičny	Akce č.2 - zdravotní technika - rozvody	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	19 503	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	11 594	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	89 692	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	72 974	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 488	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	24 700
CELKEM OBJEKT	19 503	175 748	0	0	24 700

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	195 251	0
Oborová přírážka	0	0,0	195 251	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	195 251	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	195 251	0
Zařízení staveniště	0	0,0	195 251	0
Provoz investora	0	0,0	195 251	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	195 251	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	195 251	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	000001850 Gymnázium - Mikulov	Rozpočet: 2573/1
Objekt :	01 Oprava sociálního zařízení šaten a části střešních těl	Akce č.2 - zdravotní technika - rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 97		Prorážení otvorů				
1	971033351R00	Vybourání otvoru zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	9,00	191,00	1 719,00
2	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	210,00	60,00	12 600,00
3	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	54,00	96,00	5 184,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				19 503,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
4	713362003T00	Izolace pěnová nápleťová 22/6	m	80,00	45,00	3 600,00
5	713362004T00	Izolace pěnová nápleťová 28/6	m	90,00	46,00	4 140,00
6	713362005T00	Izolace pěnová nápleťová 35/6	m	82,00	47,00	3 854,00
	Celkem za	713 Izolace tepelné				11 594,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
7	721130100T00	Potrubí odpadní KG DN 100	m	15,00	224,00	3 360,00
8	721130108T00	Potrubí odpadní HT DN 50	m	64,00	252,00	16 128,00
9	721130109T00	Potrubí odpadní HT DN 70	m	60,00	328,00	19 680,00
10	721130110T00	Potrubí odpadní HT DN 100	m	74,00	403,00	29 822,00
11	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 50	kus	1,00	232,00	232,00
12	721170907R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 75	kus	9,00	288,00	2 592,00
13	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	6,00	401,00	2 406,00
14	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	213,00	18,00	3 834,00
15	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	20,00	53,00	1 060,00
16	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	5,00	64,00	320,00
17	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	8,00	79,00	632,00
18	721273200RT1	Ventilační střešní souprava větrací hlavice DN 50	kus	1,00	438,00	438,00
19	721273200RT3	Ventilační střešní souprava větrací hlavice DN 100	kus	3,00	396,00	1 188,00
20	731080002T00	Prostup střechou	kompl.	4,00	2 000,00	8 000,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				89 692,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
21	722131934R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí záv. DN 32	kus	15,00	355,00	5 325,00
22	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	250,00	20,00	5 000,00
23	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	80,00	163,00	13 040,00
24	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	90,00	195,00	17 550,00
25	722174313R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32	m	82,00	228,00	18 696,00
26	722174530T00	Nosný žlab pozink.d 2m, DN 20	ks	6,00	38,00	228,00
27	722174531T00	Nosný žlab pozink.d 2m, DN 25	ks	6,00	47,00	282,00
28	722174532T00	Nosný žlab pozink.d 2m, DN 32	ks	6,00	65,00	390,00
29	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	73,00	131,00	9 563,00
30	734050053T00	KULOVÝ KOHOUT 1/2" VODA FF VNITŘNÍXVNITŘNÍ S ODVOD	ks	6,00	124,00	744,00
31	734050054T00	KULOVÝ KOHOUT 3/4" VODA FF VNITŘNÍXVNITŘNÍ S ODVOD	ks	7,00	146,00	1 022,00
32	734050055T00	KULOVÝ KOHOUT 1" VODA FF VNITŘNÍXVNITŘNÍ S ODVOD	ks	6,00	189,00	1 134,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				72 974,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
33	767101003T00	OBJÍMKA 3/4" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	4,00	10,00	40,00
34	767101004T00	OBJÍMKA 1" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	8,00	11,00	88,00
35	767101005T00	OBJÍMKA 5/4" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	10,00	12,00	120,00
36	767101006T00	OBJÍMKA 6/4" VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	4,00	13,00	52,00
37	767101011T00	OBJÍMKA D 57mm VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	16,00	18,00	288,00
38	767101013T00	OBJÍMKA D 75mm VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	12,00	25,00	300,00
39	767101015T00	OBJÍMKA D 110mm VČETNĚ HMOŽDINKY 12 NYLON	ks	15,00	40,00	600,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				1 488,00
Díl: 799		Ostatní				

Slepý rozpočet

Stavba :	000001850 Gymnázium - Mikulov	Rozpočet: 2573/1
Objekt :	01 Oprava sociálního zařízení šaten a části střech těl	Akce č.2 - zdravotní technika - rozvody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	1020 T00	Tlaková zkouška vodovodu	hod	6,00	600,00	3 600,00
41	105 T00	Tlaková zkouška kanalizace	hod	6,00	600,00	3 600,00
42	131 T00	Proplach a vyčištění vodní soustavy	hod	6,00	600,00	3 600,00
43	623 T00	Likvidace odpadu	soubor	1,00	5 500,00	5 500,00
44	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a	hodina	30,00	280,00	8 400,00
Celkem za		799 Ostatní				24 700,00