
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 5

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/430 BRNO, OLOMOUCKÁ, MOSTY 430-001,002

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce ve dnech 25. a 26. 02. 2026 požádali v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tři z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

V SO 201 v položce č. 30 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY je dle našeho názoru špatný výpočet kotvení říms. Ve výpočtu je uvažováno s celkem 52 ks ale dle výkresu č. 20 je uveden počet 115+103 ks. Opraví zadavatel soupis prací?

Odpověď č. 1:

Zadavatel opravil soupis prací. Správný počet kotev říms je $115+103=218$ ks.
"kotvení říms" $218 \cdot 7,5 = 1635$ kg. Celkové množství $1740+1635+1259,76 = 4634,76$ kg.

Dotaz č. 2:

SO 201 v položce č. 66 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80 MM je dle našeho názoru proveden špatný výpočet. Ve výpočtu je celková délka násobena 3,5 ale dle výkresu jsou v římsách pouze dvě chráničky. Dále se neshoduje rozměr chráničky v soupisu prací a v PD (63/52 mm x 63/50 mm). Opraví zadavatel soupis prací?

Odpověď č. 2:

Platí rozměr chráničky uvedený ve VV 63/52 mm. Délka 3,5 m je přesah chrániček za římsou mostu do terénu a ten je potřeba provést na každém konci, tj. 4x při použití dvou chrániček. Výpočet je správně.

Dotaz č. 3:

V SO 201 v položce č. 68 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ-DODÁVKA A MONTÁŽ je uvedena ve výpočtu délka zábradlí na mostě a na křídle. V délce na mostě je však započítána délka zábradlí i na křídle a jinde jsme nenašli další zábradlí na křídle. Není tam uvedena délka zábradlí na křídle dublicitně?

Odpověď č. 3:

Zábradlí na křídle délky 6,4 m je zábradlí na prodloužení šikmého mostního křídla opěry 1 vpravo, tj. na zdi z prefabrikovaných betonových bloků. Výpočet je správně.

Dotaz č. 4:

Rádi bychom Vás požádali o prověření a VYSVĚTLENÍ VÝPOČTU DÉLKY JEDNOTLIVÝCH KOTEV, Z UVEDENÉHO VÝPOČTU VYCHÁZÍ DÉLKA KOTVY 58,9 m

20	26113	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM	M	2 441,100
		vrty pr. 120 mm pro převážky záporového pažení (478 kN) a pro ukotvení OP1 (620 kN)		
		"záporové pažení: $3*13*(10.5+4.0+11.0+30.5+2.9) = 2297,100 [A]$		
		"ukotvení OP1: $9,0*16,0 = 144,000 [B]$		
		"Celkové množství $2441.100000 = 2441,100 [C]$		
		Pozn.: zhotovitel ocenil rozsah dle VV. Každopádně nerozumíme výpočtu u kotev záporového pažení - dle VV by to znamenalo, že délka jednotlivých kotev je 58,9 m!		
26	282611	INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	27,594
		injektování zemních kotev pro převážky záporového pažení (478 kN) a pro ukotvení OP1 (620 kN), pr. 120 mm		
		"záporové pažení: $3*13*(10.5+4.0+11.0+30.5+2.9)*3,14*0,06*0,06 = 25,966 [A]$		
		"ukotvení OP1: $9,0*16,0*3,14*0,06*0,06 = 1,628 [B]$		
		"Celkové množství $27.594000 = 27,594 [C]$		
27	286585	KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 200KN	KUS	48,000
		zemní kotvy pro převážky záporového pažení (478 kN) a pro ukotvení OP1 (620 kN)		
		"záporové pažení: $3*13 = 39,000 [A]$		
		"ukotvení OP1: $9,0 = 9,000 [B]$		
		"Celkové množství $48.000000 = 48,000 [C]$		

Odpověď č. 4:

Účastník uvažuje s chybným počtem zemních kotev. SO 201 pol. č. 27 kotvy jsou á 1 m na délce $(10,5+4,0+11+30,5+2,9) = 58,9$ ks tj. cca 59 ks x 3 řady = 177 kotev "záporové pažení". Celkem bude v SO 201 kotev $177+9 = 186$ kotev (délka kotev 13 a 16 m). Výpočet je správně.

Dotaz č. 5:

Dále prosíme o prověření a VYSVĚTLENÍ VÝPOČTU DÉLKY JEDNOTLIVÝCH KOTEV, Z UVEDENÉHO VÝPOČTU VYCHÁZÍ DÉLKA KOTVY 42,0 m

SO 203

15	26113	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 150MM	M	2 184,000
		zemní kotvy pro převážky záporového pažení, vrty pr. 120 mm		
		$4*13*42 = 2184,000 [A]$		
		Pozn.: zhotovitel ocenil rozsah dle VV. Každopádně nerozumíme výpočtu u kotev záporového pažení - dle VV by to znamenalo, že délka jednotlivých kotev je 42,0 m!		
21	282611	INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	24,688
		zemní kotvy pro převážky záporového pažení, pr. 120 mm		
		$4*13*42*(3,14*0,06*0,06) = 24,688 [A]$		
22	286585	KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 200KN	KUS	52,000
		zemní kotvy pro převážky záporového pažení, 465 kN		
		$4*13 = 52,000 [A]$		

Odpověď č. 5:

Účastník uvažuje s chybným počtem zemních kotev. SO 203 pol. č. 22 obdobně á 1 m na délce 42 m = cca 42 kotev ve 4 řadách nad sebou. Celkem $4 \times 42 = 168$ kotev (délka kotvy 13 m). Výpočet je správně.

Dotaz č. 6:

Dotaz k DI č. 3 ze dne 25.02.2026

Změna typu ložisek – nově mají být dle DI č. 3 Kalotová, dle sdělení výrobce - Norma TKP 19 – je normou ohledně PKO (protikorozi ochrana) a tuto splňují i hrncová ložiska. Nevidíme důvod, proč měnit hrncová ložiska za kalotová. Prosíme o vysvětlení.

Odpověď č. 6:

V TKP 19A tabulka č. 2, řádek 6 se píše, že mostní ložiska vyráběná podle ČSN EN 1337-1 až 11 např. hrncová a kalotová mají mít návrhovou životnost 50 let. Hrncová ložiska s certifikovanou životností 50 let na trhu nejsou. Výrobci na to nemají certifikát. Kalotová jsou dostupná vč. certifikátu potvrzující životnost 50 let.

Dotaz č. 7:

V Jednotném environmentálním stanovisku je uvedena podmínka, že kácení bude provedeno v době vegetačního klidu (tj. od 01. 11. do 15. 03. běžného roku). Současně je v zadávací dokumentaci uvedeno, že kácení má být provedeno před zahájením stavebních prací. S ohledem na předpokládaný harmonogram realizace se však domníváme, že nebude reálné tento termín dodržet a kácení by pravděpodobně muselo proběhnout v období vegetace. Dovolujeme si Vás požádat o informaci, jakým způsobem má být tato situace řešena a jaký postup investor v takovém případě preferuje.

Odpověď č. 7:

Kácení mimo období vegetačního klidu bude možné za účasti odborného dozoru, kterého zajistí objednatel.

Dotaz č. 8:

Zveřejní investor stavební povolení k této zakázce?

Odpověď č. 8:

Zadavatel doplňuje do ZD akty státní správy jako samostatnou přílohu č. 6a ZD - PD doplnění.

Sdělení zadavatele:

V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace byl opraven soupis prací. Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubory z přílohy: **Příloha č. 5 - Soupis prací po DI č. 5_27.02.2026.**

Lhůta pro podání nabídek se mění z původně upraveného termínu 12. 03. 2026 v 09:00 hod. **na nový termín 17. 03. 2026 v 9:00 hod.** Současně se **mění předpokládaná hodnota** veřejné zakázky z původně upravené výše 256 335 000 Kč bez DPH na novou výši **256 594 000 Kč bez DPH.**

Přílohy: Příloha č. 5 - Soupis prací po DI č. 5_27.02.2026
Příloha č. 6a ZD - PD doplnění

V Brně dne: dle el. podpisu

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení