
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/430 BRNO, OLOMOUCKÁ, MOSTY 430-001,002

Zadavatel informuje, že ve výše uvedené nadlimitní veřejné zakázce ve dnech 03. a 04. 03. 2026 požádali v souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, čtyři z dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

žádáme tímto o upřesnění aktuálních standardů stožárů VO a svítidel VO.

Technický zpráva PD je z roku 2017 a předpokládáme, že standardy jsou již aktuálnější.

Odpověď č. 1:

Standardy jsou aktuální. Datum v TZ zůstalo z DÚR, TZ byla aktualizovaná, datum tam omylem zůstalo z DUR. Zadavatel s odpovědí přikládá platné standardy, které jsou i obsahem PD. Dále vyjádření TSB, kde je v závěru tabulka sloupů s podbarvenou variantou sloupu.

Dotaz č. 2:

Žádáme o opravu výpočtu množství zemních kotev i v SO 203 Energolávka přes železnici a vlečku, konkrétně v položce č. 286585 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 200KN. Na základě technického řešení předpokládáme, že správný počet zemních kotev činí $42 \times 4 = 168$ ks. Uvedené množství však neodpovídá hodnotě uvedené ve výkazu výměr.

Odpověď č. 2:

Zadavatel opravil soupis prací.

SO 203 pol. 22 obdobně á 1 m na délce 42 m = cca 42 kotev ve 4 řadách nad sebou. Celkem $4 \times 42 = 168$ kotev.“

Současně s touto opravou byla v SO 203 přidána položka 28659 pro příplatek za další 1 m kotvy s ohledem na technickou specifikaci položek 286585 (Položka zahrnuje: - kompletní dodávku kotev délky od 9,01m do 10,00m...) a délku kotev 13 m.

Současně byla odstraněna položka 282611 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU pro nadbytečnost. Injektáž je dle technické specifikace již součástí položky 286585.

Na základě oprav v SO 203 došlo k úpravě položek i v SO 201. Byla odstraněna položka 282611 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU pro nadbytečnost (položka 286585 obsahuje i injektáž).

S ohledem na délku kotev 13 m a 16 m byl i zde přidán příplatek za další 1 m kotvy položky 28659.1 a 28659.2. Dále byla původní položka 286585 rozdělena na dvě položky 286585.1 – dočasné kotvy a 286585.2 pro trvalé kotvy.

Dotaz č. 3:

Žádáme o doplnění typu dočasných zemních kotev v SO 201 a SO 203, které jsou obsaženy v pol. 286585 KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 200KN.

Odpověď č. 3:

U dočasného pažení SO 201 a SO 203 jde o kotvy ve sklonu 45 st., předepnuté na 280 kN, např. tyčové předpínací kotvy průměru 26,5 mm, průřez 551 mm², z oceli pevnosti 1030 MPa.

Dotaz č. 4:

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.5 v odpovědi na dotaz č.5 zadavatel uvádí výpočet $4 \cdot 42 = 168$ kotev. Tímto si myslím, že u SO 203 č.22 (286585) by mělo dojít k navýšení počtu kusů. Může zadavatel tuto položku prověřit a potvrdit/změnit?

Odpověď č. 4:

Zadavatel opravil soupis prací, viz odpověď na dotaz č. 2 tohoto vysvětlení.

Dotaz č. 5:

V súpise prác SO 201, SO 203 sú nám nejasné výmery kotiev.
Vo vysvetlení č.5 , dotaz 4, píšete, že výpočet je správny. Počet kotiev ale nesedí.
Opraví zadávateľ v súpise prác počet kotiev podľa správneho výpočtu?
SO 201: pol. č. 27: 186 ks kotiev
SO 203: pol. č. 22: 168 ks kotiev

Podľa počtu kotiev je nesprávny výpočet aj pre prevážky.
Výpočet zohľadňuje nesprávny počet kotiev. Opraví zadávateľ správnu výmeru v tonách?

SO 201: pol. č. 17 Záporové pažení z kovu dočasné:
Zápory HEB 180: 54,28 t
Prevážky 2xUPE 300: 15,81 t
Spolu: 70,09 t

SO 203: pol. č. 17 Záporové pažení z kovu dočasné:
Zápory HEB 180: 38,7 t
Prevážky 2xUPE 300: 15 t
Spolu: 53,7 t

Odpověď č. 5:

Zadavatel opravil soupis prací v předmětných položkách.

Sdělení zadavatele:

V důsledku vysvětlení zadávací dokumentace byl opraven soupis prací. Dodavatelé pro svoji nabídku závazně použijí soubory z přílohy: **Příloha č. 5 - Soupis prací po DI č. 8_05.03.2026.**

Lhůta pro podání nabídek se mění z původně upraveného termínu 20. 03. 2026 v 09:00 hod. na nový termín 26. 03. 2026 v 9:00 hod. Současně se **mění předpokládaná hodnota** veřejné zakázky z původně upravené výše 260 230 000 Kč bez DPH na novou výši **268 169 000 Kč bez DPH.**

Přílohy: Příloha č. 5 - Soupis prací po DI č. 8_05.03.2026
Příloha č. 6c ZD - PD doplnění

V Brně dne: dle el. podpisu

Mgr. Martina Křivánková
vedoucí právního oddělení