

Legenda místností				
Č.	Název místnosti	Plocha [m2]	Sv. v. [mm]	Podlaha
-1.01	Chodba	5,89	2 380	Keramická dlažba
-1.02	Sklad	5,72	930 - 2 450	Bet. mazanina
-1.03	WC	1,36	1 810 - 2 460	Keramická dlažba
-1.04	Kancelář	29,17	2 380	Koberec
-1.05	Kotelna	5,06	2 400	Keramická dlažba
-1.06	Schodiště	2,54	3 090	Keramická dlažba
-1.07	Mazipodesta se schodištěm	3,38	3 090	Teraco
-1.08	Garáž	18,23	2 380	PVC
-1.09	Chodba	11,14	2 400	PVC
-1.10	Archiv	14,25	2 370	Koberec
-1.11	Archiv	6,78	2 400	Betonová mazanina
		103,53 m ²		


Legenda

- Stávající konstrukce a prvky
- Bourané konstrukce a prvky

Poznámka


Během bouracích prací musejí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy a nařízení.

- 1 Dešťový svod DN 110
- 2 Dvorní vpust
- K Plynový kotel



±0,000 = Podlaha 1PP

Souřadný systém: JTSK; Výškový systém: Bpv

Zodpovědný projektant:	Ing. Michal Valenta	 +420 776 233 099 ProjekceValenta.cz	
Vypracoval:	Ing. Adéla Šichnářková		
Kontroloval:	Bc. Martina Sýkorová		
Místo stavby:	Břeclav		
Stavebník:	Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, příspěvková organizace, Bř. Mrštíkú 2131/30, 69002 Břeclav	Formát:	A3
Název akce:	Sanace zvlhání zdiva a odstranění havarijního stavu oplocení a chodníků, PPP Břeclav	Datum:	03/2026
		Stupeň dokumentace:	DPS
		Stavební objekt:	SO 01
Část:	Architektonicko-stavební řešení	Měřítko:	Číslo paré:
Obsah:	S01 - Půdorys 1PP - stávající stav	1:100	
		Číslo výkresu:	D.1.1.3.1