

SMLOUVA O DÍLO č.9/2015

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov, příspěvková organizace

Sídlo : nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

zastoupený: Ing. Jiřím Psotou, ředitelem

Autorský dozor:

Ing. Václav Starý

Technický dozor stavebníka:

Ing. Ladislav Křemeček

bankovní spojení: 12030741/0100

IČ: 00055166 DIČ: ----

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Sídlo: Vémyslice 241, 671 42 Vémyslice

zastoupený: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických: Miloš Ryšavý – jednatel společnosti

bankovní spojení: KB a.s. Moravský Krumlov, č.ú.: 43-3741540227/0100

IČ: 28345049 DIČ: CZ28315049

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u KS Brno, oddíl C, vložka 32826

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Přestavba WC a splaškové kanalizace v areálu SŠDOS Krumlovská 25, Ivančice“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V této smlouvy.

2. Předmět díla je vymezen:

- projektovou dokumentací zpracovanou projekční organizací STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o. v březnu 2013 pod názvem „Přestavba WC a splaškové kanalizace v areálu SŠDOS, Krumlovská 25, Ivančice“
- soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

3. Součástí předmětu díla je též:

- vybudování, bezpečný provoz a následné odstranění zařízení staveniště,
- zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (ve dvou výtiscích),
- provedení všech obecně závaznými předpisy, projektovou dokumentací a smlouvou předepsaných zkoušek, vč. zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, vztahujících se k prováděnému předmětu díla,
- další práce, činnosti a úkony související s prováděním díla (např. zajištění povolení k zvláštnímu užívání komunikací a veřejných ploch, dopravních opatření, povolení dočasného umístění či přemístění dopravních značek, náklady na energie vč. osazení podružného měření apod.),
- fotodokumentace stavu památky před zahájením a během provádění prací, která bude součástí předávací dokumentace dokončeného díla
- odvoz a uložení vybouraných hmot na řízené skládce, včetně úhrady poplatku za jejich uložení
- průběžný úklid staveniště

Náklady na výše uvedené činnosti jsou součástí ceny díla.

Článek III.

Místo provedení díla, podklady a součinnost objednatele

1. Místo provedení díla je vymezeno v projektové dokumentaci uvedené v čl. II. odst. 2. (Ivančice, Krumlovská 25).
2. Objednatel předal zhotoviteli k provedení díla následující podklady, doklady a dokumentaci:
 - a) projektovou dokumentaci dle odst. 2 čl. II. této smlouvy o dílo, a to ve 2 vyhotoveních
 - b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný v rámci projektové dokumentace dle odst. 2 čl. II. této smlouvy o dílo
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob (vč. dokumentů uvedených v odst. 4.) nejpozději k datu zahájení realizace díla. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol.
4. Nejpozději při předání staveniště podle odst. 3 předá objednatel zhotoviteli informace nezbytné pro řádné užívání staveniště, a to zejména:
 - a) určení přístupových a příjezdových cest,
 - b) určení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace a elektrické energie.
5. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro plnění jeho závazků podle této smlouvy, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, resp. které pro něj jakožto stavebníka vyplývají z příslušných právních předpisů, vydaných povolení či jiných dokumentů, týkajících se provádění stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je účast objednatele nezbytná či žádoucí, a poskytnout zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění díla.

Článek IV.

Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od data zahájení realizace díla.
2. Realizace díla bude zahájena předáním písemného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení prací. Předpokládaný termín zahájení realizace díla – červenec 2015.
3. Časový harmonogram provádění díla, respektující zadávací požadavky objednatele, je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla, včetně lhůty pro vyklizení staveniště.

Článek V.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH : 2 274 477 Kč

DPH (21%) : 477 640 Kč

cena včetně DPH : 2 752 117 Kč

(slovy: dvamilionysedmsetpadesátdvatisícstosedmnáctkorunčeských).

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek a služeb (výkazu výměr), předaných objednatelem podle čl. III. odst. 2 písm. a) a písm. b) této smlouvy, a podle objednatelem přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 této smlouvy).

Článek VI.

Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále jen faktur), vystavovaných zhotovitelem v měsíčním intervalu. Fakturovány budou práce provedené za příslušný kalendářní měsíc provádění díla, zjištěné (vykázané) k poslednímu dni každého měsíce (tento den je datem uskutečnění zdanitelného plnění). Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů následujícího měsíce oceněný soupis prací, dodávek a služeb provedených za uplynulý měsíc. Objednatel je povinen provést kontrolu předloženého oceněného soupisu a vrátit jej zhotoviteli (se svým stanoviskem) nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdržení.

2. Po odsouhlasení oceněného měsíčního soupisu provedených prací dodávek a služeb objednatelem zhotovitel vystaví a doručí objednateli nejpozději do 12. dne měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění fakturu.

3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:

- a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
- b) identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- c) identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
- d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),
- e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,

- f) popis předmětu plnění,
- g) datum vystavení a odeslání faktury,
- h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- i) datum splatnosti,
- j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
- k) sazby a výši DPH,
- l) výši částky včetně DPH
- m) částku k proplacení,
- n) jméno a podpis oprávněné osoby.

Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb podle odst. 1.

4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli fakturu ve lhůtě splatnosti, která se sjednává na 30 dnů od data předání faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3 nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel musí fakturu vrátit doporučeným dopisem s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací, a to tak, aby byla doručena zhotoviteli do data její splatnosti. Při nesplnění těchto podmínek je objednatel v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

6. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohové platby.

7. Objednatel je povinen hradit měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH. Proplacení zbývajících 10 % z ceny díla bude vázáno na splnění podmínek uvedených v odst. 8 a 9 tohoto článku smlouvy o dílo.

8. Zhotovitel k datu, kdy fakturovaná hodnota provedených prací překročí 90% z celkové ceny díla, předá objednateli originál bankovní záruky za řádné dokončení díla. Předáním této listiny bude podmíněno proplacení zbývajících 10% z celkové ceny díla.

9. Finanční ústav v bankovní záruce podle odst. 8 tohoto článku smlouvy o dílo potvrzuje, že uhradí objednateli částku až do výše 10% z celkové ceny díla, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla.

10. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.

11. V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého plnění je zhotovitel oprávněn přerušit

práce na díle do doby zaplacení dlužné částky. Po tuto dobu není v prodlení se splněním termínu dokončení a předání díla.

12. Zhotovitel je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní subdodavatelé.

Článek VII.

Staveniště a zařízení staveniště

1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je také povinen po celou dobu realizace díla zachovat bezpečný přístup osob do objektů, na kterých budou prováděny předmětné stavební práce. Toto ustanovení se týká veškerých existujících vstupů do objektů.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí technické infrastruktury, předané mu objednatelem, a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
3. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami s respektováním požadavků a podmínek uvedených v projektové dokumentaci a v příslušných rozhodnutích, předaných mu objednatelem.
4. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit (jako součást ceny díla).
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
6. Odvod srážkových a odpadních vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení stavby nebo okolních ploch.
7. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu potřeby ponechání zařízení, nutných pro provedení odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla). Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou; náklady s tím spojené uhradí zhotovitel ve lhůtě do 15 dnů od jejich vyúčtování objednatelem.

Článek VIII.

Provádění díla

1. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při provádění díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na nevhodnou povahu věci od něj převzatých nebo pokynů mu objednatelem k provedení díla daných, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (zejména v případě zjištění vad v projektové dokumentaci).
3. Veškeré odborné práce podle této smlouvy musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Zhotovitel při zahájení stavby určí osobu stavbyvedoucího, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zajistí, aby jméno a příjmení stavbyvedoucího bylo uvedeno v protokolu o předání a převzetí staveniště a bylo zapsáno do stavebního deníku s rozsahem jeho oprávnění a odpovědnosti. V případě personální změny ve výkonu této funkce zabezpečí zhotovitel bez zbytečného odkladu příslušnou změnu tohoto zápisu. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli reálný seznam všech svých subdodavatelů, včetně údajů o jejich podílu na akci.
4. Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy a relevantní ustanovení českých technických norem přejímajících evropské normy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla, doloží soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k provedení díla.
6. Zhotovitel při provádění díla provede potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů, řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí, problematiku odpadového hospodářství apod.
7. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují; je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel bere na vědomí, že stavební práce budou probíhat za nepřerušného provozu školního zařízení (s výjimkou období letních prázdnin). Této situaci je zhotovitel povinen přizpůsobit postup a způsob provádění prací. Objednatel zajistí, v termínech dohodnutých se zhotovitelem, uvolnění potřebných prostor pro realizaci rekonstrukce sociálních zařízení. Přesun stavebního materiálu v interiéru objektu bude zhotovitelem realizován tak, aby nedocházelo ke křížení jednotlivých provozů a nebyla

ohrožena bezpečnost osob pohybujících se uvnitř budovy.

8. V prostoru provádění stavebních prací se mohou kromě zaměstnanců a subdodavatelů zhotovitele pohybovat pouze zástupci objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor a koordinátor bezpečnosti práce, při povinnosti dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.

9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými prováděcími předpisy. Stavební deník bude po dobu provádění stavby uložen u zhotovitele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli, resp. jím pověřeným pracovníkům technického nebo autorského dozoru, příp. koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi kdykoliv do stavebního deníku nahlédnout, případně do něj činit záznamy. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení stavby, resp. dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Poté zhotovitel předá bez zbytečného odkladu originál stavebního deníku objednateli.

10. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou povinni se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, nebo jiné osoby působící na stavbě na straně objednatele a mající oprávnění k zápisům do stavebního deníku (např. autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi), musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, je oprávněn písemně požadovat, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení jeho povinnosti, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku (nebo jinou prokazatelnou formou) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Minimálně jednou měsíčně za účelem kontroly průběhu provádění díla bude objednatel organizovat kontrolní dny za účasti zhotovitele a jím pověřených pracovníků technického a autorského dozoru, či jiných osob, působících při výstavbě pro objednatele ve smyslu příslušných právních předpisů (např. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Konání kontrolního dne je povinen objednatel oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem. Z kontrolního dne pořizuje objednatel zápis, který předá všem zúčastněným.

14. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 a násl. stavebního zákona, podle dohody s objednatelem k nim vytvořit podmínky a zajistit potřebné podklady a spolupráci.

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody, a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené stavebním úřadem.

16. Nebezpečí škody na díle nese po dobu jeho provádění zhotovitel. Přechod vlastnického práva ke zhotovovanému dílu na vlastníka stávajících nemovitých věcí (Jihomoravský kraj) se řídí ustanovením § 2599 odst.(2) občanského zákoníku. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

17. Zhotovitel má povinnost být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně případných škod způsobených jeho pracovníky, resp. pracovníky subdodavatelů do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, nejméně však na částku 10 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. Doklady o tomto pojištění zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy o dílo.

Článek IX.

Předání a převzetí díla, užívání stavby

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k odevzdání, a současně vyzve objednatele k převzetí díla.

2. Objednatel se zavazuje nejpozději k datu stanoveném zhotovitelem podle odst. 1 zahájit řízení o předání a převzetí díla (dále též přejímací řízení), řádně v něm pokračovat a dokončené dílo převzít. Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení všech zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy, platnými technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, včetně předání příslušných dokladů.

3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení doklady, odpovídající povaze díla, dokumentující jeho řádné provedení:

a) dokumentaci skutečného provedení díla,

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

c) výsledky prověření prací a konstrukcí v průběhu provádění díla zakrytých, včetně příslušných zápisů a dokladů,

d) originál stavebního deníku,

e) ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami.

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

4. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany oboustranně podepsaný zápis, ve kterém mj. uvedou:

a) údaje o zhotoviteli a objednateli,

b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

c) zhodnocení jakosti provedeného díla,

d) dohodu o způsobu a termínu vyklizení staveniště,

e) seznam předaných dokladů,

f) seznam případných drobných vad s termínem jejich odstranění

g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.

5. Objednatel převezme dokončené dílo, pouze je-li bez jakýchkoliv vad a nedodělků, příp. na něm vážnou pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

6. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu schopném předání a převzetí, objednatel dílo nepřevzme a v zápise uvede důvody odmítnutí převzetí díla. Po odstranění nedostatků, pro které dílo nebylo převzato, zhotovitel vyzve objednatele k opakovanému přejímacímu řízení, přičemž je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném přejímacím řízení.

Článek X.

Odpovědnost za vady díla, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a dále za vady díla zjištěné po dobu záruční lhůty, a to jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím podkladů předaných mu objednatelem nebo dodržením jeho nevhodných pokynů v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto podkladů nebo pokynů nemohl zjistit, nebo na tuto skutečnost písemně upozornil a objednatel na jejich použití či dodržení trval.

4. Záruční lhůta zhotovitele na kvalitu díla se sjednává v délce 60 měsíců, vyjma strojů a zařízení, které mají svoji záruční dobu danou výrobcem, minimální délka záruky u těchto zařízení je však 24 měsíců.
5. Běh záruční lhůty začíná dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že objednatel řádně nabídnuté dílo v rozporu se svými povinnostmi nepřevzal, začíná záruční doba běžet dnem, kdy měl objednatel povinnost dílo převzít.
6. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
7. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatelem zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
8. Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den záruční lhůty doručena zhotoviteli.
9. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, je oprávněn požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění, nebo přiměřenou slevu z ceny díla.
10. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
11. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XI. této smlouvy.
12. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení k odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.
14. O odstranění reklamované vady sepiší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Článek XI.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla sjednaného v čl. IV. odst. 1 této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení. Zhotovitel však není v prodlení v případě, že k němu došlo z důvodů okolností na straně objednatele, nebo při působení vyšší moci.
2. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu ze zápisu z přejímacího řízení dokončeného díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
3. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. X. odst. 11 nebo v termínu jinak dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, o který nastoupí později.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, a není-li sjednán, pak ve lhůtě do 15 dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury, u níž byly fakturované práce odsouhlaseny v souladu s ustanovením čl. VI odst.2, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1% z částky, s níž je objednatel v prodlení.
7. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno porušení povinnosti strany povinné, ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
8. Strana povinná uhradí straně oprávněné vyúčtovanou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
9. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý opakovaný případ.
10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené jí porušením povinnosti povinnou stranou, na niž se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující

smluvní pokutu.

Článek XII.

Vyšší moc

1. Vyšší mocí se rozumí výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
2. Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se pouze na ně, následující události nebo okolnosti, zejména:
 - a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze zahraničí,
 - b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka, vyvolaná jinými osobami než jsou zaměstnanci zhotovitele a subdodavatelů a osoby působící na straně těchto subjektů,
 - d) nepředvídaný výskyt či působení válečné munice, výbušnin, ionizujícího záření nebo kontaminace radioaktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo radioaktivitu použil, resp. způsobil zhotovitel nebo osoby působící na jeho straně,
 - e) přírodní katastrofy
 - f) nově přijatá opatření státních orgánů, způsobující nemožnost plnění smlouvy o dílo.
3. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane z důsledků vzniku či působení vyšší moci nemožným, nebo tyto okolnosti plnění ztíží či jinak negativně ovlivní, strana, která se důvodů vyšší moci dovolává, vyzve druhou stranu ke změně smlouvy, nebo má za podmínek, uvedených v dalších odstavcích, právo od smlouvy odstoupit.
4. Pokud nedojde k dohodě o změně smlouvy, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
5. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je zhotovitel v prodlení.
6. Důsledky z působení vyšší moci může každá smluvní strana uplatnit nejpozději do 30 dnů po zjištění vzniku vyšší moci.

Článek XIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

2. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v těchto případech podstatného porušení smlouvy:

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 60 dnů,

b) nepředložení dokladů zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu objednateli ani v dodatečně přiměřené lhůtě,

c) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných předpisů, objednatel sjednání nápravy podle čl. VIII. odst. 11 této smlouvy požadoval a zhotovitel ani v dodatečně přiměřené lhůtě neodstranil nedostatky vzniklé tímto vadným prováděním, nebo po uplynutí této lhůty nepřestal dílo provádět nevhodným způsobem.

3. Oprávněná smluvní strana je povinna své odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení příslušné smluvní povinnosti dozvěděla. V oznámení o odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje s výslovným odvoláním na příslušné ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

4. Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

5. Odstoupí-li objednatel od smlouvy na základě ujednání z ní vyplývajících, sjednávají se povinnosti smluvních stran takto:

a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,

b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením prací,

c) zhotovitel do 15 dnů od data odstoupení od smlouvy vyhotoví soupis všech provedených prací a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný podle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,

d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb předá objednateli k odsouhlasení,

e) objednatel se vyjádří k oceněnému soupisu prací, dodávek a služeb nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení,

f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací na stavbě,

g) objednatel je povinen do 15 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání prací a sepsat zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,

h) zhotovitel odveze svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí prací objednatel podle písm. g),

i) zhotovitel provede (s použitím oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného a

odsouhlaseného podle předchozích ustanovení tohoto odstavce) finanční vyčíslení všech provedených prací, dodávek a služeb, všech dosud vyúčtovaných prací, dodávek a služeb, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu, ve které budou uplatněny zbývající (dříve neuplatněné) finanční nároky vůči objednateli ke dni odstoupení od smlouvy,

j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle čl. VI. této smlouvy.

6. Výše uvedeným ujednáním není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neujmou § 1921, § 1963 odst. 1, § 1976, § 1978, § 2112, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, § 2620 odst. 2, § 2622, § 2629 odst. 1, § 2630 odst. 1 občanského zákoníku.

2. V souladu s ustanovením § 46d odst. (2) zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, nebude technický dozor u předmětné stavby provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

3. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou, budou řešit především vzájemnou dohodou. Spory nevyřešené dohodou budou rozhodovány příslušným obecným soudem.

4. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných a číslovaných dodatků.

5. Tato smlouva se sepisuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 vyhotoveních.

6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.


7. Tato smlouva má 15 stran a 2 přílohy.

V Moravském Krumlově dne 15.07.2015
Střední škola dopravy, obchodu
a služeb Moravský Krumlov,
příspěvková organizace
nám. Klášterní 127 -1-
672 01 Moravský Krumlov


.....
Střední škola dopravy, obchodu a
služeb Moravský Krumlov
Ing. Jiří Psota, ředitel
za objednatele

V Moravském Krumlově dne: 15.07.2015

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel.fax:515 323 427, 603 510 525
IČ:28315049 DIČ:CZ28315049


.....
Miloš Ryšavý
jednatel společnosti
.....
za zhotovitele

č. 1 – Časový a finanční harmonogram provádění díla

č. 2 – Položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr)

Časový a finanční harmonogram-plnění stavby: Přestavba WC a splaškové kanalizace v areálu SŠDOS Krumlovská 25, Ivančice

Začátek díla 15. července 2015 - Ukončení díla 15. listopadu 2015

	měsíce realizace	2015											
		Červenec			Srpen			Září			Říjen		
	Stavební práce po objektech a												
	oddílech												
	Finanční plnění v měsících včetně DPH	287 631,00			589 635,00			665 759,00			796 274,00		412 818,00
	Celková cena. 2 752 117,-Kč. s DPH												

Miloš RYŠAVÝ
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
 671 42, Vémyslice 24 I
 Tel./fax: 515 323 427 603 540 525
 IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

Ve Vémyslicích dne : 15.07.2015 Vypracoval : Miloš Ryšavý - jednatel společnosti

REKAPITULACE NÁKLADŮ

AKCE Přestavba WC a splaškové kanalizace SŠDOS Ivančice

zak. č. 938/14

obor	dodávka	montáž	HSV	PSV	ZRN	HZS	VN a ON	komplet.	celkem
SO1-vlastní objekt									
01-Stavební řešení			403251,642	662791,384	1066043,03				1066043,025
02-ZTI-kanalizace			367 902	377785,5	745687,46				745687,46
02-ZTI-vodovod			38 650	47467,5	86117,7				86117,7
03-VZT			21477,469	78 749	100226,859				100226,859
04-Ustřední vytápění				32 048	32048,28	7040	1153,73808		40242,01808
05-Elektroinstalace	69936	28865	15 785,00		114586	4 050,00			118636
SO1-celkem	69936	28865	847066,271	1198842,05	2144709,32	11090	1153,73808	0	2156953,062
Přípojka kanalizace			87 524		87523,6				87523,6
Přípojky celkem			87523,6		87523,6				87523,6
ZRN celkem									2244476,662
Vedlejší náklady									
GZS							5000		
Mimostaveništní doprava							5000		
Ostatní náklady							20000		
VN celkem							30000		30000
Celkem									2 274 477
DPH 21%									477 640
Celkem s DPH 21%									2 752 117

Doplnit modrá pole

Poznámka

Do položky Ostatní náklady doplnit náklady na:

vytýčení inženýrských sítí pro přípojku kanalizace

náklady vzniklé v souvislosti se zábořem pozemku a omezením provozu na komunikaci

zaměření a zakreslení skutečného provedení přípojky kanalizace

případně další náklady vzniklé v souvislosti s výstavbou přípojky kanalizace, které nejsou specifikované jako vedlejší náklady

V případě požadavku dalších vedlejších nákladů doplnit tyto zvýšeným procentem do GZS

Ve Vémyslicích dne: 19.06.2015

Miloš RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslicích 24 I
Tel.fax: 515 323 477, 603 510 525
IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	938/13 Přestavba WC Ivančice-STAVEBNÍ	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	
Z	Montáž celkem	0	
R	HSV celkem	403 252	
N	PSV celkem	662 791	
ZRN	celkem	1 066 043	
HZS		0	
RN II.a III.hlavy		1 066 043	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		1 066 043	VRN celkem
			0
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 066 043,03 Kč
DPH	21 % činí :	223 869,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 289 912,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	938/13 Přestavba WC Ivančice-STAVEBNÍ
Objekt :	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	90 548	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	92 921	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	85 253	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	1 214	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	53 093	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	54 338	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	25 885	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	66 170	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	4 450	0	0	0
761	Konstrukce sklobetonové	0	4 422	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	1 566	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	188 333	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	234 340	0	0	0
775	Podlahy vlysové a parketové	0	298	0	0	0
781	Obklady keramické	0	143 398	0	0	0
783	Nátěry	0	141	0	0	0
784	Malby	0	19 673	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	403 252	662 791	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

938/13 Přestavba WC Ivančice-STAVEBNÍ										
Stavba :		Objekt :								
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce								
1	340 23-9212.R00	Zazdívká otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm 2ST: 0,7*2,1+2*0,5*2,1 2ZAM: 0,15*2,0	m2	3,87 3,57 0,30	590,00	2 283,30	0,28258	1,09358		
2	310 10-0011.RA0	Zazdívká otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu tloušťky 30 cm 2ZAM: 1,8*1,2	m2	2,16 2,16	1 664,00	3 594,24	0,58567	1,26505		
3	310 10-0011.RA0	Zazdívká otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu tloušťky 45 cm 3ST: 1,5*2,2	m2	3,30 3,30	2 496,00	8 236,80	0,87851	2,89908		
4	342 24-7133.R00	Příčky z cihel keram. P 10 na maltu MVC 5, tl. 14 (TS-H3-01)	m2	4,80 4,80	518,00	2 486,40	0,12521	0,60101		
5	342 25-5028.R00	Příčky z desek z pórobetonu tl. 15 cm (TS-H3-02) 2ST: 3,0*3,0 3ST: 3,0*3,6-0,8*2,0 4ST: 3,0*3,6-0,8*2,0	m2	27,40 9,00 9,20 9,20	580,00	15 892,00	0,10550	2,89070		
6	342 25-5026.R00	Příčky z desek z pórobetonu tl. 12,5 cm (TS-H3-03) 2ST: 3,0*3,0-0,8*2,0 3ST: 3,0*3,6-0,8*2,0 4ST: 3,0*3,6-0,8*2,0 1ZAM: 1,15*2,95-0,6*2,0 2ZAM: 2,75*3,0-0,7*2	m2	34,84 7,40 9,20 9,20 2,19 6,85	548,00	19 093,69	0,08811	3,06997		
7	342 25-5024.R00	Příčky z desek z pórobetonu tl. 10 cm (TS-H3-04) 2ZAM: 1,85*3,0-2*0,7*2+1,25*3,0-0,7*2,0+1,2*1,2+0,65*2,0 0,9*2,2	m2	10,69 8,71 1,98	473,00	5 056,37	0,07060	0,75471		
8	342 25-5020.R00	Příčky z desek z pórobetonu tl. 5 cm (TS-H3-05) 1ST: 1,1*1,5 2ST: 2,0*1,5 3ST: 4,25*1,5 4ST: 2,35*1,5 2ZAM: 1,85*1,5	m2	17,33 1,65 3,00 6,38 3,53 2,78	349,00	6 046,43	0,04761	0,82484		
9	311 27-0042.RA0	Zdivo z tvárníc z pórobet hladkých, tloušťka 24 cm (TS-H3-06) 2,5*0,25*3,25	m3	2,03 2,03	3 470,00	7 048,61	0,66488	1,35057		
10	3-VL1	Podhled zavěšený z desek sádrokartonových, vč. parotěs. zábr. vč. Tl tl. 220mm (TS-H3-07) ST4:3,0*2,65+3,0*1,85+3,2*2,35	m2	21,02 21,02	990,00	20 809,80	0,02406	0,50574		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				90 547,64		15,25526		

Položkový rozpočet

Stavba :	938/13 Přestavba WC Ivancice-STAVEBNÍ
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 11	612 42-1111.R00	Upravy povrchů vnitřní	m2	303,46	15,00	4 551,96	0,00266	0,80721		
		Oprava vápen. omítek stěn do 5 % pl. - hrubých								
		1ST: (1,65*2+2,85*2)*2,95-0,85*2,1*2-1,8*1,55		20,19						
		(2,15*2+2,75*2)*2,95-0,85*2,1*1,55		24,34						
		2ST: 1,85*1,5+6,15*3,0-2*1,55*1,8+2,65*3,0+2,0*3,0+1,8*3,0-0,8*2		33,40						
		0,3*3,0+0,6*3,0+2,65*3,0-0,8*2+2,65*3,0-2,55*1,55		13,05						
		3ST: (6,15+4,25+2,75+2,6+0,45+0,3+1,85)*3,6-1,1*2,2-2*1,8*1,55		58,06						
		2,65*2*3,6-1,6*2,2-2,55*1,55		11,61						
		4ST: (6,15+2,35+3,075-1,85)*3,6-1,85*1,5-0,8*2-1,5*1,5		28,39						
		2,65*2*3,6-2,55*1,55		15,13						
		1ZAM: 2,75*3,25-1,95*0,7+2,75*3,25-1,5*1,6+2,5*3,25-0,8*2		20,64						
		2,4*2,95+3,475*2,95*2+1,15*2,95+2,6*2,95-1,2*1,6+1,0*2,95-0,7*2		38,28						
		2ZAM: (1,85+1,2+1,45+1,85)*3,0+(0,8*2+1,25+2,25*2-0,8+0,825*2)*1,5		31,35						
		2,2*3,0*2-0,8*2-0,9*0,9*3,14		9,06						
12	611 42-1111.R00	Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy - hrubých	m2	108,00	31,00	3 348,00	0,00293	0,31644		
		1ST: 4,7+6,2		10,90						
		2ST: 8,0+18,0		26,00						
		3ST: 8,0+18,0		26,00						
		4ST: 8,0+13,0		21,00						
		1ZAM: 6,9+2,5+2,8		12,20						
		2ZAM: 2,2+2,6+2,8+1,0+3,3		11,90						
13	612 40-9991.R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	99,95	52,00	5 197,40	0,00431	0,43078		
		1ST: (0,8+2,1*2)*4*(1,8+1,55*2)*2		29,80						
		2ST: (0,8+2,1*2)*2*(1,8+1,55*2)*2+2,55*1,55*2		25,45						
		3ST: 2,55+1,55*2		5,65						
		4ST: 2,55+1,55*2		5,65						
		1ZAM: (0,8+2,0+2,0)*2+(0,7+2,0+2,0)*2		19,00						
		2ZAM: (0,8+2,0+0,8)*4		14,40						
14	612 42-1615.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	128,98	168,00	21 668,64	0,03921	5,05731		
		1ST: 1,65*1,5+2,7*1,5		6,53						
		2ST: 1,6*1,5+4,0*1,5+1,6*2+0,7*2+3,15*2+3,0*2+3,0*2-0,8*2+2*0,5*2		31,70						
		3ST: 1,85*1,5*2+1,1*2,0+1,6*2,0+3,0*2,0*4-0,8*2,0*4		28,55						
		4ST: 1,85*1,5*1,0*1,5+3,0*2,0*4-0,8*2,0*4+0,5*2,0+0,35*2,0		23,58						
		1ZAM: 1,5*1,6+1,5*1,6		4,80						
		2ZAM: (4,0*2+1,25*2-0,8)*1,5+2,75*2,0*(1,85*2,0-2*0,7*2,0)*2		21,85						
		(1,25*2,0-0,7*2,0)*2+1,25*2,0*2+0,7*2,0*2+0,9*2,2		11,98						
15	612 42-1637.R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	100,22	225,00	22 548,38	0,04766	4,77625		
		1,0		22,35						
		3ST: 1,1*1,6+1,6*1,6+3,0*1,6*4		23,52						

Položkový rozpočet

Stavba :		938/13 Přestavba WC Ivančice-STAVEBNÍ
Objekt :		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
16	612 47-1413.R00	Úprava vnitřních stěn aktiv. štukem s přísad. 4ST: 4*3,0*1,6+0,5*1,6+0,35*1,6 1ZAM: 2,5*3,25*2+(1,15*2,95-0,6*2)*2 2ZAM: 2,75*3,0-0,7*2,0+0,9*2,2*2*1,8*1,2 1ST:(1,65*2+2,85*2)*0,95 (2,15*2+2,75*2)*0,95 2ST:6,15*1,0+2,7*1,0+2,0*1,0+1,75*1,0+0,3*1,0+0,65*1,0+(2,85*1,0)*2 3ST:(6,15+4,25+2,75+2,65+0,45+0,3+1,85+2,65+1,0)*1,6 4ST: (6,15+2,35+3,075+1,85+2,65+2,3)*1,6 1ZAM:2,75*3,25*2-0,75*0,1+2,5*3,25-0,8*2-1,5*1,6 2,4*2,95+3,475*2,95*2+1,15*2,95+2,6*2,95-1,2*1,6+1,0*2,95 (1,85*2+2,75)*1,0+(0,8*2+1,25)*1,0+2,25*2*1,0+(2,7*2+1,25)*1,0 Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl.2-3 mm 1ST: 4,7*6,2 2ST: 8,0*18,0 3ST: 8,0*18,0 4ST: 8,0*13,0 1ZAM: 6,9+2,5+2,8	m2	183,44	115,00	21 095,60	0,00658	1,20704		
17	611 47-1413.R00	Úprava stropů aktiv. štukem s přísadou, tl.2-3 mm 1ST: 4,7*6,2 2ST: 8,0*18,0 3ST: 8,0*18,0 4ST: 8,0*13,0 1ZAM: 6,9+2,5+2,8	m2	96,10	151,00	14 511,10	0,00791	0,76015		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní		12,20		92 921,08		13,35518		
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce								
18	63-VL1	Mazanina bet. C25/30 tl. 80mm s výzt. sítí KARI 5-150x150 vč.smršt. a dilat. spar (TS H63-01) 1ST: (4,7+6,2) 2ST: (8,0+18,0) 3ST: (8,0+18,0) 4ST: (8,0+13,0) 1ZAM: (6,9+2,5+2,8) 2ZAM: (2,2*2,6+2,8+1,0+3,3) CHODBA: (2,6*30,8+3,4*2,15+1,65*4,85+1,8*14,05+2,75*7+3,35*6,75) ŠATNA:(5,8*5,85)	m2	304,48	280,00	85 253,00	0,20000	60,89500		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce		33,93		85 253,00		60,89500		
Díl:	64	Výplně otvorů								
19	642 94-2111.RT2	Osazení zárubní dřevěných ocelových, pl. do 2,5 m2 vč. dodávky zárubně 60 x 197 x 11 cm (TS-64-01) 1ZAM:1	kus	1,00	1 214,00	1 214,00	0,03027	0,03027		
Celkem za		64 Výplně otvorů		1,00		1 214,00		0,03027		
Díl:	96	Bourání konstrukcí								
20	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	16,00	11,00	176,00				

Položkový rozpočet

Stavba :	938/13 Přestavba WC Ivančice-STAVEBNÍ
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
		1ST: 2 2ST: 4 3ST: 2 4ST: 2 1ZAM: 2 2ZAM: 4		2,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00						
21	968 06-2455.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 1ST:0,85*2,1*2 2ST:0,95*2,1*3+0,6*2,0*1 3ST: 0,95*2,1*2 4ST: 0,95*2,1*2 1ZAM: 0,65*2,1+0,9*2,0 2ZAM: 0,95*2,1+0,8*2,005*0,7*2,0	m2	26,14 3,57 7,19 3,99 3,99 3,17 4,24	115,00	3 006,17	0,00117	0,03058	-0,08800	-2,30037
22	965 04-3341.RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 8 - 10 cm s potěrem 1ST: (4,7+6,2)*0,1 2ST: (8,0+18,0)*0,1 3ST: (8,0+18,0)*0,1 4ST: (8,0+13,0)*0,1 1ZAM: (6,9+2,5+2,8)*0,1 2ZAM: (2,2+2,6+2,8+1,0+3,3)*0,1 (2,6*30,8+3,4*2,15+1,65*4,85+1,8*14,05+2,75*7+3,35*6,75)*0,1 SATNA (5,8*5,85)*0,1	m3	30,45 1,09 2,60 2,60 2,10 1,22 1,19 16,25 3,39	1 380,00	42 017,55			-2,20000	-66,98450
23	961 04-4111.R00	Bourání základů z betonu prostého 1ZAM: 0,75*0,95*0,65*2	m3	0,93 0,93	2 450,00	2 269,19			-2,00000	-1,85240
24	962 03-1133.R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm 2ST:1,85*2,2+3,0*3,0+2,75*3,0 3ST: 1,6*2,2+3,0*3,6 4ST: 1,85*2,2+3,0*3,6 2ZAM: 1,25*1,0	m2	51,76 21,32 14,32 14,87 1,25	81,00	4 192,56	0,00067	0,03468	-0,26100	-13,50936
25	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm 2ZAM: 1,25*3,0+2,75*3,0+1,2*3,0 (1,7+0,7)*0,6	m2	17,04 15,60 1,44	84,00	1 431,36	0,00067	0,01142	-0,13100	-2,23224
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				53 092,83		0,07668		-86,87887
Díl:	97	Prorážení otvorů								
26	978 05-9531.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 1ST:1,65*1,5 2ST: 1,6*1,5 3ST: 1,6*1,5*2	m2	27,83 2,48 2,40 4,80	71,00	1 975,58			-0,06800	-1,89210

Položkový rozpočet

Stavba :	938/13 Přestavba WC Ivancice-STAVEBNÍ
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
27	978 01-3191.R00	4ST: 1,6*1,5 2ZAM: (4,0+1,25)*2*1,5 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	2,40 15,75 45,68	57,00	2 603,48			-0,04600	-2,10105
		1ST: 1,65*1,5+2,7*1,5 2ST: 1,6*1,5+4,0*1,5 3ST: 1,6*1,5*2 4ST: 1,6*1,5+2,0*1,5 1ZAM: 1,5*1,6+1,5*1,6 2ZAM: (4,0+1,25)*2*1,5		6,53 8,40 4,80 5,40 4,80 15,75						
28	979 08-1111.R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	91,70	121,00	11 095,70				
29	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km -viz TS H-97-01 Skládka Brno-Bratčice 15km:91,7*15	t	1 375,50 1 375,50	12,00	16 506,00				
30	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot za 2.NP nošením	t	13,05	437,00	5 702,85				
31	979 01-1219.R00	Příplatek svislé dopr. suti za každé další NP nošením	t	26,10 26,10	105,00	2 740,50				
32	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	91,70	140,00	12 838,00				
33	979 99-0161.R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	5,84	150,00	876,00				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				54 338,10				-3,99315
Díl:	99	Staveništní přesun hmot								
34	998 01-1002.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	83,50	310,00	25 885,00				
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				25 885,00				
Díl:	711	Izolace proti vodě								
35	711 14-1559.RY2	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - včetně dodávky (TS P-711-01)	m2	304,48 10,90 26,00 26,00 21,00 12,20 11,90 162,55 33,93	198,00	60 286,05	0,00501	1,52542		
		1ST: 4,7*6,2 2ST: 8,0*18,0 3ST: 8,0*18,0 4ST: 8,0*13,0 1ZAM: 6,9+2,5+2,8 2ZAM: 2,2+2,6+2,8+1,0+3,3 CHODBA: 2,6*30,8+3,4*2,15+1,65*4,85+1,8*14,05+2,75*7+3,35*6,75 ŠATNA: 5,8*5,85								
36	711 11-1001.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr	m2	304,48 304,48	15,00	4 567,13	0,00030	0,09134		
37	998 71-1102.R00	Výměra ditto pol. 711 14-1559 304,475 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	1,62	813,00	1 317,06				
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				66 170,24		1,61676		

Položkový rozpočet

Stavba :	938/13 Přestavba WC Ivančice-STAVEBNÍ
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl:	725	Zařizovací předměty								
38	725 11-0811.R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	15,00	150,00	2 250,00			-0,01933	-0,28995
		1ST:2		2,00						
		2ST:3		3,00						
		3ST:6		6,00						
		4ST:3		3,00						
		2ZAM: 1		1,00						
39	725 13-0811.R00	Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	8,00	200,00	1 600,00			-0,03968	-0,31744
		1ST:3		3,00						
		2ST:2		2,00						
		4ST:3		3,00						
40	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,00	100,00	500,00			-0,01946	-0,09730
		1ST: 1		1,00						
		2ST: 1		1,00						
		3ST: 1		1,00						
		4ST: 1		1,00						
		2ZAM: 1		1,00						
41	725 22-0841.R00	Demontáž ocelové vany	soubor	1,00	100,00	100,00			-0,03290	-0,03290
		2ZAM: 1		1,00						
		725 Zařizovací předměty				4 450,00				-0,73759
Díl:	761	Konstrukce sklobetonové								
42	761 62-0010.RA	Sklobetonové okno z tvárnice čírych tvárnice 190 x 190 x 80 mm	m2	1,44	3 000,00	4 320,00	0,11471	0,16518		
		2ZAM: 1,2*1,2		1,44						
43	998 76-1102.R00	Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 12 m	t	0,17	616,00	101,64				
		761 Konstrukce sklobetonové				4 421,64		0,16518		
Díl:	762	Konstrukce tesařské								
44	762 11-2811.R00	Demontáž stěn z polohraněného řeziva	m2	44,50	35,00	1 557,50	0,00016	0,00712	-0,07700	-3,42650
		1ST:2,7*2+0,8*2,0		7,00						
		2ST:2,5*2,0+1,2*2,0*2		9,80						
		3ST: (4,25+4*1,2)*2,0		18,10						
		4ST: (2,4+2*1,2)*2,0		9,60						
45	998 76-2102.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,01	1 223,00	8,56				
		762 Konstrukce tesařské				1 566,06		0,00712		-3,42650
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
46	766-VL1-OZN.1	D+M Dveře vnitř.hlad. plně 1kr.80x197 cm dýha dub vč. obložkové zárubně (TS-VYPIS-1)	kus	9,00	6 100,00	54 900,00	0,02000	0,18000		
		Včetně dodávky kování, a kliky ze slitin vz. kovů a vložk. zárubně		2,00						
		1ST: 2								

Položkový rozpočet

938/13 Přestavba WC Ivančice-STAVEBNÍ										
Stavba : Objekt :										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
		2ST: 2 3ST: 2 4ST: 2 1ZAM:1		2,00 2,00 2,00 1,00						
47	766-VL2-OZN.1A	Dveře vnitř. 3/3 plisk. sklo .80x197cm dýha dub vč. obložkové zárubně (TS-VYPIS-1A)	kus	2,00	6 500,00	13 000,00	0,02500	0,05000		
48	766-VL3-OZN.2	D+M Dveře vnitř.hlad. plně 1kř.70x197 cm dýha dub vč. obložkové zárubně (TS-VYPIS-2)	kus	2,00 1,00 1,00	6 000,00	12 000,00	0,01700	0,03400		
49	766-VL4-OZN.2A	D+M Dveře vnitř.hlad. plně 1kř.70x197 cm dýha dub vč. obložkové zárubně (TS-VYPIS-2A)	kus	3,00 3,00	6 000,00	18 000,00	0,01700	0,05100		
50	766-VL5-OZN.3	D+M Dveře vnitř.hlad. plně 1kř.60x197 cm dýha dub (ocelová zárubeň) (TS-VYPIS-3)	kus	1,00 1,00	3 800,00	3 800,00	0,01600	0,01600		
51	766-VL6	Sanitární příčka z DTD desek tl. 28mm s povrch.úpr HPL oboustr.laminát tl.2mm (TS-VYPIS-4AŽ9) Rám hliníkový eloxovaný, dveře lemovány Al profilem: stojky ocelové s Al krytkou, kování a kliky ze slitin vzácných kovů: 1ST: (0,9+1,2)*2,0 2ST: (1,9+2*1,2)*2,0 3ST: (4,25+4*1,2)*2,0+1,85*2,0 4ST: (2,4+2*1,2)*2,0+1,85*2,0	m2	47,90 4,20 8,60 21,80 13,30	1 700,00	81 430,00	0,01500	0,71850		
52	766-VL7	D+M privátní folie na okna (TS P-766-01) ST1:1,78*1,55*2 ST2:1,78*1,55*2+2,55*1,55 ST3:1,78*1,55*2+2,55*1,55 ST4: 1,78*1,55*2+2,55*1,55 ZAM2: 0,75*0,75*3,14	m2	35,70 5,52 9,47 9,47 1,77	122,00	4 354,89	0,00010	0,00357		
53	998 76-6102.R00 Celkem za	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m 766 Konstrukce truhlářské	t	1,05	808,00	848,40 188 333,29		1,05307		
Díl: 54	771 771 57-5107.RT2	Podlahy z dlaždic a obklady Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm 1ST:4,7*6,2 2ST: 8,0*18,0 3ST: 8,0*18,0 4ST: 8,0*13,0 1ZAM: 6,9+2,5+2,8	m2	304,48 10,90 26,00 26,00 21,00 12,20	368,00	112 046,80	0,00328	0,99868		

Položkový rozpočet

938/13 Přestavba WC Ivančice-STAVEBNÍ										
Stavba : Objekt :										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
		2ZAM: 2,2+2,6+2,8+1,0+3,3 CHODBA: 2,6*30,8+3,4*2,15+1,65*4,85+1,8*14,05+2,75*7+3,35*6,75 ŠATNA:5,8*5,85		11,90 162,55 33,93						
55	771 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	304,48	38,00	11 570,05	0,00021	0,06394		
		Výměra dtto pol. 771101210:304,475		304,48						
56	771 57-9795.R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	25,45	22,00	559,90	0,00080	0,02036		
		1ZAM:1,0*1,25 1ST(102): 6,2 2ST(202): 18		1,25 6,20 18,00						
57	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram.do 5 m2 jednol.	m2	21,90	10,00	219,00				
		1ST: 4,7 1ZAM: 2,5+2,8 2ZAM: 2,2+2,6+2,8+1,0+3,3		4,70 5,30 11,90						
58	771-VL1	Příplatek za použití vodotěsného lepidla pro lepení dlažby	m2	25,45	50,00	1 272,50	0,02000	0,50900		
		Výměra dtto pol. 77157-9795:25,45		25,45						
59	771 47-5014.R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	151,15	85,00	12 847,75	0,00032	0,04837		
		CHODBA:25,1+2,15+4,85+1,65+8,5+30,8+2,6+0,5 2*14,0-2*1,8-0,8+2*14,0-2*1,8+2*1,25+3*0,4 ŠATNA:2*5,8+2*5,85		76,15 51,70 23,30						
60	771 47-9001.R00	Rezáni dlaždic keramických pro soklíky	m	151,15	67,00	10 127,05				
		Výměra dtto pol. 77147-5014:151,15		151,15						
61	771-VL2	Keramická dlažba glazovaná 200x200x9mm, tvrdost 6, protiskl. R9 (TS P771-01)	m2	329,18	250,00	82 294,45	0,02000	6,58356		
		Výměra dtto pol. 77157-5107, ztratiné 3%,1,03*304,475 Soklíky : 151,15*0,1*1,03		313,61 15,57						
62	998 77-1102.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	8,16	417,00	3 402,72		8,22390		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				234 340,22				
Díl:	775	Podlahy výšové a parketové								
63	775 51-1800.R00	Demontáž podlah výšových lepených včetně listů	m2	4,64	47,00	218,08			-0,02500	-0,11600
		2ST: 1,6*2,9		4,64						
64	775 41-3010.R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	1,60	50,00	80,00				
		2ST: 1,6		1,60						
Díl:	Celkem za	775 Podlahy výšové a parketové				298,08				-0,11600
781		Obklady keramické								
		Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm (TS P781-01)	m2	211,57	381,00	80 606,27	0,00340	0,71932		
65	781 41-5015.R00	1ST: (1,65*2+2,85*2)*2,0-0,85*2,1*2 (2,15*2+2,75*2)*2,0-0,15*2,1		14,43 19,29						

Položkový rozpočet

938/13 Přestavba WC Ivancice-STAVEBNÍ										
Stavba : Objekt :										
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
		2ST: (6,15+4,25+2,75+1,8-0,8+0,3+0,65+3,15+1,8)*2,0 (3,0*2+2,65*2)*2,0-0,2*2,0-0,8*2,0 3ST: (6,15+4,25+2,75+2,65+0,45+0,3+0,0-0,8+1,85)*2,0 (2,65*2+3,0*2)*2,0-0,8*2,0*2 4ST: (6,15+2,35+3,075+0,5+3,15-0,8+1,85+2*3,0-2*0,85+2*2,65)*2,0 1ZAM: 1,5*1,6+1,5*1,6		40,10 20,60 41,20 19,40 51,75 4,80						
66	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady Výměra dtto pol. 78141-5015: 211,565	m2	211,57	38,00	8 039,47	0,00021	0,04443		
67	781 41-9711.R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl Výměra dtto pol. 78141-5015: 211,565	m2	211,57	32,00	6 770,08				
68	781 41-9706.R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně ZAM2: 2*0,825*2*1,25*2-0,6*2 ST1: 2,75*2+1,0*2 ST2: 3,15*2+1,0*2+2,4*2+0,5*2	m2	28,70 7,10 7,50 14,10	29,00	832,30	0,00011	0,00316		
69	781-VL1	Příplatek za použití vodotěsného lepidla pro lepení obkladaček Výměra dtto pol. 78141-9706: 28,7	m2	28,70 28,70	50,00	1 435,00	0,00050	0,01435		
70	781-VL2	Obkladačky keramické, lesklé, 200x250mm bílé (TS P781-2) Výměra dtto pol. 78141-5015, ztrátne 4% 1,04*211,565	m2	220,03 220,03	200,00	44 005,52	0,01500	3,30041		
71	998 78-1102.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	4,10	417,00	1 709,70 143 398,34				
Díl:	783	781 Obklady keramické						4,08167		
72	783 22-5100.R00	Nátěry Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x +1x email 1ZAM: (0,2*(2,0+0,6+2,0))*1	m2	0,92 0,92	153,00	140,76	0,00031	0,00029		
Díl:	784	783 Nátěry				140,76		0,00029		
73	784 19-1101.R00	Malby Penetrace podkladu univerzální 1x 1ST: 4,7+6,2+((1,65*2+2,75*2)*0,95+(2,15*2+2,85)*0,95+2,85*2,95 8,0+18,0+(6,15+4,25+2,75+1,8+0,3+0,65+3,15+1,85+3,0*2+2,65*2)*1,0 3,0*3,0 8,0+18,0+(6,15+4,25+2,75+2,65+0,45+0,3+3,0+1,85+3,0*2+2,65*2)*1,6 3,0*3,6 4ST: 8,0+13,0+(6,15+2,35+3,075+0,5+3,15+1,85+2*3,0+2*2,65)*1,6 3,0*3,6 1ZAM: 6,9+2,5+2,8+(2,75*2+2,5*2)*3,25-1,5*1,6 (2,4+2,6+1,0+1,15)*2,95-1,5*1,6+(3,475*2+1,15*2)*2,95 2ZAM: 2,2+2,6+2,8+1,0+3,3+(1,85*2+1,2*2)*1,0+(1,45*2+1,85*2)*1,0 (0,8*2+1,25*2)*1,0+(2,25*2+1,25*2)*1,0+(2,7*2+1,25*2)*1,0	m2	401,49 34,46 58,20 9,00 78,32 10,80 66,40 10,80 43,93 45,98 24,60 19,00	10,00	4 014,85	0,00007	0,02810		

Položkový rozpočet

Stavba :	938/13 Přestavba WC Ivančice-STAVEBNÍ
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	demhmot / MJ	demhmot celk. (t)
74	784 -VL-01	Malba tekutá , bílá, 2 x (TS-784-01) Výměra ditto penetrace: 1ST:34,46 2ST: 67,2 3ST: 89,12 4ST: 77,2 1ZAM: 89,905 2ZAM: 43,6	m2	401,49 34,46 67,20 89,12 77,20 89,91 43,60	39,00	15 657,92	0,00015	0,06022		
	Celkem za	784 Malby				19 672,77		0,08833		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : KANALIZACE	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Přestavba WC a splaškové kanalizace ZTI	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele
			0
	Montáž celkem	0	Mimořádně ztížené dopravní podmínky
			0
R	HSV celkem	367 902	Zařízení staveniště
			0
N	PSV celkem	377 786	
	ZRN celkem	745 687	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	745 687	Ostatní VRN
			0
	ZRN+VRN+HZS	745 687	VRN celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	745 687,46 Kč
DPH	21 % činí :	156 594,37 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		902 282,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	<i>Přestavba WC a splaškové kanalizace ZTI</i>
Objekt :	KANALIZACE

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	200 651	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	10 764	0	0	0	0
5 Komunikace	59 400	0	0	0	0
8 Trubní vedení	48 765	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	16 150	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	24 029	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 143	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	162 901	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	214 885	0	0	0
CELKEM OBJEKT	367 902	377 786	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele	0,00	0,0	745 687	0
Mimořádně ztížené dopravní podmínky	0,00	0,0	745 687	0
Zařízení staveniště	0,00	0,0	745 687	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	Přestavba WC a splaškové kanalizace ZTI
Objekt :	KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 2 x 2 m	m	4,00	209,00	836,00
2	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 2 x 2m x 1,2m	m3	4,80	424,00	2 035,20
3	132 20-0112.RAC	Hloubení zapaž. rýh šířky do 200 cm v hornině. 1-4 130x1,2x1,2 + 2,0x2,0x3,25	m3	200,20	560,00	112 112,00
4	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	100,10	24,00	2 402,40
5	161 10-1102.R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4,0 m 20,2x0,6	m3	12,12	128,00	1 551,36
6	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny 130x1,2x0,35 s dodáním šterkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	54,60	510,00	27 846,00
7	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 200,2-67,6-15,6	m3	117,00	93,00	10 881,00
8	162 60-1102.R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m 54,6+13,0+15,6	m3	83,20	163,00	13 561,60
9	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-skladkovně	m3	83,20	15,00	1 248,00
10	113 10-6111.R00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši do betonu 14,0x1,8+19,0x1,8	m2	59,40	38,00	2 257,20
11	151 10-1101.R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložné - hl. do 2m 80,0x1,5x2,0	m2	240,00	89,00	21 360,00
12	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	240,00	19,00	4 560,00
	Celkem za	1 Zemní práce				200 650,76
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze šterkopisků včetně materiálu 130,0x1,2x0,1	m3	15,60	690,00	10 764,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				10 764,00
Díl: 5		Komunikace				
14	1	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu + zpětné zadláždění chodníku	m2	59,40	1 000,00	59 400,00
	Celkem za	5 Komunikace				59 400,00
Díl: 8		Trubní vedení				
15	894 00-0000.R00	Zřízení šachet plastových DN 425, potrubí DN 200 D+M - včetně poklopu	kus	4,00	6 900,00	27 600,00
16	892 35-1111.R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 200	m	331,00	15,00	4 965,00
17	283-49010p	Dvířka revizní 150x300 mm D+M	kus	11,00	200,00	2 200,00
18	893 00-0000p.R00	Šachta čistícího kusu, komplet včetně poklopu D+M	kus	2,00	7 000,00	14 000,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				48 765,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
19	965 04-2141.R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 50x1,2x0,15	m3	9,00	1 350,00	12 150,00
20	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl. 17-1a Práce v tarín dohledání stávajících rozvodů pro napojení	hod	16,00	250,00	4 000,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				16 150,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
21	974 03-1164.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelně do 15 x 15 cm včetně zapravení 35+6+1,5+12	m	54,50	160,00	8 720,00
22	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km +uložení na skládku a skládkovně	t	21,00	624,00	13 104,00
23	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	21,00	105,00	2 205,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				24 029,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
24	998 27-5101.R00	Přesun hmot, kanalizace, otevřený výkop	t	93,60	87,00	8 143,20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 143,20
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
25	721 10-0011.RA0	Kanalizace vnitřní, PVC, DN 110, zemní práce ležaté	m	9,00	94,00	846,00
26	721 10-0013.RA0	Kanalizace vnitřní, PVC, DN 160, zemní práce ležaté	m	35,00	174,00	6 090,00
27	721 10-0014.RA0	Kanalizace vnitřní, PVC, DN 200, zemní práce ležaté	m	84,00	231,00	19 404,00
28	721 17-6113.R00	Potrubí HT odpadní, připojovací, DN 50 x 1,8 mm	m	35,00	61,00	2 135,00
29	721 17-6113.R00	Potrubí HT odpadní, připojovací, DN 50 x 1,8 mm + včetně závěsu	m	4,00	66,00	264,00
30	721 17-6114.R00	Potrubí HT odpadní, připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	6,00	94,00	564,00
31	721 17-6114.R00	Potrubí HT odpadní, připojovací DN 70 x 1,9 mm + včetně závěsu	m	1,50	99,00	148,50
32	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní, připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	1,50	120,00	180,00
33	721 17-6116.R00	Potrubí HT odpadní, připojovací DN 125 x 3,1 mm	m	12,00	133,00	1 596,00
34	721 27-3200.RT2	Souprava ventilační střešní HL D+M PP HL807 DN70+ izolace prostupu stres. kci	kus	1,00	109,00	109,00
35	721 27-3200.RT3	Souprava ventilační střešní HL, D+M PP HL810 DN 100, + izolace prostupu stres. kci	kus	2,00	138,00	276,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	Přestavba WC a splaškové kanalizace ZTI
Objekt :	KANALIZACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	426-6000p	Stanice čerpací dle PD včetně vystrojení D+M+podkladní betonová deska + výtlač 2,5m DN63	kus	1,00	126 800,00	126 800,00
37	721 27-3150.RT1	Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přivzduš. ventil HL900, DN 50/70/100, napojení	kus	1,00	88,00	88,00
38	721 20-000p.RAA	Demontáž kanali. potrubí litinového, plastového do DN 200, s vysekáním ze zdi, odvoz	m	50,00	88,00	4 400,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				162 900,50
Díl:	725	Zařizovací předměty				
39	725 10-0001.RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka, zrcadlo... D+M (dle TZ)	kus	20,00	3 795,00	75 900,00
40	725 10-0004.RA0	Sprchové stání, baterie, podlahová vpust D+M (dle TZ)	kus	2,00	8 140,00	16 280,00
41	725 10-0006.RA0	Klozet kombi, armatury, předstěnové soupravy, kartáč. Souprava, držák papíru D+M	kus	15,00	825,00	12 375,00
42	725 10-0008.RA0	Ohřivač vody elektrický akumulární do 165 l armatury, pojistný ventil, D+M	kus	1,00	10 890,00	10 890,00
43	725 33-000.R00	Napojení pojistného ventilu PP HL21	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
44	725 10-0006.RA0	Pisoár, napojení D+M (dle TZ)	kus	10,00	8 140,00	81 400,00
45	725 10-0006.RA0	Bidet, baterie D+M (dle TZ)	kus	2,00	3 850,00	7 700,00
46	725 10-0006.RA0	Výlevka, baterie D+M (dle TZ)	kus	2,00	4 620,00	9 240,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				214 885,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	<i>Rozvody vodovdu ZTI</i>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<i>Přestavba WC a splaškové kanalizace ZTI</i>	
Projektant :	Ing Pokorný	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady		
	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele	0
Z	Montáž celkem	0	Mimořádně ztížené dopravní podmínky	0
R	HSV celkem	38 650	Zařízení staveniště	0
N	PSV celkem	47 468		
	ZRN celkem	86 118		
	HZS	0		
	RN II.a III.hlavy	86 118	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS	86 118	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:		Jméno : Datum : Podpis :	
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
DPH	15 % činí :	0,00 Kč		
Základ pro DPH	21 % činí :	86 117,70 Kč		
DPH	21 % činí :	18 084,72 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		104 202,00 Kč		

Poznámka :

Stavba :	<i>Přestavba WC a splaškové kanalizace ZTI</i>
Objekt :	<i>Rozvody vodovodu ZTI</i>

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
8 Trubní vedení	2 865	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	5 000	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	750	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	21 892	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	8 143	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	47 468	0	0	0
CELKEM OBJEKT	38 650	47 468	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele	0,00	0,0	86 118	0
Mimořádně ztížené dopravní podmínky	0,00	0,0	86 118	0
Zařízení staveniště	0,00	0,0	86 118	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	Přestavba WC a splaškové kanalizace ZTI
Objekt :	Rozvody vodovodu ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 8		Trubní vedení				
1	892 35-1111.R00	Tlaková zkouška potrubí do DN 200	m	331,00	5,00	1 655,00
2	283-49010p	Dvířka revizní 150x300 mm D+M	kus	11,00	110,00	1 210,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				2 865,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
3	941 95-5003.R00	Posuvné lešení pomocné, výška podlahy do 2,0 m	ks	1,00	5 000,00	5 000,00
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				5 000,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
4	900 RT1	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a Práce v tarifn dohledání stávajících rozvodů pro napojení	hod	3,00	250,00	750,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				750,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
5	974 03-1164.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné do 15 x 15 cm včetně zapravení	m	30,00	110,00	3 300,00
6	974 03-1143.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm včetně zapravení	m	186,00	65,00	12 090,00
7	972 03-3161.R00	Vybourání otvorů cih. 0,0225 m2, tl. 30 cm	kus	7,00	86,00	602,00
8	973 03-1345.R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, sondy - dohledání potrubí (odhad)	kus	4,00	283,00	1 132,00
9	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,00	568,00	2 272,00
10	979 08-4216.R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km +uložení na skládku a skládkovné	t	4,00	624,00	2 496,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				21 892,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	998 27-5101.R00	Přesun hmot, kanalizace, otevřený výkop	t	93,60	87,00	8 143,20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				8 143,20
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
12	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80	m	272,00	5,00	1 360,00
13	722 29-0226.R00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí plastového do	m	272,00	5,00	1 360,00
14	722 000p	Montáž a dodávka závěsných konstrukcí pro potrubí	ks	30,00	44,00	1 320,00
15	998 72-2102.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,50	1 359,00	679,50
16	722 17-4211.R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 16	m	41,00	83,00	3 403,00
17	286-15130	Trubka D 16 x 2,2 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	41,00	21,00	861,00
18	722 18-1111.R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 20	m	161,00	4,00	644,00
19	722 17-4212.R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 20	m	160,00	6,00	960,00
20	286-15133	Trubka D 20 x 2,8 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	160,00	121,00	19 360,00
21	722 18-1245.RT7	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	41,00	12,00	492,00
22	722 17-4213.R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 25	m	40,00	99,00	3 960,00
23	286-15135	Trubka D 25 x 3,5 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	40,00	33,00	1 320,00
24	722 18-1245.RT8	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm	m	15,00	14,00	210,00
25	722 18-1113.R00	Ochrana potrubí plstěnými pásy DN 25	m	25,00	4,00	100,00
26	722 17-4214.R00	Montáž potrubí z plastů rovné polyfúz. svař. DN 32	m	34,00	6,00	204,00
27	286-15138	Trubka D 32 x 4,4 mm délka 4 m PN 16 PPR	m	34,00	176,00	5 984,00
28	722 18-1245.RU1	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 32 mm	m	34,00	18,00	612,00
29	722 20-2444.R00	Kohout kulový s výpustí D 32	kus	2,00	347,00	694,00
30	722 20-2442.R00	Kohout kulový s výpustí D 20	kus	1,00	248,00	248,00
31	732 42-130p.R00	Čerpadlo oběhové 25-120 D+M, časový spínač	soubor	1,00	3 696,00	3 696,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				47 467,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : Vzduchotechnika	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Přestavba WC Ivančice-VZT	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	21 477
N	PSV celkem	78 749
ZRN	celkem	100 227
	HZS	0
	RN II.a III.hlavy	100 227
	ZRN+VRN+HZS	100 227
	Ostatní VRN	0
	VRN celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	100 226,86 Kč
DPH	21 % činí :	21 048,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		121 275,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Přestavba WC Ivančice-VZT
Objekt :	Vzduchotechnika

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	3 186	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 648	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	16 643	0	0	0	0
712 Živičné krytiny	0	4 000	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	2 172	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	13 970	0	0	0
728 Vzduchotechnika	0	57 423	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 184	0	0	0
CELKEM OBJEKT	21 477	78 749	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Přestavba WC Ivančice-VZT
Objekt :	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demihmot / MJ	demihmot celk.(t)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce								
1	346 48-1111.R00	Zapletování rýh, nosníků rabičovým pletivem Dílo 974031165*0,15;73*0,15	m2	10,95 10,95	291,00	3 186,45	0,00846	0,09264		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				3 186,45		0,09264		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy								
2	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m WC-st: 8*2	m2	16,00 16,00	103,00	1 648,00	0,00158	0,02528		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 648,00		0,02528		
Díl:	97	Prorážení otvorů								
3	974 03-1165.R00	Wysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm WC-st: 14+5+1,5+5+14+5+5+1,5+0,5*2	m	73,00 52,00 21,00	141,00	10 293,00	0,00049	0,03577	-0,05400	-3,94200
4	972 05-4141.R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm WC-st: 8	kus	14,00 8,00	121,00	1 694,00			-0,00800	-0,11200
5	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2 NP nošením 0,75*4,054	t	3,04 3,04	437,00	1 328,70				
6	979 01-1219.R00	Příplatek svislé dopr. suti za každé další NP nošením (0,25+0,5)*4,054	t	3,04 3,04	209,00	635,46				
7	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	4,05	180,00	729,72				
8	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,05	259,00	1 049,99				
9	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 4,054*15	t	60,81 60,81	15,00	912,15				
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				16 643,02		0,03577		-4,05400
Díl:	712	Živičné krytiny								
10	712-VL1	Utěsnění prostupu potrubí DN100 střechou a úprava krytiny kolem lemování nástavce	ks	4,00	1 000,00	4 000,00	0,00200	0,00800		
	Celkem za	712 Živičné krytiny				4 000,00		0,00800		
Díl:	713	Izolace tepelné								
11	713 41-1111.R00	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá 1,5*4*0,33	m2	1,98 1,98	97,00	192,06	0,00051	0,00101		
12	713-VL1	Lamelová rohož na Al folii tl. 30mm, lambda 0,039 W/mK 1,5*4*0,33	m2	1,98 1,98	1 000,00	1 980,00	0,00200	0,00396		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				2 172,06		0,00497		
Díl:	721	Vnitřní kanalizace								
13	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm (TS P721-1) WC-st. 14+5+1,5+5+14+5+5+1,5	m	71,00 51,00	165,00	11 715,00	0,00131	0,09301		

Položkový rozpočet

Stavba :	Přestavba WC Ivančice-VZT
Objekt :	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	denhmot / MJ	denhmot celk.(t)
14	721 17-6116.R00	WC-uč.:2+4+4+6+4 Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3,1 mm (TS P721-1)	m	20,00 10,00	220,00	2 200,00	0,00161	0,01610		
15	998 72-1102.R00	WC st.5 WC uč.5 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	5,00 5,00 0,11	503,00	55,33 13 970,33				
Díl:	721 Vnitřní kanalizace							0,10911		
16	728 11-4111.R00	Vzduchotechnika Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm	m	19,00 12,00	132,00	2 508,00				
17	728 61-1113.R00	WC-St. 6+6 WC-Uč. 7 Mtž ventilátoru radiál. nízkotl. potrub. do 0,07m2	kus	7,00 11,00	330,00	3 630,00				
18	728 21-4712.R00	WC-st.8 WC uč.:3 Montáž stříšky nebo hlavice plast.kruh.do d 200 mm	kus	8,00 3,00 4,00	275,00	1 100,00				
19	728 21-4311.R00	WC-st.2 WC uč.2 Montáž odbočky plastové kruhové do d 100 mm	kus	2,00 2,00 14,00	110,00	1 540,00				
20	728 21-4111.R00	WC st.8 WC uč.6 Montáž oblouku plastového kruhového do d 100 mm	kus	8,00 6,00 5,00	110,00	550,00				
21	728-VL1	WC st.3 WC uč.:2 Montáž kondenzační jímky PVC100	ks	3,00 2,00 10,00	110,00	1 100,00				
22	728-VL2	WC st.8 WC uč.2 Dodávka VZT potrubí bílé PVC DN100/3 (TS P728-01)	m	8,00 2,00 19,00	275,00	5 225,00	0,00050	0,00950		
23	728-VL2	ditto 728114111:19 Koleno pro kruhové VZT potrubí bílé PVC100 (TS P728-01)	ks	5,00 5,00	110,00	550,00	0,00020	0,00100		
24	728-VL3	ditto 728214111:5 Ventilační T spojka plastová bílá 100/100 (TS P728-01)	ks	14,00 14,00	110,00	1 540,00				
25	728-VL4	ditto 728214311:14 Kondenzační jímka PVC100 (TS P728-01)	ks	10,00 10,00	220,00	2 200,00	0,00020	0,00200		
26	728-VL5	ditto 728-VL1:10 Větrací mřížka PVC 100-150/150, bílá (TS P728-01)	ks	4,00 4,00	154,00	616,00	0,00010	0,00040		
27	728-VL6	WC uč.4 Protidešťová stříška PVC DN25, černá alt. pozink	ks	4,00 4,00	550,00	2 200,00	0,00300	0,01200		
28	728-VL7	ditto: 728214712: 4 Flexi hadice 32mm	m	6,00	99,00	594,00	0,00020	0,00120		

Položkový rozpočet

Stavba :	Přestavba WC Ivancice-VZT
Objekt :	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
29	728-VL8	Ventilátor radiální s mřížkou, z.k., čas. spínačem na zeď, D100, >98m3/h, >115Pa (TS P728-02)	ks	8,00	3 115,00	24 920,00	0,00300	0,02400		
30	728-VL9	Ventilátor axiální do potrubí 100mm s čas.sp. a zp. kl. >135m3/h, >120Pa (TS P728-03)	ks	3,00	2 050,00	6 150,00	0,05000	0,15000		
31	998 72-8102.R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	0,20	15 000,00	3 000,00				
	Celkem za	728 Vzduchotechnika				57 423,00		0,20010		
Díl:	764	Konstrukce klempířské								
32	764 34-2220.R00	Lemování trub Pz, hladká krytina, D do 100 mm	kus	4,00	296,00	1 184,00	0,00254	0,01016		
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				1 184,00		0,01016		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
SO1	Ústřední vytápění	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
4.7.2013	Přestavba WC SŠDOC Ivančice	
Projektant :	Ing. Vala Josef	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :	SŠDOS Moravský Krumlov	Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo : 030/11
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel : Dle výběrového řízení
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
	Dodávka celkem 0	Ztížené výrobní podmínky 0
Z	Montáž celkem 0	Oborová přírážka 0
R	HSV celkem 0	Přesun stavebních kapacit 0
N	PSV celkem 32 048	Mimostaveništní doprava 1 154
ZRN celkem	32 048	Zařízení staveniště 0
		Provoz investora 0
HZS	7 040	Kompletační činnost (IČD) 0
RN II. a III. hlavy	39 088	Ostatní VRN 0
ZRN+VRN+HZS	40 242	VRN celkem 1 154
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH 21,0 % činí : 40 242 Kč		
DPH 21,0 % činí : 8 451 Kč		
Základ pro DPH 0,0 % činí : 0 Kč		
DPH 0,0 % činí : 0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		48 693 Kč

Poznámka :

Stavba :	4.7.2013 Přestavba WC SSDOC Ivančice	Rozpočet : 1
Objekt :	SO1 Ústřední vytápění	Pro výběrové řízení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
991 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	7 040
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
719 Demontáže	0	7 485	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	1 363	0	0	0
734 Armatury	0	3 888	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	19 102	0	0	0
783 Nátěry	0	210	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	32 048	0	0	7 040

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	32 048	0
Oborová přírážka	0	0,0	32 048	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	32 048	0
Mimostaveništní doprava	0	3,6	32 048	1 154
Zařízení staveniště	0	0,0	32 048	0
Provoz investora	0	0,0	32 048	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	32 048	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	32 048	0
CELKEM VRN				1 154

Položkový rozpočet

Stavba :	4.7.2013 Přestavba WC SSDOC Ivančice	Rozpočet: 1
Objekt :	SO1 Ústřední vytápění	Pro výběrové řízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 991		Hodinové zúčtovací sazby				
1	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Komplexni vyzkouseni - zkouška těsnosti	hod	10,00	165,00	1 650,00
2	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	hod	24,00	165,00	3 960,00
3	905 R00	Hzs- provoz.souboru a st.obj. Dilatační zkouška	hod	10,00	143,00	1 430,00
	Celkem za	991 Hodinové zúčtovací sazby				7 040,00
Díl: 713		Izolace tepelné				
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 719		Demontáže				
13	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	10,00	94,00	940,00
16	733890801R00	Přesun vybouraných hmot rozvodů potrubí, H 6 m	t	0,10	9 675,00	967,50
17	734200821R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	14,00	31,00	434,00
18	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	23,00	61,00	1 403,00
19	735291800R00	Demontáž konzol otopných těles do odpadu	kus	14,00	198,00	2 772,00
20	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	23,00	12,00	276,00
21	735890801R00	Přesun demontovaných hmot otop.těles,H do 6 m	t	0,50	1 385,00	692,50
	Celkem za	719 Demontáže				7 485,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				
24	733111102.00	Potrubí závit. bezešvé běžné DN 10	m	10,00	94,00	940,00
39	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	9,40	45,00	423,00
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				1 363,00
Díl: 734		Armatury				
40	734209112R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/8	kus	6,00	50,00	300,00
42	734221531U00	Ventil term bez hlav G 3/8	kus	6,00	198,00	1 188,00
43	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. 6-28 C	kus	6,00	204,00	1 224,00
44	734261313R00	Šroubení svorné pro CU 15/1	kus	6,00	61,00	366,00
45	734291112R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 3/8	kus	1,00	83,00	83,00
47	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	31,61	23,00	727,03
	Celkem za	734 Armatury				3 888,03
Díl: 735		Otopná tělesa				
48	735159210R00	Montáž panelových těles do délky 1140 mm	kus	6,00	198,00	1 188,00
49	735191903R00	Propláchnutí otopných těles ocel., nebo Al	m2	23,00	23,00	529,00
50	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	23,00	23,00	529,00
51	48457503.A	Těleso otopné des.66/ 600 dl. 600 VK	kus	1,00	2 189,00	2 189,00
51	48457503.A	Těleso otopné des.66/ 600 dl. 800 VK	kus	2,00	2 420,00	4 840,00
51	48457503.A	Těleso otopné des.66/ 600 dl. 1000 VK	kus	2,00	2 640,00	5 280,00
52	48457505.A	Těleso otopné des.100/600 dl. 1000 VK	kus	1,00	2 970,00	2 970,00
53	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	175,25	9,00	1 577,25
	Celkem za	735 Otopná tělesa				19 102,25
Díl: 783		Nátěry				
55	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	10,00	21,00	210,00
	Celkem za	783 Nátěry				210,00

Výkaz výměr stavebního objektu:

Stavba: Přestavba WC a splaškové kanalizace v areálu SŠDOS
Krumlovská 25, Ivančice
Objekt: Vnitřní el. instalace

Rekapitulace montážních prací

	Montáž	Dodávka
Hodinové sazby	4050	
Montážní práce vnitřní el. instalace	28865	
Nosný materiál vnitřní el. instalace		69 936,00
Pomocné práce	15785	
Celkem:	48700	69936
Celkem (montáž + HS) :	(bez DPH)	118 636,00

Hodinové zúčtovací sazby (technický odhad):

	Cena	Množství MJ	Celkem
Úprava stávající el. instalace-napojení	250,00	5,00 hod.	1 250,00
Výchozí revize el. instalace	280,00	10,00 hod.	2 800,00
Součet:			4 050,00

Montážní práce + materiál - vnitřní el. instalace
M21

		Montáž		Materiál	
	Množství MJ	Cena	Cena celkem	Cena	Cena celkem
1 Trubka elektroinst. ohebná 16mm	44,00 m	38,00	1 672,00	4,00	176,00
2 Trubka elektroinst. ohebná 25mm	9,00 m	53,00	477,00	8,00	72,00
3 Krabice 68mm přístrojová (KP68)	29,00 ks	45,00	1 305,00	6,00	174,00
4 Krabice 68mm s víčkem a svorkovnicí (KR68)	24,00 ks	90,00	2 160,00	25,00	600,00
5 Krabice 97mm s víčkem a svorkovnicí (KR97)	2,00 ks	120,00	240,00	56,00	112,00
6 Spínač položapuštěný řaz. 1 (V1)	17,00 ks	68,00	1 156,00	50,00	850,00
7 Spínač položapuštěný řaz. 5 (V5)	3,00 ks	68,00	204,00	63,00	189,00
8 Sporáková přípojka pod om., 25A, 400V (V25)	2,00 ks	150,00	300,00	288,00	576,00
9 Tlačítko položapuštěné, 10A, 250V (T11)	2,00 ks	68,00	136,00	75,00	150,00
10 Zásuvka domovní položapuštěná 2P+Z (Z1)	3,00 ks	68,00	204,00	63,00	189,00
11 Zásuvka nástěnná 16A, 400V, 5P (Z16)	1,00 ks	68,00	68,00	100,00	100,00
12 Vodič protahovací AY4	53,00 m	8,00	424,00	4,00	212,00
13 Vodič uzemňovací CY1PEx4	8,00 m	12,00	96,00	11,00	88,00
14 Kabel CYKY-O 3x1,5 ulož. volně	54,00 m	18,00	972,00	11,00	594,00
15 Kabel CYKY-J 3x1,5 ulož. volně	155,00 m	18,00	2 790,00	11,00	1 705,00
16 Kabel CYKY-J 5x1,5 ulož. volně	65,00 m	18,00	1 170,00	19,00	1 235,00
17 Kabel CYKY-J 3x2,5 ulož. volně	88,00 m	18,00	1 584,00	19,00	1 672,00
18 Kabel CYKY-J 5x2,5 ulož. volně	39,00 m	18,00	702,00	31,00	1 209,00
19 Šňůra CGSG-J 3x2,5	9,00 m	18,00	162,00	26,00	234,00
20 Osazení hmoždinek 8mm	160,00 ks	12,00	1 920,00	1,00	160,00
21 Svorka pospojování "Bernard"	5,00 ks	45,00	225,00	25,00	125,00
22 Zapojení vodičů v rozvaděčích do 2.5mm2	15,00 ks	18,00	270,00	0,00	0,00
23 Zapojení vodičů v rozvaděčích do 6mm2	1,00 ks	23,00	23,00	0,00	0,00
24 Jistič B10/1	2,00 ks	45,00	90,00	63,00	126,00
25 Jistič B16/1	4,00 ks	45,00	180,00	63,00	252,00
26 Jistič B16/3	4,00 ks	105,00	420,00	250,00	1 000,00
27 Proudový chránič FI16/2/003	2,00 ks	105,00	210,00	688,00	1 376,00
28 Proudový chránič FI25/4/003	3,00 ks	105,00	315,00	750,00	2 250,00
29 Svítidlo EL1	10,00 ks	180,00	1 800,00	900,00	9 000,00
30 Svítidlo EL2	4,00 ks	180,00	720,00	813,00	3 252,00
31 Svítidlo EL3	9,00 ks	180,00	1 620,00	750,00	6 750,00
32 Svítidlo EL4	2,00 ks	180,00	360,00	1 125,00	2 250,00
33 Ventilátor s doběhem 230V, 25W	10,00 ks	150,00	1 500,00	750,00	7 500,00
34 Ventilátor 230V, 25W	1,00 ks	150,00	150,00	563,00	563,00

Výkaz výměr

35	Ventilátorové časové relé 16A, 230V	1,00 ks	120,00	120,00	363,00	363,00
36	Zdroj bezpečného napětí (aut. splachovače)	4,00 ks	180,00	720,00	1 875,00	7 500,00
37	El. osušovač rukou 230V, 1,5kW	8,00 ks	300,00	2 400,00	1 750,00	14 000,00

Součet montáž: 28 865,00 66 604,00
 Součet materiál:

Prořez (5%-m): 7196 360,00
 Podružný materiál (5%-ks): 59444 2 972,00

Materiál celkem: 69 936,00

Pomocné zednické práce

	Cena	Množství MJ	Celkem
Vysekání drážek, kapes, provedení průrazů, Zaomítání zajistí stavba.	15 785,00	1,00	15 785,00

Součet: 15 785,00

Pozn.

Výkaz výměr je vyhotoven v rozsahu dle projektu vnitřní el. instalace.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : PŘÍPOJKA KANALIZACE - KAMENINA	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Přestavba WC a splaškové kanalizace PŘÍPOJKA	SKP :
Projektant :	Ing Pokorný	Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0	Kompletační činnost zhotovitele
			0
	Montáž celkem	0	Mimořádně ztížené dopravní podmínky
			0
R	HSV celkem	87 524	Zařízení staveniště
			0
N	PSV celkem	0	
	ZRN celkem	87 524	
	HZS	0	
	RN II.a III.hlavy	87 524	Ostatní VRN
			0
	ZRN+VRN+HZS	87 524	VRN celkem
			0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :

Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	87 523,60 Kč
DPH	21 % činí :	18 380,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		105 904,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	Přestavba WC a splaškové kanalizace PŘÍPOJKA
Objekt :	PŘÍPOJKA KANALIZACE - KAMENINA

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	23 309	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 478	0	0	0	0
5 Komunikace	19 478	0	0	0	0
8 Trubní vedení	37 673	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	1 768	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	1 818	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	87 524	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Kompletační činnost zhotovitele	0,00	0,0	87 524	0
Mimořádně ztížené dopravní podmínky	0,00	0,0	87 524	0
Zařízení staveniště	0,00	0,0	87 524	0
CELKEM VRN				0

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba :	Přestavba WC a splaškové kanalizace PŘÍPOJKA
Objekt :	PŘÍPOJKA KANALIZACE - KAMENINA

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	119 00-1401.R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm 2,0 m	m	2,00	266,00	532,00
2	119 00-1421.R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů 4 x 2 m	m	8,00	209,00	1 672,00
3	130 00-1101.R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 2 x 2m x 1,2m	m3	4,80	424,00	2 035,20
4	132 20-0112.RAC	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4 8x1,8x1,2	m3	18,28	560,00	10 236,80
5	162 60-1102.R14	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	4,88	163,00	795,44
6	171 20-1201.R00	3,44+1,44	m3	4,88	15,00	73,20
7	174 10-1101.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	4,88	15,00	73,20
8	113 10-6111.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 18,28-4,88	m3	13,40	93,00	1 246,20
9	113 20-1111.R00	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši do betonu 1x1,5	m2	1,50	38,00	57,00
10	113 20-1111.R00	Vytrhání obrub chodníkových	m	2,00	92,00	184,00
11	161 10-1102.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m 20,2x0,6	m3	12,12	128,00	1 551,36
12	113 10-7142.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm 7x1,5	m2	10,50	150,00	1 575,00
13	132 20-1209.R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	10,00	24,00	240,00
14	151 10-1101.R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložené - hl. do 2m 8 x 1,8 x 2	m2	28,80	89,00	2 563,20
15	151 10-1111.R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	28,80	19,00	547,20
	Celkem za	1 Zemní práce				23 308,60
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
16	452 31-1121.R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 8/10 8x0,15x1,2	m3	1,44	2 415,00	3 477,60
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				3 477,60
Díl: 5		Komunikace				
17	566 90-4111.R00	Vyspravení podkladu po překozech kam.obal.asfaltem	t	3,93	2 030,00	7 977,90
18	01	10,5x0,15x2,5	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
19	1	Dopravní značení				
20	1	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu + zpětné	m2	1,50	1 000,00	1 500,00
	Celkem za	5 Komunikace				19 477,90
Díl: 8		Trubní vedení				
21	899 62-3131.R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C 8/10 8x0,43	m3	3,44	2 330,00	8 015,20
22	894 00-0000.R00	Zřízení šachet plastových DN 425, potrubí DN 200	kus	1,00	6 900,00	6 900,00
23	831 35-2121.RT2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 včetně	m	8,00	1 081,00	8 648,00
24	837 37-5121.RT2	dodávky trub kamenin. DN 200 dl. 1000 mm				
25	837 37-5121.RT2	Výsek a montáž kamenin. odbočky na potrubí DN 300 včetně	kus	1,00	13 310,00	13 310,00
26	892 35-1111.R00	dodávky trouby DN 300 a odbočky DN 300/200				
27	892 35-1111.R00	Tlaková zkouška potrubí DN 200 + zabezpečení konců kanal.	m	8,00	100,00	800,00
	Celkem za	8 Trubní vedení				37 673,20
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
28	919 73-5112.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm 8x2	m	16,00	73,00	1 168,00
29	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	2,00	300,00	600,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				1 768,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
30	998 27-5101.R00	Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop	t	20,90	87,00	1 818,30
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 818,30