

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/4121 Kuchařovice – Znojmo most 4121-2

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

ALPINE Bau CZ a.s.

sídlem Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupena Ing. Václavem Šafářem a Janem Munzarem, prokuristy společnosti

IČO 026 04 795
oddíl B, vložka 10609

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 1.10.2014 ve znění Dodatku č.1 ze dne 28.11.2014 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu zapracování vyvolaných změn v realizační dokumentaci na tomto Dodatku č.2.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4 095 182,- Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č.1 – Aktualizovaná rekapitulace stavebních objektů.

Ve Valašském Meziříčí, dne 6.4.2015


ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 04 795
DIČ: CZ02604795

Ing. Václav Šafář, Jan Munzar
prokuristé společnosti
ALPINE Bau CZ a.s.

07-04-2015
V Brně, dne


**Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje**
Žerotínovo náměstí 3/5, 602 00 BRNO
IČO: 70932581 (2)ř

Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

III/4121 Kuchařovice – Znojmo most 4121-2

REKAPITULACE

dle SOD

Stavba		Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH
Objekt	Popis		
C 106	Dopravní značení-2.stavba, pro most e.č. 4121-2 v km 2,506	37 310,00	45 145,10
C 202	Most ev.č. 4121-2 přes potok Leska	3 882 903,02	4 698 312,65
C 203	Provizorní lávka přes potok Leska	0,00	0,00
Stavba celkem		3 920 213,02	4 743 457,75

dle RDS

Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH
37 310,00	45 145,10
3 699 009,77	4 475 801,82
100 862,00	122 043,02
3 897 181,77	4 642 989,94

Ostatní nestavební náklady díla

Popis	Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH
Ostatní nestavební náklady díla	258 000,00	312 180,00
Ostatní nestavební náklady díla celkem	258 000,00	312 180,00

Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH
258 000,00	312 180,00
258 000,00	312 180,00

Rekapitulace stavby a nestavebních nákladů díla

Cena celkem	Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH
	4 178 213,02	5 055 637,75

Celkem bez DPH	Celkem včetně DPH
4 095 181,77	4 955 169,94

Stavba : III/4121 Kuchařovice - Znojmo, most ev.č. 4121-2
 číslo a název SO: C 106 - Dopravní značení - 2. stavba, pro most e.č. 4121-2 v km 2,506
 číslo a název rozpočtu: dočasné - provizorní dopravní značení, po dobu výstavby

Poř. č.	Kód položky	Varianty položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	jednotková	CENA
1	0	3	4	5	6	7	celkem 8
1	102710		Všeobecné konstrukce a práce				
			ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ A VYŘÍZENÍ UZÁVÍREK, DOČASNÉHO DOPR. ZNAČENÍ, včetně povolení a zajištění zvláštního užívání komunikací	KPL	1,0000	7 800,00	7 800,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				7 800,00
1	914134	a	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT E 12; dočasné DZ, viz příloha č.3 situace objízdných tras	KUS	8,0000	560,00	4 480,00
2	914134	b	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT IS 11c; dočasné DZ, viz příloha č.3 situace objízdných tras	KUS	15,0000	540,00	8 100,00
3	914134	c	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT B 1, dočasné DZ, viz příloha č.3 situace objízdných tras	KUS	2,0000	620,00	1 240,00
4	914134	d	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT IP 10a=2ks, IP 10b=4ks; dočasné DZ, viz příloha č.3 situace objízdných tras	KUS	6,0000	650,00	3 900,00
5	914434		DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FOLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT IP 22=4ks, IS 11a=5ks; dočasné DZ, viz příloha č.3 situace objízdných tras	KUS	9,0000	650,00	5 850,00
6	914660	R	ZRUŠENÍ PLATNOSTI DOPRAVNÍ ZNAČKY	KUS	50,0000	40,00	2 000,00
7	916324		zřízení zrušení samolepící páskou a odstranění DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLII TR 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Z 2; dočasné DZ, viz příloha č.3 situace objízdných tras	KUS	2,0000	780,00	1 560,00
8	916714		UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA DO 20KG - DOD, MONT, DEMONT podstavec dočasného DZ vč. sloupku, viz příloha č.3 situace objízdných tras	KUS	25,0000	70,00	1 750,00
9	916724		UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA NAD 20KG - DOD, MONT, DEMON podstavec dočasného DZ vč. sloupku, ke značkám IP 22, IS 11a, viz příloha č.3 situace objízdných tras	KUS	9,0000	70,00	630,00
9			Ostatní konstrukce a práce				29 510,00
			Celkem				37 310,00

číslo a název rozpočtu:

Poř. č. pol.				Kód položky	Variantní položky	Název položky	Rozpočet dle SOD				Rozpočet dle RDS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
0			3			Všeobecné konstrukce a práce								
1 014101						POPLATKY ZA SKLADKU								
						zemina, viz pol. č. 123215								
2 014102						POPLATKY ZA SKLADKU								
						sutě a vyloučené hmoty, viz pol. č. 966155								
3 029412						OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU								
4 029413						OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS								
5 02944						OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ								
6 02953						OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA								
0						Všeobecné konstrukce a práce								
1						Zemní práce								
1 11511						ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN								
2 123835						OKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR II. ODVOZ DO 8KM s uloženin na skládku, poplatek za skládku viz pol.č. 014101, zaměřeno acad, viz přílohy 2								
						půdnys, 3 podélný řez, 3 založení mostu								
3 17481						ZÁŠYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ								
						zaměřeno acad, viz přílohy 2 půdnys, 3 podélný řez, 3 založení mostu								
1						Zemní práce								
2						Úprava podloží, základy								
1 21331						DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)								
						Drenážní beton C20/25, XC2, k pol.č. 87533, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdnys, 3 podélný řez,								
2 21341						DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTÝ)								
						v úložbi nosné konstrukce, u patního plechu zabrazení, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva 2 půdnys, 4 příčný řez, 9 zabrazení								
3 272314						PRÍZNÍ TĚSNĚNÍ Z BETONU C20/25								
						Těsnící bet. vrstva, beton XC2 C20/25, zaměřeno acad, viz přílohy 2 půdnys, 3 podélný řez,								
2						Úprava podloží, základy								
22						Piloty								
1 227821						MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU								
						výztuž ocelová trubka 89/10 mm dl 6,0 m, kořen dl. 4,50 m, injektážní manžety po 500mm odpodu na délku 4,50m, injektovat 25l na etáž - všech 10 etáží, dohlížet 6 etáží dále reinjektovat minimálně 1x množstvím 25l na etáž, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdnys, 3 podélný řez, 5 založení mostu								
2 26132a						VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTAŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. I-II-III DN 133 MM tr. I-II-III, DN 133 mm k pol.č. 227821, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdnys, 3 podélný řez, 5 založení mostu								
22						Piloty								
28						Zpevňování hornin a konstrukcí								

1 28994	ZPEVNĚNÍ Z OCELOVÝCH SÍTÍ Výztužná mřížovina š. 2m pod spárů, zaměřeno acad, viz přílohy 2 půdorys, 3 podélný řez,	M2	32,74	266,00	8 708,84	M2	32,74	266,00	8 708,84
2 28997a	OCHRANNÁ VRSTVA Z GEOTEXTILIE na nové folii, gramáž 300g/m2, k. pol.č. 71150, zaměřeno acad, viz příloha 1 technická zpráva, 3 podélný řez	M2	95,92	54,00	5 179,68	M2	95,92	54,00	5 179,68
3 28997b	OCHRANNÁ VRSTVA - OPLÁSTĚNÍ Z GEOTEXTILIE ochrana náteru proti zemní vlhkosti geotextilií, gramáž min. 600g/m2, viz k. pol. č. 711111, zaměřeno acad, viz příloha 3 podélný řez	M2	178,81	88,00	15 735,28	M2	158,61	88,00	13 957,24
28	Zpevňování hornin a konstrukcí				29 623,80				27 845,76
3	Svislé konstrukce								
1 31717x	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY Lepené kotvy řms typ M 24 typ 1 (moly) vč. vrtní, kotvy opatřené zinkováním ponorem tl. 50 mikronů, zaměřeno acad, viz přílohy 1 tech.zpráva, 8 řmsy	KUS	10,00	1 160,00	11 600,00	KUS	10,00	1 160,00	11 600,00
2 31717y	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY Lepené kotvy řms typ M 24 typ 2 (tm) vč. vrtní, kotvy opatřené zinkováním ponorem tl. 50 mikronů, zaměřeno acad, viz přílohy 1 tech.zpráva, 8 řmsy	KUS	18,00	1 340,00	24 120,00	KUS	18,00	1 340,00	24 120,00
3 317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) monolitické ŽB řmsy, beton XF4 C30/37, horní frakce kamenu 22mm, konzistence S3, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 4 příčný řez, 8 řmsy	M3	8,78	7 420,00	65 147,60	M3	8,78	7 420,00	65 147,60
4 317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 ocel R 10505, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 4 příčný řez, 8 řmsy	T	2,19	34 660,00	75 905,40	T	0,95	34 660,00	32 788,36
5 333125	MOSTNÍ DESKA, OPĚRY A KŘÍDLA Z DILCŮ ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Rámová Žb konstrukce + křídla z betonu XF3 C30/37, horní frakce kamenu 22mm, konzistence S3, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez, 4 příčný řez, 6 nosná konstrukce	M3	105,56	6 980,00	736 808,80	M3	105,56	6 980,00	736 808,80
6 333365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKY, OPĚRY A KŘÍDEL Z OCELI 10505 ocel R 10505, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez, 4 příčný řez, 6 nosná konstrukce, 7 schéma výztuže	T	17,95	32 120,00	576 554,00	T	15,06	32 120,00	483 630,84
3	Svislé konstrukce				1 490 135,80				1 354 095,60
4	Vodorovné konstrukce								
1 420312	PRECHOD DESKY MOSTNÍCH OPĚR Z PROSTĚ BETONU C12/15 (B15) Přechodové bloky - hubený beton X0 C12/15, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez,	M3	75,66	2 920,00	220 927,20	M3	75,66	2 920,00	220 927,20
2 431212	SCHODIST KONSTR. Z LOM KAMENE NA MC Kamenné schodiště šířky 0,75 m, s vnější kamennou obrubou (viz pol.č.91742), do betonu XC2 C25/30, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys,	M3	1,84	4 680,00	8 611,20	M3	1,84	4 680,00	8 611,20
3 451312	PODKL. A VÝPLN VRSTVY Z PROSTĚ BET. DO C12/15 (B15) podkladní beton X0 C12/15 (B15), zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez, 5 založení mostu	M3	12,19	2 640,00	32 181,60	M3	12,19	2 640,00	32 181,60
4 451314	PODKL. A VÝPLN VRSTVY Z PROSTĚ BET. DO C25/30 (B30) podkladní beton pod dlažbu z lomového kamene z betonu XC2 C25/30 tl. min 20 cm, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez	M3	19,29	3 680,00	70 979,84	M3	19,64	3 680,00	72 278,88
5 465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC dlažby z lomového kamene tl. 20 cm do betonu XC C25/30, ukončení dlažby betonovými prahy 0,30x0,80 m, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez	M3	17,71	4 420,00	78 295,88	M3	19,59	4 420,00	86 583,38
4	Vodorovné konstrukce				410 995,72				420 582,26
5	Komunikace								
1 572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK. EMULZE DO 0,8KG/M2 množství 0,35 kg/m2, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez, 4 příčný řez	M2	46,86	30,00	1 405,80	M2	46,86	30,00	1 405,80

2 574B43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 11 TL. 50MM sifednězmný, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez 4 příčný řez	M2	46,86	298,00	13 964,28	M2	46,86	298,00	13 964,28
3 575C33	LITY ASFALT SILNIČNÍ TL 30MM TR 1 zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez, 4 příčný řez	M2	43,23	660,00	28 531,80	M2	43,23	660,00	28 531,80
5 58920	VÝPLN SPAR MODIFIK. ASFALTEM příčné spáry nad koncem nosné konstrukce 20/50 mm, zalívka z modifik. asfaltu, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez, 4 příčný řez	M	16,37	106,00	1 735,22	M	16,37	106,00	1 735,22
4 58920a	VÝPLN SPAR MODIFIK. ASFALTEM S PŘEDTĚSNĚNÍM spáry podél říms těsně modifikovanou zalívku s předtěstněním, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez, 4 příčný řez, 8 římsy	M	18,35	236,00	4 330,60	M	18,35	236,00	4 330,60
5	Komunikace				49 967,70				49 967,70
7	Přidružená stavební výroba								
1 711111	IZOLACE BÉŽN KONSTR. PROTI ZEM VLHK. ASFALT NÁTĚRY Ochranný nátěr 1xhp+2Na, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez	M2	178,81	96,00	17 165,76	M2	158,61	96,00	15 226,08
2 711112	IZOLACE BÉŽN KONSTR. PROTI ZEM VLHK. ASFALT PÁSY pochází izolace na římsy, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 8 římsy	M2	20,57	420,00	8 639,40	M2	20,57	420,00	8 639,40
3 711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALT PÁSY asf. izolace s kovovou vložkou, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 8 římsy	M2	30,75	645,00	19 833,75	M2	30,75	645,00	19 833,75
4 711442	IZOL. MOST. CELOPLOŠ. ASF. PÁSY NA PEČET. VRSTVU modifikovaný asfaltový pás s polyesterovou vložkou na pečetici vrstvě, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 3 podélný řez, 4 příčný řez	M2	133,20	565,00	75 258,00	M2	133,20	565,00	75 258,00
5 71150	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU nopová fólie, zaměřeno acad, viz příloha 1 technická zpráva, 3 podélný řez	M2	95,92	156,00	14 963,52	M2	95,92	156,00	14 963,52
6 78382	NÁTĚRY BETON. KONSTR. TYP OS - B Slezňocující ochranný nátěr rámové konstrukce v barvě šedá, zaměřeno acad, viz příloha 1 technická zpráva, 3 podélný řez, 4 příčný řez, 6 nosná konstrukce	M2	128,74	196,00	25 233,04	M2	128,74	196,00	25 233,04
7 78386	NÁTĚRY BETON. KONSTR. TYP OS - E Ochranný nátěr říms proti CHRL, zaměřeno acad, viz příloha 1 technická zpráva, 3 podélný řez, 8 římsy	M2	33,25	290,00	9 642,50	M2	33,25	290,00	9 642,50
7	Přidružená stavební výroba				170 735,97				168 796,29
8	Potrubi								
1 863342	POTRUBÍ Z TRUB. Z NEREZ. OCELI DN DO 200MM přechod drenáže přes křídlo, trubka ocelová nerezová DN 170 mm 2 kusy, zaměřeno acad, viz příloha 1 technická zpráva, 2 situace, 3 podélný řez	M	1,50	4 220,00	6 330,00	M	1,50	4 220,00	6 330,00
2 87460	POTRUBÍ Z TRUB. PLAST. ODPAD DN DO 800MM převodní vody potoku Leska provizorním zatrubněním po nezbytnou dobu výstavby, včetně zemních prací, dodávka, montáž, demontáž, viz příloha 1 technická zpráva	M	25,00	2 840,00	71 000,00	M	25,00	2 840,00	71 000,00
3 87533	POTRUBÍ DREN. Z TRUB. PLAST. DN DO 150MM perforované drenážní trubky z PE DN 150 mm, obalené filtrační geotextilií, obetonované drenážním betonem - viz pol.č. 21331, zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva 2 půdorys, 3 podélný řez,	M	21,00	276,00	5 796,00	M	21,00	276,00	5 796,00
8	Potrubi				83 126,00				83 126,00
91	Doplňkové konstrukce a práce								
1 911213	OCEL. MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR. ZINK. PONOREM S NÁTĚREM Mostní ocel. zábradlí z oceli S355JRG2 se šikmou výplní v 1.10m v kotvení a PKO (žárová metalizace ZN 80 mikronů, ochranný nátěr pro korozní agresivitu C4 se zárukou min.5 let a životností 20 let), zaměřeno acad, viz přílohy 1 technická zpráva, 2 půdorys, 4 příčný řez, 9 zábradlí	M	18,20	6 520,00	118 664,00	M	18,20	6 520,00	118 664,00

[illegible]

Soupis prací - ostatní nestavební náklady

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto ostatní nestavební náklady:

Popis prací	MJ	Celkem (Kč)
geodetické zaměření stavby	KPL	26 000
geometrický plán	KPL	19 000
fotodokumentace provádění stavby	KPL	4 000
vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště	KPL	9 000
vytyčení obvodu prostoru staveniště	KPL	8 000
zřízení a odstranění zařízení staveniště	KPL	88 000
zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení	KPL	6 000
zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem	KPL	28 000
zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí	KPL	20 000
bezpečnostní opatření	KPL	18 000
výpočet hluku ze stavební činnosti	KPL	16 000
návrh technologického postupu prací	KPL	6 000
havarijní plán	KPL	5 000
povodňový plán	KPL	5 000
Celkem bez BPA		258 000

Stavba :
číslo a název SO:
číslo a název rozpočtu:

[illegible]

Stavba : III/4121 Kuchařovice - Znojmo, most ev.č. 4121-2
 číslo a název SO: C 203 - Provizorní lávka přes potok Leska - 2. stavba, pro most e.č. 4121-2 v km 2,506
 číslo a název rozpočtu: Provizorní lávka přes potok Leska

Poř. č. pol.	Kód položky	Variantá položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA celkem
1	0	3	4	5	6	7	8
1	14102		Všeobecné konstrukce a práce POPLATEK ZA SKLADKU 32., viz pol. č. 56332	SD 0-	18,00	190,00	3 420,00
0			Všeobecné konstrukce a práce				3 420,00
1	113325		Zemní práce ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM	M3	18,00	300,00	5 400,00
2	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	9,00	47,00	423,00
3	17110		ÚPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	90,00	9,90	891,00
4	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M	M2	90,00	15,00	1 350,00
5	18241		ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	90,00	16,60	1 494,00
1			Zemní práce				9 558,00
2			Základy				
1	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	90,00	54,00	4 860,00
2	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE - ODSTRANĚNÍ, VČETNĚ LIKVIDACE	M2	90,00	21,00	1 890,00
2			Základy				6 750,00
5			Komunikace				
1	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2	90,00	142,00	12 780,00
5			Komunikace				12 780,00
7			Přidružená stavební výroba				
1	76791		OPLOČENÍ Z DRATĚNEHO PLETIVA POZINKOVANÉHO	M2	43,20	265,00	11 448,00
7			Zpětná montáž odstranění pletiva, bez montáže sloupků				
			Přidružená stavební výroba				11 448,00
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	911200		PROVIZORNÍ LÁVKA	KPL	1,00	36 341,00	36 341,00
2	966842		Provizorní lávka - montáž, demontáž, úprava terénu pro uložení lávky				
3	9999		ODSTRANĚNÍ OPLOČENÍ Z DRATĚ PLETIVA	M	24,00	84,00	2 016,00
			PROVIZORNÍ OPLOČENÍ VÝŠKY 2M PŘÍSTUPOVÉ CESTY K PROVIZORNÍMU MOSTKU	KPL	1,00	18 549,00	18 549,00
			Pronájem mobilního oplocení po dobu 3,5 měsíců, 70bm				
9			Ostatní konstrukce a práce				56 906,00
			Celkem				100 862,00