

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 1.4.2015 podle § 2586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na zhotovení stavby „Centrum přírodovědného vzdělávání“

---

## I. SMLUVNÍ STRANY

### Objednatel:

Název: Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické Valtice, Sobotní 116  
Sídlo: Sobotní 116, 691 42 Valtice  
IČ: 60680318

Osoba oprávněná jednat jménem objednatele: Ing. Ivana Machovcová, ředitelka  
Bankovní spojení:

### Zhotovitel:

Název: A-TECHNOLOGY s.r.o.  
Sídlo: Střelecká 108, 691 42 Valtice  
Zastoupený: Ing. Luboš Kukliš  
IČ: 27689301  
DIČ: CZ27689301  
Bankovní spojení: 206984877/0300

## II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 1.4. 2015 na kompletní zhotovení stavby Centrum přírodovědného vzdělávání.

1. Čl. II., odst. 1 Předmět smlouvy se doplňuje a mění následovně:
  - a) předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou uvedeny v oznámení změny a změnovém listu č. 1 včetně položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem dne 16.4.2015.
  - b) v předmětu smlouvy nebudou provedeny méněpráce, které jsou uvedeny v oznámení změny a změnovém listu č. 1 včetně položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem dne 16.4.2015.

Oznámení změny a změnový list č. 1 ze dne 16.4. 2015 tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 smlouvy o dílo a jeho nedílnou součástí.

2. Čl. IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje novým zněním:

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran podle položkového rozpočtu – oceněného výkazu výměr v nabídce zhotovitele a v zadávacím řízení „Centrum přírodovědného vzdělávání“ a dále podle oznámení změny a změnového listu č. 1 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo:  
Cena bez DPH 4 486 381,00 Kč  
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:  
Cena bez DPH 258 355,16 Kč  
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo:  
Cena bez DPH -77 089,00 Kč

Cena celkem bez DPH 4 667 647,16 Kč  
DPH 21% 980 205,90 Kč  
Cena celkem včetně DPH 5 647 853,06 Kč

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 1.4.2015 neupravené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Tento dodatek č. 1 nabyvá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:  
č. 1 – Oznámení změny a změnový list č. 1 ze dne 16.4. 2015 na stavbu „Centrum přírodovědného vzdělávání“

Ve Valticích dne 14. 5. 2015

Ve Valticích dne 14. 5. 2015

Za objednatele:



Ing. Ivana Machovcová  
ředitelka

*Střední odborná škola vinařská  
a Střední odborná škola lesní*  
v Písečném

116 Sobotni 116, 691 42 VALTICE  
IČ: 606 80 318, Tel.: 519 352 402

Za zhotovitele:



Ing. Luboš Kůklíš

**A - TECHNOLOGY s.r.o.** 2

Střelecká 108, 691 42 Valtice  
tel. +420 777 573 869, fax: +420 519 352 224

email: info@a-technology.cz

IČ: 27689301, DIČ: CZ27689301

zapsáno u KS v Brně, C/52245

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET - odpočet

<b>Rozpočet</b>	<b>261013N</b>	<b>Stavební úpravy</b>	<b>JKSO</b>
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP
<b>01</b>	<b>Centrum přírodovědného vzdělávání</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek 0
<b>131026</b>	<b>Centrum přírodovědného vzdělávání</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant	ATELIER SVĚT - Ing. Michal Skalík		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	ATELIER SVĚT - Ing. Michal Skalík		
Objednatel	SOŠ vinařská a SOU zahradnické		
Dodavatel	A-TECHNOLOGY s.r.o.		Zakázkové číslo
Rozpočtoval	Ing. Zbyněk Rabušic		Počet listů

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-72 190	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-4 899	Zařízení staveniště	0
R M práce celkem	0	Provoz investora	0
N M dotávky celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN celkem	-77 089		
HZS	0		
ZRN+HZS	-77 089	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-77 089	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno : Jaroslav Buriánek	Jméno : Jaroslav Buriánek	Jméno : Ing. Ivana Machovcová	

Datum : 16. 4. 2015

**A - TECHNOLOGY s.r.o. 2**

Podpis:  Sirelecká 108, 691 42 Valtice

tel. +420 777 573 869, fax: +420 519 352 224

email: info@a-technology.cz

IC: 27689301, DIČ: CZ27689301

zapsáno u KS v Brně, C/52245

Datum : 16. 4. 2015

**Podpis: TECHNOLOGY s.r.o. 2**

Sirelecká 108, 691 42 Valtice

tel. +420 777 573 869, fax: +420 519 352 224

email: info@a-technology.cz

IC: 27689301, DIČ: CZ27689301

zapsáno u KS v Brně, C/52245

Datum : 16. 4. 2015

**Podpis: Mlu**

Střední odborná škola vinařská

a Střední odborné učiliště

zahradnické

Spbotni 116, 691 42 VALTICE

IC: 606 80 318, Tel.: 519 352 402

Základ pro DPH 21,0 %

DPH 21,0 %

Základ pro DPH 0,0 %

DPH 0,0 %

**CENA ZA OBJEKT CELKEM**

**-93 278 Kč**

-77 089 Kč

-16 189 Kč

0 Kč

0 Kč

**-93 278 Kč**

Poznámka :

Stavba : 131026 Centrum přírodovědného vzdělávání  
 Objekt : 01 Centrum přírodovědného vzdělávání

Rozpočet : 261013N  
 Stavební úpravy

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00010 Ostatní náklady	0	0	0	0	0
00020 Vedlejší náklady	0	0	0	0	0
1 Zemní práce	0	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	-30 888	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	-36 983	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	0	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení	0	0	0	0	0
900 HZS	0	0	0	0	0
91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-4 319	0	0	0	0
96A Bourání konstrukcí - nebezpečný odpad	0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	0	0	0	0
720 Zdravotechnická instalace	0	0	0	0	0
723A Plynofikace	0	0	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	-4 899	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	0	0	0	0
766.A Výplně otvorů z plastu	0	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	0	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	0	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	0	0	0	0
781 Obklady keramické	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
784 Malby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>-72 190</b>	<b>-4 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
<b>CELKEM VRN</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Položkový rozpočet -odpočet

Stavba :	131026 Centrum přírodovědného vzdělávání	Rozpočet: 261013N
Objekt :	01 Centrum přírodovědného vzdělávání	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 00010</b>						
<b>Ostatní náklady</b>						
1	1	Výhotovení prováděcí dokumentace dokumentace skut. provedení stavby	kpl	1,00		
<b>Celkem za 00010</b>						
<b>Díl: 00020</b>						
<b>Vedlejší náklady</b>						
2	2	Zařízení staveniště - stav. buňka, připojení vody El, apod. - dle uvážení realizační firmy	kpl	1,00		
3	3	Zabezpečení staveniště proti vstupu cizích osob záborny, provoz investora	kpl	1,00		
<b>Celkem za 00020</b>						
<b>00020 Vedlejší náklady</b>						
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
4	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	4,20		
5	113107222R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	128,00		
6	113107231R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, beton, tl.do 15 cm	m2	128,00		
7	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	64,00		
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	21,62		
9	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	0,35		
10	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	0,35		
11	162201210R00	Příplatek za další.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	0,35		
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	85,96		
13	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	0,35		
14	181006114R00	Rozproštění zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 30 cm	m2	291,74		
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuňněním	m2	115,20		
16	10364100	Zemina vč. dovozu	m3	72,94		
17	171201201	Uložení sypaniny na skl. vč. poplatku za skládku	m3	85,96		
18	184802100	Chem. odplevelení a odstranění divokého porostu vč. likvidace	m2	360,00		
<b>Celkem za 1</b>						
<b>Díl: 2</b>						
<b>Základy a zvláštní zakládání</b>						
19	273321115R00	Železobeton zákl. desek z cem.portlandských C 12/15	m3	0,84		
20	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,49		
21	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,49		
22	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm	t	0,01		
23	27001	Propojení stáv. základů s novými	kpl	1,00		
<b>Celkem za 2</b>						
<b>Díl: 3</b>						
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
24	311271175R00	Zdivo z tvárníc pórobet. hladkých tl. 20 cm	m2	0,85		
25	316381112R00	Komínové krycí desky bez přesahu tl. 80 - 100 mm	m2	0,95		
26	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12	t	0,06		
27	342265132RT2	Úprava podhl. SDK na ocel. rošt vodor.(rošt stáv.) desky protipož. tl. 12,5 mm,miner. izol. tl.16cm	m2	96,24		
28	342265132RT4	Úprava podhl. SDK na ocel. rošt vodor.(rošt stáv.) desky požár. impreg. tl.12,5mm,miner. izol tl.16cm	m2	33,68		
29		Neobsazeno				
30	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm - Provedení podezdívky skleníků, tl.zdi 30 cm	m2	-127,84	120,00	-15 340,80
31	314291213	Vyložkování a revize stáv. komínu	m	7,00		
32	345232121	Stříška zidky ze zákrytových desek, šifka 300 mm vč. nutných úprav	m	-34,55	450,00	-15 547,50
33	346244311	Obezdivky sprch. van z desek pórobeton. tl. 75 mm	kus	2,00		
34	13331512	Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 50x50x5 mm	t	0,06		
<b>Celkem za 3</b>						
<b>Díl: 5</b>						
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						
<b>Komunikace</b>						
						<b>-30 888,30</b>

## Položkový rozpočet -odpočet

Stavba :	131026 Centrum přírodovědného vzdělávání	Rozpočet: 261013N
Objekt :	01 Centrum přírodovědného vzdělávání	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
35	56483111R00	Podklad ze štrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m2	95,33		
36	56487111R00	Podklad ze štrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	23,50		
37	56516112R00	Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl. 9 cm	m2	3,36		
38	57714121R00	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, do 3 m, tl. 5 cm	m2	3,36		
39	639571210R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	17,37		
40	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 150 mm	m2	72,70		
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						
<b>Díl: 61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					
41	61099111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	29,49		
42	612401291R00	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	2,00		
43	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří apod.	m	36,00		
44	612421131R00	Provedení vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	295,15		
45		Neobsazeno				
46	612473181R00	Omitka vnitřního zdíva ze suché směsi, hladká	m2	48,72		
47	612473182R00	Omitka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková vč. rohových listů	m2	20,80		
48	622143004U00	Míř omítkový začišťovací profil vč. dod. APU lišty /vnitřní/	m	10,20		
<b>Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						
<b>Díl: 62</b>	<b>Úpravy povrchů vnější</b>					
49	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěna a rubu kleneb	m2	569,41		
50	602011178RT4	Omitka stěn tenkovrstvá minerální barevná zatíraná, tloušťka vrstvy 1 mm	m2	84,23		
51	602011178RT5	Omitka stěn tenkovrstvá minerální barevná zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm	m2	167,17		
52	620991121R00	Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	29,49		
53	622311012R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 100 mm	m	59,20		
54	622311132RV1	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl. 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	232,94		
55	622311153RV1	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	18,47		
56	622311512R00	Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PÚ	m2	17,70		
57	622402151R00	Podhoz u tvámic zdí vnějších z malty MVC	m2	291,46		
58	622421143R00	Omitka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	300,04		
59	622422211R00	Provedení vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 %	m2	-260,25	74,00	-19 258,80
60		Neobsazeno				
61		Neobsazeno				
62	620451121	Provedení betonových hlav podezdívků skleníků	m	-103,65	171,00	-17 724,15
63	622311522	Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 100 mm s cement. stříklem	m2	8,85		
64	622471112	Penetrace fasády prob.	m2	251,40		
<b>Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější</b>						
<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
65	631311131R00	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,09		
66	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	9,53		
67	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 cm	m3	9,53		
68	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	9,53		
69	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	17,30		
70	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odsranění	m2	17,30		
71	631361921RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm	t	0,36		
72	631571003R00	Náryp ze šterkopišku 0 - 32, zpevňující	m3	0,23		
73	632411130R00	Potěr ze SMS , ruční zpracování, tl. 30 mm	m2	3,73		
<b>Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						
						<b>-36 982,95</b>

**Položkový rozpočet -odpočet**

Stavba :	<b>131026 Centrum přírodovědného vzdělávání</b>	Rozpočet: 261013N
Objekt :	<b>01 Centrum přírodovědného vzdělávání</b>	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 64</b>	<b>Výplně otvorů</b>					
74	648991113RT3	Osazení parapet,desek,plast. a lamín. š.nad 20cm vč. dodávky plastové parapetní desky š. 300 mm	m	15,19		
75	64001	Vyvourání a zpětné osazení dveřních zárubní s otočením o 180° kolem své osy	kus	1,00		
<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>					
<b>Díl: 89</b>	<b>Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>					
76	13/O	Demontáž septiku 10m3 včetně zemních-prací odoz, suti a uložení na skládku, D+M prefabrikovaného septiku 8m3 vč.dopojení potrubí PVC DN125 - délka 3m	soubor	1,00		
<b>Celkem za</b>	<b>89 Ostatní konstrukce na trubním vedení</b>					
<b>Díl: 900</b>	<b>HZS</b>					
77	900 R00	Hzs - stavební přípomocce profesí ZTI, ÚT,EI, VZT	hodina	30,00		
<b>Celkem za</b>	<b>900 HZS</b>					
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací</b>					
78	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5	m	39,60		
79	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	8,40		
80	919735123R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 15 cm	m	8,70		
81	59217512	Obrubník betonový přírodní 50x5x20 cm	kus	40,79		
<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující konstrukce práce pozemních komunikací</b>					
<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
82	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	236,80		
83	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	236,80		
84	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	236,80		
85		Neobsazeno				
86		Neobsazeno				
87		Neobsazeno				
<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>					
<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					
88	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	515,72		
89	10/O	D+M interierového poklopu vč. ocel rámu 600/1000 povrch úpravy - ozn. 10/O	kus	1,00		
90	11/O	Dodávka + osazení ventilační mřížka - prům. 100mm ozn. 11/O	kus	1,00		
91	12/O	Dodávka + osazení ventilační mřížka - prům. 150mm ozn. 12/O	kus	1,00		
92	17/O,18/O	D+M pěstitelských stolů 1500/900/500 ozn. 17/O,18/O	kus	72,00		
93	95001	D+M čisticí zóny - koberec vč. lemování	m2	2,32		
94	95001	PHP-PG6-2ks, protipáří upávky vstupů EI30min.-15ks,orient. tab.- 12ks, požární hlásič -4ks	soubor	1,00		
<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					
<b>Díl: 96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>					
95	713100812R00	Odstanění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm	m2	2,33		
96	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	1,00		
97	764430840R00	Demontáž oplechování zdi,rš od 330 do 500 mm	m	21,16		
98	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,00		
99	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,19		
100	962032631R00	Bourání zdiva kominového z cihel na MVC	m3	2,27		
101	965042121RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,05		
102	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,14		
103	967031734R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MVC tl. 30 cm	m2	2,10		
104	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	1,00		

## Položkový rozpočet -odpočet

Stavba :	<b>131026 Centrum přírodovědného vzdělávání</b>	Rozpočet: 261013N
Objekt :	<b>01 Centrum přírodovědného vzdělávání</b>	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
105	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00		
106	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2	m2	1,29		
107	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,20		
108	971033531R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.15 cm, MVC	m2	0,63		
109	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,45		
110	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,98		
111	978015231R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 20 %	m2	260,25		
112	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	8,58		
113	766441811	Dmříž parapet deska š -30cm dl -1m	kus	1,00		
114	976011211	Demontáž degrad. betonových hlav	m	-34,55	125,00	-4 318,75
115	981332111	Demolice ocelových konstrukcí	t	0,89		
116	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	84,46		
117	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	844,59		
118	979082111R00	Vnitrostavební oprava suti do 10 m	t	84,46		
119	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	168,92		
120	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	84,46		
121	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	84,46		
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>-4 318,75</b>
<b>Díl: 96A</b>	<b>Bourání konstrukcí - nebezpečný odpad</b>					
122	711140101R00	Odstr. izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav., 1vrst	m2	2,33		
123	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,01		
124	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,11		
125	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,01		
126	979098155U00	Skládkovné nebezpečný odpad	t	1,20		
<b>Celkem za 96A Bourání konstrukcí - nebezpečný odpad</b>						
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
127	999281109T00	Přesun hmot pro rekonstrukce do výšky 5 m	t	260,12		
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					
128	711212001R00	Náter hydroizolační těsnicí hmotou	m2	128,22		
129	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	33,68		
130	711140012RAA	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 1x 1x ALP, 1x asf. pás	m2	2,33		
131	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	328,11		
<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>						
<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					
132	713111130RT2	Izolace tepelné stropů, vložené mezi vazníky, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	159,74		
133	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením - šambrány	m2	7,04		
134	765799310RO2	Montáž fólie přibitím vč. difúzní pojistné hydroizolace	m2	159,74		
135	28375930	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 20mm	m2	7,74		
136	63150833.A	Deska z minerální plsti tl. 100 mm	m2	164,53		
137	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	2,30		
<b>Celkem za 713 Izolace tepelné</b>						
<b>Díl: 720</b>	<b>Zdravotechnická instalace</b>					
138	72001	Vnitřní kanalizace samostatný položkový rozpočet	kpl	1,00		
139	72002	Vnitřní vodovod samostatný položkový rozpočet	kpl	1,00		
140	72501	Zařizovací předměty samostatný položkový rozpočet	kpl	1,00		
<b>Celkem za 720 Zdravotechnická instalace</b>						
<b>Díl: 723A</b>	<b>Plynofikace</b>					
141	72301	Plyn - samostatný položkový rozpočet	kpl	1,00		
<b>Celkem za 723A Plynofikace</b>						



## Položkový rozpočet -odpočet

Stavba :	131026 Centrum přírodovědného vzdělávání	Rozpočet: 261013N
Objekt :	01 Centrum přírodovědného vzdělávání	Stavební úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 730</b>	<b>Ústřední vytápění</b>					
142	73001	ÚT - samostatný položkový rozpočet	kpl	1,00		
<b>Celkem za</b>	<b>730 Ústřední vytápění</b>					
<b>Díl: 762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>					
143	762810034	Podlaha z dřevolátnitých desek tl.18mm sraz šroub vč. spoj. prostředků	m2	33,03		
144	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	110,65		
<b>Celkem za</b>	<b>762 Konstrukce tesařské</b>					
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					
145	02/K	Oplechování zdi z Pz plechu, rš 450 mm ozn. 02/K	m	-21,30	230,00	-4 899,00
146	03/K	Lemování z Pz, komínů na hladké krytině, v ploše kruhové - ozn. 03/K	kus	1,00		
147	998764201R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	59,07		
<b>Celkem za</b>	<b>764 Konstrukce klempířské</b>					<b>-4 899,00</b>
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
148	01/T	D+M vnitřních dveří 70/197 kompl. dle ozn. 01/T	kus	4,00		
149	02/T	D+M vnitřních dveří 80/197 kompl. dle ozn. 02/T	kus	2,00		
150	03/T	D+M vnitřních dveří 80/197 kompl. dle ozn. 03/T	kus	3,00		
151	04/T	D+M vnitřních dveří 80/197 kompl. dle ozn. 04/T vč. ocel. zárubně	kus	2,00		
152	08/T	D+M vnějších dřevěných dveří 750x850 dle ozn. 08/T	kus	1,00		
153	09/T	D+M vchod. dřevěných dveří 800/1970 část. prosl. vč. ocel. zárubně - ozn. 09/T	kus	1,00		
154	10/T	D+M vnitřních dveří 80/197 kompl. dle ozn. 10/T vč. zárubně	kus	1,00		
155	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,28		
<b>Celkem za</b>	<b>766 Konstrukce truhlářské</b>					
<b>Díl: 766 A</b>	<b>Výplně otvorů z plastu</b>					
156	19/O	D+M plast. dveří s izol. dvojsklem 850/2050 mm dle ozn. 19/O	kus	1,00		
<b>Celkem za</b>	<b>766 A Výplně otvorů z plastu</b>					
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					
157	14/O,15/O	Stěny + střecha zasklené polykarbon. sklem na hliníkový rošt+autom. otevírání větr. otvorů - samostatný položkový rozpočet	kpl	1,00		
158	76701	D+M čistící zóny - ocel. rošt vč. povrch. úpravy	m2	1,00		
<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>					
<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>					
159	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby vč. penetračního nátěru	m2	81,30		
160	771475014R00	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm	m	53,40		
161	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	53,40		
162	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	75,96		
163	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	10,00		
164	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošné	m2	47,62		
165	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošné	m2	33,68		
166	771588002T00	D+Montáž přechodových lišt	m	8,40		
167	594001	Dodávka keramické protiskluz. dlažby dle výběru investora	m2	85,37		
168	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	655,68		
<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>					
<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					
169	775413010R00	Montáž podlahové lišty ze dřeva, přibíjené	m	26,00		
170	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	44,01		

**Položkový rozpočet -odpočet**

Stavba : 131026 Centrum přírodovědného vzdělávání		Rozpočet: 261013N				
Objekt : 01 Centrum přírodovědného vzdělávání		Stavební úpravy				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
171	61413330	Lišta dřevěná dubová 9 x 35 mm délka 1-2 m vč. povrch. úpravy	m	28,60		
172	28410230	Podlahovina PVC dle výběru investora	m2	48,41		
173	998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t	0,25		
<b>Celkem za 776 Podlahy povlakové</b>						
<b>Díl: 777</b>						
<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>						
174	777551482R00	Vyrovnávací samoniv.stěrka, tl. 5mm	m2	53,96		
175	777551499R00	Příplatek za další 1mm tl. stěrky	m2	161,88		
176	777645110R00	Nátěr podlah polyuretanový, 1x	m2	9,95		
177	998777101R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	1,06		
<b>Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot</b>						
<b>Díl: 781</b>						
<b>Obklady keramické</b>						
178	781101210R00	Penetrace podkladů pod obklady	m2	128,22		
179	781415016R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, nad 20x25 cm	m2	128,22		
180	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	128,22		
181	597002	Dodávka keram. obkladu dle výběru investora	m2	134,63		
182	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	2,05		
<b>Celkem za 781 Obklady keramické</b>						
<b>Díl: 783</b>						
<b>Nátěry</b>						
183	783782211R00	Stáv. dřevěné vazníky-kontrola+nátěr proti biolog a vlhkostní degradaci	m2	376,00		
184	783101811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním - ocel.kce skleníků	m2	208,00		
185	783122710R00	Nátěr syntetický OK "A" základní - ocel.kce skleníků	m2	208,00		
186	783122111R00	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný, ocel.kce skleníků	m2	208,00		
<b>Celkem za 783 Nátěry</b>						
<b>Díl: 784</b>						
<b>Malby</b>						
187	784442001RT2	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace	m2	575,79		
<b>Celkem za 784 Malby</b>						
<b>Díl: M21</b>						
<b>Elektromontáže</b>						
188	21001	EI - samostatný položkový rozpočet skleníky	kpl	1,00		
189	21001	EI - samostatný položkový rozpočet učebny	kpl	1,00		
<b>Celkem za M21 Elektromontáže</b>						
<b>Díl: M24</b>						
<b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>						
190	24001	VZT - samostatný položkový rozpočet	kpl	1,00		
<b>Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b>						

# Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Oprava podezdívky skleníků - vícepráce</b>	Objednatel:	Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické,	IČ/DIČ:	60680318/ CZ 60680318
Druh stavby:	Centrum přírodovědného vzdělávání	Projektant:	Atelier Svět, Třeboň	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Valtice	Zhotovitel:	A-technology, s.r.o. Valdice	IČ/DIČ:	27689301/CZ27689301
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	14
JKSO:		Zpracoval:	Ing.Zbyněk Rabušic	Datum:	16.4.2015

## Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	72 925,30	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	100 748,19	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	24 228,95	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	46 736,72			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		13 716,00				
ZRN celkem		258 355,16	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	258 355,16
Základ 21%	258 355,16	DPH 21%	54 254,58	Celkem včetně DPH	312 609,74

Projektant	Objednatel: Ing. Ivana Machovcová Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické Sobotní 116, 691 42 VALTICE IČ: 606 80 318, Tel: 519 352 402	Zhotovitel: Jaroslav Buriánek <b>A - TECHNOLOGY s.r.o. 2</b> Střelecká 108, 691 42 Valdice tel. +420 777 573 869, fax: +420 519 352 224 email: info@a-technology.cz
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis 16.4.2015	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

zapsáno u KS v Brně, C/52243

## Stavební rozpočet

Název stavby: <b>Oprava podezdívky skleníků - vicepráce</b>	Doba výstavby:	Objednatel: Střední odborná škola vinařská a Střední odborné učiliště zahradnické, Valtice, Sobotní 116
Druh stavby: Centrum přírodovědného vzdělávání	Začátek výstavby:	Projektant: Atelier Svět, Třeboň
Lokalita: Valtice	Konec výstavby:	Zhotovitel: A-technology, s.r.o. Valtice
JKSO:	Zpracováno dne: 16.4.2015	Zpracoval: Ing.Zbyněk Rabušic

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>				<b>19 826,61</b>	<b>5 901,19</b>	<b>25 727,80</b>		<b>19,89</b>	
1		317321117R00	Řimsy ze železového betonu C 25/30 0,4*0,15*32,6*4	m3	7,82	3 290,00	19 826,61	5 901,19	25 727,80	2,54	19,89	RTS I / 2014
		<b>62</b>	<b>Úprava povrchů vnější</b>				<b>52 679,19</b>	<b>70 360,10</b>	<b>123 039,29</b>		<b>2,29</b>	
2		622311520RV1	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 20 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 32,6*0,8*8+5,7*0,8*4	m2	226,88	359,00	31 050,72	50 399,20	81 449,92	0,01	2,20	RTS I / 2014
		622323041R00	Penetrace podkladu 226,88	m2	226,88	39,30	4 249,46	4 666,92	8 916,38	0,00	0,00	RTS I / 2014
3		622471317RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 226,88	m2	226,88	144,01	17 379,01	15 293,98	32 672,99	0,00	0,09	RTS I / 2014
		<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>7 520,23</b>	<b>6 149,29</b>	<b>13 669,52</b>		<b>0,04</b>	
4		711482020RZ1	Izolační systém soklů nopovou fólií svíse 32,6*0,4*4+5,7*0,4*2	m2	56,72	241,00	7 520,23	6 149,29	13 669,52	0,00	0,04	RTS I / 2014
		<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>9 602,86</b>	<b>15 079,29</b>	<b>24 682,15</b>		<b>1,88</b>	
5		762341610RT2	Bednění okapových říms z prken hrubých 32,6*0,25*2*4	m2	65,20	354,50	9 602,86	13 510,54	23 113,40	0,01	0,95	RTS I / 2014
6		762341811R00	Demontáž bednění říms z prken hrubých 62,5	m2	62,50	25,10	0,00	1 568,75	1 568,75	0,02	0,94	RTS I / 2014
		<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				<b>7 105,86</b>	<b>25 508,14</b>	<b>32 614,00</b>		<b>0,54</b>	
7		02/K	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 450 mm ozn. 02/K 32,6*4+5,7*2	m	141,80	230,00	7 105,86	25 508,14	32 614,00	0,00	0,54	SOD
		764342291R00	Montáž lemování trub Pz, hladká krytina 26+26	ks	52,00	277,00	0,00	14 404,00	14 404,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
		<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>419,50</b>	<b>24 486,90</b>	<b>24 906,40</b>			
8		976011211	Demontáž degrad. betonových hlav 32,6*4	m	130,40	125,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,05	4,80	RTS I / 2014
9		967031741R00	Přísekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 5 cm - 50% 0,8*32,6*4*0,5	m2	52,16	165,00	419,50	8 186,90	8 606,40	0,09	0,00	SOD
		<b>H01</b>	<b>Budovy občanské výstavby</b>				<b>0,00</b>	<b>6 221,60</b>	<b>6 221,60</b>			
10		999281109T00	Přesun hmot pro rekonstrukce do výšky 5 m 19,89+2,29+0,04+1,88+0,54	t	24,64	60,00	0,00	1 478,40	1 478,40	0,00	0,00	RTS I / 2014
11		998011018R00	Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 5 km 24,64	t	24,64	192,50	0,00	4 743,20	4 743,20	0,00	0,00	SOD
		<b>S</b>	<b>Přesuny sutí</b>				<b>0,00</b>	<b>7 494,40</b>	<b>7 494,40</b>			
12		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m 11,71	t	11,71	160,00	0,00	1 873,60	1 873,60	0,00	0,00	SOD
13		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 11,71	t	11,71	190,00	0,00	2 224,90	2 224,90	0,00	0,00	SOD
14		979990101R00	Poplatek za skládku stavební sutí 11,71	t	11,71	290,00	0,00	3 395,90	3 395,90	0,00		

Poznámka: