

Stavební úpravy Ořečovská 35

Číslo smlouvy objednatele: 139/2015

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 301/2015

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 492/2015

Číslo smlouvy zhotovitele

## DOTATEK Č. 2 SMLOUVY ODÍLO STAVEBNÍ ÚPRAVY OŘECHOVSKÁ 35

### OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

### ZHOTOVITEL

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

sídlem Bednařikova 1a, 628 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Markem Matyášem, jednatel

IČO 29298113  
oddíl C, vložka 72118

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 24.4.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 22.6.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. V. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**2.857.893,00 Kč**

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je příloha č.1 – vyčíslené vícepráce a méněpráce.

V Brně, dne 30.7.2015


V Brně, dne 30.7.2015

  
STAVEBNÍ FIRMA MATYÁŠ s.r.o.  
Bednařikova 1a, 628 00 Brno  
IČ: 292 98 113 DIČ: CZ29298113

Marek Matyáš  
jednatel

Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)ř

  
Ing. Jan Zouhar  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Stavba : Stavební úpravy Ořechevská 35

Rekapitulace stavby		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méně práce bez DPH	Více práce DPH	bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis							
01	VLASTNÍ OBJEKT	1 363 092,00	1 649 341,00			502 677,00	1 865 769,00	2 257 580,00
02	ZTI	76 682,00	92 785,00			5 249,00	31 951,00	99 137,00
03	ÚT	570 003,00	689 704,00	-859 443,00		187 225,00	197 785,00	239 320,00
04	ELEKTROINSTALACE	260 560,00	315 278,00			52 564,00	313 124,00	373 880,00
05	REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ LAN	156 994,00	189 963,00				156 994,00	189 963,00
06	STRUHA					68 487,00	68 487,00	82 869,00
07	ÚT 2. ETAPA					132 000,00	132 000,00	159 720,00
08	PLYNOINSTALACE					35 803,00	35 803,00	43 322,00
Stavba celkem		2 427 331,00	2 957 071,00	-559 443,00	994 005,00		2 851 893,00	3 450 791,00

Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méně práce bez DPH	Více práce DPH	bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Popis								
OSTATNÍ NÁKLADY		2 000,00	2 420,00				2 000,00	2 420,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		4 000,00	4 840,00				4 000,00	4 840,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla		6 000,00	7 260,00	0,00	0,00		6 000,00	7 260,00

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl.nákladů		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Méně práce bez DPH	Více práce DPH	bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem								
Cena díla celkem		2 433 331,00	2 944 331,00	-559 443,00	994 005,00		2 857 893,00	3 458 051,00

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>01 V+M</b>	<b>Stavební - Vícepráce a méněpráce v</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>vlastní objekt - úpr. po Díl č.3,4</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>15sfm05 JK</b>	<b>Stavební úpravy Orechovská 35</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	atelier DD, Údolní 5 Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	atelier DD, Údolní 5 Brno			
Objednatel	Správa a údržba silnic JmK, Žerotínovo nám.3/5 Brno			
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	408 253	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	94 425	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		502 677	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		502 677	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		502 677	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0%			502 677 Kč
DPH	21,0%			105 562 Kč
Základ pro DPH	0,0%			0 Kč
DPH	0,0%			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>608 239 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet :	01 V+M
Objekt :	01 vlastní objekt - úpr.po DI č.3,4	Stavební -	Vícepráce a méněpráce vč po

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	996	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	34 120	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	6 538	0	0	0	0
5 Komunikace	6 147	0	0	0	0
61 Úpravy povrchů vnitřní	125 288	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	80 416	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	60 284	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 571	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	17 285	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	20 789	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 906	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	6 355	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	13 154	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	69 001	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	5 705	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	-19 838	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	756	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	-26 777	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	45 667	0	0	0
781 Obklady keramické	0	-34 809	0	0	0
783 Nátěry	0	3 428	0	0	0
784 Malby	0	31 783	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	26 945	0	0	0	0
D96A Přesuny sutí - navýšení tonáže z VV	14 969	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>408 253</b>	<b>94 425</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	502 677	0
Oborová přírážka	0	0,0	502 677	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	502 677	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	502 677	0
Zařízení staveniště	0	0,0	502 677	0
Provoz investora	0	0,0	502 677	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	502 677	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	502 677	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 01 V+M
Objekt :	01 vlastní objekt - úpr.po Dí č.3,4	Stavební - Vícepráce a méněpráce vč podlah a sutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>						
<b>Zemní práce</b>						
1	139600012RBC	Ruční výkop v hornině 3 odvoz do 10 km okapový chodník: 15,34*0,5*0,1	m3	0,77 0,77	1 298,00	995,57
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>995,57</b>
<b>Díl: 3</b>						
<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>						
2	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi 1.np - služební byt: 1,4*2*0,3*0,16 1.np - 1.14:2,0*0,3*0,16 1.np - 1.14+1.15:1,4*0,3*0,16	m3	0,30 0,13 0,10 0,07	5 560,00	1 654,66
3	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22 včetně dodávky profilu I č.16 1.np - služební byt: 1,4*2*2*17,9/1000 1.np - 1.14:2,0*2*17,9/1000 1.np - 1.14+1.15:1,4*2*17,9/1000	t	0,22 0,10 0,07 0,05	29 410,00	6 529,02
4	340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím suché maltové směsi 1.np - 1.12:0,7*3,0	m2	2,10 2,10	740,00	1 554,00
5	342255034R00	Příčky z desek pero-drážka tl. 10 cm 1.np - 1.19+1.20:2,6*3,0 1.np - 1.16+1.17:2,6*3,0 1.np - služební byt: 3,9*3,0 -0,7*2,0 1.np - 1.07:0,5*3,0 1.np - 1.14:1,52*3,0 -0,8*2,0	m2	30,36 7,80 7,80 11,70 -1,40 1,50 4,56 -1,60	337,90	10 258,64
6	342264051RT1	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace 1.np - služební byt: 1.02:10,07 1.03:21,86 1.04+1.05+1.06:12,87	m2	44,80  10,07 21,86 12,87	367,00	16 441,60
7	342267111RT1	Obklad kanal sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm 1.np - WC:3,0	m	3,00 3,00	599,00	1 797,00
8	342291121U00	Ukotvení příčka cihla kotva 1.np - 1.19+1.20:2*3,0 1.np - 1.16+1.17:2*3,0	m	12,00 6,00 6,00	97,50	1 170,00
9	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi 1.np - služební byt: 1,4*2*0,16*2 1.np - 1.14:2,0*0,16*2 1.np - 1.14+1.15:1,4*0,16*2	m2	1,98 0,90 0,64 0,45	715,00	1 418,56
10	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kotvy do 15 cm s použitím suché maltové směsi díry v ostění po vybourání kastl. oken: 1.np:(1,6*2*9+0,72*2*4)*0,3 2.np:(1,6*2*2+0,72*2*3)*0,3	m2	13,58 10,37 3,22	1 018,00	13 828,51
11	973031843R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm, MC 1.np - 1.12:0,7*3,0	m	3,00 2,10	147,50	442,50
12	317940911RAA	Osazení válcovaných profilů dodatečně vysekání drážky, dodávka profilů ve výkazu: -0,93 skutečnost: 0	t	-0,93 -0,93	30 295,00	-28 174,35

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 01 V+M
Objekt :	01 vlastní objekt - úpr.po DI č.3,4	Stavební - Vícepráce a méněpráce vč podlah a sutí

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	3-01	Vyřezání + úprava konstrukce sádkartonových podhledů pro vestavná světla elektro - vestavná světla:40	kus	40,00 40,00	180,00	7 200,00
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svíslé a kompletní konstrukce</b>				<b>34 120,14</b>
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>				
14	430320030RAV	Schodišťová konstrukce ŽB beton C 16/20 bednění, výztuž, bez podepření 1.np - 1.14:1,5*0,5*0,9 -1,5*0,166*0,3*3	m3	0,45 0,68 -0,22	14 500,00	6 538,05
<b>Celkem za</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>6 538,05</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
15	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm okapový chodník:15,34*0,5	m2	7,67 7,67	439,00	3 367,13
16	639561111R00	Obrubník zahradní výšky 200 mm, šedý okapový chodník:(15,34+0,5)	m	15,84 15,84	175,50	2 779,92
<b>Celkem za</b>		<b>5 Komunikace</b>				<b>6 147,05</b>
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				
17	601011141RT3	Štuk na nadpraží ručně tloušťka vrstvy 4 mm 1.np:(1,4*6+0,72*7)*0,3 2.np:(1,4*2+0,72*3)*0,3	m2	5,52 4,03 1,49	155,50	858,36
18	602016191R00	Penetrační nátěr stěn VV - oprava stávajících omítek:549,83 1.np - služební byt:3,0*(3,9*2+2,45*2+4,4*2+10,21*2)	m2	675,59 549,83 125,76	30,00	20 267,70
19	612421321R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - jádrových VV - oprava stávajících omítek:549,83 1.np - služební byt:3,0*(3,9*2+2,45*2+4,4*2+10,21*2)	m2	675,59 549,83 125,76	88,00	59 451,92
20	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových VV:-549,83 skutečnost:0	m2	-549,83 -549,83	93,00	-51 134,19
21	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká díry v ostění po vybourání kastl. oken: 1.np:(1,6*2*9+0,72*2*4)*0,3 2.np:(1,6*2*2+0,72*2*3)*0,3	m2	13,58 10,37 3,22	345,00	4 686,48
22	612471411R00	Úprava starých omítek vnitřních stěn štukem VV - oprava stávajících omítek:549,83 1.np - služební byt:3,0*(3,9*2+2,45*2+4,4*2+10,21*2)	m2	675,59 549,83 125,76	104,50	70 599,16
23	612474215U00	Vni omítka stěn tl 4mm 1.np - 1.19+1.20:2,6*3,0*2 1.np - 1.16+1.17:2,6*3,0*2 1.np - služební byt:3,9*3,0*2 -0,7*2,0*2 1.np - 1.07:0,5*3,0*2 1.np - 1.14:1,52*3,0*2 -0,8*2,0*2	m2	60,72 15,60 15,60 23,40 -2,80 3,00 9,12 -3,20	109,50	6 648,84
24	612481211RT2	Montáž vyztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně vyztužné sítě a stěrkového tmelu 1.np - 1.19+1.20:2,6*3,0*2 1.np - 1.16+1.17:2,6*3,0*2 1.np - služební byt:3,9*3,0*2 -0,7*2,0*2 1.np - 1.07:0,5*3,0*2 1.np - 1.14:1,52*3,0*2	m2	60,72 15,60 15,60 23,40 -2,80 3,00 9,12	120,90	7 341,05

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 01 V+M
Objekt :	01 vlastní objekt - úpr.po Dí č.3,4	Stavební - Vícepráce a méněpráce vč podlah a sutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-0,8*2,0*2		-3,20		
25	622311154T00	Zateplovací systém, nadpraží, EPS F tl.150 mm zakončení vyztužnou tkaninou do tmelu	m2	5,52	1 190,00	6 568,80
		1.np:(1,4*6+0,72*7)*0,3		4,03		
		2.np:(1,4*2+0,72*3)*0,3		1,49		
<b>Celkem za</b>		<b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>125 288,11</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
26	601011184RT7	Omítka římsy tenkovrstvá silikátová barevná zatřáaná	m2	23,40	362,50	8 482,50
		římsa:				
		objekt s 2.np:2*13,5*0,3		8,10		
		2*10,0*0,3		6,00		
		objekt s 1np:2*15,5*0,3		9,30		
27	601016191R00	Penetrační nátěr římsy	m2	23,40	36,20	847,08
		římsa:				
		objekt s 2.np:2*13,5*0,3		8,10		
		2*10,0*0,3		6,00		
		objekt s 1np:2*15,5*0,3		9,30		
28	602011105R00	Postřik maltou sanační WTA, ručně	m2	53,88	56,80	3 060,58
		venkovní				
		sokl:0,65*28,75+0,7*0,4+1,25*10,21+1,1*13,36+0,4*0,8+0,55*15,35		55,19		
		-1,0*0,4		-0,40		
		-0,7*0,4		-0,28		
		-1,25*0,5		-0,63		
29	602011124R00	Podhroz sanační WTA ručně, tl.15 mm	m2	53,88	256,50	13 821,12
		venkovní				
		sokl:0,65*28,75+0,7*0,4+1,25*10,21+1,1*13,36+0,4*0,8+0,55*15,35		55,19		
		-1,0*0,4		-0,40		
		-0,7*0,4		-0,28		
		-1,25*0,5		-0,63		
30	602011126R00	Omítka jádrová sanační WTA, ručně, tl. 20 mm	m2	53,88	321,50	17 323,55
		venkovní				
		sokl:0,65*28,75+0,7*0,4+1,25*10,21+1,1*13,36+0,4*0,8+0,55*15,35		55,19		
		-1,0*0,4		-0,40		
		-0,7*0,4		-0,28		
		-1,25*0,5		-0,63		
31	602011152R00	Štuk na stěnách sanační tl. 5 mm, ručně	m2	53,88	148,00	7 974,76
		venkovní				
		sokl:0,65*28,75+0,7*0,4+1,25*10,21+1,1*13,36+0,4*0,8+0,55*15,35		55,19		
		-1,0*0,4		-0,40		
		-0,7*0,4		-0,28		
		-1,25*0,5		-0,63		
32	620991005R00	Začišťovač okenní lišta s tkaninou	m	143,90	50,50	7 266,95
		schodiště:1,2+2*6		13,20		
		2.np ulice:0,75*3*2		4,50		
		(1,4+2*1,6)*2		9,20		
		2.np dvůr:(1,1+1,6*2)*10		43,00		
		(1,4+1,5*2)*2		8,80		
		1,5*2+2,1		5,10		
		1.np ulice:(0,75+2*1,6)*2		7,90		
		(1,4+2*1,6)*6		27,60		

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 01 V+M
Objekt :	01 vlastní objekt - úpr.po DI č.3,4	Stavební - Vícepráce a méněpráce vč podlah a sutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		0,75*3*4		9,00		
		1.np dvůr:2,85*2+0,9		6,60		
		0,4+1,6*2		3,60		
		vstupní dveře:2,2*2+1,0		5,40		
33	621481211RT7	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	23,40	214,00	5 007,60
		římسا:				
		objekt s 2.np:2*13,5*0,3		8,10		
		2*10,0*0,3		6,00		
		objekt s 1np:2*15,5*0,3		9,30		
34	622421121R00	Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená	m2	7,54	134,60	1 015,42
		vyrovnávání fasády pod EPS:0,2*(0,4+13,35+10,21+13,36+0,4)		7,54		
35	622421555RV1	Zateplovací systém , soklový polystyren 100mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-40,28	502,50	-20 240,70
		VV:-40,28		-40,28		
		skutečnost:0				
36	622422421R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 40 %	m2	-40,28	150,90	-6 078,25
		VV:-40,28		-40,28		
		skutečnost:0				
37	622471317RU4	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota nátěrová silikonová	m2	53,88	160,50	8 648,30
		venkovní				
		sokl:0,65*28,75+0,7*0,4+1,25*10,21+1,1*13,36+0,4*0,8+0,55*15,35		55,19		
		-1,0*0,4		-0,40		
		-0,7*0,4		-0,28		
		-1,25*0,5		-0,63		
38	622481291R00	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	78,00	35,00	2 730,00
		římسا:				
		objekt s 2.np:2*13,5		27,00		
		2*10,0		20,00		
		objekt s 1np:2*15,5		31,00		
39	622732113U00	KZS ostění hl -30cm deska EPS 3cm	m	95,62	300,00	28 686,00
		schodiště:1,2+2*6		13,20		
		2.np ulice:0,75*3*2		4,50		
		(1,4+2*1,6)*2		9,20		
		2.np dvůr:(1,1+1,6*2)*10		43,00		
		(1,4+1,5*2)*2		8,80		
		1,5*2+2,1		5,10		
		1.np ulice:(0,75+2*1,6)*2		7,90		
		(1,4+2*1,6)*6		27,60		
		0,75*3*4		9,00		
		1.np dvůr:2,85*2+0,9		6,60		
		0,4+1,6*2		3,60		
		vstupní dveře:2,2*2+1,0		5,40		
		0				
		ostění dle VV:-48,28		-48,28		
40	28350250	Lišta rohová plastová s tkaninou bílá dl. 2,0m	m	81,90	22,84	1 870,60
		římسا:				
		objekt s 2.np:2*13,5*1,05		28,35		
		2*10,0*1,05		21,00		
		objekt s 1np:2*15,5*1,05		32,55		



## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 01 V+M
Objekt :	01 vlastní objekt - úpr.po DI č.3,4	Stavební - Vícepráce a méněpráce vč podlah a sutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>80 415,50</b>
<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
41	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,25	3 155,00	801,37
		1.np - služební byt:0,2*0,1*3,9		0,08		
		1.03:0,8*0,1*1,2		0,10		
		1.06:0,8*0,1*1,0		0,08		
42	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení	m2	0,92	251,00	230,92
		1.03:(0,8+1,2)*0,2		0,40		
		1.06:(0,8+1,0+0,8)*0,2		0,52		
43	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2	0,92	64,10	58,97
		1.03:(0,8+1,2)*0,2		0,40		
		1.06:(0,8+1,0+0,8)*0,2		0,52		
44	631571010R00	Zřízení násypu, podlahy nebo střechy, bez dodávky	m3	2,23	446,50	995,70
		1.np - 1.07:11,89*0,05		0,59		
		1.np - 1.08:11,16*0,05		0,56		
		1.np - 1.14:3,0*1,2*0,05		0,18		
		1.np - 1.15:5,0*3,59*0,05		0,90		
45	632411240RT1	Potěr, strojní zpracování, tl. 45 mm samonivel. cementová stěrka	m2	193,77	420,00	81 383,40
		záměna podlah - výměra dle VV:193,77		193,77		
46	632451022R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 30 mm	m2	32,97	151,10	4 981,01
		výměna parapetů fasáda dvůr:1,2*10*0,3		3,60		
		1,4*20,3		28,42		
		1,95*1*0,3		0,59		
		výměna parapetů fasáda ulice - schodiště:1,2*1*0,3		0,36		
47	632451135R00	Potěr pískocementový hlazený dřev. hlád. tl. 40 mm	m2	-193,77	153,40	-29 724,32
		záměna podlah - výměra dle VV:-193,77		-193,77		
48	583412003	Kamenivo drcené frakce 0/4 A Jižomor. kraj	T	4,01	388,00	1 557,43
		1.np - 1.07:11,89*0,05*1,8		1,07		
		1.np - 1.08:11,16*0,05*1,8		1,00		
		1.np - 1.14:3,0*1,2*0,05*1,8		0,32		
		1.np - 1.15:5,0*3,59*0,05*1,8		1,62		
<b>Celkem za</b>		<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>60 284,48</b>
<b>Díl: 94</b>	<b>Lešení a stavební výtahy</b>					
49	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	44,80	79,70	3 570,56
		1.np - služební byt:				
		1.02:10,07		10,07		
		1.03:21,86		21,86		
		1.04+1.05+1.06:12,87		12,87		
<b>Celkem za</b>		<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>3 570,56</b>
<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>					
50	953942421R00	Osazení ocelového rámu velikosti do 1000 x 1000 mm	kus	-2,00	129,40	-258,80
		630/400+1000/400:-2		-2,00		
51	95-01	D+M Zakrytí podlah deskami OSB + geotextilie	m2	32,41	255,00	8 264,55
		1.np - služební byt:				
		1.03:21,86		21,86		
		1.04:1,7		1,70		
		1.06:8,85		8,85		
52	95-02	Bourání mřížky 15/30 cm (nebo 20/20) vč. zazdění	kus	2,00	480,00	960,00
		1.np - 1.15:2		2,00		
53	95-03	Zednické výpomoci pro profese	kpl	1,00	6 900,00	6 900,00
		1.np služební byt:1		1,00		

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 01 V+M
Objekt :	01 vlastní objekt - úpr.po DI č.3,4	Stavební - Vícepráce a méněpráce vč podlah a sutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
54	95-04	D+M Zrcadlo do obkladu 60x60 cm	kus	3,00	750,00	2 250,00
		1.17:1		1,00		
		1.18:1		1,00		
		1.19:1		1,00		
55	42972827	Mřížka čtyřhranná vel. 630x400.20	kus	-1,00	318,00	-318,00
		VV:-1		-1,00		
56	42972835	Mřížka čtyřhranná vel. 1000x400.20	kus	-1,00	513,00	-513,00
		VV:-1		-1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>17 284,75</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
57	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	36,44	62,80	2 288,43
		1.np byt vpravo:				
		1:4,1*3,0-0,8*2,0		10,70		
		2:3,6*3,0-0,8*2,0		9,20		
		1,5*3,0+1,1*3,0+1,8*3,0		13,20		
		3:4,1*3,0		12,30		
		4:1,5*3,0-0,8*2,0		2,90		
		1.np byt vlevo:				
		1:3,6*3,0-0,8*2,0		9,20		
		2:3,6*3,0-0,8*2,0		9,20		
		3:3,6*3,0-0,8*2,0		9,20		
		4:2,5*3,0		7,50		
		5:1,6*3,0		4,80		
		2.np:2,5*3,0-0,8*2,0		5,90		
		0				
		dle výkazu:-57,66		-57,66		
58	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	25,85	76,10	1 967,19
		1.np - 1.03+1.06:3,9*3,0		11,70		
		-0,7*2,0		-1,40		
		1.np - 1.06:3,35*3,0+1,2*3,0		13,65		
		-0,7*2,0		-1,40		
		-0,6*2,0		-1,20		
		dvůr - fasáda:2,5*1,8		4,50		
59	962084131R00	Bourání příček deskových,sádkartonových tl.10 cm	m2	23,80	102,50	2 438,99
		1.np - 1.13:4,1*2,95+3,9*3,0		23,80		
60	964051111R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,10 m2	m3	0,15	4 125,00	631,13
		1.np - 1.14:1,7*0,3*0,3		0,15		
61	967031744R00	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 30 cm	m2	4,86	488,00	2 372,17
		venkovní sokl:3,5*1,1+3,37*0,3		4,86		
62	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00	8,20	41,00
		1np - 1.08:1		1,00		
		1.np - 1.15:1		1,00		
		1.np - služební byt:3		3,00		
63	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,40	121,90	536,36
		1np - 1.08:1*0,8*2,0		1,60		
		1.np - 1.15:1*0,8*2,0		1,60		
		1.np - služební byt:1*0,6*2,0		1,20		
64	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,00	253,00	759,00
		1.np - služební byt:1*0,7*2,0		1,40		
		1*0,8*2,0		1,60		
65	971033641R00	Vybourání otvorů zedí cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,26	804,00	1 013,04
		1.np - služební byt:1,0*2,1*0,3*2		1,26		

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 01 V+M
Objekt :	01 vlastní objekt - úpr.po DI č.3,4	Stavební - Vícepráce a méněpráce vč podlah a sutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	12,40	190,50	2 362,20
		1.np - služební byt:1,4*2*2		5,60		
		1.np - 1.14:2,0*2		4,00		
		1.np - 1.14+1.15:1,4*2		2,80		
67	978015251R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 40 %	m2	40,28	13,10	527,67
68	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdva cihelného mimo komín.	m2	53,88	47,90	2 581,02
		venkovní				
		sokl:0,65*28,75+0,7*0,4+1,25*10,21+1,1*13,36+0,4*0,8+0,55*15,35		55,19		
		-1,0*0,4		-0,40		
		-0,7*0,4		-0,28		
		-1,25*0,5		-0,63		
69	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	8,40	70,90	595,56
		1.np - služební byt:2,6*2,0		5,20		
		1,6*2,0		3,20		
70	764900050RA0	Demontáž oplechování parapetů	m	17,95	27,50	493,63
		výměna parapetů fasáda dvůr:1,2*10		12,00		
		1,4*2		2,80		
		1,95*1		1,95		
		výměna parapetů fasáda ulice - schodiště:1,2*1		1,20		
71	965100032RAA	Bourání dlažeb keramických bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm	m2	12,83	53,10	681,25
		1.np - služební byt:3,21		3,21		
		dlažba pod PVC:				
		1.06:2,35*3,37		7,92		
		1.04:1,0*1,7		1,70		
72	96-01	Demontáž zařizovací předmětů	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
		1.np - služební byt:1		1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>20 788,62</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
73	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	21,38	510,00	10 906,01
<b>Celkem za</b>		<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>10 906,01</b>
<b>Díl: 713</b>	<b>Izolace tepelné</b>					
74	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	108,00	15,80	1 706,40
		vyrovnání nerovností podlah:				
		1.07:11,89		11,89		
		1.08:11,16		11,16		
		1.20:13,29		13,29		
		1.16:8,38		8,38		
		1.15:28,44		28,44		
		1.11:14,11		14,11		
		1.12:9,74		9,74		
		1.13:10,99		10,99		
75	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	3,40	1 338,90	4 554,94
		vyrovnání nerovností podlah:				
		1.07:11,89*0,03*1,05		0,37		
		1.08:11,16*0,03*1,05		0,35		
		1.20:13,29*0,03*1,05		0,42		
		1.16:8,38*0,03*1,05		0,26		
		1.15:28,44*0,03*1,05		0,90		
		1.11:14,11*0,03*1,05		0,44		
		1.12:9,74*0,03*1,05		0,31		

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 01 V+M
Objekt :	01 vlastní objekt - úpr.po DI č.3,4	Stavební - Vícepráce a méněpráce vč podlah a sutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.13:10,99*0,03*1,05		0,35		
76	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	62,61	1,50	93,92
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>6 355,26</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
77	764348291R00	Montáž zachytače sněhu Pz, lopatkového výměna protisněhových zachytačů:120	kus	120,00	47,60	5 712,00
78	764361220R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá,60 x 60cm VV:-6 skutečnost:0	kus	-6,00	1 392,00	-8 352,00
79	764-01	Demontáž stávajícího sněhového zachytače vč. rozebrání a položení části krytiny výměna protisněhových zachytačů:120	kus	120,00	41,00	4 920,00
80	764-02	Sněhový zachytač lopatkový slovenský kříž pozinkovaný výměna protisněhových zachytačů:120	kus	120,00	89,00	10 680,00
81	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	129,60	1,50	194,40
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>13 154,40</b>
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
82	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 11 cm 1.np - 1.08:1 1.np - 1.15:1 1.np - 1.13:1 1.np - služební byt:3	kus	6,00	930,80	5 584,80
83	642945111RV1	Osazení zárubní ocel. požár.1kříd., pl. do 2,5 m2 vč. dodávky požární zárubně 80 x 197 x 11 cm 1.np - 1.14:1 1.pp:1 půda:1	kus	3,00	1 925,00	5 775,00
84	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm vč.prahu 1np - 1.08:1 1.np - 1.15:1 1.np - 1.13:1 1.np - služební byt:3 VV - prosklené:-1	kus	5,00	510,80	2 554,00
85	611-61713	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 60x197 cm dýha dub kování standart ZÁMĚNA PLNÉ ZA PROSKLENÉ záměna - dveře do chodby:-8	kus	-8,00	1 669,60	-13 356,80
86	611-61785	Dveře vnitřní prosklené 1kř. 80x197 dýha dub kování ZÁMĚNA PLNÉ ZA PROSKLENÉ záměna - dveře do chodby:8	kus	8,00	2 591,50	20 732,00
87	766-01	D+M Dveře prosklené dýha dub vč. panikového kování a prahu 1.np - 1.10+1.14:1	kus	1,00	6 800,00	6 800,00
88	766-02	D+M Dveře požární plně 80x197 cm dýha dub vč.kování, samozavírače a prahu 1.np - 1.14:1 1.pp:1 půda:1	kus	3,00	6 980,00	20 940,00
89	766-03	D+M Sklepní plastová okna 1.pp - fasáda dvůr:2	kus	2,00	2 900,00	5 800,00
90	766-04	D+M Parapet venkovní hliníkový š. 11 cm 1.pp - fasáda dvůr:1,0 0,7	m	1,70	255,00	433,50

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 01 V+M
Objekt :	01 vlastní objekt - úpr.po DI č.3,4	Stavební - Vícepráce a méněpráce vč podlah a suti

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
91	p1	Venek parapet š.35 cm	m	17,95	315,00	5 654,25
		výměna parapetů fasáda dvůr:1,2*10		12,00		
		1,4*2		2,80		
		1,95*1		1,95		
		výměna parapetů fasáda ulice - schodiště:1,2*1		1,20		
92	61161721	Dveře vnitřní hladké plně 1kf. 80x197 cm dýha dub kování model standart	kus	6,00	1 669,60	10 017,60
		1.np - 1.08:1		1,00		
		1.np - 1.15:1		1,00		
		1.np - 1.13:1		1,00		
		1.np - služební byt:3		3,00		
93	61161785	Dveře vnitřní prosklené 1kf. 80x197 dýha dub kování VV:-1	kus	-1,00	2 591,50	-2 591,50
94	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	657,89	1,00	657,89
<b>Celkem za</b>		<b>766 Konstrukce truhlářské</b>				<b>69 000,74</b>
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
95	767-01	D+M Hliníkové vstupní dveře 940/2840 mm vč. panikového kování	kus	1,00	29 850,00	29 850,00
96	T4	D+M DV AI VSTUP VČ.RÁMU 2SKLO NADSVĚTLÍK 90/285 CM	KPL	-1,00	24 145,00	-24 145,00
		VV:-1		-1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>5 705,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				
97	771275106R00	Obklad keram.schod.stupňů hladkých do tmele 20x10	m2	2,10	584,00	1 226,40
		1.np - 1.14:1,5*0,5		0,75		
		1,5*0,9		1,35		
98	771475034R00	Obklad soklíků keram.stupňov., tmeľ,20x10 H 10 cm	m	2,80	130,00	364,00
		1.np - 1.14:0,5*2		1,00		
		0,9*2		1,80		
99	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	2,80	67,10	187,88
		1.np - 1.14:0,5*2		1,00		
		0,9*2		1,80		
100	771100010RAB	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou 315 inter. nivelační hmota tl. 6 mm, penetrace	m2	-193,77	200,60	-38 870,26
		záměna podlah - výměra dle VV:-193,77		-193,77		
101	771570012RAB	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm do tmele soklíky	m2	7,33	690,80	5 063,56
		VV:-46,17		-46,17		
		skutečnost:53,5		53,50		
102	771-01	Příplatek za kladení dlažby na koso	m2	50,53	150,00	7 579,50
		1.10:5,0		5,00		
		1.14:35,5		35,50		
		1.17:2,85		2,85		
		1.18:2,98		2,98		
		1.19:4,2		4,20		
103	597642030	Dlažba matná 330x330x9 mm	m2	10,70	350,00	3 745,98
		1.np - 1.14 schody:1,5*0,5*1,1		0,83		
		1,5*0,9*1,1		1,49		
		1.np - 1.14 schody:0,5*2*0,1*1,1		0,11		
		0,9*2*0,1*1,1		0,20		
		navýšení prořezu dlažba na koso:				
		1.10:5,0*(20-4)/100		0,80		
1.14:35,5*(20-4)/100		5,68				

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 01 V+M
Objekt :	01 vlastní objekt - úpr.po DI č.3,4	Stavební - Vícepráce a méněpráce vč podlah a sutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.17:2,85*(20-4)/100		0,46		
		1.18:2,98*(20-4)/100		0,48		
		1.19:4,2*(20-4)/100		0,67		
104	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	131,04	6,60	864,85
	<b>Celkem za</b>	<b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>-19 838,09</b>
<b>Díl:</b>	<b>775</b>	<b>Podlahy vlysové a parketové</b>				
105	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	16,81	45,00	756,45
		1.np - 1.13:4,1*4,1		16,81		
	<b>Celkem za</b>	<b>775 Podlahy vlysové a parketové</b>				<b>756,45</b>
<b>Díl:</b>	<b>776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>				
106	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	184,31	77,00	14 191,72
		VV:108*1,2		129,60		
		1.02:10,07*1,2		12,08		
		1.03:21,76*1,2		26,11		
		1.04:1,7*1,2		2,04		
		1.05:3,21*1,2		3,85		
		1.06:8,85*1,2		10,62		
107	776521100RT1	Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	153,59	105,50	16 203,75
		VV:108		108,00		
		1.02:10,07		10,07		
		1.03:21,76		21,76		
		1.04:1,7		1,70		
		1.05:3,21		3,21		
		1.06:8,85		8,85		
108	776591100RT1	Lepení podlah speciálních plastových z pásů soklíky pouze položení	m2	-108,00	121,90	-13 165,20
		VV:-108		-108,00		
		skutečnost:0				
109	28410115	Marmoleum vč.soklíků	m2	-118,80	853,20	-101 360,16
		VV:-118,8		-118,80		
		skutečnost:0				
110	28412354	Podlahovina PVC tl. 2,5 mm š. 4 m	m2	171,23	335,88	57 512,23
		VV:118,8		118,80		
		1.02:10,07*1,15		11,58		
		1.03:21,76*1,15		25,02		
		1.04:1,7*1,15		1,96		
		1.05:3,21*1,15		3,69		
		1.06:8,85*1,15		10,18		
111	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	-266,18	0,60	-159,71
	<b>Celkem za</b>	<b>776 Podlahy povlakové</b>				<b>-26 777,38</b>
<b>Díl:</b>	<b>777</b>	<b>Podlahy ze syntetických hmot</b>				
112	777551482R00	Vyrovnávací samoniv.stěrka, tl. do 8mm	m2	45,59	315,00	14 360,85
		1.02:10,07		10,07		
		1.03:21,76		21,76		
		1.04:1,7		1,70		
		1.05:3,21		3,21		
		1.06:8,85		8,85		
113	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzí pod samonivel. hmotu	m2	239,36	25,00	5 984,00
		záměna podlah - výměra dle VV:193,77		193,77		
		1.02:10,07		10,07		

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechemská 35	Rozpočet: 01 V+M
Objekt :	01 vlastní objekt - úpr.po DI č.3,4	Stavební - Vícepráce a méněpráce vč podlah a sutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		1.03:21,76		21,76		
		1.04:1,7		1,70		
		1.05:3,21		3,21		
		1.06:8,85		8,85		
114	777553210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota do tl. 2mm	m2	193,77	128,00	24 802,56
		záměna podlah - výměra díe VV:193,77		193,77		
115	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%	451,47	1,15	519,20
	<b>Celkem za</b>	<b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>				<b>45 666,61</b>
<b>Díl:</b>	<b>781</b>	<b>Obklady keramické</b>				
116	781497111RS2	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům profil RB, pro flouštku obkladu 8 mm	m	33,40	92,00	3 072,80
		u dveří:6*2*2		24,00		
		1.18 - svisle:2+2		4,00		
		okna:0,75*4+0,3*2*4		5,40		
117	781415013RAA	Obklad pórovinný do tmele 15 x 15 cm do tmele	m2	3,62	522,50	1 891,45
		VV:-54,48		-54,48		
		světlý obklad:44,6		44,60		
		tmavý obklad:13,5		13,50		
118	781770010RA0	Obklad vnější keramický 25 x 6,5 cm	m2	-41,24	967,20	-39 887,33
		VV:-41,24		-41,24		
119	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	30,73	3,70	113,69
	<b>Celkem za</b>	<b>781 Obklady keramické</b>				<b>-34 809,38</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
120	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	14,40	89,30	1 285,92
		zárubně :				
		1.np - 1.08:1*0,8*2,0		1,60		
		1.np - 1.15:1*0,8*2,0		1,60		
		1.np - 1.13:1*0,8*2,0		1,60		
		1.np - služební byt:3*0,8*2,0		4,80		
		zárubně požární:				
		1.np - 1.14:1*0,8*2,0		1,60		
		1.pp:1*0,8*2,0		1,60		
		půda:1*0,8*2,0		1,60		
121	783522900R00	Údržba, nátěr syntet. klempířských konstr. Z + 2 x	m2	14,00	153,00	2 142,00
		oplechování střešních oken:(0,6+0,2+0,2)*0,5*4*7		14,00		
	<b>Celkem za</b>	<b>783 Nátěry</b>				<b>3 427,92</b>
<b>Díl:</b>	<b>784</b>	<b>Malby</b>				
122	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	1 167,50	11,50	13 426,25
		VV - malby:1006,12		1 006,12		
		1.np - služební byt:3,0*(3,9*2+2,45*2+4,4*2+10,21*2)		125,76		
		21,86+1,70+3,21+8,85		35,62		
123	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	675,59	21,20	14 322,51
		VV - oprava stávajících omítek:549,83		549,83		
		1.np - služební byt:3,0*(3,9*2+2,45*2+4,4*2+10,21*2)		125,76		
124	784452271R00	Malba směsí tekutou 2x, 1barva, místnost do 3,8 m	m2	161,38	25,00	4 034,50
		1.np - služební byt:3,0*(3,9*2+2,45*2+4,4*2+10,21*2)		125,76		
		21,86+1,70+3,21+8,85		35,62		
	<b>Celkem za</b>	<b>784 Malby</b>				<b>31 783,26</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
125	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	23,63	131,10	3 098,39
126	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,63	193,90	4 582,60
127	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	189,07	11,30	2 136,50

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 01 V+M
Objekt :	01 vlastní objekt - úpr.po DI č.3,4	Stavební - Vícepráce a méněpráce vč podlah a sutí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
128	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	23,63	143,80	3 398,54
129	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	94,54	17,10	1 616,55
130	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	17,73	150,00	2 658,80
131	979990162R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo+sádrokarton+vata +pvc vč. delší dopravy	t	5,91	1 600,00	9 453,53
<b>Celkem za</b>		<b>D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>26 944,92</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96A</b>	<b>Přesuny sutí - navýšení tonáže z VV</b>				
132	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	19,25	131,10	2 523,68
		skutečná tonáž sutí dle jednotlivých položek ve VV:30,38		30,38		
		celková udávaná tonáž sutí ve VV:-11,13		-11,13		
133	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,25	193,90	3 732,58
		skutečná tonáž sutí dle jednotlivých položek ve VV:30,38		30,38		
		celková udávaná tonáž sutí ve VV:-11,13		-11,13		
134	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	154,00	11,30	1 740,20
		skutečná tonáž sutí dle jednotlivých položek ve VV:30,38*8		243,04		
		celková udávaná tonáž sutí ve VV:-11,13*8		-89,04		
135	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	19,25	143,80	2 768,15
		skutečná tonáž sutí dle jednotlivých položek ve VV:30,38		30,38		
		celková udávaná tonáž sutí ve VV:-11,13		-11,13		
136	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	77,00	17,10	1 316,70
		skutečná tonáž sutí dle jednotlivých položek ve VV:30,38*4		121,52		
		celková udávaná tonáž sutí ve VV:-11,13*4		-44,52		
137	979-1	Poplatek za stavební sut	t	19,25	150,00	2 887,50
		skutečná tonáž sutí dle jednotlivých položek ve VV:30,38		30,38		
		celková udávaná tonáž sutí ve VV:-11,13		-11,13		
<b>Celkem za</b>		<b>D96A Přesuny sutí - navýšení tonáže z VV</b>				<b>14 968,80</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	02 Střecha - vícepráce	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
01	vlastní objekt - úpr.po DI č.3,4	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	0
15sfm05 JK	Stavební úpravy Ořechovská 35	Náklady na m.j.	0
Projektant	atelier DD,Údolní 5 Brno	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	atelier DD,Údolní 5 Brno		
Objednatel	Správa a údržba silnic JmK,Žerotínovo nám.3/5 Brno		
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem 11 539	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem 56 947	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem 0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem 0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem 68 487	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	68 487	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	68 487	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		68 487 Kč
DPH	21,0 %		14 382 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>82 869 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet :	02
Objekt :	01 vlastní objekt - úpr.po DI č.3,4	Střecha - vícepráce	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	5 725	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 623	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	2 643	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	1 413	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	52 891	0	0	0
D96 Přesuny suti a vzbouřených hmot	1 192	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>11 539</b>	<b>56 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	68 487	0
Oborová přírážka	0	0,0	68 487	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	68 487	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	68 487	0
Zařízení staveniště	0	0,0	68 487	0
Provoz investora	0	0,0	68 487	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	68 487	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	68 487	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 02
Objekt :	01 vlastní objekt - úpr.po DI č.3,4	Střecha - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	314100020RAA	Oprava komína z CP, zbourání a zřízení nového 2 průduchy, krycí deska, spárování	m	1,00	5 725,00	5 725,00
		stávající komín nad střechou 3:1,0		1,00		
<b>Celkem za</b>		<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>5 725,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
2	962300011RA0	Bourání komínů z cihel s jedním průduchem vč. přesunů suti a likvidace	m	1,70	756,00	1 285,20
		komíny nad střechou 1 průduch:1,7		1,70		
3	962300012RA0	Bourání komínů z cihel se dvěma průduchy vč. přesunů suti a likvidace	m	2,30	1 451,00	3 337,30
		komíny nad střechou 2 průduchy:2,3		2,30		
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>4 622,50</b>
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				
4	762-01	Vyřezání poškozených latí	hod	3,00	180,00	540,00
		vyřezání poškozených latí:3		3,00		
5	762-02	D+M Doplnění laťování po poškozeném laťování a po bouraných komínech	hod	9,00	220,00	1 980,00
		komíny nad střechou 1 průduch:2		2,00		
		komíny nad střechou 2 průduchy:3		3,00		
		náhrada poškozených latí:4		4,00		
6	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	25,20	4,90	123,48
<b>Celkem za</b>		<b>762 Konstrukce tesařské</b>				<b>2 643,48</b>
<b>Díl: 764</b>		<b>Konstrukce klempířské</b>				
7	764361220R00	Okno střešní z Pz plechu, krytina vlnitá,60 x 60cm	kus	1,00	1 392,00	1 392,00
		VV:-6		-6,00		
		skutečnost:7		7,00		
8	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	13,92	1,50	20,88
<b>Celkem za</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				<b>1 412,88</b>
<b>Díl: 765</b>		<b>Krytiny tvrdé</b>				
9	765313121RV1	Krytina Brněnka 14 střech ostatních z tašek režných - doplnění malých ploch	m2	2,50	686,50	1 716,25
		komíny nad střechou 1 průduch:1,0*1,0		1,00		
		komíny nad střechou 2 průduchy:1,0*1,5		1,50		
10	765313133RS1	Hřeben z hřebenáčů č.2 do malty z hřebenáčů režných	m	48,00	635,00	30 480,00
		hřeben:14,0		14,00		
		nároží:34,0		34,00		
11	765314117R00	Přířezání a uchytení tašek	m	40,00	134,50	5 380,00
		okraje:12,0		12,00		
		okolo střešních oken:1,0*4*6		24,00		
		okolo komínu:1,0*4		4,00		
12	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti	m	48,00	23,10	1 108,80
		hřeben:14,0		14,00		
		nároží:34,0		34,00		
13	765391931R00	Přeložení krytiny drážkové, střech složit.,nasucho	m2	70,00	107,50	7 525,00
		střecha plocha:62,0		62,00		
		okolo střešních oken:1,0*1,0*7		7,00		
		okolo komínu:1,0*1,0		1,00		
14	765718810RV1	Demontáž pálené krytiny š. do 30 cm, pro použití	m	12,00	27,70	332,40
		střecha okraje:12,0		12,00		
15	765719122R00	Montáž krytiny pálená drážková taška.š. do 30cm	m	12,00	163,50	1 962,00
		střecha okraje:12,0		12,00		
16	59660530	Taška Brněnka 14 základní režná	kus	50,00	20,38	1 019,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 02
Objekt :	01 vlastní objekt - úpr.po DI č.3,4	Střecha - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		doplnění tašek vadných:50		50,00		
17	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	495,23	6,80	3 367,59
	<b>Celkem za</b>	<b>765 Krytiny tvrdé</b>				<b>52 891,04</b>
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				
18	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,30	131,10	169,91
19	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1,30	142,00	184,03
20	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,30	193,90	251,29
21	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,37	11,30	117,16
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,30	143,80	186,36
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	5,18	17,10	88,65
24	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,30	150,00	194,40
	<b>Celkem za</b>	<b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>1 191,80</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>03 M</b>	<b>ÚT - méněpráce</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>03</b>	<b>ÚT</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>15sfm05 JK</b>	<b>Stavební úpravy Orechovská 35</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	atelier DD, Údolní 5 Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	atelier DD, Údolní 5 Brno			
Objednatel	Správa a údržba silnic JmK, Žerotínovo nám. 3/5 Brno			
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	
Z	PSV celkem	-432 403	
R	M práce celkem	-110 780	
N	M dodávky celkem	0	
ZRN	celkem	-543 183	
	HZS	-16 260	
ZRN+HZS		-559 443	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		-559 443	Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		-559 443 Kč
DPH	21,0 %		-117 483 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>-676 926 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet :	03 M
Objekt :	03 ÚT	ÚT - méněpráce	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	-107 208	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	-22 696	0	0	0
732 Strojovny	0	-81 352	0	0	-4 680
733 Rozvod potrubí	0	-94 554	0	0	-780
734 Armatury	0	-80 086	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	-38 305	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	-5 303	0	0	0
783 Nátěry	0	-2 900	0	0	0
M21A Měření a regulace	0	0	0	-110 780	-10 800
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>-432 403</b>	<b>0</b>	<b>-110 780</b>	<b>-16 260</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 03 M
Objekt :	03 ÚT	ÚT - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
1	713-1	Izolace návrková D 15 TL.10 mm	m	-80,00	18,00	-1 440,00
2	713-2	D 18 tl.10mm	m	-38,00	21,00	-798,00
3	713-3	D 22 tl.10 mm	m	-20,00	25,00	-500,00
4	713-4	D 28 tl.15 mm	m	-60,00	28,00	-1 680,00
5	713-5	Lepidlo	ks	-2,00	360,00	-720,00
6	713-6	Izolace RS1/ALU Al fólií 22/30	m	-20,00	123,00	-2 460,00
7	713-7	DTTO 28/40	m	-80,00	60,00	-4 800,00
8	713-8	DTTO 35/50	M	-5,00	115,00	-575,00
9	713-9	DTTO 43/50	m	-5,00	142,00	-710,00
10	713-9-1	DTTO 76/60	m	-15,00	219,00	-3 285,00
11	713-9-2	DTTO 49/50	m	-8,00	158,00	-1 264,00
12	713411111R00	Izolace tepelná potrubí rohožemi a drátem 1vrstvá	m2	-115,00	717,00	-82 455,00
13	713492111R00	Izolace potrubí - Al fólií v 6hranném Pz pletivu	m2	-6,00	860,00	-5 160,00
14	63141169.A	Deska z kamenné vlny 40 x 600 x 1000 mm	m2	-5,00	60,00	-300,00
15	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	-1 061,47	1,00	-1 061,47
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>-107 208,47</b>
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				
16	580506002pc	Kontr instalace dom plynovod -50m	úsek	-2,00	2 000,00	-4 000,00
17	580506028pc	Opak tlak zk plynovod DN -50 dl-50m	úsek	-2,00	1 000,00	-2 000,00
18	580506036pc	Odvzdušnění plynovod DN -50 dl -50m	úsek	-1,00	400,00	-400,00
19	723-1	Elektroventil DN 50	ks	-1,00	10 600,00	-10 600,00
20	723-2	Napojení na stávající rozvod	hod	-4,00	250,00	-1 000,00
21	723150312R00	Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2,9	m	-2,00	493,00	-986,00
22	723190901R00	Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	-1,00	25,00	-25,00
23	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	-30,00	22,00	-660,00
24	723190909R00	Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	-1,00	2 800,00	-2 800,00
25	998723202R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	%	-224,71	1,00	-224,71
<b>Celkem za</b>		<b>723 Vnitřní plynovod</b>				<b>-22 695,71</b>
<b>Díl: 732</b>		<b>Strojovny</b>				
26	426	Čerpadlo 25/1-4	ks	-1,00	6 900,00	-6 900,00
27	426-1	DTTO 25/1-6	ks	-1,00	6 900,00	-6 900,00
28	426-2	DTTO 30/1-6	ks	-1,00	8 600,00	-8 600,00
29	426-3	DTTO 40/1-4	ks	-2,00	18 500,00	-37 000,00
30	732-1	D+M kombinovaný rozdělovač modul 100 včetně podpěr	m	-2,10	5 850,00	-12 285,00
31	732-2	D+M hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků	kpl	-1,00	7 500,00	-7 500,00
32	732110812R00	Demontáž těles rozdělovačů a sběračů, DN 200 mm	m	-3,00	110,00	-330,00
33	732320812R00	Odpojení nádrží od rozvodů potrubí, do 100 l	kus	-1,00	356,00	-356,00
34	732420813R00	Demontáž čerpadel oběhových spirálních DN 50	kus	-2,00	160,00	-320,00
35	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	-2,00	150,00	-300,00
36	732890801R00	Přemístění vybouraných hmot - strojovny, H do 6 m	t	-0,04	1 270,00	-55,88
37	998732202R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	%	-805,47	1,00	-805,47
38	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	-24,00	195,00	-4 680,00
<b>Celkem za</b>		<b>732 Strojovny</b>				<b>-86 032,35</b>
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				
39	733224205	Příplatek za práci v kotelnách a strojovnách	m	-1,00	110,00	-110,00
43	733111114R00	Potrubí závit. bežešvé běžné v kotelnách DN 20	m	-2,00	296,00	-592,00
44	733111115R00	Potrubí závit. bežešvé běžné v kotelnách DN 25	m	-5,00	362,00	-1 810,00
45	733111116R00	Potrubí závit. bežešvé běžné v kotelnách DN 32	m	-5,00	461,00	-2 305,00
46	733111117R00	Potrubí závit. bežešvé běžné v kotelnách DN 40	m	-8,00	512,00	-4 096,00
47	733113117R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 40	kus	-4,00	256,00	-1 024,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořešovská 35	Rozpočet: 03 M
Objekt :	03 ÚT	ÚT - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	733121222R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm	m	-15,00	822,00	-12 330,00
49	733123123R00	Příplatek za zhotovení přípojek D 76 x 3,2 mm	kus	-4,00	502,00	-2 008,00
50	733161104R00	Potrubí měděné D 15 x 1 mm, polotvrdé	m	-80,00	170,00	-13 600,00
51	733161106R00	Potrubí měděné D 18 x 1 mm, polotvrdé	m	-38,00	186,00	-7 068,00
52	733161107R00	Potrubí měděné D 22 x 1 mm, polotvrdé	m	-40,00	216,00	-8 640,00
53	733161108R00	Potrubí měděné D 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	-140,00	260,00	-36 400,00
54	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	-20,00	7,00	-140,00
55	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	-313,00	7,00	-2 191,00
56	733190225R00	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89	m	-15,00	12,00	-180,00
57	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	-0,84	1 270,00	-1 066,80
58	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	-992,81	1,00	-992,81
59	904 R00	Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací napojení na stávající rozvod	h	-4,00	195,00	-780,00
<b>Celkem za</b>		<b>733 Rozvod potrubí</b>				<b>-95 333,61</b>
<b>Díl:</b>	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				
60	42212306	Ventil odzdušňovací automatický 3/8"	kus	-10,00	190,00	-1 900,00
61	B1	KULOVÝ UZÁVĚR DN 25	KS	-4,00	320,00	-1 280,00
62	B2	DTTO DN 32	KS	-1,00	410,00	-410,00
63	B3	DTTO DN 40	KS	-2,00	580,00	-1 160,00
64	HY	PROPOUŠTĚCÍ VENTIL DN 20	KS	-3,00	850,00	-2 550,00
65	OP	OPĚRNÉ POUZDRO PRO MĚD A PŘESNÉ TRUBKY DN 15	KS	-28,00	70,00	-1 960,00
66	TR	HLAVICE TERMOSTAT.OVLÁDÁNÍ-VER.PROSTORY	KS	-14,00	490,00	-6 860,00
67	V	ŠROUBENÍ PRO TĚLESA DN 15 ROHOVÉ	KS	-14,00	370,00	-5 180,00
68	VEN	POJISTNÝ VENTIL 3/4"X 1"	KS	-2,00	860,00	-1 720,00
69	VV 1	VYVAŽOVACÍ VENTIL DN 25	KS	-2,00	1 980,00	-3 960,00
70	VV2	DTTO VENTIL DN 32	KS	-1,00	2 600,00	-2 600,00
71	VV3	VYVÁŽENÍ TOPNÉHO SYSTÉMU	KS	-3,00	200,00	-600,00
72	Z1	ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ DN 25	KS	-2,00	210,00	-420,00
73	Z2	DTTO KLAPKA DN 32	KS	-1,00	395,00	-395,00
74	Z3	DTTO KLAPKA DN 40	KS	-2,00	760,00	-1 520,00
75	g1	Kulový kohout dn 20	ks	-2,00	250,00	-500,00
76	g2	DTTO DN 25	ks	-5,00	320,00	-1 600,00
77	g3	DTTO DN 32	KS	-5,00	410,00	-2 050,00
78	g4	DTTO DN 40	KS	-2,00	580,00	-1 160,00
79	ŠR	SVORNÉ ŠROUBENÍ DN 15	KS	-28,00	56,00	-1 568,00
80	734200811R00	Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	-12,00	22,00	-264,00
81	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	-20,00	90,00	-1 800,00
82	734200823R00	Demontáž armatur se 2závity do G 6/4	kus	-10,00	122,00	-1 220,00
83	734200824R00	Demontáž armatur se 2závity do G 2	kus	-10,00	147,00	-1 470,00
84	734209102R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/8	kus	-10,00	20,00	-200,00
85	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	-28,00	59,00	-1 652,00
86	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	-2,00	74,00	-148,00
87	734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	-13,00	98,00	-1 274,00
88	734209116R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	-4,00	127,00	-508,00
89	734209124R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 3/4	kus	-2,00	106,00	-212,00
90	734209125R00	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1	kus	-1,00	127,00	-127,00
91	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	-14,00	167,00	-2 338,00
92	734411111R00	Teploměr přímý s pouzdem typ 160	kus	-7,00	673,00	-4 711,00
93	734421130R00	Tlakoměr deformační 0-10 MPa, D 160	kus	-13,00	1 840,00	-23 920,00
94	734890801R00	Přemístění demontovaných hmot - armatur, H do 6 m	t	-0,08	704,00	-55,62
95	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	-792,93	1,00	-792,93



## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 03 M
Objekt :	03 ÚT	ÚT - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Celkem za</b>		<b>734 Armatury</b>				<b>-80 085,54</b>
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				
99	735157260R00	Otopná těl.panel. 11 600/ 400	kus	-3,00	1 972,00	-5 916,00
100	735157266R00	Otopná těl.panel. 11 600/1000	kus	-3,00	2 541,00	-7 623,00
101	735157269R00	Otopná těl.panel. 11 600/1400	kus	-1,00	2 849,00	-2 849,00
102	735157566R00	Otopná těl.panel. 21 600/1000	kus	-5,00	2 984,00	-14 920,00
103	735157569R00	Otopná těl.panel. 21 600/1400	kus	-2,00	3 285,00	-6 570,00
105	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	-427,18	1,00	-427,18
<b>Celkem za</b>		<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>-38 305,18</b>
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
106	767995102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	-75,00	60,00	-4 500,00
107	13231064	Uhelník rovnoramenný L jakost 11373 45x45x5 mm	T	-0,08	10 000,00	-750,00
108	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	-52,50	1,00	-52,50
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>-5 302,50</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
109	783125130R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" dvojnásobný	m2	-1,00	125,00	-125,00
110	783425250R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +1x +1x email	m	-15,00	60,00	-900,00
111	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	-25,00	75,00	-1 875,00
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>-2 900,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>M21A</b>	<b>Měření a regulace</b>				
112	21-1	OVLÁDACÍ PANEL	KS	-2,00	3 300,00	-6 600,00
113	21-2	PROSTOROVÝ PŘÍSTROJ	KS	-3,00	2 600,00	-7 800,00
114	21-3	SONDA NA SNÍMÁNÍ VENEK TEPLoty	KS	-1,00	600,00	-600,00
115	21-4	EKVITERMNÍ REGULÁTOR TEPLoty	KS	-2,00	3 200,00	-6 400,00
116	21-5	SADA SVOREK A ČIDEL K REGULÁTORU	KS	-2,00	1 800,00	-3 600,00
117	21-6	SADA ČIDEL K REGULÁTORU PRO KASKÁDU KOTLŮ	KS	-1,00	2 630,00	-2 630,00
118	21-7	SERVOPOHON SSB 31	KS	-2,00	3 950,00	-7 900,00
119	21-8	SERVOPOHON SSC 31	KS	-1,00	4 270,00	-4 270,00
120	21-9	TROJCESTNÝ SMĚSOVACÍ VENTIL DN 20	KS	-2,00	4 960,00	-9 920,00
121	21-9,1	TROJCESTNÝ SMĚSOVACÍ VENTIL DN 25	KS	-1,00	5 150,00	-5 150,00
122	21-9,2	Komplet s kalometrickým poč., DN 15 Qp-1,5m3/hod	sb	-2,00	18 530,00	-37 060,00
123	21-9,3	Komplet s kalometrickým poč. dn 20Qp-2,5m3/hod	sb	-1,00	18 850,00	-18 850,00
124	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize uvedení do provozu	h	-36,00	300,00	-10 800,00
<b>Celkem za</b>		<b>M21A Měření a regulace</b>				<b>-121 580,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>03 V</b>	<b>ÚT - vícepráce</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>03</b>	<b>ÚT</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>15sfm05 JK</b>	<b>Stavební úpravy Ořechovská 35</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	atelier DD, Údolní 5 Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	atelier DD, Údolní 5 Brno			
Objednatel	Správa a údržba silnic JmK, Žerotínovo nám. 3/5 Brno			
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	187 225	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	187 225	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	187 225	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	187 225	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	187 225 Kč	
DPH		21,0 %	39 317 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>226 542 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet :	03 V
Objekt :	03 ÚT		UT - vícepráce

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	17 531	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	56 677	0	0	0
734 Armatury	0	38 795	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	70 529	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	3 569	0	0	0
783 Nátěry	0	125	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>187 225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	187 225	0
Oborová přírážka	0	0,0	187 225	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	187 225	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	187 225	0
Zařízení staveniště	0	0,0	187 225	0
Provoz investora	0	0,0	187 225	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	187 225	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	187 225	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 03 V
Objekt :	03 ÚT	UT - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				
1	713411111R00	Izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x	m2	70,00	177,00	12 390,00
2	TUBEX1510	Návlaková izolace TUBEX d 15 tl. 10 mm	m	37,00	18,00	666,00
3	TUBEX1810	Návlaková izolace TUBEX d 18 tl. 10 mm	m	35,00	21,00	735,00
4	TUBEX2210	Návlaková izolace TUBEX d 22 tl. 10 mm	m	90,00	25,00	2 250,00
5	TUBEX2815	Návlaková izolace TUBEX d 28 tl. 15 mm	m	5,00	28,00	140,00
6	TUBEX3515	Návlaková izolace TUBEX d 35 tl. 15 mm	M	8,00	42,00	336,00
7	TUBEXLEP400	TUBEX chloroprenové lepidlo 400 ml	bal	2,00	360,00	720,00
8	URRSAL3550	Izolace URSA RS1/ ALU kašír. AL fólií 35/50	m	2,00	123,00	246,00
9	998713101R00	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,05	693,00	31,88
10	998713193R00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,05	347,50	15,99
<b>Celkem za</b>		<b>713 Izolace tepelné</b>				<b>17 530,86</b>
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				
11	HZSTOPSK	Topná zkouška	hod	24,00	195,00	4 680,00
12	733223102R00	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	52,00	170,00	8 840,00
13	733223103R00	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	45,00	186,00	8 370,00
14	733223104R00	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	90,00	216,00	19 440,00
15	733223105R00	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5	m	5,00	260,00	1 300,00
16	733223106R00	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 35x1,5	m	10,00	753,00	7 530,00
17	HZS1nasr	Napojení potrubí na stávající rozvod	hod	4,00	250,00	1 000,00
18	HZS2uprsr	Úprava stávajícího rozvodu	hod	6,00	250,00	1 500,00
19	733291101R00	Zkouška těsnosti potrubí měděné do 35x1,5	m	202,00	17,00	3 434,00
20	998733101R00	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,14	912,00	127,68
21	998733193R00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,14	363,50	50,89
22	733110803R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	15,00	18,00	270,00
23	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	5,00	19,00	95,00
24	733890801R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m	t	0,03	1 270,00	39,37
<b>Celkem za</b>		<b>733 Rozvod potrubí</b>				<b>56 676,94</b>
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				
25	734209102R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 3/8	kus	2,00	20,00	40,00
26	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	42,00	59,00	2 478,00
27	734209116R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 5/4	kus	2,00	74,00	148,00
28	734209118R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 2	kus	2,00	173,00	346,00
29	R250D32	Kulový uzávěr GIACOMINI D DN 32	ks	2,00	725,00	1 450,00
30	TASTADBV50	Vyvažovací ventil STAD 52 151 050 DN 50	ks	2,00	4 140,00	8 280,00
31	AOV10	Automatický odvzdušňovací ventil 3/8 "	ks	2,00	190,00	380,00
32	TRHL600050	Hlavice termostatického ovládání HE K 6000-00.500	ks	21,00	490,00	10 290,00
33	VEKLUX053150F	Šroubení pro tělesa VEKOLUX N 0531-50.000 DN 15 - rohové	ks	21,00	370,00	7 770,00
34	SVSR383115351	Svorné šroubení pro VEKOLUX 3831-15351 DN 15	ks	42,00	56,00	2 352,00
35	OPPO130015170	Opěrné pouzdro pro měď. a přesné ocel. trubky 1300- 15170 DN 15	ks	42,00	70,00	2 940,00
36	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 G 1/2	kus	3,00	167,00	501,00
37	734411111R00	Teploměr přímý malý s ochranným pouzdrém	kus	2,00	673,00	1 346,00
38	TAVYVAZ	Vyvážení topného systému	ks	2,00	200,00	400,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 03 V
Objekt :	03 ÚT	UT - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
39	998734101R00	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,04	696,00	25,75
40	998734193R00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,04	1 292,00	47,80
<b>Celkem za</b>		<b>734 Armatury</b>				<b>38 794,56</b>
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				
41	735152272R00	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/500 mm	kus	5,00	2 267,00	11 335,00
42	735152279R00	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	3,00	2 805,00	8 415,00
43	735152280R00	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	2,00	2 849,00	5 698,00
44	735152478R00	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1100 mm	kus	6,00	2 895,00	17 370,00
45	735152482R00	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/1800 mm	kus	1,00	4 850,00	4 850,00
46	735152578R00	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1100 mm	kus	2,00	4 976,00	9 952,00
47	735152579R00	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	1,00	5 464,00	5 464,00
48	735152580R00	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/1400 mm	kus	1,00	5 966,00	5 966,00
49	998735101R00	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,62	825,00	513,98
50	998735193R00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,62	403,00	251,07
51	735151821R00	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	2,00	94,00	188,00
52	735151822R00	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 2820 mm	kus	3,00	122,00	366,00
53	735890801R00	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,19	840,00	159,60
<b>Celkem za</b>		<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>70 528,64</b>
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				
54	767995102R00	Zámečnická motáz atypického výrobku hmotnosti celkem do 10 kg	kg	50,00	60,00	3 000,00
55	132310620	tyč ocelová L rovnoramenná jak. 11373 45x45x4 mm	t	0,05	10 000,00	500,00
56	998767101R00	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,05	862,00	43,10
57	998767192R00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,05	527,00	26,35
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>3 569,45</b>
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
58	783125130R00	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní dvojnásobné	m2	1,00	125,00	125,00
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>125,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	04	Vícepráce ZTI	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
02	ZTI		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek 0	
15sfm05 JK	Stavební úpravy Orechovská 35		Náklady na m.j. 0	
Projektant	atelier DD, Údolní 5 Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	atelier DD, Údolní 5 Brno			
Objednatel	Správa a údržba silnic JmK, Žerotínovo nám.3/5 Brno			
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
Z	HSV celkem	975	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	4 274	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		5 249	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		5 249	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		5 249	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		5 249 Kč	
DPH	21,0 %		1 102 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>6 351 Kč</b>	

Poznámka :

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet :	04
Objekt :	02 ZTI	Vícepráce ZTI	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
96 Bourání konstrukcí	975	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	4 274	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>975</b>	<b>4 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	5 249	0
Oborová přírážka	0	0,0	5 249	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	5 249	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	5 249	0
Zařízení staveniště	0	0,0	5 249	0
Provoz investora	0	0,0	5 249	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	5 249	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	5 249	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 04
Objekt :	02 ZTI	Vícepráce ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
1	900 RT5	HZS dtz kanalizace za.předmětů vododvodu a odvoz přeložka vody 1.np - služební byt:5	h	5,00 5,00	195,00	975,00
<b>Celkem za</b>		<b>96 Bourání konstrukcí</b>				<b>975,00</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
2	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, D 25 mm přeložka vody 1.np - služební byt:18	m	18,00 18,00	189,00	3 402,00
3	722181221RT8	Izolace návleková tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 25 mm přeložka vody 1.np - služební byt:18	m	18,00 18,00	15,00	270,00
4	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 přeložka vody 1.np - služební byt:18	m	18,00 18,00	10,00	180,00
5	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 přeložka vody 1.np - služební byt:18	m	18,00 18,00	10,00	180,00
6	28654298	Přechodka d 25x3/4" PPR přeložka vody 1.np - služební byt:2	kus	2,00 2,00	79,34	158,68
7	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	41,91	2,00	83,81
<b>Celkem za</b>		<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>4 274,49</b>



## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>07 V</b>	<b>Vícepráce ÚT - 2.etapa</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>03</b>	<b>ÚT</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>15sfm05 JK</b>	<b>Stavební úpravy Ořechovská 35</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	atelier DD,Údolní 5 Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	atelier DD,Údolní 5 Brno			
Objednatel	Správa a údržba silnic JmK,Žerotínovo nám.3/5 Brno			
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	132 000	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	132 000	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	132 000	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	132 000	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>			<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	132 000 Kč	
DPH		21,0 %	27 720 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>159 720 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet :	07 V
Objekt :	03 ÚT	Vícepráce UT - 2.etapa	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
731 Kotelny	0	71 053	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	19 563	0	0	0
734 Armatury	0	15 872	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	20 025	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	1 789	0	0	0
783 Nátěry	0	3 698	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>132 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	132 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	132 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	132 000	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	132 000	0
Zařízení staveniště	0	0,0	132 000	0
Provoz investora	0	0,0	132 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	132 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	132 000	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořečovská 35	Rozpočet: 07 V
Objekt :	03 ÚT	Vícepráce UT - 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>731</b>	<b>Kotelny</b>				
1	NUVOLADUOTE	Kondenzační plynový kotel BAXI NUVOLO - DUO TEC HT 16, VÝKON 2,2-16 kW	ks	1,00	42 600,00	42 600,00
2	731244492R00	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 20 kW	soubor	1,00	2 600,00	2 600,00
3	KHG7140939101	Redukce koaxiálního odkouření 60/100-80/125	ks	1,00	750,00	750,00
4	KHA7150801256	Revizní koleno 90° s měřícím otvorem d 80/125	ks	1,00	1 350,00	1 350,00
5	KHA715080250	Prodloužení koaxiálních trubek d 80/125 délka 250 mm	ks	1,00	450,00	450,00
6	KHA715081100	Prodloužení koaxiálních trubek d 80/125 mm délka 1000 mm	ks	8,00	995,00	7 960,00
7	KHA715081390	Koaxiální koleno 90° d 80/125 mm	ks	1,00	680,00	680,00
8	KHA715000021	Průchodka střechou - šikmá	ks	1,00	620,00	620,00
9	KHA715080080	Vertikální komínová koncovka d 80/125 délka nad střechou 0,4	ks	1,00	2 450,00	2 450,00
10	HZSodkour	Mtz odkouření od kotle	hod	6,00	250,00	1 500,00
11	731341140R00	Hadice napouštěcí pryžové D 20/28	m	4,00	68,00	272,00
12	HZSTOPSK	Topná zkouška	hod	24,00	195,00	4 680,00
13	HZSUVKP	Uvedení kotle do provozu	hod	3,00	500,00	1 500,00
14	QAC34101	Čidlo příložené QAC 34/101	ks	1,00	820,00	820,00
15	MTZREGUL1	Montáž prvků regulace	hod	5,00	300,00	1 500,00
16	1	Uvedení regulace do provozu	hod	2,00	300,00	600,00
17	998731101R00	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,17	2 935,00	510,69
18	998731193R00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,17	1 210,00	210,54
	<b>Celkem za</b>	<b>731 Kotelny</b>				<b>71 053,23</b>
<b>Díl:</b>	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				
19	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 viz součet nového potrubí:65+20+5	m	90,00	19,00	1 710,00
20	733223102R00	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	65,00	170,00	11 050,00
21	733223103R00	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	20,00	186,00	3 720,00
22	733223104R00	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1	m	5,00	216,00	1 080,00
23	733224205R00	Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v kotelnách nebo strojovnách D 22x1	m	5,00	198,00	990,00
24	733322104R00	Potrubí plastové z PE-X spojované násuvnou plastovou objímkou D 25x2,3 systém Wirsbo	m	3,00	315,00	945,00
25	998733101R00	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,05	912,00	43,78
26	998733193R00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,07	363,50	24,35
	<b>Celkem za</b>	<b>733 Rozvod potrubí</b>				<b>19 563,13</b>
<b>Díl:</b>	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				
27	734209102R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 3/8	kus	2,00	20,00	40,00
28	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	14,00	59,00	826,00
29	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	2,00	74,00	148,00
30	R250D20	Kulový uzávěr GIACOMINI R 250 D DN 20	ks	1,00	680,00	680,00
31	KKFBAL20	Kulový uzávěr s filtrem BALL DN 20	ks	1,00	1 496,00	1 496,00
32	AOV10	Automatický odvzdušňovací ventil 3/8"	ks	2,00	190,00	380,00
33	TRHL600050	Hlavice termostatického ovládání HE K 6000-00.500	ks	5,00	490,00	2 450,00
34	VEKLUX053150F	Šroubení pro tělesa VEKOLUX N 0531-50.000 DN 15 - rohové	ks	14,00	370,00	5 180,00
35	SVSR383115351	Svorné šroubení pro VEKOLUX 3831-15351 DN 15	ks	14,00	56,00	784,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 07 V
Objekt :	03 ÚT	Vícepráce UT - 2.etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	OPPO130015170	Opěrné pouzdro pro měř.a přesné ocel. trubky 1300- 15170 DN 15	ks	14,00	70,00	980,00
37	HYDR550120	HYDROLUX přepouštěcí ventil 5501-03.000 DN 20	ks	3,00	850,00	2 550,00
38	734291113R00	Kohouty plnicí a vypouštěcí ČSN 137061 G 1/2	kus	2,00	167,00	334,00
39	998734101R00	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,01	696,00	8,35
40	998734193R00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,01	1 292,00	15,50
<b>Celkem za</b>		<b>734 Armatury</b>				<b>15 871,86</b>
<b>Díl: 735</b>	<b>Otopná tělesa</b>					
41	735151821R00	Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm viz součet nových radiátorů:2+4+1	kus	7,00	94,00	658,00
42	735152277R00	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1000 mm	kus	2,00	2 541,00	5 082,00
43	735152279R00	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 11 VK výška/délka 600/1200 mm	kus	4,00	2 805,00	11 220,00
44	735152474R00	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/700 mm	kus	1,00	2 850,00	2 850,00
45	998735101R00	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,18	825,00	144,38
46	998735193R00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,18	403,00	70,53
<b>Celkem za</b>		<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>20 024,90</b>
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					
47	767995102R00	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	25,00	60,00	1 500,00
48	132310620	tyč ocelová L rovnoramenná jak. 11373 45x45x4 mm	t	0,03	10 000,00	250,00
49	998767102R00	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,03	1 014,00	25,35
50	998767192R00	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 100 m	t	0,03	527,00	13,18
<b>Celkem za</b>		<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>1 788,53</b>
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>					
51	783125130R00	Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva standardní dvojnásobné	m2	1,00	125,00	125,00
52	783425411R00	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní 1x email	m	90,00	39,70	3 573,00
<b>Celkem za</b>		<b>783 Nátěry</b>				<b>3 698,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>08 V</b>	<b>Vícepráce Plynoinstalace</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>03</b>	<b>ÚT</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>15sfm05 JK</b>	<b>Stavební úpravy Orechovská 35</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	atelier DD, Údolní 5 Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	atelier DD, Údolní 5 Brno			
Objednatel	Správa a údržba silnic JmK, Žerotínovo nám.3/5 Brno			
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	6 434	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	29 368	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		35 803	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		35 803	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		35 803	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			35 803 Kč
DPH	21,0 %			7 519 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>43 322 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet :	08 V
Objekt :	03 ÚT	Vícepráce	Plynoinstalace

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	6 434	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	29 368	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>6 434</b>	<b>29 368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	35 803	0
Oborová přírážka	0	0,0	35 803	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	35 803	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	35 803	0
Zařízení staveniště	0	0,0	35 803	0
Provoz investora	0	0,0	35 803	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	35 803	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	35 803	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořečovská 35	Rozpočet: 08 V
Objekt :	03 ÚT	Vícepráce Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113106212R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek v betonu pro přípojku plynu: 1,2*1,2	m2	1,44	42,60	61,34
2	113107131R00	Odstanění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm pro přípojku plynu: 1,2*1,2	m2	1,44	499,00	718,56
3	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení pro přípojku plynu: 1,2*1,2*1,2	m3	1,73	423,50	731,81
4	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním pro přípojku plynu: 1,2*1,2*0,7	m3	1,01	283,50	285,77
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm pro přípojku plynu: 1,2*1,2*0,5	m3	0,72	865,00	622,80
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 pro přípojku plynu: 1,2*1,2*1,2	m3	1,73	240,00	414,72
7	451313521R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm pro přípojku plynu: 1,2*1,2	m2	1,44	429,50	618,48
8	591141111R00	Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm pro přípojku plynu: 1,2*1,2	m2	1,44	460,50	663,12
9	979071112R00	Očištění vybour. kostek velkých s výplní MC/živičí pro přípojku plynu: 1,2*1,2	m2	1,44	52,00	74,88
10	139600012RBC	Ruční výkop v hornině 3 odvoz do 10 km pro přípojku plynu: 1,2*1,2*1,2	m3	1,73	1 298,00	2 242,94
<b>Celkem za</b>		<b>1 Zemní práce</b>				<b>6 434,42</b>
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				
11	01	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých DN 15	m	6,00	281,00	1 686,00
12	02	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých DN 20	m	6,00	296,00	1 776,00
13	03	Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých DN 25	m	18,00	362,00	6 516,00
14	04	Kulový kohout DN 15	ks	1,00	230,00	230,00
15	05	Kulový kohout DN 20	ks	1,00	250,00	250,00
16	06	Kulový kohout DN 25	ks	2,00	320,00	640,00
17	07	Chráníčka D 57x2,9	m	2,00	493,00	986,00
18	08	Napojení na stávající plynovod	kpl	1,00	3 000,00	3 000,00
19	09	Přípojka plynovodní pevná DN 15	soub.	1,00	915,00	915,00
20	10	Přípojka plynovodní pevná DN 20	soub.	1,00	1 072,00	1 072,00
21	11	Tlaková zkouška	ks	1,00	860,00	860,00
22	12	Revize plynovodu	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
23	13	Odvzdušnění a napuštění potrubí	m	30,00	22,00	660,00
24	14	Příprava na plynoměr DN 25, rozteč 100 mm	kpl	1,00	1 246,00	1 246,00
25	15	Nátěry olejové potrubí do DN 50	m	30,00	56,00	1 680,00
26	16	Přesun hmot	%	1,14	1,00	1,14
27	17	Plynoměr G6 pro přípojku plynu: 1	ks	1,00	2 750,00	2 750,00
28	18	Potrubí ocelové Bralen DN 50 pro přípojku plynu: 4	m	4,00	650,00	2 600,00
<b>Celkem za</b>		<b>723 Vnitřní plynovod</b>				<b>29 368,14</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>04 V+M</b>	<b>Elektroinstalace - vícepráce a méně</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>04</b>	<b>Elektroinstalace</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>15sfm05 JK</b>	<b>Stavební úpravy Orechovská 35</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant	atelier DD, Údolní 5 Brno		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	atelier DD, Údolní 5 Brno			
Objednatel	Správa a údržba silnic JmK, Žerotínovo nám.3/5 Brno			
Dodavatel	Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	52 564	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	52 564	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	52 564	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	52 564	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		52 564 Kč
DPH	21,0 %		11 038 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>63 602 Kč</b>

Poznámka :



Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet :	04 V+M
Objekt :	04 Elektroinstalace	Elektroinstalace - vícepráce a méněpráce	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21-2 Spínače včetně montáže a zapojení	0	0	0	1 210	0
M21-3 Zásuvky včetně montáže a zapojení	0	0	0	2 255	0
M21-4 Svítidla včetně zdrojů, startérů, montáže a zapojení	0	0	0	4 850	0
M21-5 Instal. materiál, přístroje, zařízení, vč. montáže	0	0	0	1 184	0
M21-6 Slaboproudé rozvody	0	0	0	54 348	0
M21-7 Kabely včetně montáže a zapojení	0	0	0	13 856	0
M21-8 Ostatní	0	0	0	2 240	0
M21-9 Instalace kotelna	0	0	0	-27 379	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 564</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	52 564	0
Provoz investora	0	0,0	52 564	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	52 564	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	52 564	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 04 V+M
Objekt :	04 Elektroinstalace	Elektroinstalace - vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: M21-2 Spínače včetně montáže a zapojení</b>						
1	03	SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 1, zapuštěný	ks	1,00	242,00	242,00
		služební byt:1		1,00		
2	04	SPÍNAČ SÉRIOVÝ 250V 10A IP20 kompletní, řazení 5, zapuštěný	ks	4,00	242,00	968,00
		služební byt:4		4,00		
<b>Celkem za M21-2 Spínače včetně montáže a zapojení</b>						<b>1 210,00</b>
<b>Díl: M21-3 Zásuvky včetně montáže a zapojení</b>						
3	11	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ 250V 16A IP20 kompletní, zapuštěná, bílá	ks	11,00	205,00	2 255,00
		služební byt:11		11,00		
<b>Celkem za M21-3 Zásuvky včetně montáže a zapojení</b>						<b>2 255,00</b>
<b>Díl: M21-4 Svítidla včetně zdrojů, startérů, montáže a zapoj.</b>						
4	16	"B" - BEGHELLI 30-023/236/BJ	ks	5,00	970,00	4 850,00
		služební byt:5		5,00		
<b>Celkem za M21-4 Svítidla včetně zdrojů, startérů, montáže a zapoj.</b>						<b>4 850,00</b>
<b>Díl: M21-5 Instal. materiál, přístroje, zařízení, vč. montáže</b>						
5	22	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP68/2	ks	22,00	9,00	198,00
		navýšení dle nového výkresu el:3		3,00		
		služební byt:19		19,00		
6	26	TRUBKA PVC D 23MM	m	34,00	24,00	816,00
		služební byt:34		34,00		
7	28	ZATAHOVACÍ VODIČ	m	34,00	5,00	170,00
		služební byt:34		34,00		
<b>Celkem za M21-5 Instal. materiál, přístroje, zařízení, vč. montáže</b>						<b>1 184,00</b>
<b>Díl: M21-6 Slaboproudé rozvody</b>						
8	33	ZÁSUVKA DVOJNÁSOBNÁ RJ 45	ks	6,00	294,00	1 764,00
		navýšení dle nového výkresu el:3		3,00		
		služební byt:3		3,00		
9	37	KABEL UTP Cat. 5e	m	2 504,00	21,00	52 584,00
		navýšení dle nového výkresu el:2150		2 150,00		
		služební byt:354		354,00		
<b>Celkem za M21-6 Slaboproudé rozvody</b>						<b>54 348,00</b>
<b>Díl: M21-7 Kabely včetně montáže a zapojení</b>						
10	39	KABEL CYKY 3Cx2,5mm	m	362,00	28,00	10 136,00
		navýšení dle nového výkresu el:120		120,00		
		služební byt:242		242,00		
11	41	KABEL CYKY 3Cx1,5mm	m	186,00	20,00	3 720,00
		služební byt:186		186,00		
<b>Celkem za M21-7 Kabely včetně montáže a zapojení</b>						<b>13 856,00</b>
<b>Díl: M21-8 Ostatní</b>						
12	51	DEMONTÁŽ	hod	4,00	150,00	600,00
		služební byt:4		4,00		
13	52	NEPŘEDVÍDATELNÉ ÚPRAVY	hod	2,00	220,00	440,00
		služební byt:2		2,00		
14	53	REVIZE	hod	8,00	150,00	1 200,00
		služební byt:8		8,00		
<b>Celkem za M21-8 Ostatní</b>						<b>2 240,00</b>
<b>Díl: M21-9 Instalace kotelna</b>						
15	54	RK - ROZVADĚČ KOTELNY IP43/20	ks	-1,00	6 790,00	-6 790,00
		neprovádělo se:-1		-1,00		
16	55	RPS - ROZVADĚČ PORUCHOVÝCH STAVŮ IP65/20	ks	-1,00	15 429,00	-15 429,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	15sfm05 JK Stavební úpravy Ořechovská 35	Rozpočet: 04 V+M
Objekt :	04 Elektroinstalace	Elektroinstalace - vícepráce a méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		neprovádělo se:-1		-1,00		
17	56	ELEKTROINSTALACE KOTELNY KOMPLETNÍ	kpl	-1,00	100,00	-100,00
		neprovádělo se:-1		-1,00		
18	57	KOORDINACE PROFESÍ BĚHEM STAVBY	hod	-6,00	150,00	-900,00
		neprovádělo se:-6		-6,00		
19	58	DEMONTÁŽ	hod	-8,00	150,00	-1 200,00
		neprovádělo se:-8		-8,00		
20	59	NEPŘEDVÍDATELNÉ ÚPRAVY	hod	-8,00	220,00	-1 760,00
		neprovádělo se:-8		-8,00		
21	60	REVIZE	hod	-8,00	150,00	-1 200,00
		neprovádělo se:-8		-8,00		
<b>Celkem za</b>		<b>M21-9 Instalace kotelna</b>				<b>-27 379,00</b>