

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** MALHOSTOVICE - SILNICE II/379, ÚSEK DRÁSOVSKÁ**Objekt:** SO 101 SILNICE II/379**Rozpočet:** SO 101 SILNICE II/379**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** IKA Brno s.r.o.**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:** 16.10.2015**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MALHOSTOVIC - SILNICE II/379, ÚSEK DRÁSOVSKÁ
 Objekt: SO 101 SILNICE II/379
 Rozpočet: SO 101 SILNICE II/379

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	30,74		
2	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,88		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	113134		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM pro uliční vpust'	M3	1,25		
4	11313B		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM POJIVEM - DOPRAVA příplatek za dalších 20 km (odvoz na skládku 25 km)	tkm	45,00		
5	11318		ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC	M3	0,40		
6	113324		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM pro uliční vpust'	M3	0,94		
7	11332B		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA příplatek za dalších 20 km (odvoz na skládku 25 km)	tkm	33,84		
8	113334		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM pro uliční vpust'	M3	1,13		
9	11333B		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA příplatek za dalších 20 km (odvoz na skládku 25 km)	tkm	40,68		
10	113524	x	ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 30 KM včetně beton. lože	M	4,50		
11	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	38,60		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: MALHOSTOVIC - SILNICE II/379, ÚSEK DRÁSOVSKÁ
Objekt: SO 101 SILNICE II/379
Rozpočet: SO 101 SILNICE II/379

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			frézování živočného povrchu, likvidace v režii zhotovitele (zbytek po použití na zpevnění krajnic = 25,78 m3) 12.82 m3 použito na zpevnění krajnic				
12	132934		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 5KM	M3	15,40		
13	13293B		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III - DOPRAVA příplatek za dalších 25 km (odvoz na skládku 30 km)	M3KM	385,00		
14	17350		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH Použije se zemina z výkopu pro přípojku, zbytek bude odvezen	M3	5,40		
15	17411		ZÁSYJ JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,40		
16	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ obsyp potrubí pískem	M3	9,30		
28	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	4,50		
1	Zemní práce						
5	Komunikace						
17	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM zřízení lože ze ŠD pro obnovený chodník	M2	4,00		
18	56930	x	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ODFRÉZOVANOU ŽIVICÍ zpevnění krajnic - použitím odfrézované živice tl. 100 mm	M3	12,82		
19	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 112,40		
20	574A34	x	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11S TL. 40 MM asfaltový beton s protihlukovými účinky	M2	2 019,20		
21	574C45		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL+ 16 TL. 50MM	M2	2 019,20		
22	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. DO 100 MM vyrovnávací vrstva tl. 0-100 mm - nové vrstvy	M2	233,90		
23	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM výplň spáry asfaltovou emulzí a kaučukovou páskou	M	327,25		



Stavba:	MALHOSTOVIC	-	SILNICE II/379, ÚSEK DRÁSOVSKÁ
Objekt:	SO 101		SILNICE II/379
Rozpočet:	SO 101		SILNICE II/379

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
8		Potrubí					
24	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM přípojka ul.vpusti DN 150	M	12,00		
25	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ vpust' uliční, včetně dodávky zřízení včetně napojení na stávající kanalizaci DN 300 navrtávkou	KUS	1,00		
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
26	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA včetně předznačení	M2	58,91		
27	91722		SILNIČNÍ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. betonového lože s boční bet. opěrou	M	4,50		
29	93808		OČIŠTĚNÍ VOZOVEK očištění povrchu stávající vozovky	M2	2 019,20		
9		Ostatní konstrukce a práce					
Celkem:							