

SMLOUVA O DÍLO

III/4199 NÍŽKOVICE, HERŠPICE – PO KANALIZACI

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČ 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

STRABAG a.s.

sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Jiřím Svobodou, Ph.D., ekonomem Oblasti Východ
a Ing. Karlem Vaculíkem, vedoucím OTÚ Oblasti Východ
(dle přiložené Plné moci z 21. 10. 2015)

IČ 60838744
oddíl B, vložka 7634

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
3. **Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:**

a) Stavby „III/4199 Nížkovice, Heršpice – po kanalizaci“

Stavbou je provedení souvislé údržby vozovky silnice III/4199 v obcích Nížkovice a Heršpice v okrese Vyškov po výstavbě kanalizace v celkové délce 407 m v obci Nížkovice a 150 m v obci Heršpice. Šířka a druh úpravy vozovky bude provedena dle PD.

b) dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS)

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor dopravní stavby.
3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném prepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg, nebo *.dgn. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu).
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

c) geodetického zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a „stavba“)

4. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním stavby**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. soupis prací;
 - ii. projektová dokumentace Silnice III/4199 Nížkovice, Heršpice z 10/2015 zhotovená spol. APC SILNICE s.r.o., Projektová a inženýrská společnost, Palackého tř. 12, 612 00 Brno;
 - iii. písemné pokyny objednatele;
 - iv. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
 - v. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
5. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentací jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
8. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
9. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: oblast Vyškov, Křečkovská 241/17, 682 01 Vyškov.

II. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Dokončení a předání stavby	15. 12. 2015
----------------------------	---------------------

Předání díla	31. 12. 2015
--------------	---------------------

Dřívější plnění je možné.

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného díla. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo provedeno úplně a bezvadně. Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. O předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

III. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH	5 798 181,21 Kč
--------------------------	------------------------

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.

3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje:
 - i. že, nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - ii. že, mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - iii. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude uhrazena na základě jediné faktury s náležitostmi daňového dokladu. Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
2. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na email faktury@susjmk.cz.
4. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou.
5. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
6. Zálohové platby se nesjednávají.

V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. Zástupce objednatele je oprávněn, v případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. I. odst. 4 této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. II. odst. 1 této smlouvy. V případě, že stavebník část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

VI. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Zhotovitel je povinen pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující dokumenty:
 - i. Stavební deník.
 - ii. Protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích.
 - iii. Certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků.
 - iv. Doklady o likvidaci odpadu.

Zhotovitel je povinen dokumenty vytvářet tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

Zhotovitel je povinen průběžně předávat kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je povinen nejpozději do dokončení stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby.

4. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.
5. Subdodavatelé
 - 5.1 Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí subdodavatele nelze plnit náplň činnosti stavbyvedoucího.
 - 5.2 Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
-	-	-

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 5.3 Zhotovitel je oprávněn provádět částí díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.
- 5.4 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
6. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
 - 6.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
 - 6.2 Objednatel není určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
 - 6.3 Vznikne-li v průběhu provádění díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně písemně oznámí objednateli. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost.
7. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla, mimo odfrézovaného živичného krytu, který bude uložen na skládce SÚS JMK.
8. Zhotovitel je povinen respektovat podmínky uvedené v rozhodnutí týkající se uzavírky stavby splaškové kanalizace.

VII. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti dozví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

VIII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o zjištění nutnosti změny zadání stavby.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací ve formátu *.xls.
5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny vyšší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny na základě rozpočtu následovně:

Cena prací či dodávek

Cena obdobných prací, nebo cena příslušného stavebního objektu nejsou-li obdobné práce v rozpočtu obsaženy, anebo cena stavby nejsou-li obdobné práce ani příslušný stavební objekt v rozpočtu obsažen

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

- 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.

IX. OPRAVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškeré právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
2. Správcem stavby je Jan Olejníček, vedoucí technicko-správního úseku oblastí Vyškov, SÚS JMK, e-mail: jan.olejnicek@susjmk, tel.: 737 237 041.

3. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerému právnímu jednání dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění této osoby k výkonu činnosti stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací.
4. Stavbyvedoucím je Ing. Viktor Superata, viktor.superata@strabag.com, +420 724 158 063.

X. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
 - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

Záruka za veškerá plnění	36 měsíců
--------------------------	-----------
 - 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
 - 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatel, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
 - 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.
5. Smluvní pokuta
 - 5.1 Objednatel je oprávněn na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatel zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám plnění dle čl. II, odst. 1 této smlouvy	9.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka	1.000,- Kč denně
V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo subdodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	10.000,- Kč za subdodavatele
 - 5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

6. Úrok z prodlení

6.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XI. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

- i. Vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní.
- ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby.
- iii. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé.
- iv. Neúčast zhotovitele na kontrolním dnu.
- v. Zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak.
- vi. Provádění díla s pomocí subdodavatele, který nebyl uveden v seznamu subdodavatelů, ačkoliv na něm uveden být měl, anebo pomocí subdodavatele, jehož identifikace a rozsah prací nebyla objednateli písemně oznámena, ačkoliv písemně oznámena být měla.
- vii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou.
- viii. Porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření.
- ix. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka.
- x. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- i. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
- ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
- iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. Za doručení se rovněž považuje i:

5.1 V případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku.

5.2 V případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
7. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
8. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
11. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
12. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součástí této smlouvy jsou přílohy:
 - i. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací).
13. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.


Ve Zlíně, dne 26. 10. 2015

V Brně, dne 30 -10- 2015




Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
ekonom Oblasti Východ

STRABAG a.s.



Ing. Karel Vaculík
vedoucí OTÚ Oblasti Východ
STRABAG a.s.



Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

Smlouvu prověřil: Ing. Ivan Jurča, OTÚ

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Brno, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín
(8)

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

- viz samostatná příloha


III/4199 Nížkovice, Heršpice - oprava po výstavbě kanalizace

Rekapitulace stavby		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 01.11.2	Heršpice - III/4199	1 499 317,13	1 814 173,73
SO 01.11.6	Nížkovice - III/4199	4 151 239,66	5 022 999,99
Stavba celkem		5 650 556,79	6 837 173,72

Ostatní náklady a vedlejší náklady díla	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis		
OSTATNÍ NÁKLADY	50 352,52	60 926,55
VEDLEJŠÍ NÁKLADY	97 271,90	117 699,00
Ostatní náklady a vedlejší náklady díla	147 624,42	178 625,55


Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákladů	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem	5 798 181,21	7 015 799,26

Ve Zlíně, dne 26.10.2015


 Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
 ekonom Oblasti Východ
 STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
 odštěpný závod Brno, oblast Východ
 Příluky 386, 760 01 Zlín
 (6)


 Ing. Karel Vaculík
 vedoucí OTÚ Oblasti Východ
 STRABAG a.s.

Stavba :	0	0	
Objekt :	SO1.11	Opravy komunikací po výstavbě kanalizace	JKSO : 822.24.7.9

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO1.11**
Opravy komunikací po výstavbě kanalizace

Třídník stavební 822 Komunikace pozemní a letiště
822.2 Komunikace pozemní
822.24 silnice III. třídy

822.24.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živíci

822.24.7.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01.11.2	Heršpice - III/4199	1 499 317,13
01.11.6	Nížkovice - III/4199	4 151 239,66
	Celkem objekt SO1.11	5 650 556,79

Rekapitulace soupisu 01.11.2 Heršpice - III/4199

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	533 574,51
2	Základy a zvláštní zakládání	95 660,26
4	Vodorovné konstrukce	9 498,71
5	Komunikace	577 321,85
8	Trubní vedení	127 320,23
9	Ostatní konstrukce, bourání	516,24
97	Prorážení otvorů	153 989,20
99	Staveništní přesun hmot	1 436,13
	Celkem soupis 01.11.2	1 499 317,13

Rekapitulace soupisu 01.11.6 Nížkovice - III/4199

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	1 487 424,47
2	Základy a zvláštní zakládání	273 152,77
4	Vodorovné konstrukce	33 387,85
5	Komunikace	1 431 714,89
8	Trubní vedení	433 550,61
9	Ostatní konstrukce, bourání	61 076,38
97	Prorážení otvorů	427 157,99
99	Staveništní přesun hmot	3 774,70
	Celkem soupis 01.11.6	4 151 239,66

Položkový soupis prací a dodávek

S:	445/2015	II/4199 Nižkovice, Heršpice - oprava po výstavbě kanalizace
O:	SO1.11	Opravy komunikací po výstavbě kanalizace
R:	01.11.2	Heršpice - II/4199

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
		Ceník kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				533 574,51		
	113 10-7	Odstanění podkladů nebo krytů						
1	113107223R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm Výkaz ploch a kubatur : 756	m2	756,00000	85,83	64 887,48	822-1	RTS
2	113107241R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živichých, o tloušťce vrstvy do 50 mm Výkaz ploch a kubatur : 756	m2	756,00000	17,88	13 517,28	822-1	RTS
	113 20	Vytrhání obrub						
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
3	113202111R00	...z krajníků nebo obručníků stojatých Výkaz ploch a kubatur : 121	m	121,00000	71,92	8 702,32	822-1	RTS
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice						
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
	122 12-223	v hornině 3						
4	122202202R00	...přes 100 do 1 000 m3 Výkaz ploch a kubatur : 378	m3	378,00000	71,52	27 034,56	800-1	RTS
	130 90	Bourání konstrukcí v hloubených výkopávkách						
		s přemístěním suťi na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložení na dopravní prostředek,						
5	130901121R00	...z betonu, prostého, pneumatickým kladivem Výkaz ploch a kubatur : 1,2	m3	1,20000	2 958,33	3 550,00	800-1	RTS
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm						
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
6	132201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně Výkaz ploch a kubatur : 26,4	m3	26,40000	171,66	4 531,82	800-1	RTS
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm						
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
7	132201211R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně Výkaz ploch a kubatur : 22,8	m3	22,80000	147,13	3 354,56	800-1	RTS
	133	Hloubení šachet						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti, s přeložením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						
8	133201101R00	...do 100 m3 Výkaz ploch a kubatur : 25,2	m3	25,20000	376,01	9 475,45	800-1	RTS
		151 10 Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh,		25,20000				
9	151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m Výkaz ploch a kubatur : 57	m2	57,00000	94,19	5 368,83	800-1	RTS
		151 11 Odstranění pažení a rozeptění rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,		57,00000				
10	151101111R00	...příložné, hloubky do 2 m Výkaz ploch a kubatur : 57	m2	57,00000	19,14	1 090,98	800-1	RTS
		161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,		57,00000				
11	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m Výkaz ploch a kubatur : 48	m3	48,00000	37,19	1 785,12	800-1	RTS
		162 10 Vodotrvné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,		48,00000				
12	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Výkaz ploch a kubatur : 437,4	m3	437,40000	98,42	43 048,91	800-1	RTS
		162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m		437,40000				
13	162701155R00	...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Výkaz ploch a kubatur : 1,2	m3	1,20000	136,69	164,03	800-1	RTS
		162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m		1,20000				
14	162701109R00	...z horniny 1 až 4 Výkaz ploch a kubatur : 3936,6	m3	3 936,60000	9,84	38 736,14	800-1	RTS
		162 10 Vodotrvné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,		3 936,60000				
15	162701159R00	...z horniny 5 až 7 Výkaz ploch a kubatur : 10,8	m3	10,80000	13,67	147,64	800-1	RTS
		162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m		10,80000				
171	10 Uložení sypaniny do násypů zhrutných							
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
171	10-5 z jakýchkoliv hornin pro jakýchkoliv způsobů uložení při průměrném množství násypu							
16	171101141R00	...do 0,75 m3/m silnice nebo železnice Výkaz ploch a kubatur : 264,6	m3	264,60000	120,16	31 794,34	800-1	RTS
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhrutněním		264,60000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Čeník	Gen. soustava
17	174101101R00	z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Výkaz ploch a kubatur : 15,49	m3	15,49000	168,67	2 612,70	800-1	RTS
175	10-11	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,						
18	175101101R00	...bez prohození sypaniny Výkaz ploch a kubatur : 5,7	m3	5,70000	188,00	1 071,60	800-1	RTS
181	10	Úprava pláně v zářezích						
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
19	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhutněním Výkaz ploch a kubatur : 756	m2	756,00000	14,11	10 667,16	800-1	RTS
199		Poplatky za skládku						
20	199000002R00	...horniny 1-4 Výkaz ploch a kubatur : 437,4	m3	437,40000	291,82	127 642,07	800-1	RTS
979	08-4	Poplatek za skládku						
21	979990001R00	...stavební sutě Výkaz ploch a kubatur : 1,2*2,2	t	2,64000	228,88	604,24	801-3	RTS
22	58310004	Zemina vhodná do násypů a zásypů vč.dovozu na staveniště Výkaz ploch a kubatur : 317,52	m3	317,52000	370,49	117 637,98		Vlastní
23	58337333R	šterkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A Výkaz ploch a kubatur : 47,04	T	47,04000	343,31	16 149,30	SPCM	RTS
Díl. 2		Základy a zvláštní zakládání				95 660,26		
211	5	Výplň odvodňovacích žeber do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně						
24	211571111R00	Výplň odvodňovacích žeber šterkopískem tříděným Výkaz ploch a kubatur : 22	m3	22,00000	734,41	16 157,02	800-2	RTS
212	..-2	Lože pro trativody						
25	212572111R00	Lože trativodu ze šterkopísku tříděného Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku. Výkaz ploch a kubatur : 3,3	m3	3,30000	734,41	2 423,55	800-2	RTS
212	75-5	Trativody z drenážních trubek bez lože						
26	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože Výkaz ploch a kubatur : 220	m	220,00000	130,36	28 679,20	800-2	RTS
289	97-1	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu						
27	289971213R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5 š.do 8,5 m	m2	756,00000	28,61	21 629,16	800-2	RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
28	28611223.AR	Výkaz ploch a kubatur : 756 trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	756,00000	32,04	7 048,80	SPCM	RTS
29	69366044R	Výkaz ploch a kubatur : 220 geotextilie PE; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 350 g/m2; tl. při 2 kPa 3,70 mm	m2	220,00000	21,74	19 722,53	SPCM	RTS
		Výkaz ploch a kubatur : 907,2		907,20000				
Díl: 4		Vodotěsné konstrukce				9 498,71		
	451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
30	451573111R00	...z písku a šterkopísku do 65 mm Výkaz ploch a kubatur : 1,01	m3	1,01000 1,01000	894,94	903,89	827-1	RTS
	452 11	Osazení betonových dílců pod potrubí						
	452 11-1	pražců v otevřeném výkopu						
31	452111111R00	...průřezové plochy do 25 000 mm2 Výkaz ploch a kubatur : 19	kus	19,00000 19,00000	95,36	1 811,84	827-1	RTS
	452 11	Osazení betonových dílců pod potrubí						
	452 11-2	prstenců nebo rámpod poklopy a mříže						
32	452112121R00	...výšky přes 100 do 200 mm Výkaz ploch a kubatur : 7	kus	7,00000 7,00000	611,23	4 278,61	827-1	RTS
33	59218562R	krajník silniční; betonový; l = 500 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; přírodní	kus	9,50000 9,50000	49,44	469,68	SPCM	RTS
34	59223821R	Výkaz ploch a kubatur : 9,5 prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45	kus	7,00000 7,00000	290,67	2 034,69	SPCM	RTS
		Výkaz ploch a kubatur : 7						
Díl: 5		Komunikace				577 321,85		
	564 8	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním						
35	564851111R00	...tloušťka po zhutnění 150 mm Výkaz ploch a kubatur : 756	m2	756,00000 756,00000	147,15	111 245,40	822-1	RTS
36	564861111R00	...tloušťka po zhutnění 200 mm Výkaz ploch a kubatur : 756	m2	756,00000 756,00000	195,62	147 888,72	822-1	RTS
	573 11	Postřik živičný infiltrací s posypem kamenivem z asfaltu silničního						
37	573111111R00	...v množství 0,6 kg/m2 Výkaz ploch a kubatur : 756	m2	756,00000 756,00000	27,53	20 812,68	822-1	RTS
	573 2	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem						
38	573211111R00	...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 Výkaz ploch a kubatur : 537,5	m2	537,50000 537,50000	12,40	6 665,00	822-1	RTS
	577 13	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
39	577132111RT2	...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy od 201 do 1000 m2 Výkaz ploch a kubatur : 537,5	m2	537,50000	183,18	98 459,25	822-1	RTS
40	577162124RT2	...v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, plochy od 201 do 1000 m2 Výkaz ploch a kubatur : 756	m2	756,00000	254,30	192 250,80	822-1	RTS
Díl	8	Trubní vedení				127 320,23		
	871 3	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, ...DN 150 mm Výkaz ploch a kubatur : 19	m	19,00000	39,82	756,58	827-1	RTS
	877 35-3	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, 877 35-33 jednoosých						
42	877313123R00	...DN 150 mm Výkaz ploch a kubatur : 28	kus	28,00000	143,05	4 005,40	827-1	RTS
	895 94	Zřízení vpustí kanalizační včetně zřízení lože ze šterkopísku, 895 94-1 uliční z betonových dílců						
43	895941111R00	...typ UV - 50 normální Výkaz ploch a kubatur : 7	kus	7,00000	1 978,12	13 846,84	827-1	RTS
	899	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdělení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
44	899331111R00	...zvýšením poklopu Výkaz ploch a kubatur : 7	kus	7,00000	1 644,31	11 510,17	822-1	RTS
	899 20	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno, 45 899204111R00						
45	899204111R00	...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg Výkaz ploch a kubatur : 7	kus	7,00000	1 144,38	8 010,66	827-1	RTS
	899 62	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu, 46 899623141R00						
46	899623141R00	...C 12/15 Výkaz ploch a kubatur : 5,7	m3	5,70000	2 742,15	15 630,26	827-1	RTS
47	PC	Montáž a dodávka nalepovací (event.šroubovací) odbočky Výkaz ploch a kubatur : 7	kus	7,00000	1 928,27	13 497,89		Vlastní
48	28611120R	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, s hrdlem; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 5000,0 mm	kus	19,00000	861,71	16 372,49	SPCM	RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
49	28650662R	Výkaz ploch a kubatur : 19 koleno PVC-U; 60,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	19,00000				RTS
				14,00000	157,92		2 210,88 SPCM	
50	286506631T	Výkaz ploch a kubatur : 14 koleno PVC-U; 87,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	14,00000				Vlastní
				14,00000	159,07		2 226,98	
51	55242510R	Výkaz ploch a kubatur : 14 mříž pro vozovku	kus	14,00000				RTS
				7,00000	3 398,79		23 791,53 SPCM	
52	59223823R	Výkaz ploch a kubatur : 7 dno uliční vpusti beton; TBV; DN 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m	kus	7,00000				RTS
				7,00000	789,62		5 527,34 SPCM	
53	59223824R	Výkaz ploch a kubatur : 7 skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	7,00000				RTS
				7,00000	537,86		3 765,02 SPCM	
54	59223825R	Výkaz ploch a kubatur : 7 skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	7,00000				RTS
				7,00000	343,31		2 403,17 SPCM	
55	59223826R	Výkaz ploch a kubatur : 7 skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	7,00000				RTS
				7,00000	537,86		3 765,02 SPCM	
		Výkaz ploch a kubatur : 7		7,00000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				516,24		
56	919731122R00	919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy ...živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	12,00000	43,02		516,24 822-1	RTS
		Výkaz ploch a kubatur : 12		12,00000				
Díl: 97		Prořázení otvorů				153 989,20		
57	979082213R00	979 08-2 Vodovodná doprava suti po suchu ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	376,49000	49,21		18 527,07 822-1	RTS
		Výkaz ploch a kubatur : 376,49		376,49000				
58	979082219R00	979 08-2 Vodovodná doprava suti po suchu ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	6 776,82000	4,92		33 341,95 822-1	RTS
		Výkaz ploch a kubatur : 6776,82		6 776,82000				
59	979084216R00	979 08-4 Vodovodná doprava vybouraných hmot po suchu ...bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	17,55000	98,42		1 727,27 822-1	RTS
		Výkaz ploch a kubatur : 17,55		17,55000				
60	979084219R00	979 08-4 Vodovodná doprava vybouraných hmot po suchu ...příplatek k ceně za každý další i započatých 5 km přes 5 km	t	87,75000	19,68		1 726,92 822-1	RTS
		Výkaz ploch a kubatur : 87,75		87,75000				
61	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...stavební suti	t	302,40000	228,88		69 213,31 801-3	RTS
		Výkaz ploch a kubatur : 302,4		302,40000				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
62	979990104R00	...beton nad 30x30 cm. Výkaz ploch a kubatur : 17,55	t	17,55000	228,88	4 016,84	801-3	RTS
63	979990113R00	...obalovaný asfalt Výkaz ploch a kubatur : 74,09	t	74,09000	343,31	25 435,84	801-3	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				1 436,13		
	998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný							
64	998225111R00	...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55 : Součet : 1354,84429	t	1 354,84429	1,06	1 436,13	822-1	RTS

Položkový soupis prací a dodávek

S:	445/2015	III/4-199 Nížkovice, Heršpice - oprava po výstavbě kanalizace
O:	SO1.11	Opravy komunikací po výstavbě kanalizace
R:	01.11.6	Nížkovice - III/4-199

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník kapitola						
		Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				1 487 424,47		
	113 10-7	Odstranění podkladů nebo krytů						
1	113107223R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drobného, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 mm Výkaz ploch a kubatur : 1924,93	m2	1 924,93000	85,83	165 216,74	822-1	RTS
2	113107241R00	...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm Výkaz ploch a kubatur : 1924,93	m2	1 924,93000	17,88	34 417,75	822-1	RTS
	113 20	Vytrhání obrub						
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
3	113202111R00	...z krajníků nebo obrubníků stojatých Výkaz ploch a kubatur : 800	m	800,00000	71,92	57 536,00	822-1	RTS
	122 12-22	Odkopávky a prokopávky pro silnice						
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
4	122202202R00	...přes 100 do 1 000 m3 Výkaz ploch a kubatur : 962,47	m3	962,47000	71,52	68 835,85	800-1	RTS
	130 90	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách						
		s přemístěním suť na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,						
5	130901121R00	...z betonu, prostého, pneumatickým kladivem Výkaz ploch a kubatur : 3,6	m3	3,60000	2 958,33	10 649,99	800-1	RTS
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm						
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
6	132201111R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně Výkaz ploch a kubatur : 81,6	m3	81,60000	171,66	14 007,46	800-1	RTS
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm						
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.						
7	132201211R00	...do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně Výkaz ploch a kubatur : 86,4	m3	86,40000	147,13	12 712,03	800-1	RTS
	133	Hloubení šachet						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		zapažených i nezapážených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, 133 3 v hornině 3						
8	133201101R00	...do 100 m3 Výkaz ploch a kubatur : 86,4	m3	86,40000	376,01	32 487,26	800-1	RTS
		151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,						
9	151101101R00	...příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m Výkaz ploch a kubatur : 216	m2	216,00000	94,19	20 345,04	800-1	RTS
		151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,						
10	151101111R00	...příložné, hloubky do 2 m Výkaz ploch a kubatur : 216	m2	216,00000	19,14	4 134,24	800-1	RTS
		161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,						
11	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m Výkaz ploch a kubatur : 172,8	m3	172,80000	37,19	6 426,43	800-1	RTS
		162 10 Vodotěsné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětů,						
12	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Výkaz ploch a kubatur : 1176,87	m3	1 176,87000	98,42	115 827,55	800-1	RTS
13	162701155R00	...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Výkaz ploch a kubatur : 3,6	m3	3,60000	136,69	492,08	800-1	RTS
		162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ...z horniny 1 až 4 Výkaz ploch a kubatur : 11768,7						
14	162701109R00	Výkaz ploch a kubatur : 11768,7	m3	11 768,70000	9,84	115 804,01	800-1	RTS
		162 10 Vodotěsné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmětů,						
15	162701159R00	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m ...z horniny 5 až 7 Výkaz ploch a kubatur : 36	m3	36,00000	13,67	492,12	800-1	RTS
		171 10 Uložení sypaniny do násypů zhuštěných s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
16	171101141R00	171 10-5 z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu ...do 0,75 m3/m silnice nebo železnice Výkaz ploch a kubatur : 673,73	m3	673,73000	120,16	80 955,40	800-1	RTS
		174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuštěním						

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Čeník	Cen. soustava
17	174101101R00	Z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Výkaz ploch a kubatur : 58,68	m3	58,68000	168,67	9 897,56	800-1	RTS
175	10-11	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,						
18	175101101R00	...bez prohození sypaniny Výkaz ploch a kubatur : 21,6	m3	21,60000	188,00	4 060,80	800-1	RTS
181	10	Úprava pláně v zářezích						
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
19	181101102R00	...v hornině 1 až 4, se zhuštěním Výkaz ploch a kubatur : 1924,93	m2	1 924,93000	14,11	27 160,76	800-1	RTS
199		Poplatky za skládku						
20	199000002R00	...horniny 1-4 Výkaz ploch a kubatur : 1176,87	m3	1 176,87000	291,82	343 434,20	800-1	RTS
979	08-4	Poplatek za skládku						
21	979990001R00	...stavební sutě Výkaz ploch a kubatur : 3,6*2,2	t	7,92000	228,88	1 812,73	801-3	RTS
22	58310004	Zemina vhodná do násypů a zásypů vč. dovozu na staveniště Výkaz ploch a kubatur : 808,48	m3	808,48000	370,49	299 533,76		Vlastní
23	58337333R	šterkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída A Výkaz ploch a kubatur : 178,22	T	178,22000	343,31	61 184,71	SPCM	RTS
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				273 152,77		
211	5	Výplň odvodňovacích žeber do rýh bez zhuštění s úpravou povrchu výplně						
24	211571111R00	Výplň odvodňovacích žeber šterkopískem tříděným Výkaz ploch a kubatur : 68	m3	68,00000	734,41	49 939,88	800-2	RTS
212	..-2	Lože pro trativody						
25	212572111R00	Lože trativodu ze šterkopísku tříděného Včetně vyčištění dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku. Výkaz ploch a kubatur : 10,2	m3	10,20000	734,41	7 490,98	800-2	RTS
212	75-5	Trativody z drenážních trubek bez lože						
26	212755114R00	Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože Výkaz ploch a kubatur : 680	m	680,00000	130,36	88 644,80	800-2	RTS
289	97-1	Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu						
27	289971213R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5.do 8,5 m	m2	1 924,93000	28,61	55 072,25	800-2	RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
28	28611223.AR	Výkaz ploch a kubatur : 1924,93 trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm	m	1 924,93000				RTS
				680,00000	32,04	21 787,20	SPCM	
29	69366044R	Výkaz ploch a kubatur : 680 geotextilie PE; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 350 g/m2; tl. při 2 kPa 3,70 mm	m2	2 309,92000	21,74	50 217,66	SPCM	RTS
		Výkaz ploch a kubatur : 2309,92		2 309,92000				
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				33 387,85		
	451	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu,						
30	451573111R00	...z písku a štěrku do 65 mm	m3	3,46000	894,94	3 096,49	827-1	RTS
		Výkaz ploch a kubatur : 3,46		3,46000				
	452 11	Osazení betonových dílců pod potrubí						
452	11-1	pražců v otevřeném výkopu						
31	452111111R00	...průřezové plochy do 25 000 mm2	kus	72,00000	95,36	6 865,92	827-1	RTS
		Výkaz ploch a kubatur : 72		72,00000				
	452 11	Osazení betonových dílců pod potrubí						
452	11-2	prstenců nebo rámp pod poklopy a mříže						
32	452112121R00	...výšky přes 100 do 200 mm	kus	24,00000	611,23	14 669,52	827-1	RTS
		Výkaz ploch a kubatur : 24		24,00000				
33	59218562R	krajník silniční; betonový; l = 500 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; přírodní	kus	36,00000	49,44	1 779,84	SPCM	RTS
		Výkaz ploch a kubatur : 36		36,00000				
34	59223821R	prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,0 mm; beton C 35/45	kus	24,00000	290,67	6 976,08	SPCM	RTS
		Výkaz ploch a kubatur : 24		24,00000				
Díl:	5	Komunikace				1 431 714,89		
35	564851111R00	564 8 Podklad ze štěrku do 150 mm s rozproštěním a zhutněním	m2	1 924,93000	147,15	283 253,45	822-1	RTS
		...tloušťka po zhutnění 150 mm		1 924,93000				
36	564861111R00	Výkaz ploch a kubatur : 1924,93	m2	1 924,93000	195,62	376 554,81	822-1	RTS
		...tloušťka po zhutnění 200 mm		1 924,93000				
37	573111111R00	573 11 Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem z asfaltu silničního	m2	1 924,93000	27,53	52 993,32	822-1	RTS
		...v množství 0,6 kg/m2		1 924,93000				
38	573211111R00	Výkaz ploch a kubatur : 1924,93	m2	1 924,93000				
		573 2 Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem						
		...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2						
		Výkaz ploch a kubatur : 1172,94						
	577	13 Beton asfaltový s rozproštěním a zhutněním	m2	1 172,94000	12,40	14 544,46	822-1	RTS

P.č.	Císlo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
39	577132111R00	... v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 Výkaz ploch a kubatur : 1172,94	m2	1 172,94000 1 172,94000	183,18	214 859,15	822-1	RTS
40	577162124R00	... v pruhu šířky přes 3 m, ACL 16+, tloušťky 70 mm, plochy přes 1000 m2 Výkaz ploch a kubatur : 1924,93	m2	1 924,93000 1 924,93000	254,30	489 509,70	822-1	RTS
Díl: 8		Trubní vedení				433 550,61		
	871 3	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, ...DN 150 mm Výkaz ploch a kubatur : 72	m	72,00000 72,00000	39,82	2 867,04	827-1	RTS
41	871313121R00	877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu, ...DN 150 mm Výkaz ploch a kubatur : 96	kus	96,00000 96,00000	143,05	13 732,80	827-1	RTS
42	877313123R00	895 94 Zřízení vpustí kanalizační včetně zřízení lože ze šterkopisků, ...typ UV - 50 normální Výkaz ploch a kubatur : 24	kus	24,00000 24,00000	1 978,12	47 474,88	827-1	RTS
43	895941111R00	899 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy, ...zvýšením poklopu Výkaz ploch a kubatur : 15	kus	15,00000 15,00000	1 644,31	24 664,65	822-1	RTS
44	899331111R00	899 20 Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno, ...o hmotnost jednotlivé přes 150 kg Výkaz ploch a kubatur : 24	kus	24,00000 24,00000	1 144,38	27 465,12	827-1	RTS
45	899204111R00	899 62 Obetonování potrubí nebo zdíva stok stokuportlandského, v otevřeném výkopu, z cementu portlandského nebo střískoportlandského, ...C 12/15 Výkaz ploch a kubatur : 21,6 Montáž a dodávka nalepovací (event.šroubovací) odbočky Výkaz ploch a kubatur : 24	m3 kus	21,60000 21,60000 24,00000 24,00000	2 742,15 1 928,27	59 230,44	827-1	RTS
46	899623141R00	trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, s hrdlem; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 5000,0 mm	kus	72,00000	861,71	62 043,12	SPCM	RTS
47	PC					46 278,48		Vlastní
48	28611120R							RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Genik	Gen. soustava
49	28650662R	Výkaz ploch a kubatur : 72 koleno PVC-U; 60,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	72,00000	157,92	7 580,16	SPCM	RTS
50	286506631T	Výkaz ploch a kubatur : 48 koleno PVC-U; 87,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem	kus	48,00000	159,07	7 635,36		Vlastní
51	55242510R	Výkaz ploch a kubatur : 48 mříž pro vozovku	kus	48,00000	3 398,79	81 570,96	SPCM	RTS
52	59223823R	Výkaz ploch a kubatur : 24 dno uliční vpusti beton; TBV; DN 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m	kus	24,00000	789,62	18 950,88	SPCM	RTS
53	59223824R	Výkaz ploch a kubatur : 24 skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	24,00000	537,86	12 908,64	SPCM	RTS
54	59223825R	Výkaz ploch a kubatur : 24 skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	24,00000	343,31	8 239,44	SPCM	RTS
55	59223826R	Výkaz ploch a kubatur : 24 skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45	kus	24,00000	537,86	12 908,64	SPCM	RTS
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				61 076,38		
56	91621111R00	916 .. Osazení siličnické obruby z dlažebních kostek v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ...z kostek drobných, bez boční opěry, do lože z kamene téžného	m	240,00000	125,88	30 211,20	822-1	RTS
57	91626111R00	Výkaz ploch a kubatur : 240 ...z kostek drobných, s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	60,00000	148,77	8 926,20	822-1	RTS
58	919731122R00	919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy ...živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	12,00000	43,02	516,24	822-1	RTS
59	58380120R	Výkaz ploch a kubatur : 12 kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tl. 1.; 8/10 cm	T	7,20000	2 975,38	21 422,74	SPCM	RTS
Díl:	97	Prorážení otvorů				427 157,99		
60	979082213R00	979 08-2 Vodorovná doprava sutí po suchu ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km	t	958,61000	49,21	47 173,20	822-1	RTS
61	979082219R00	Výkaz ploch a kubatur : 958,61 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Výkaz ploch a kubatur : 18213,59	t	18 213,59000	4,92	89 610,86	822-1	RTS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Gen. soustava
62	979084216R00	979 08-4 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu ...bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km Výkaz ploch a kubatur : 116	t	116,00000	98,42	11 416,72	822-1	RTS
63	979084219R00	...příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km Výkaz ploch a kubatur : 580,0	t	580,00000	19,68	11 414,40	822-1	RTS
64	979990001R00	979 08-4 Poplatek za skládku ...stavební suť Výkaz ploch a kubatur : 769,97	t	769,97000	228,88	176 230,73	801-3	RTS
65	979990104R00	...beton nad 30x30 cm Výkaz ploch a kubatur : 116	t	116,00000	228,88	26 550,08	801-3	RTS
66	979990113R00	...obalovaný asfalt Výkaz ploch a kubatur : 188,64	t	188,64000	343,31	64 762,00	801-3	RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				3 774,70		
67	998225111R00	998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živiný vodorovně do 200 m ...jakékoliv délky objektu Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 9,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,48,49,50,51,52,53,54,55, : 56,57,59, : Součet : 3561,03638	t	3 561,03638	1,06	3 774,70	822-1	RTS

Soupis prací Ostatní náklady a vedlejší náklady:

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto ostatní náklady :

Popis prací			
	MJ(ks)	J.cena	Celkem(Kč)
dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	16 021,26	16 021,26
geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	34 331,26	34 331,26
Ostatní náklady celkem			50 352,52

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto vedlejší náklady :

vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	11 443,75	11 443,75
zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	68 662,52	68 662,52
zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	17 165,63	17 165,63
Vedlejší náklady celkem			97 271,90
Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem			147 624,42