

OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Preamble: Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

„Rekonstrukce budovy Havaj Ostrov
u Macochy“

Smlouva o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace
Sídlo: Křetín č.p. 12, 679 62 Křetín
IČO: 003 86 766
bankovní spojení: GE MONEY bank
č. účtu: 174-433004-664/0600
zastoupený: MUDr. Kateřina Bednaříková
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: Lawstav, s.r.o.
Sídlo: Palánek 373/19A, 682 01 Vyškov
zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51082
zastoupený: Markem Látalem, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických: Ivan Skřejpek
IČO: 276 77 109
DIČ: CZ27677109
bankovní spojení: KOMERČNÍ BANKA a.s.
č. účtu: 35-4423440217/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

Předmětem smlouvy je zhotovení stavby - díla „**Rekonstrukce budovy Havaj Ostrov u Macochy**“ podle dále specifikované projektové dokumentace dále též „díla“.

Projektovou dokumentací se rozumí projektová dokumentace s názvem „REKONSTRUKCE RD S UBYTOVÁNÍM, OSTROV U MACOCHY Č.P. 34, 679 14“ vypracovaná Ing. arch. Marie Škvařilová, zodpovědná osoba Ing. Vojtěch Parolek (ČKAIT osvědčení o autorizaci č. 18 234), v období 09-12/2014 (dále též „PD“).

2.1.1. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Zhotovitel zajistí

vydání kolaudačního souhlasu ve smyslu § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

- 2.1.2. Součástí realizace díla je i vypracování dílenské a výrobní dokumentace a dále dokumentace skutečného provedení stavby.
- 2.1.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto smlouvou a stavebním povolením.
- 2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti:
 - 2.1.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 2.1.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.4.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty,
 - 2.1.4.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - 2.1.4.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.4.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.4.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.4.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.4.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.1.4.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.4.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,
 - 2.1.4.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s objednatelem,
 - 2.1.4.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem subjektům - pověřeným kontrolním orgánům ČR,
 - 2.1.4.14. poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
 - 2.1.4.15. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace projektu všem pověřeným kontrolním orgánům ČR,
 - 2.1.4.16. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu do konce roku 2025,

2.2. Projektová dokumentace stavby

2.2.1. Projektová dokumentace pro provádění stavby – dílenské výkresy a technologické postupy

2.2.1.1. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu smlouvy o dílo.

2.2.1.2. Zhotovitel předá objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologický postup bude obsahovat přinejmenším identifikační údaje zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.

2.2.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby

2.2.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

2.2.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě nejpozději do termínu předání a převzetí díla.

2.2.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- a) Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
- b) Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- e) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.3. Technická specifikace díla

2.3.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy (oceněný soupis prací resp. Nabídkový položkový rozpočet).

2.3.2. Odchylna v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylna, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny

Termín předání staveniště: 19. 9. 2015

Termín zahájení stavebních prací (díla): nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí staveniště;

Termín dokončení stavebních prací (díla): nejpozději do **121 kal. dnů** ode dne termínu zahájení stavebních prací;

Termín předání a převzetí díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

- **Termín vyklizení staveniště:** nejpozději do 7 kal. dnů ode dne předání a převzetí díla.

3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, **toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek mající vliv na dodržení technologických postupů použije obdobně.**

3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak **14 dnů** se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín závazný termín pro odstranění porušení povinnosti dle této smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.

3.2. Místo plnění

Rodinný dům s ubytováním č.p. 34, 679 13 Ostrov u Macochy, parc.č. st. 131/1, 131/2 v k.ú. Ostrov u Macochy.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

4.1.2. Cena celkem bez DPH	2 836 600,- Kč
DPH 21%	595 686,- Kč

Cena celkem s DPH	3 432 286,- Kč

4.2. Obsah ceny

4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

4.2.2. Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr – nabídkový rozpočet, který je přílohou č 1 této smlouvy.

4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této smlouvy zejména i náklady na:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, vč. nákladů za spotřebovanou elektrickou energii a odebrané vodné a stočné
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby
- opatření k ochraně životního prostředí
- organizační a koordinační činnost
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- pojištění stavby a pojištění osob
- likvidaci odpadu
- finanční záruky
- závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště
- zajištění kolaudačního souhlasu

4.3. Podmínky pro změnu ceny

4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- b) pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci Projektové

dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu a to v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).

- 4.4. Způsob sjednání změny ceny
- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem formou dodatku k této smlouvě.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
- 4.4.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle odst. 4.3.2 písm. b) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen uchazeče. U nových položek pak uchazeč použije datovou základnu RTS 2014/II, kterou jednotně poníží o 5%. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu nebo zvolí postup dle ZVZ.
- 4.4.5. Postupy uvedené v odst. 4.4. a násl. musí být v souladu se ZVZ.
- 4.4.6. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Zálohy
- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.
- 5.2. Postup plateb
- 5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem za období ne kratší než 1 měsíc.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol provedených prací sestavený na základě Přílohy č. 1 této smlouvy (Dále též ZP). Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se ZP souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne následujícího měsíce po příslušném měsíci. Nedílnou součástí faktury musí být objednatelům odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě objednatelům učiněno. Bez tohoto ZP je faktura neplatná. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:
 - a) cenu za ZP celkem,
 - b) provedeno v období,

- c) provedeno od počátku uzavření Smlouvy,
- d) zbývá provést dle této Smlouvy.

Dílčí ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP. Nedílnou součástí konečné faktury je finální rozpočet stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací a dodávek.

5.3. Lhůty splatnosti

5.3.1. Splatnost faktury je 30 dní.

5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

5.4.1. Na plnění této smlouvy se vztahuje ustanovení o režimu přenesené daňové povinnosti na příjemce, podle §92 a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (tzn. výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel plnění) a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- název projektu („*Rekonstrukce budovy Havaj Ostrov u Macochy*“)
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP)
- náležitosti stanovené § 435 Občanského zákoníku

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

- 6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů
 - 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a to prvních 15 dnů prodlení.
 - 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více jak 15 dnů je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 2.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 7.000,- Kč za každý den.
 - 6.1.3. Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
- 6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
 - 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
 - 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
 - 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
 - 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
 - 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi
 - 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu porušení BOZP musí objednateli nebo jeho zástupci (TDI), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

- 6.5. Sankce za nevyklizení staveniště
- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi
- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení odst. 8.1.2 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto odstavce považuje každý den, kdy zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této smlouvy.
- 6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- 6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.8. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této smlouvy.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do deseti dnů po oboustranném podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 7.2. Způsob zabezpečení staveniště a zařízení staveniště
- 7.2.1. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
- 7.3. Vyklopení staveniště a odstranění zařízení staveniště
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 7 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
- 8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 8.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

8.2. Kontrolní dny

- 8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel resp. zástupce objednatele - technický dozor investora (dále též „TDI“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, nejméně 1x týdně.
- 8.2.2. O průběhu Kontrolního dne zhotoví Zhotovitel zápis. TDI je oprávněn v rámci Kontrolního dne stanovit termíny nebo lhůty pro odstranění porušení povinností, které jsou pro Zhotovitele závazné.
- 8.2.3. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDI do Stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí díla TDI neprovedl.
- 8.2.4. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDI oprávněn požadovat při předání a převzetí díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části DPS.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci, pracovníky a smluvními partnery v souladu s ustanovením čl. 10 této smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, zástupce Objednatele a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu a okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem o odpadech v platném znění, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování

9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.4. Provádění díla.

- 9.4.1. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatelem vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně

Objednatelem pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě třetím stranám.

- 9.4.2. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatelem schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatelem schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatelem schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.3. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřípustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.4. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní subdodavatelé (dále jen „personál zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.5. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením smlouvy. Zhotovitel však má právo upozornit na nevhodné pokyny Objednatele.
- 9.4.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.7. Objednatel zajistí zhotoviteli nápojný body elektrické energie a vody pro provedení díla na staveništi.
- 9.4.8. Jakékoli výpomoc spojené s plněním díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny díla. Osvětlení díla zajišťuje Zhotovitel díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat

Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.

- 9.4.9. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).
- 9.4.10. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.11. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.12. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezproštuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení díla.
- 9.4.13. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení smlouvy.
- 9.4.14. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění pro stanovené výrobky a zařízení a další dohodnuté doklady osvědčující jakost díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.15. Bude-li zhotovitel k provedení díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince) je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí zhotovitel používat k provedení díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.

10. SUBDODAVATELÉ

- 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
 - 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
 - 10.1.3. Objednatel požaduje v případě subdodávek předložit a aktualizovat seznam subdodavatelů.
- 10.2. Rozsah prací prováděných subdodavatelsky
 - 10.2.1. Objednatel nevymezuje práce, které nesmí být provedeny subdodavatelsky.
- 10.3. Podmínky pro změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci.
 - 10.3.1. Subdodavatele dle odst. 10.3 této smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, ZVZ a Zadávací dokumentací.
 - 10.3.2. Subdodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou smlouvu o smlouvě budoucí s navrhovaným novým subdodavatelem.
 - 10.3.3. Objednatel posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností správnosti požadovaných podkladů, musí Zhotovitel na výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
 - 10.3.4. Změna subdodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu díla, provádění nebo dokončení díla subdodavatelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Organizace předání díla
 - 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2. Protokol o předání a převzetí díla
 - 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
 - 11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, nebo pokud zhotovitel objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 11.2.4. Objednatel musí dodržet ustanovení § 2628 Občanského zákoníku.
- 11.2.5. Pokud dílo vykazuje při předávání díla vady je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 11.2.6. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v projektové dokumentaci provede a hradí objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži zhotovitele.
- 11.2.7. Nejpozději při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli dokladovou část díla, zahrnující zejm.:
- 11.2.7.1. Projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením zhotovitelem provedených změn díla;
 - 11.2.7.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním díla;
 - 11.2.7.3. Zápisy o veškerých zkouškách a revizích a jejich úspěšném výsledku;
 - 11.2.7.4. Originál stavebního deníku;
 - 11.2.7.5. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
 - 11.2.7.6. Nezbytnou dokumentaci pro provoz díla (zejm. záruční listy, návod k obsluze, provozní řády);
 - 11.2.7.7. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s odstavcem 8.2.4 této smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči.
 - 11.2.7.8. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech).

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

12.1. Odpovědnost za vady díla

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a dílo bude způsobilé k řádnému užívání.

- 12.1.2. Záruční lhůta pro celé dílo je stanovena v délce **60 měsíců**.
- 12.1.3. Záruční lhůta začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého díla.
- 12.1.4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
- 12.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 13.1. Vlastnictví díla
- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 13.2. Nebezpečí škody na díle
- 13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 14.1. Zajištění závazků zhotovitele díla až do dne protokolárního předání a převzetí díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 14.1.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky/ či jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR ve výši **150.000,-**

Kč platnou po celou dobu realizace. Z této bankovní záruky/ či jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu a to na „první vyžádání“.

14.1.2. Bankovní záruku/ či jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR („záruční listinu“) předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy. Nepředložení „záruční listiny“ ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 2000,- Kč/denně.

14.2. Zajištění závazků Zhotovitele pro záruční dobu dle čl. 12.1.2.

14.2.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky/ či jiného relevantního způsobu zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR (dále jen „záruční listiny pro záruční dobu“) ve výši **150.000,- Kč** platnou po celou záruční dobu. Z této záruční listiny pro záruční dobu vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu a to na „první vyžádání“.

14.2.2. Záruční listinu pro záruční dobu předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Nepředložení záruční listiny pro záruční dobu ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, opravňuje Objednatele odmítnout převzít dílo.

14.3. Relevantnost Zhotovitelem předložené záruční listiny v jiné formě než formou bankovní záruky dle čl. 14.1. a 14.2. schvaluje Objednatel. Zhotovitel v takovém případě musí nejpozději 5 pracovních dnů před doložením takové záruční listiny předložit její návrh. Objednatel si vyhrazuje právo návrh Zhotovitele neakceptovat a to bez udání důvodů. V takovém případě, musí Zhotovitel doložit bankovní záruku v souladu s ustanoveními čl. 14.1. a 14.2. této smlouvy.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

15.1. Pojištění zhotovitele

15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli. Minimální jednorázové pojistné plnění je **5.000.000,- Kč**.

15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

16.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny smlouvy

17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jménem Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Odstoupení od smlouvy.

18.1.1. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.

18.1.2. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.

18.1.3. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:

18.1.3.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;

18.1.3.2. Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo se splněním dílčích termínů o více než 14 dní;

18.1.3.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem;

- 18.1.3.4. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelém dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.4. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku objednatele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.5. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od smlouvy týká.
- 18.1.6. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byť již odsouhlasené platby zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od smlouvy.
- 18.1.7. Objednatel může kdykoliv v průběhu prací přerušit práce bez udání důvodů. Po dobu přerušení prací se nezapočítávají sjednané smluvní pokuty dle ustanovení čl. 6 této smlouvy. Obě smluvní strany se dohodly, že po dobu přerušení nemá zhotovitel právo na případný ušlý zisk nebo škodu vzniklou tímto přerušením.
- 18.2. Ostatní ujednání smlouvy
- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 18.2.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout

požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, Ministerstvo financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy, minimálně však do roku 2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

18.2.10. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy, je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je objednatel povinen o této skutečnosti zhotovitele bezodkladně informovat.

18.3. Uveřejnění smlouvy a seznamu subdodavatelů

18.3.1. V souladu s ust. § 147a ZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto smlouvu včetně jejich změn a dodatků,

18.3.2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

18.3.3. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

18.3.4. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

- 18.3.5. Smluvní strany prohlašují, že objednavatelem stanovený technický dozor investora není zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel.
- 18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 18.3.7. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 18.3.8. Dodavatel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 18.3.9. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech smluvních, finančních a podstatných pro plnění této smlouvy na straně objednatele je Ing. Iva Konupková, mobil: +420 607 559 993, E-mail: konupkova@detskelecebny.cz
- 18.3.10. Kontaktní osobou pro jednání ve věcech technických na straně objednatele je Vladislava Kolmačková, tel. +420 516 444 231, mobil: +420 734 316 145, E-mail: kolmackova@detskelecebny.cz

18.4. Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet na základě soupisu prací vč. Krycího listu nabídky
- Příloha č. 2 Stavební povolení č.j. SÚ SR 247/2014-42502/2014/SI
- Příloha č. 3 Časový harmonogram realizace díla (bude doloženo až v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo)
- Příloha č. 4 Pojistný certifikát zhotovitele nebo kopie pojistné smlouvy a potvrzení o zaplacení pojistné smlouvy na předmětné období (bude doloženo v rámci součinnosti před podpisem smlouvy o dílo)
- Příloha č. 5 Finanční záruka po dobu realizace (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.1. a násl. ve formě kopie a vyjímání originálu)
- Příloha č. 6 Finanční záruka po dobu záruky (bude doloženo v souladu s ustanovením čl. 14.2. a násl. ve formě kopie a vyjímání originálu)

V případě rozporu mezi uvedenými přílohami této smlouvy, stanoví pro výklad objednatel nebo zástupce objednatele hierarchii příloh, popř. i ve spojení s jinými smluvně předpokládanými dokumenty a to vždy pro každý případ rozporu samostatně. Zhotovitel je povinen stanovisko objednatele, potažmo jeho zástupce, respektovat.

V dne

Za Objednatele:

MUDr. Kateřina Bednaříková

Ředitelka

Jihomoravské dětské léčebny,
příspěvková organizace
Křetín 12, 602 02 Brno 7, IČ: 516 470 001
ID: 00581746, IČZ: 7-135 000
MUDr. Kateřina Bednaříková

V dne

Za Zhotovitele:

Marek Látal

Objednatel

Krycí list nabídky, hlavní hodnotící kritéria.

akce: "Rekonstrukce budovy Havaj Ostrov u Macochy"

		poznámky
Uchazeč:	Lawstav, s.r.o.	Úplný název Uchazeče dle OR
sídlo:	Palánek 373/19A, 68201 Vyškov	Sídlo uchazeče
IČ	276 77 109	Identifikační číslo uchazeče dle ŽL
právní forma:	společnost s ručením omezeným	Právní forma uchazeče
vypracoval(a):	Marek Látal, jednatel	Zodpovědná osoba uchazeče
datum:	12.6.2015	Datum vypracování nabídky

ř.	POPIS	CELKEM	
	Nabídková cena celkem (dle oceněného soupisu prací)		
1	Výše celkové nabídkové ceny bez DPH základ pro DPH 21% [Kč]	2 836 600,00 Kč	vyplňte
	DPH 21% [Kč]	595 686,00 Kč	zkontrolujte
1	Výše celkové nabídkové ceny celkem vč. DPH [Kč]	3 432 286,00 Kč	zkontrolujte

Uchazeč odpovídá za správnost výpočtu.

Poznámky Uchazeče:

Ve Vyškově, dne 12. 6. 2015

Vypracoval (jméno příjmení, oprávněné osoby jednat jménem či za uchazeče): Marek Látal, jednatel, Lawstav, s.r.o.

12.6.2015

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Lawstav, s.r.o.
Ulice a č.p.	Palánek 373/19A
Místo	Vyškov
PSČ	68201
IČO	27677109
DIČ	CZ27677109
Kontaktní osoba	Marek Látal
telefon, fax	602758956, 517333438
e-mail	lawstav@lawstav.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 4
Rekonstrukce RD s ubytováním, Ostrov u Macochy č.p.34,679 14

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		2,00	
SO 01 Byt		2,00	2 621 600,00
SO 02 Ubytování		1,00	215 000,00
Celkem za stavbu			2 836 600,00

Rekapitulace DPH	Cena
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	2 836 600,00
DPH 21 %	595 686,00
Celkem za stavbu s DPH	3,432 286,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	57 250,95
2	Základy a zvláštní zakládání	4 153,05
3	Svislé a kompletní konstrukce	136 562,76
4	Vodorovné konstrukce	3 280,00
5	Komunikace	48 831,16
61	Úpravy povrchů vnitřní	74 612,07
62	Úpravy povrchů vnější	42 671,83
63	Podlahy a podlahové konstrukce	79 984,15
9	Ostatní konstrukce, bourání	24 593,60
91	Doplňující práce na komunikaci	9 229,50
94	Lešení a stavební výtahy	7 161,04

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	17 410,53
96	Bourání konstrukcí	64 536,21
97	Prorážení otvorů	39 083,30
99	Staveništní přesun hmot	12 976,28
0767	Větrací potrubí	5 454,00
711	Izolace proti vodě	104 420,81
712	Živičné krytiny	52 335,02
713	Izolace tepelné	52 116,93
720	Zdravotechnická instalace	334 000,00
725	Zařizovací předměty	500,00
730	Ústřední vytápění	572 000,00
762	Konstrukce tesařské	3 461,55
764	Konstrukce klempířské	20 290,90
766	Konstrukce truhlářské	429 376,50
767	Konstrukce zámečnické	147 330,28
771	Podlahy z dlaždic a obklady	35 414,58
775	Podlahy vlysové a parketové	135 998,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	34 129,60
781	Obklady keramické	43 035,73
784	Malby	38 619,31
999	Výpis skladeb	0,00
M21	Elektromontáže	107 000,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	70 280,36
VN	Vedlejší náklady	28 500,00
Cena celkem		2 836 600,00

Stavba :	4	Rekonstrukce RD s ubytováním, Ostrov u Macochy č.p.34,679 14	
Objekt :	S0 01	Byt	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **S0 01**
Byt

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Architektonicko - stavební řešení	1 608 600,00
2	Technická zařízení budov	1 013 000,00
	Celkem objekt S0 01	2 621 600,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 621 600,00
DPH	21 %	550 536,00
Celkem za objekt s DPH		3 172 136,00

Rekapitulace soupisu 1 Architektonicko - stavební řešení

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	57 250,95
2	Základy a zvláštní zakládání	4 153,05
3	Svislé a kompletní konstrukce	132 300,26
4	Vodorovné konstrukce	3 280,00
5	Komunikace	48 831,16
61	Úpravy povrchů vnitřní	70 011,61
62	Úpravy povrchů vnější	39 008,90
63	Podlahy a podlahové konstrukce	55 844,15
9	Ostatní konstrukce, bourání	24 593,60
91	Doplňující práce na komunikaci	9 229,50
94	Lešení a stavební výtahy	7 161,04
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	16 089,80
96	Bourání konstrukcí	53 329,02
97	Prorážení otvorů	37 469,46
99	Staveništní přesun hmot	11 854,35
0767	Větrací potrubí	5 454,00
711	Izolace proti vodě	104 420,81
713	Izolace tepelné	31 378,28
725	Zařizovací předměty	500,00
762	Konstrukce tesařské	1 085,40
764	Konstrukce klempířské	11 293,50
766	Konstrukce truhlářské	414 076,50
767	Konstrukce zámečnické	103 847,40
771	Podlahy z dlaždic a obklady	35 414,58
775	Podlahy vlysové a parketové	135 998,00
777	Podlahy ze syntetických hmot	34 129,60
781	Obklady keramické	43 035,73

784	Malby	37 753,71
999	Výpis skladeb	0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	58 305,64
VN	Vedlejší náklady	21 500,00
	Celkem soupis 1	1 608 600,00

Rekapitulace soupisu
2
Technická zařízení budov

Stavební díl		Cena (Kč)
720	Zdravotechnická instalace	334 000,00
730	Ústřední vytápění	572 000,00
M21	Elektromontáže	107 000,00
	Celkem soupis 2	1 013 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4	Rekonstrukce RD s ubytováním, Ostrov u Macochy č.p.34,679 14
O:	S0 01	Byt
R:	1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				57 250,95		
	113 10-6	Rozebrání dlažeb, panelů						
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
	113 10-61	komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár						
1	113106121R00	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek vnitřní dvůr : 7,05*6,70	m2	47,23500 47,23500	32,00	1 511,52	822-1	RTS
	113 15-2	Odstanění podkladů zpevněných ploch						
s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek								
2	113152111R00	Odstanění podkladu z kameniva těženého 1.np.bourací práce,kačírek-zaměřeno : 7,49*0,40*0,15	m3	0,44940 0,44940	250,00	112,35	800-2	RTS
	113 20	Vytrhání obrub						
s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek								
3	113201111R00	...Vytrhání obrub chodníkůvých ležatých 1.24,cca : 7,49	m	7,49000 7,49000	60,00	449,40	822-1	RTS
	122 10	Odkopávky a prokopávky nezapažené						
s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,								
122 10-3	v hornině 3							
4	122201101R00	...Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 pro novou skladbu S5 : 68,69*0,25 pro novou skladbu S6 : 23,29*0,37	m3	25,78980 17,17250 8,61730	125,00	3 223,73	800-1	RTS
	132 10	Hloubení rýh šířky do 60 cm						
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.								
5	132201110R00	...Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ pro základ schodiště : 1,65*0,50*(1,20-0,45) 1,65*0,52*(1,20-0,45)	m3	1,26225 0,61875 0,64350	500,00	631,13	800-1	RTS
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet						
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
6	139601102R00	...Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 skladba S8,pro Tl základů : (1,46+0,785+2,07+0,60+2,08+0,60+2,07+0,305)*1,0*0,60 (7,53+0,16)*1,0*0,60 7,275*1,0*0,60 10,008*1,0*0,60	m3	20,96580 5,98200 4,61400 4,36500 6,00480	950,00	19 917,51	800-1	RTS

[illegible]

Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce	132 300,26			
310 23-8	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
16	310238211R00	... pro jakoukoliv maltu vápenocementovou 1.21 : 0,51*2,10*0,50 1.05 : 0,235*0,25*3,10	3 900,00	0,71763 0,53550 0,18213	m3	2 798,76 801-4 RTS
310 23-9	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.					
17	310239211R00	... pro jakoukoliv maltu vápenocementovou 1.02/1.04 : 0,90*2,10*0,30 1.17/1.19 : 0,90*2,10*0,30 1.12/1.13 : (0,90*2,50+0,90*1,50)*0,55	3 600,00	3,11400 0,56700 0,56700 1,98000	m3	11 210,40 801-4 RTS
317 16	Překlady keramické					
317 16-1	montáž a dodávka					
18	317168112R00	... Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm Včetně dodávky překladů. P2 : 4	255,00	4,00000	kus	1 020,00 801-1 RTS
317 23-4	Vyzdívka mezi nosníky					
19	317234410R00	... Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, pro P1 : 1,25*0,10*0,30 pro P3 : 1,25*0,10*0,30 pro P4 : 1,25*0,10*0,20 pro P5 : 1,55*0,10*1,03+2,20*0,10*1,03 pro P6 : 1,65*0,10*0,30 pro P7 : 0,86*0,10*0,30 pro P8 : 1,30*0,10*0,65 pro P9 : 1,20*0,10*0,30 pro P10 : 1,30*0,10*0,30 pro P11 : 2,00*0,10*0,50	4 250,00	0,82105 0,03750 0,03750 0,02500 0,38625 0,04950 0,02580 0,08450 0,03600 0,03900 0,10000	m3	3 489,46 801-4 RTS
317 94	Dodání a osazení válcovaných nosníků do připravených otvorů bez zazdění hlav, nařezání nosníků na potřebný rozměr,					
20	317944311RT2	... Válcované nosníky do č. 12 osazené do otvorů, včetně dodávky profilu I č. 10 pro P1 : 1,25*3*8,32*0,001 pro P3 : 1,25*3*8,32*0,001 pro P4 : 1,25*3*8,32*0,001 pro P5 : 1,55*3*8,32*0,001+2,20*3*8,32*0,001 pro P6 : 1,65*3*8,32*0,001 pro P7 : 0,86*2*8,32*0,001	27 000,00	0,43655 0,03120 0,03120 0,03120 0,09360 0,04118 0,01431	t	11 786,85 801-4 RTS

	pro P8 : 1,30*6*8,32*0,001				0,06490				
	pro P9 : 1,20*3*8,32*0,001				0,02995				
	pro P10 : 1,30*3*8,32*0,001				0,03245				
	pro P11 : 2,00*4*8,32*0,001				0,06656				
340 23-9	Zazdívkva otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými z pomocného pracovního lešení o výšce podlažny do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
21	340239211R00	...tloušťky do 100 mm 1.17 : 0,90*2,10	m2	1,89000	380,00		718,20	801-4	RTS
22	340239212R00	...tloušťky nad 100 mm do 1.14 : 0,90*2,10 do 1.15 : 0,90*2,10	m2	1,89000 3,78000 1,89000 1,89000	580,00		2 192,40	801-4	RTS
342 01	Příčky z desek sádrokartonových zřízení nosné konstrukce příčky, vložením tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů								
23	342262411RT3	342 01-71 instalační příčky, dvojité ocelová konstrukce CW 50, 2x opláštění ...rovnná nebo větší jak 220 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, impregnované, tloušťka izolace 50 mm; KNAUF Praha s.r.o. - Příčka W116 1.04/1.06.S12 : 1,30*2,85	m2	3,70500 3,70500	1 250,00		4 631,25	801-1	RTS
24	342263310R00	342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky 342 09-1 Úpravy příček pro osazení zařizovacích přednět ...úprava pro osazení umyvadla na SDK předstěny : 1.04+1.06 : 2	kus	2,00000 2,00000	1 400,00		2 800,00	801-1	RTS
25	342263320R00	342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky 342 09-1 Úpravy příček pro osazení zařizovacích přednět ...Úprava sádrokartonové příčky pro osazení WC na SDK předstěny : 1.04+1.06 : 2 1.10 : 1 1.18 : 1 1.20 : 1 1.22 : 1	kus	6,00000 2,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000	2 300,00		13 800,00	801-1	RTS
26	342263998RT2	342 09 Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky 342 09-9 příplatky ...za plochy nad 2 do 5 m2 1.04/1.06 : 1,30*2,85	m2	3,70500 3,70500	50,00		185,25	801-1	RTS
342 24	Příčky z tvárníc pálených jednoduché nebo příčky zděné do svise dřevěné, cihlné, betonové nebo ocelové konstrukce na jákokuoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),								
27	342248140R00	342 24-1 Příčky z tvárníc pálených ...tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkových, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu; HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. - HELUZ 8 broušená 1.17 : (0,44+0,66+0,53+0,50)*3,10	m2	17,21700 6,60300	390,00		6 714,63	801-1	RTS

	1,19 : (2,24+1,70)*3,10-0,8*2,00			10,61400			
342 24	Příčky z tvárníc pálených jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),						
28	342 24-1 Příčky z tvárníc pálených						
342248141R00	...tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 10, zděných na tenkovrstvou maltu; HELUZ cihlařský průmysl v.o.s. - HELUZ 11,5 broušená 1,13 : 4,19*2,80+(1,20+2,07+0,125)*2,80-0,7*2,00 1,03 : 4,65*3,10-0,8*2,00 1,17 : (2,785*2)*3,10 1,15 : (1,10+0,50)*2,50 1,12 : 0,60*2,80	m2	55,60000	500,00	27 800,00	801-1	RTS
342 66	Těsnění styku příčky se stávající stěnou						
29 342668111R00	...PU pěnou 16*3	m	48,00000	45,00	2 160,00	801-4	RTS
346 24-438	Plentování ocelových nosníků jednostranné jakýmkoliv cihlami,						
30 346244381R00	...výšky do 200 mm pro P1 : 1,25*0,10*2 pro P3 : 1,25*0,10*2 pro P4 : 1,25*0,10*0,20 pro P5 : 1,55*0,10*2+2,20*0,10*2 pro P6 : 1,65*0,10*2 pro P7 : 0,86*0,10*2 pro P8 : 1,30*0,10*2 pro P9 : 1,20*0,10*2 pro P10 : 1,30*0,10*2 pro P11 : 2,00*0,10*2	m2	2,93700	480,00	1 409,76	801-1	RTS
347 01	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami						
347 01-7	obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50						
31 342266111R09	...tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace; Knauf Praha s.r.o. - předsazená stěna W625 předstěny soc zař.do výšky 1200mm : 1,10 : 0,80*1,20 1,18 : 1,20*1,20 1,20 : 1,60*1,20 1,22 : 1,20*1,20	m2	5,76000	520,00	2 995,20	801-1	RTS
347 01	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami						
347 01-9	příplatky						
32 342266998R00	...příplatek pro obklad za plochu do 2 m2 předstěny soc zař.do výšky 1200mm : 1,10 : 0,80*1,20	m2	5,76000	30,00	172,80	801-1	RTS

	1.18 : 1,20*1,20 1.20 : 1,60*1,20 1.22 : 1,20*1,20			1.44000 1.92000 1.44000					
	347 25-2 Přízdívky a obezdívky z desek pórabetonových s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
33	34627511R00 ...tloušťky 50 mm 1.17 : 1,425*3,10	m2	4,41750 4,41750	350,00	1 546,13	801-1	RTS		
34	416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 342264051RT1 ...Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace; Knauf Praha s.r.o. - sádrokartonový strop D 112 1.02 : 10,18 1.03 : 12,21 1.07 : 4,41 1.16 : 13,94 1.21 : 5,49 světlé ukončení ke stropu : 0,80*0,30*2+1,25*0,30+0,8*0,30	m2	47,32500 10,18000 12,21000 4,41000 13,94000 5,49000 1,09500	450,00	21 296,25	801-1	RTS		
	416 02 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými 416 02-1 nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením								
35	342264051RT3 ...Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace; Knauf Praha s.r.o. - sádrokartonový strop D 112 1.04 : 2,61 1.06 : 2,57 1.10 : 0,91 1.18 : 3,28 1.20 : 2,98	m2	12,35000 2,61000 2,57000 0,91000 3,28000 2,98000	490,00	6 051,50	801-1	RTS		
	416 09 Připlatky k podhledům sádrokartonovým 342264098R00 ...Připlatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 1.02 : 10,18 1.07 : 4,41 světlé ukončení ke stropu : 0,80*0,30*2+1,25*0,30+0,8*0,30 1.04 : 2,61 1.06 : 2,57 1.10 : 0,91 1.18 : 3,28 1.20 : 2,98 1.21 : 5,49	m2	33,52500 10,18000 4,41000 1,09500 2,61000 2,57000 0,91000 3,28000 2,98000 5,49000	20,00	670,50	801-1	RTS		
	602 01 Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách 37 602016142R00 ...vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, 1.17 : 1,425*3,10	m2	4,41750 4,41750	90,00	397,58	801-1	RTS		
	602 01-1 Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí								

38	602016191R00	...penetrační nátěr stěn akrylátový 1.17 : 1,425*3,10	m2	4,41750 4,41750	25,00	110,44	801-1	RTS
	954	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami						
	954 2	obklady dřevěných konstrukcí						
39	342267111RT1	954 23 obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm ...1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm 1.12,potrubí : 3,705	m	3,70500 3,70500	460,00	1 704,30	801-1	RTS
40	00319_V01	Osazení sprchových vaniček 1.20 : 1	ks	1,00000 1,00000	660,00	660,00		Vlastní
41	01319_V01	Osazení zapuštěné nádržky WC 1.06,1.10,1.18 : 3	ks	3,00000 3,00000	650,00	1 950,00		Vlastní
42	02319_V01	Dvojprůčka z cihel keramických, celková tl.150mm,přesné zdění - zděné pouzdro pro TD/6 1.16/1.21 : 0,66*3,00	m2	1,98000 1,98000	800,00	1 584,00		Vlastní
43	03319_V01	Příplatek k instalační příčce za 2x izolaci tl.50mm, S12 1.04/1.06,S12 : 1,30*2,85	m2	3,70500 3,70500	120,00	444,60		Vlastní
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				3 280,00		
	413 23	Zazdivka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými						
44	413232211R00	413 23-2 válcovaných nosníků ...Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm pro P1 : 4 pro P3 : 4 pro P4 : 4 pro P5 : 4 pro P6 : 4 pro P7 : 4 pro P8 : 4 pro P9 : 4 pro P10 : 4 pro P11 : 4	kus	40,00000 4,00000 4,00000 4,00000 4,00000 4,00000 4,00000 4,00000 4,00000 4,00000	82,00	3 280,00	801-4	RTS
Díl:	5	Komunikace				48 831,16		
45	564851111R00	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozproštěním a zhutněním ... Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm atrium ve dvoře,S5 : 1.25 : 68,69	m2	68,69000	120,00	8 242,80	822-1	RTS
46	564871111R00	...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm 1,24, skl.S6 : 23,29	m2	23,29000 23,29000	200,00	4 658,00	822-1	RTS
47	596215021R00	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	68,69000 68,69000	185,00	12 707,65	822-1	RTS

48	596215040R00	...Klazení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm 1.24, S5 : 23,29	m2	23,29000	195,00	4 541,55	822-1	RTS
	596 21-59 příplatek							
49	596215025R00	...Příplatek za Klazení dlažby tl. 6cm, drť, do100 m2 atrium ve dvoře : 1.25 : 68,69	m2	68,69000	10,00	686,90	822-1	RTS
	596 21-5 Klazení zámkové dlažby do drtě s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.							
	596 21-59 příplatek							
50	596215045R00	...Příplatek za klazení dlažby tl. 8cm, drť, do100 m2 1.24, skl, S6 : 23,29	m2	23,29000	10,00	232,90	822-1	RTS
51	59245110R	Betonová dlažba zámková sklad. 20x10x6 cm přírodní 68,69*1,03	m2	70,75070	175,00	12 381,37	SPCM	RTS
52	592451170R	Betonová dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní 23,29*1,05	m2	24,45450	220,00	5 379,99	SPCM	RTS
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				70 011,61		
	610 99 Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dřevních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,							
53	610991111R00	...folii Pe 0.05-0.2 mm 2,17*2,235*3 1,19*1,47*3	m2	19,79775	28,00	554,34	801-1	RTS
	611 42-1 Oprava vnitřních vápených omítek stropů 611 42-11 železobetonových rovných tvánicových a kleneb v množství opravené plochy 54 611421231R00	...v množství opravené plochy přes 5 do 10 %, štukových Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. plochy stropu bez podhledu : 1.01 : 1,94 1.05 : 11,46 1.08 : 3,17 1.09 : 1,06 1.10 : 0,91 1.11 : 11,40 1.12-dřevěný obklad : 0 1.13 : 23,19 1.17 : 18,49 1.19 : 19,36 1.22 : 2,50 1.23 : 14,11	m2	107,59000	35,00	3 765,65	801-4	RTS
	611 47-31 Omítky vnitřní stropů ze suchých směsí vápenocementových strojné nebo ručně nanášených, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.							

611 47-311 stropů rovných							
55	611473112R00	...štukové S7 : 3,5	m2	3,50000 3,50000	280,00	980,00	801-1 RTS
611 48-11 Potažení stropů pletivem							
56	611481111R00	...rabicovým pletivem, s vypnutím S7 : 3,50	m2	3,50000 3,50000	130,00	455,00	801-1 RTS
612 40-3 Hrubá výplň ryh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky ryhy,							
57	612403399R00	...jakékoliv šířky po vybourání příček : 10*0,20	m2	2,00000 2,00000	220,00	440,00	801-4 RTS
612 42-1 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn							
58	612421231R00	...Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových plochy původního zdiva : 1.07 : (4,25+8,49)*2*2,90-0,85*2,40-2,17*2,235*3+(2,17+2*2,235)*0,25*3 1.08 : (4,16+6,65)*2*2,90-0,85*2,40-0,855*1,40 -0,85*2,40+(0,85+2*2,40)*0,45 1.06 : (3,918+2,915)*2*2,90-0,8*2,00 1.04 : (4,175+4,30)*2*2,90-0,86*2,05-1,30*1,20+(1,30+2*1,20)*0,25 1.03 : (4,65+4,11)*2*2,90-0,9*2,05-1,315*1,65*2+(1,315+2*1,65)*0,25*2 1.11-1.15 : (6,00+5,145)*2*2,90-1,20*2,90-0,9*2,05 -1,25*1,65*3+(1,25+2*1,65)*0,25*3 1.16 : (6,045+3,96)*2*2,90-0,8*2,00*2 -1,265*1,65*3+(1,265+2*1,65)*0,25*3 1.17-1.18 : (5,94+2,82)*2*2,90-1,195*2,40-0,9*2,05-0,8*2,00 -1,165*1,475*3+(1,165+2*1,475)*3*0,25 1.19 : (1,595+1,20)*2*2,90-0,8*22*2-0,7*2,00 1.20 : (1,595+1,28)*2*2,90-0,6*2,00 kolem schodiště : (3,85+2,10)*2*3,90-0,8*2,00-3-0,6*2,00 -0,9*2,00 (1,85+1,00+0,30)*2,90 chodba 1.01+1.02 : (1,20+6,15)*2*2,90-0,9*2,00-0,8*2,00-0,8*2,00-1,20*2,90-0,9*2,05	m2	480,25918 62,28215 59,46100 0,50250 38,03140 46,75700 46,93100 59,31600 -2,77500 54,82900 -2,83800 44,49500 -2,06888 -20,38900 15,47500 40,61000 -1,80000 9,13500 32,30500	29,00	13 927,52	801-4 RTS
612 42-5 Omítka vápenná vnitřního ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,							
59	612425931R00	...omítkou štukovou vnější výplně : (2,17+2*2,235)*0,30*3 (0,85+2*2,40)*0,52*2 (0,855+2*1,40)*0,52 (1,166+2*1,475)*0,50*3 (1,23+2*2,40)*0,30 (1,245+2*2,40)*0,50 (0,86+2*2,05)*0,25	m2	39,28745 5,97600 5,87600 1,90060 6,17400 1,80900 3,02250 1,24000	360,00	14 143,48	801-4 RTS

		(0,90+2*2,05)*0,30 (1,195+2*2,40)*1,03 (0,88+2*2,05)*0,25 (0,965+2*2,05)*0,30 (1,10+2*2,30)*0,50	1,50000 6,17485 1,24500 1,51950 2,85000						
612 45-11 Omítky vnitřního zdiva cementové v podlaží i ve schodišti, zdiva cihelného, kamenného, smíšeného nebo betonového									
60	612451121R00	... Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	73,12225	155,00	11 333,95	801-1	RTS	
		pod obklady :							
		1.04 : (2,005+1,30)*2,2,05-0,8*2,00		11,95050					
		1.06 : (2,015+1,30)*2,2,05-0,7*2,00		12,19150					
		1.10 : (1,10+0,80)*2,2,05-0,6*2,00		6,59000					
		1.18 : (2,735+1,20)*2,2,05-0,8*2,00		14,53350					
		1.20 : (1,86+1,60)*2,2,05-0,8*2,00		12,58600					
		1.22 : (1,20+2,07)*2,2,05-0,6*2,00		12,20700					
		1.12-u linky : (2,885+2*0,60)*0,75		3,06375					
612 47-31 Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanašena v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,									
61	612473182R00	... Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	101,11550	219,00	22 144,29	801-1	RTS	
		zazdívký :							
		1.21 : 0,51*2,10*2		2,14200					
		1.05 : (0,235+0,25)*3,10		1,50350					
		1.02/1.04 : 0,90*2,10*2		3,78000					
		1.17/1.19 : 0,90*2,10*2		3,78000					
		1.12/1.13 : (0,90*2,50+0,90*1,50)*2		7,20000					
		1.17 : 0,90*2,10*2		3,78000					
		do 1.14 : 0,90*2,10*2		3,78000					
		do 1.15 : 0,90*2,10*2		3,78000					
		nové příčky :							
		1.13 : 4,16*2,75		11,44000					
		(2,07+1,20+2*0,125)*(2,75+0,75)-0,7*2,00		10,92000					
		1.03 : 4,65*(2,90+0,90)-0,8*2,00		16,07000					
		1.17 : (2,785+0,60+0,53*2+0,10)*3,00-0,8*2,00		12,03500					
		2,785*(3,00-2,00)		2,78500					
		1.19 : (2,24+1,70)*(3,00+1,00)-0,80*2,00		14,16000					
		1.21 : 0,66*2*3,00		3,96000					
615 48 Potázení válcovaných nosníků rabičovým pletivem s posítkem cementovou maltou (s dodáním hmot),									
62	615481111R00	... jakékoliv výšky nosníků	m2	14,53450	156,00	2 267,38	801-4	RTS	
		pro P1 : 1,25*(0,2*2+0,30)		0,87500					
		pro P3 : 1,25*(0,2*2+0,30)		0,87500					
		pro P4 : 1,25*(0,2*2+0,20)		0,75000					

		pro P5 : 1,55*(0,2*2+1,03)+2,20*(0,2*2+1,03) pro P6 : 1,65*(0,2*2+0,30) pro P7 : 0,86*(0,2*2+0,30) pro P8 : 1,30*(0,2*2+0,65) pro P9 : 1,20*(0,2*2+0,30) pro P10 : 1,30*(0,2*2+0,30) pro P11 : 2,00*(0,2*2+0,50)		5,36250 1,15500 0,60200 1,36500 0,84000 0,91000 1,80000			
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				39 008,90	
	620 99-2 Zakryvání výplní vnějších otvorů s rámy a zábrubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepiových) maltovin						
63	620991121R00	... z postaveného lešení 2,17*2,235*3	m2	14,54985 14,54985	30,00	436,50	801-1 RTS
	622 31-1 Fasádní zateplovací systém Položky zateplení fasád a soklů obsahují: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, kontaktní nátěr (vyžaduje -li to typ omítkoviny), povrchová úprava omítkou. Položky obsahují 0,14 m rohových listů na m2. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují vyrovnávací stěrku na armovací vrstvu. Položky zateplení ostění obsahují: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových listů, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr (vyžaduje -li to typ omítkoviny), povrchovou úpravu omítkou. Položky obsahují 3,3 m rohových listů a 1,67 m zakončovacích listů s okapničkou na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují vyrovnávací stěrku na armovací vrstvu. Položky zateplení parapetů obsahují: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položky obsahují 5,0 m parapetních listů na m2. Položky izolace suterénu obsahují: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Položky povrchová úprava ostění obsahují: osazení okenních rohových listů, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky, kontaktní nátěr (vyžaduje -li to typ omítkoviny), povrchovou úpravu omítkou. Položky obsahují 6,67 m rohových listů a 3,33 m zakončovacích listů s okapničkou na m2 a 1,1 m2 výztužné tkaniny.						
64	622311014V01	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm (1,46+0,785+2,07+0,60+2,08+0,60+2,07+0,305)	m	9,97000 9,97000	80,00	797,60	801-1 Vlastní
	622 31-2 Zateplení soklu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochranné hraně na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.						
65	622311524RV1	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 140 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou skladba S8 : (1,46+0,785+2,07+0,60+2,08+0,60+2,07+0,305)*0,25	m2	2,49250 2,49250	865,00	2 156,01	801-1 RTS
	622 31-3 Zateplení fasády nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochranné hraně na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.						
66	622311835RT3	..., minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a silikonová omítka, 3,2 kg/m2; LB Cemix, s.r.o. - Cemix THERM M skladba S8 : (1,46+0,785+2,07+0,60+2,08+0,60+2,07+0,305)*3,40	m2	20,91610 33,89800	1 070,00	22 380,23	801-1 RTS

[illegible]

		S1 : (1,94+10,18+12,21+11,46+4,41+13,94+18,49+19,36+5,49)*0,06 S2 : (2,61+2,57+0,91+3,28+2,98)*0,06 S4 : 34,75*0,065 S10 : (23,19+2,50+11,40)*0,06		5,84880 0,74100 2,25875 2,22540				
	631 31-917 Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny							
75	631319171R00	...tloušťka mazaniny do 80 mm S1 : (1,94+10,18+12,21+11,46+4,41+13,94+18,49+19,36+5,49)*0,06 S2 : (2,61+2,57+0,91+3,28+2,98)*0,06 S4 : 34,75*0,065 S10 : (23,19+2,50+11,40)*0,06	m3	11,07395 5,84880 0,74100 2,25875 2,22540	150,00	1 661,09	801-1	RTS
	631 36 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů 631 36-2 ze svařovaných sítí							
76	631361921RT5	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm S1 : (1,94+10,18+12,21+11,46+4,41+13,94+18,49+19,36+5,49)*3,03*1,15*0,001 S2 : (2,61+2,57+0,91+3,28+2,98)*3,03*1,15*0,001 S4 : 34,75*3,03*1,15*0,001 S10 : (23,19+2,50+11,40)*3,03*1,15*0,001	t	0,63303 0,33967 0,04303 0,12109 0,12924	24 000,00	15 192,72	801-1	RTS
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				24 593,60		
77	91900-V01	Vybourání stávajícího odvodňovacího žlabu vč podkladních vrstev betonu, manipulace, odvoz a likvidace suti bourací práce 1. np, žlab v průjezdu cca : 4,0	m	4,00000 4,00000	290,00	1 160,00		Vlastní
78	91900-V02	Vybourání stávajících náslapných vrstev linolea včetně podkladní OSB desky - 1. np, odvoz a likvidace suti v oddíle D96 S1 : 1,94+10,18+12,21+11,46+4,41+13,94+18,49+19,36+5,49 S2 : 2,61+2,57+0,91+3,28+2,98 S4 : 34,75	m2	181,67000 97,48000 12,35000 34,75000 37,09000	55,00	9 991,85		Vlastní
79	91900-V03	Očištění podkladu po odbourání vrstev podlahy, příprava pro nové skladby S1 : 1,94+10,18+12,21+11,46+4,41+13,94+18,49+19,36+5,49 S2 : 2,61+2,57+0,91+3,28+2,98 S4 : 34,75 S10 : 23,19+2,50+11,40	m2	181,67000 97,48000 12,35000 34,75000 37,09000	25,00	4 541,75		Vlastní
80	91900-V04	Stavební připomoce řemesel - zahazování drážek a prostupů do líce zdiva dle technologie dodavatele : 1	sada	1,00000 1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
81	91900-V05	Vybourání soklu sprchové vaničky, odvoz a likvidace puv 1,18 : 1	ks	1,00000 1,00000	900,00	900,00		Vlastní
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				9 229,50		
	916 5 Osazení záhonového nebo parkového obrubníku betonového se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 50-100 mm se zalitím a zařízením spár cementovou maltou 916 51 včetně dodávky obrubníků							

82	91656111RT4	...rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrrou z betonu prostého	m	29,30000	190,00	5 567,00	822-1	RTS
		1,26 : 7,40+7,50+7,60+6,80		29,30000				
		918 10 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého						
83	91810111R00	...z betonu prostého C 12/15	m3	1,83125	2 000,00	3 662,50	822-1	RTS
		1,26 : (7,40+7,50+7,60+6,80)*0,25*0,25		1,83125				
Díl:	94	Lešení a stavební vytáhy				7 161,04		
84	941955001R00	...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m pro podhledy : 12,35+47,325 pro instalační příčku : 3,705*2	m2	67,08500	55,00	3 689,68	800-3	RTS
85	941955002R00	...Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m fasádní pro KZS, řezy : (1,46+0,785+2,07+0,60+2,08+0,60+2,07+0,305)*3,60	m2	35,89200	80,00	2 871,36	800-3	RTS
86	941955102R00	...ve schodišti, o výšce lešeníové podlahy přes 1,5 do 3,5 m pro S7 : 4,0	m2	4,00000	150,00	600,00	800-3	RTS
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 089,80		
	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů							
87	95290111R00	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízeníových předmětů před předáním do užívání	m2	185,90000	22,00	4 089,80	801-1	RTS
88	00950_V01	...světla výška podlaží do 4 m	sada	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
89	00951_V01	1,94+10,18+12,21+2,61+11,46+2,57+4,41+3,17+1,06+0,91+11,40+34,75+23,19+13,94+18,49+3,28+19,36+2,98+5,49+2,50	sada	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
		Stavební přípomocce řemesel - zahazování dířádek a prostupů do lince zdíva						
		Požární řešení prostupů atest viz PZ : 1						
Díl:	96	Bourání konstrukcí				53 329,02		
	961 Bourání mostních základů							
90	961065711R00	Bourání zábradlí dřevěného vzdálí sloupků do 2,5 m	m	3,41500	80,00	273,20	821-1	RTS
		1,1-9 : 2,315+1,10		3,41500				
		962 03-1 Bourání příček z cihel a tvárníc						
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
91	962031132R00	...Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	26,02000	75,00	1 951,50	801-3	RTS
		1,mp.bourací práce :						
		1,01/1,02 : 1,20*3,00-0,8*2,00		2,00000				
		1,02/1,11 : 1,20*3,00-0,6*2,00		2,40000				
		1,11/1,12 : 0,83*3,00-0,6*2,00		1,29000				
		1,13/1,14 : 1,17*3,00-0,6*2,00		2,31000				
		1,17/1,18 : 2,82*3,00-0,6*2,00		7,26000				
		1,17/1,19 1,20 : (2,82+1,70)*3,00-0,8*2,00-0,6*2,00		10,76000				
92	962031133R00	...Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	15,21000	90,00	1 368,90	801-3	RTS

		1.np.bourací práce :							
		1.11/1.13 : (1,215+0,10+1,42)*2*3,00-0,6*2,00			15,21000				
	963 04-2 Bourání jakýchkoliv betonových schodišťových stupňů								
93	963042819R00	...zhotovených na místě 1.23 : 1,25	m		1,25000 1,25000	130,00	162,50	801-3	RTS
	964 01 Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve zdivu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
94	964011211R00	... Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m předpoklad bourání pro nově osazené l : 1,20*0,30*0,15 1,30*0,30*0,15 1,30*0,60*0,15	m3		0,22950 0,05400 0,05850 0,11700	3 000,00	688,50	801-3	RTS
	965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin								
95	965042241R00	... Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 podkladní vrstvy pod nové podlahy, skladba nezjištěna, předpoklad tl. : S1 : (1,94+10,18+12,21+11,46+4,41+13,94+18,49+19,36+5,49)*0,10 S2 : (2,61+2,57+0,91+3,28+2,98)*0,10 S4 : 34,75*0,15 S10 : (23,19+2,50+11,40)*0,10	m3		19,90450 9,74800 1,23500 5,21250 3,70900	1 300,00	25 875,85	801-3	RTS
	965 04-9 příplatek za bourání mazanin vyztužených								
96	965049112RT1	... Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí podkladní vrstvy pod nové podlahy, skladba nezjištěna, předpoklad tl. : S1 : (1,94+10,18+12,21+11,46+4,41+13,94+18,49+19,36+5,49)*0,10 S2 : (2,61+2,57+0,91+3,28+2,98)*0,10 S4 : 34,75*0,15 S10 : (23,19+2,50+11,40)*0,10	m3		19,90450 9,74800 1,23500 5,21250 3,70900	450,00	8 957,03	801-3	RTS
	965 08-1 Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xylolitu litého bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár								
97	965081813RT1	... Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice teracové 1.np.bourací práce : plocha pod verandou-u vjezdu : 11,00*1,15 1.07-veranda : 34,75 1.23-průjezd : 23,30	m2		70,70000 12,65000 34,75000 23,30000	68,00	4 807,60	801-3	RTS
	967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
98	967031142R00	... Přisekání rovných ostění cihelných na MC po hrubém vybourání otvorů : (0,80+2*2,05)*0,20 (0,90+2*2,05)*0,30*2 1,03*2,40+0,625*2,40+1,03*0,615+0,625*0,685 0,30*2,05	m2		9,62857 0,98000 3,00000 5,03358 0,61500	120,00	1 155,43	801-3	RTS
	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,								

99	968061112R00	...Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 1.np,bourací práce : 4*4	kus	16,00000	10,00	160,00	801-3	RTS
100	968061125R00	...Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 1.np,bourání : 15+6+2	kus	23,00000	15,00	345,00	801-3	RTS
101	968062355R00	968 06-2 Vybourání dřevěných rámu všechně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ...Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 1.np,bourací práce : 1.17-1.18 : (1.165+1.190+1.170)*1,475 1.08 : 0.855*1,40	m2	6,39637	140,00	895,49	801-3	RTS
102	968072455R00	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet 968 07-21 rámu ...Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 Všechně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.np,bourací práce : 0,8*1,97*15 0,6*1,97*6 0,9*1,97*2	m2	34,27800	190,00	6 512,82	801-3	RTS
103	968095001R00	968 09 Vybourání vnitřních parapetů ...Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm bourací práce,1.np : 1.165+1.19+1.17+0.855	m	4,38000	40,00	175,20	801-3	RTS
Díl:	97	Proražení otvorů				37 469,46		
	970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy							
104	970031160R00	970 03 v cihelném zdivu ...Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm prostupy stěnama : 0,60*(3+1)+0,30+0,1+0,30+0,10+0,65+0,30+2*0,15+0,50	m	4,95000	2 900,00	14 355,00	801-3	RTS
105	971035541R00	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených ... Vybourání otv. zed cihel. pl. 1 m2, tl. 30 cm, MC Všechně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.np,bourací práce : 1.05 : 0,36*2,05*0,30	m3	0,22140	1 300,00	287,82	801-3	RTS
106	971035641R00	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených ...Vybourání otv. zed cihel. pl. 4 m2, tl. 30 cm, MC Všechně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1.np,bourací práce : 1.03/1.04 : 0,80*2,05*0,20 1.03/1.01.02 : 0,90*2,05*0,30 1.15/1.18 : 0,90*2,05*0,26	m3	1,36120	900,00	1 225,08	801-3	RTS
971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném								

107	základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených 971035681R00	...Vybourání otv. zeď cihel, pl. 4 m2, tl. 90 cm, MC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1.np.bourací práce : 1.18/1.12.14 : 0,685*2,40*0,625	m3	1,02750	1 300,00	1 335,75	801-3	RTS
971 03	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených 971035691R00	...Vybourání otv. zeď cihel, pl. 4 m2, nad 90 cm, MC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1.np.bourací práce : 1.18/1.12.14 : 0,615*1,03*2,40	m3	1,52028	1 500,00	2 280,42	801-3	RTS
973 03-1	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 973 03-11 výklenků 973031151R00	...Vysekání výklenků zeď cihel, MVC, pl. nad 0,25 m2 Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). nika pro hydrant : 0,6*0,6*0,30 nika pro elektro : 0,6*0,8*0,30	m3	0,25200	2 200,00	554,40	801-3	RTS
973 03-1	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 973 03-12 kapes 973031335R00	...Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,16 m2, hl. 30 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 1.np.nový,pro osazení nosníků schodiště do zdíva : 6	kus	6,00000	200,00	1 200,00	801-3	RTS
974 03-1	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-15 pro vtařování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů 974031666R00	...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm pro P1 : 1,25*3 pro P3 : 1,25*3 pro P4 : 1,25*3 pro P5 : 1,55*3+2,20*3 pro P6 : 1,65*3 pro P7 : 0,86*2 pro P8 : 1,30*6 pro P9 : 1,20*3 pro P10 : 1,30*3 pro P11 : 2,00*4	m	52,47000	180,00	9 444,60	801-3	RTS
975 04	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků 975 04-1 pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m 975043111R00	...Jednořad, podchycení stropů do 3,5 m, do 750 kg/m pro bourání otvoru mezi 1.12,1.14/1.18 : 3,0	m	3,00000	260,00	780,00	801-3	RTS
978 01	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových							

978 01-1 vnitřních	...	Otlučení omítek vnitřních vápených stropů do 10 %	107,59000	7,00	753,13	801-3	RTS
113 978011121R00	...	plochy stropů bez podhledů :					
		1.01 : 1,94	1,94000				
		1.05 : 11,46	11,46000				
		1.08 : 3,17	3,17000				
		1.09 : 1,06	1,06000				
		1.10 : 0,91	0,91000				
		1.11 : 11,40	11,40000				
		1.12-dřevěný obklad : 0					
		1.13 : 23,19	23,19000				
		1.17 : 18,49	18,49000				
		1.19 : 19,36	19,36000				
		1.22 : 2,50	2,50000				
		1.23 : 14,11	14,11000				
978 01 Otlučení omítek vápených nebo vápenocementových	...						
978 01-1 vnitřních	...	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %	480,25918	6,00	2 881,56	801-3	RTS
114 978013121R00	...	plochy původního zdiva :					
		1.07 : (4,25+8,49)*2,2,90-0,85*2,40-2,17*2,235*3+(2,17+2*2,235)*0,25*3	62,28215				
		1.08 : (4,16+6,65)*2,2,90-0,85*2,40-0,855*1,40	59,46100				
		-0,85*2,40+(0,85+2*2,40)*0,45	0,50250				
		1.06 : (3,918+2,915)*2,2,90-0,8*2,00	38,03140				
		1.04 : (4,175+4,30)*2,2,90-0,86*2,05-1,30*1,20+(1,30+2*1,20)*0,25	46,75700				
		1.03 : (4,65+4,11)*2,2,90-0,9*2,05-1,315*1,65*2+(1,315+2*1,65)*0,25*2	46,93100				
		1.11-1,15 : (6,00+5,145)*2,2,90-1,20*2,90-0,9*2,05	59,31600				
		-1,25*1,65*3+(1,25+2*1,65)*0,25*3	-2,77500				
		1.16 : (6,045+3,96)*2,2,90-0,8*2,00*2	54,82900				
		-1,265*1,65*3+(1,265+2*1,65)*0,25*3	-2,83800				
		1.17-1,18 : (5,94+2,82)*2,2,90-1,195*2,40-0,9*2,05-0,8*2,00	44,49500				
		-1,165*1,475*3+(1,165+2*1,475)*3*0,25	-2,06888				
		1.19 : (1,595+1,20)*2,2,90-0,8*2*2-0,7*2,00	-20,38900				
		1.20 : (1,595+1,28)*2,2,90-0,6*2,00	15,47500				
		kolem schodiště : (3,85+2,10)*2,3,90-0,8*2,00-3-0,6*2,00	40,61000				
		-0,9*2,00	-1,80000				
		(1,85+1,00+0,30)*2,90	9,13500				
		chodba 1,01+1,02 : (1,20+6,15)*2,2,90-0,9*2,00-0,8*2,00-0,8*2,00-1,20*2,90-0,9*2,05	32,30500				
978 01 Otlučení omítek vápených nebo vápenocementových	...						
978 01-1 vnitřních	...						
115 978013191R00	...	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pod obklady na původním zdivu :	34,27360	50,00	1 713,68	801-3	RTS
		1.04 : (2,005+1,30)*2,05-0,855*2,05	5,02250				

[illegible]

711 11 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena									
711 11-1 na ploše vodorovně									
711 11-11 natěrem									
127	711111001RZ1	...penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP, PARAMO, a.s. - PENETRAL ALP	m2	236,17100	15,00	3 542,57	800-711	RTS	
		S1 : 1,94+10,18+12,21+11,46+4,41+13,94+18,49+19,36+5,49		97,48000					
		S2 : 2,61+2,57+0,91+3,28+2,98		12,35000					
		S4 : 34,75		34,75000					
		S10 : 23,19+2,50+11,40		37,09000					
		Mezivrstva		181,67000					
		svíslé vytažení +25% : 181,67*0,25		45,41750					
		v ploše pod novými příčkami +5% : 181,67*0,05		9,08350					
711 14 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením									
128	711141559RT2	...vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních pásů,	m2	236,17100	70,00	16 531,97	800-711	RTS	
		S1 : 1,94+10,18+12,21+11,46+4,41+13,94+18,49+19,36+5,49		97,48000					
		S2 : 2,61+2,57+0,91+3,28+2,98		12,35000					
		S4 : 34,75		34,75000					
		S10 : 23,19+2,50+11,40		37,09000					
		Mozkouseť		181,67000					
		svíslé vytažení +25% : 181,67*0,25		45,41750					
		v ploše pod novými příčkami +5% : 181,67*0,05		9,08350					
711 14 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením									
129	711140101R00	...vodorovně, 1 vrstva	m2	181,67000	40,00	7 266,80	800-711	RTS	
		odstranění původní izolace na podkladním betonu :		97,48000					
		S1 : 1,94+10,18+12,21+11,46+4,41+13,94+18,49+19,36+5,49		12,35000					
		S2 : 2,61+2,57+0,91+3,28+2,98		34,75000					
		S4 : 34,75		37,09000					
		S10 : 23,19+2,50+11,40							
711 21 Izolace proti vodě - nátěry, stěrky									
711 21-1 nátěr podkladní									
130	711212000RT1	...pod hydroizolační stěrky	m2	36,75750	30,00	1 102,73	800-711	RTS	
		pod obklady kolem sprch :		5,94500					
		1.04 : (1,30+2*0,80)*2,05		5,94500					
		1.06 : (1,30+2*0,80)*2,05							
		1.10 : 0							
		1.18 : (1,20+2*0,80)*2,05		5,74000					
		1.20 : 0,90*2*2,05		3,69000					
		S2 s vytažením na stěny : (2,61+2,57+0,91+3,28+2,98)*1,25		15,43750					
711 21 Izolace proti vodě - nátěry, stěrky									
711 21-2 nátěr hydroizolační									
131	711212001RT1	...proti vlhkosti	m2	36,75750	240,00	8 821,80	800-711	RTS	
		pod obklady kolem sprch :							

		1.04 : (1,30+2*0,80)*2,05 1.06 : (1,30+2*0,80)*2,05 1.10 : 0 1.18 : (1,20+2*0,80)*2,05 1.20 : 0,90*2*2,05 S2 s vytažením na stěny : (2,61+2,57+0,91+3,28+2,98)*1,25			5,94500 5,94500 5,74000 3,69000 15,43750				
	711 48 Izolace proti tlakové vodě profilovanými fóliemi včetně dodávky fólie a doplňků,								
132	711482001RZ1	...Izolační systémpopovou fólii, jednoduchý spoj, svisle, včetně dodávkynopové fólie a spojovacích prvků; Den Braven Czech and Slovak a.s. - Nopová fólie 400 na TI pod terénem : (1,46+0,785+2,07+0,60+2,08+0,60+2,07+0,305)*1,05 7,53*1,05 (7,055+10,080)*(1,05+0,25) pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka polyesterové rouno; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm; KVK Parabit, a.s. - ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL 221,351*1,15 pás izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný; mechanicky kotvený; nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm; KVK Parabit, a.s. - SKLODEK 40 SPECIAL MINERAL 221,351*1,15	m2	40,65050 10,46850 7,90650 22,27550 254,55365 254,55365 254,55365 254,55365	155,00	6 300,83	800-711	RTS	
133	62852251R		m2			30 546,44	SPCM	RTS	
134	62852265R		m2			29 273,67	SPCM	RTS	
	998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu		%	1,00000	1 034,00	1 034,00	800-711	RTS	
135	998711201R00	...svisle do 6 m				31 378,28			
Díl:	713	Izolace tepelné							
136	71312111RT1	713 12 Montáž tepelné izolace podlah ...Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci S4 : 1.12 : 34,75	m2	34,75000 34,75000	18,00	625,50	800-713	RTS	
137	71313131R00	713 13 Montáž tepelné izolace stěn ...Izolace tepelná stěn lepením Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, osazení desek. S9-základy a na +0,18 : (1,46+0,785+2,07+0,60+2,08+0,60+2,07+0,305)*1,30 7,53*1,30 (7,055+10,080)*1,30	m2	45,02550 12,96100 9,78900 22,27550	125,00	5 628,19	800-713	RTS	
138	713191100RT9	713 19 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky ...položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu S4 : 34,75	m2	34,75000 34,75000	21,00	729,75	800-713	RTS	
139	713191221R00	...Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm S4 : 1.12 : (8,6+4,2)*2	m	210,60000 25,60000	10,00	2 106,00	800-713	RTS	

140	28375327R	1. np. dilatace mazaniny od stěny cca : 185 Pásek dilatační okrajový Izostep š. 80 mm tl. 5 mm 210,60*1,1	m	185,00000 231,66000 231,66000	9,00	2 084,94	SPCM	RTS
141	28375460R	Polystyren extrudovaný XPS. BASF - Styrodur 2800 C	m3	6,61875	2 600,00	17 208,75	SPCM	RTS
142	28375767R	45,0255*1,05*0,14 Deska polystyren samozhášivý EPS 100 Z; Styrotrade, a.s. - EPS 100 Z 34,75*0,05*1,03	m3	6,61875 1,78963 1,78963	1 500,00	2 684,45	SPCM	RTS
998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné								
50 m vodorovně								
143	998713201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	310,70	310,70	800-713	RTS
Díl:	725	Zařizovací předměty				500,00		
144	725290010RA0	...kiozetu včetně splachovací nádrže Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	kus	2,00000	150,00	300,00	AP-PSV	RTS
145	725290020RA0	...umyvadla včetně baterie a konzol Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.	kus	2,00000	100,00	200,00	AP-PSV	RTS
Díl:	762	Konstrukce tesatské				1 085,40		
146	762231811R00	...Demontáž obložení schodišť, stupně, podstupnice 9*1,10+9*0,91	m	18,09000 18,09000	60,00	1 085,40	800-762	RTS
Díl:	764	Konstrukce klempířské				11 293,50		
147	764410850R00	...Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm bourací práce, 1.np : 1,165+1,19+1,17+0,855	m	4,38000	25,00	109,50	800-764	RTS
148	764454802R00	764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí ...trub kruhových , o průměru 120 mm 1.1-9 : 7	m	7,00000 7,00000	20,00	140,00	800-764	RTS
149	K/01	Oplechování zateplení RS215 Pz plech lakovaný, podrobněji Vypis klempířských výrobků 1.1-21 K/1 : 10,10	m	10,10000	190,00	1 919,00		Vlastní
150	K/02	Oplechování zateplení RS215 Pz plech lakovaný, podrobněji Vypis klempířských výrobků 1.1-21 K/2 : 7,06	m	10,10000 7,06000	190,00	1 341,40		Vlastní
151	K/02b	Oplechování zateplení RS215 Pz plech lakovaný, podrobněji Vypis klempířských výrobků 1.1-21 K/2b : 5,56	m	5,56000 5,56000	190,00	1 056,40		Vlastní
152	K/02c	Oplechování zateplení RS215 Pz plech lakovaný, podrobněji Vypis klempířských výrobků 1.1-21 K/2c : 1,36	m	5,56000 1,36000	190,00	258,40		Vlastní

153	K/02d	Oplechování zateplení RS215 Pz plech lakovaný, podrobnější Výpis klempířských výrobků 1.1-21	m	7,52000	190,00	1 428,80	Vlastní
		K/2d : 7,52		7,52000			
154	K/21	Dešťový svod d=150mm Pz plech, podrobnější Výpis klempířských výrobků 1.1-21	m	4,50000	560,00	2 520,00	Vlastní
		K/21 : 4,5		4,50000			
155	K/22	Dešťový svod d=150mm Pz plech, podrobnější Výpis klempířských výrobků 1.1-21	m	4,50000	560,00	2 520,00	Vlastní
		K/22 : 4,50		4,50000			
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				414 076,50	
156	766 42 Demontáž obložení podhledů	...Demontáž obložení stropů palubkami stávající stav, 1.07 : 34,75	m2	34,75000	90,00	3 127,50	RTS
157	766421821R00	...Demontáž podkladových roštů obložení podhledů stávající stav, 1.07 : 34,75	m2	34,75000	30,00	1 042,50	RTS
158	766001	Kuchyňská linka - dodávka, montáž, přesun vč. 1.1-12 : 2,885	m	2,88500	6 900,00	19 906,50	Vlastní
159	PO/1P	Dveřní sestava EURO 1095/2875 EW30-C DP3 - dodávka, montáž, přesun, podrobnější Výpis oken, dveří apož výrobků 1.1-20; HASIL a.s. - Dřevěné dveře a stěny exteriérové, profílce 78	ks	1,00000	43 000,00	43 000,00	Vlastní
		PO/1P : 1		1,00000			
160	PO/2	Hadicový systém vč skříňky, prosklená nerezová dvířka 650/650- dodávka, montáž, přesun, podrobnější Výpis oken, dveří apož výrobků 1.1-20; ALBECO spol. s r.o. - HSVS DN25/20m	ks	1,00000	7 400,00	7 400,00	Vlastní
		PO/2 : 1		1,00000			
161	PO/3	PHP min 21A, revize- dodávka, montáž, přesun, podrobnější Výpis oken, dveří apož výrobků 1.1-20; ALBECO spol. s r.o. - PHP - F9	ks	1,00000	800,00	800,00	Vlastní
		PO/3 : 1		1,00000			
162	PO/4	PHP min 55A, revize- dodávka, montáž, přesun, podrobnější Výpis oken, dveří apož výrobků 1.1-20; ALBECO spol. s r.o. - SHP-5 CO2 ReAl ST/EN3	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
		PO4 : 1		1,00000			
163	PO/5	PHP min 34A, revize- dodávka, montáž, přesun, podrobnější Výpis oken, dveří apož výrobků 1.1-20; ALBECO spol. s r.o. - PHP GP - 6X ABC	ks	1,00000	1 200,00	1 200,00	Vlastní
		PO/5 : 1		1,00000			
164	TD/1L	Dveřní sestava EURO 1250/2400 - dodávka, montáž, přesun, podrobnější Výpis oken, dveří apož výrobků 1.1-20; PKS okna a.s. - Dřevěné vchodové dveře 78	ks	2,00000	28 500,00	57 000,00	Vlastní
		TD/1L : 2		2,00000			
165	TD/2L	Dveřní křídlo plné HPL lamino 800/1970, ocelová zárubeň vč.nátěru, kování, práh dřevěný - dod+mřz+přesun, podrobnější Výpis oken, dveří apož výrobků 1.1-20; GERBRICH s.r.o. - křídlo Standard A1 (L1)	ks	2,00000	4 550,00	9 100,00	Vlastní
		TD/2L : 2		2,00000			
166	TD/2P	Dveřní křídlo plné HPL lamino 800/1970, ocelová zárubeň vč.nátěru, kování, práh dřevěný - dod+mřz+přesun, podrobnější Výpis oken, dveří apož výrobků 1.1-20; GERBRICH s.r.o. - křídlo Standard A1 (L1)	ks	4,00000	4 550,00	18 200,00	Vlastní
		TD/2P : 4		4,00000			

167	TD/3P	Dveřní křídlo plně HPL lamino 800/1970, ocelová zárubeň vč. nátěru, kování, Al lišta dod+mtz+přesun, podrobněji Výpis oken, dveří apož výrobků 1.1-20; GERBRICH s.r.o. - křídlo Standard A1 (L1) TD/3P : 3	ks	3,00000	4 500,00	13 500,00	Vlastní
168	TD/4P	Dveřní křídlo plně HPL lamino 700/1970, ocel zárubeň vč. nátěru, kování, přechod Al lišta- dod+mtz+přesun, podrobněji Výpis oken, dveří apož výrobků 1.1-20; GERBRICH s.r.o. - křídlo Standard A1 (L1) TD/4P : 1	ks	3,00000 1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní
169	TO/5	Dveře vstupní EURO 900/2550, PÚ - dodávka, montáž, přesun, podrobněji Výpis oken, dveří apož výrobků 1.1-20; PKS okna a.s. - Dřevěné vchodové dveře 78 TD/5 : 1	ks	1,00000 1,00000	21 500,00	21 500,00	Vlastní
170	TD/5L	Dveřní křídlo plně HPL lamino 600/1970, ocelová zárubeň vč. nátěru, kování, Al lišta- dod+mtz+přesun, podrobněji Výpis oken, dveří apož výrobků 1.1-20; GERBRICH s.r.o. - křídlo Standard A1 (L1) TD/5L : 1	ks	1,00000 1,00000	4 350,00	4 350,00	Vlastní
171	TD/5P	Neobsazeno	ks	1,00000	0,00	0,00	Vlastní
172	TD/6	Prosklená hliníková stěna 1970/2400 s dveřma 900/2350, posuv, podrobněji Výpis oken, dveří apož výrobků 1.1-20; PKS okna a.s. - Hliníková stěna 45 TD/6 : 1	ks	1,00000	43 000,00	43 000,00	Vlastní
173	TD/7P	Dveřní křídlo plně HPL lamino 700/1970, ocel zárubeň vč. nátěru, kování, přechod Al lišta- dod+mtz+přesun, podrobněji Výpis oken, dveří apož výrobků 1.1-20; GERBRICH s.r.o. - křídlo Standard A1 (L1) TD/7P : 1	ks	1,00000	4 350,00	4 350,00	Vlastní
174	TO/1	Okno 2kř EURO 1165/1400, vnitřní a vnější parapet, PÚ - dodávka, montáž, přesun, podrobněji Výpis oken, dveří apož výrobků 1.1-20; PKS okna a.s. - Dřevěné okno 78 TO/1 : 1	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00	Vlastní
175	TO/2	Okno 2kř EURO 1190/1400, vnitřní a vnější parapet, PÚ - dodávka, montáž, přesun, podrobněji Výpis oken, dveří apož výrobků 1.1-20; PKS okna a.s. - Dřevěné okno 78 TO/2 : 1	ks	1,00000	12 300,00	12 300,00	Vlastní
176	TO/3	Okno 2kř EURO 1190/1400, vnitřní a vnější parapet, PÚ - dodávka, montáž, přesun, podrobněji Výpis oken, dveří apož výrobků 1.1-20; PKS okna a.s. - Dřevěné okno 78 TO/3 : 1	ks	1,00000	12 300,00	12 300,00	Vlastní
177	TO/4	Dveře vstupní EURO 1100/2300, izolační, bezpečnostní kování, Al práh, podrobněji Výpis oken, dveří apož výrobků 1.1-20; PKS okna a.s. - Dřevěné vchodové dveře 78 TO/04 : 1	ks	1,00000 1,00000	23 500,00	23 500,00	Vlastní
178	TO/6	Balkonová sestava EURO 2180/2205 - dodávka, montáž, přesun, podrobněji Výpis oken, dveří apož výrobků 1.1-20; PKS okna a.s. - Dřevěné okno 78 TO/6 : 3	ks	3,00000	33 500,00	100 500,00	Vlastní
Díl: 767	Konstrukce zámečnické						
179	Z/03	Větrací vnitřní plastová mřížka s ventilátorem, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25	ks	8,00000	2 400,00	19 200,00	Vlastní
180	Z/04	Z/3 : 8 Větrací venkovní plastová mřížka se síťovinou 200 x 200, podrobněji Výpis zámečnických výrobků 1.1-25 Z/4 : 7	ks	8,00000 7,00000 7,00000	250,00	1 750,00	Vlastní

103 847,40

181	Z/05	Kce schodiště z válcovaných profilů, pozink - dodávka, výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobnější Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč. 1.1-17 vč. ceny za výrobní dokumentaci	kpl	1,00000	62 000,00	62 000,00	Vlastní
182	Z/18	Z/5 : 1 Schodišťový stupeň z porořstu, pozink, kotvení vč případných podkladních konstrukcí, podrobnější Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč. 1.1-18	ks	1,00000 1,00000	2 622,00	2 622,00	Vlastní
183	Z/19	Z/18 : 1 Revizní dvířka plastová 300x300mm-dodávka, montáž, přesun, podrobnější Výpis zámečnických výrobků 1.1-25	ks	1,00000 1,00000	375,40	375,40	Vlastní
184	Z/20	Z/19 : 1 Revizní dvířka plastová 150x300mm-dodávka, montáž, přesun, podrobnější Výpis zámečnických výrobků 1.1-25	ks	1,00000 2,00000	350,00	700,00	Vlastní
185	Z/6	Kce zábradlí z válcovaných profilů, pozink - dodávka, výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobnější Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč. 1.1-17 vč. ceny za výrobní dokumentaci	kpl	2,00000	8 600,00	17 200,00	Vlastní
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady		2,00000		35 414,58	
186	771 10 Příprava podkladu pod dlažby	...Penetrace podkladu pod dlažby	m2	49,44000	19,00	939,36	RTS
	771 101210R00	S2 : 2,61+2,57+0,91+3,28+2,98		12,35000			
		S10 : 23,19+2,50+11,40		37,09000			
187	771 47 Montáž soklíků z dlaždic keramických	...Obklad soklíků keram. rovných, tmel, Monoflex (Schomburg)	m	39,64000	60,00	2 378,40	RTS
	771 475014RT1	S10 : 1.11 : (3,915+2,915)*2-0,80 1.13 : (4,16+6,66)*2-0,70 1.22 : (1,20+2,07)*2-0,70		12,86000 20,94000 5,84000			
188	771 47-9 Řezání dlaždic	...Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	39,64000	10,00	396,40	RTS
	771 479001R00	S10 : 1.11 : (3,915+2,915)*2-0,80 1.13 : (4,16+6,66)*2-0,70 1.22 : (1,20+2,07)*2-0,70		12,86000 20,94000 5,84000			
189	771 57-5 Montáž podlah z dlaždic keramických	...Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	49,44000	280,00	13 843,20	RTS
	771 575107R00	S2 : 2,61+2,57+0,91+3,28+2,98 S10 : 23,19+2,50+11,40		12,35000 37,09000			
190	771 57-8 Zvláštní úpravy spár	...spára podlaha-stěna silikonem vč. dodávky a montáže silikonu. styk sokl x dlažba : 39,64 styk dlažba x obklad : 31,15	m	70,79000	25,00	1 769,75	RTS
	771 578011RT1			39,64000 31,15000			

771 57-9 Příplatky k položkám montáže podlah keramických									
191	771579791R00	...Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednol. S2 : 2,61+2,57+0,91+3,28+2,98 S10 : 2,50	m2	14,85000 12,35000 2,50000	15,00	222,75	800-771	RTS	
192	771579792R00	...Příplatek za podlahy keram. v omezeném prostoru 1,10 : 0,91	m2	0,91000 0,91000	50,00	45,50	800-771	RTS	
193	771579795R00	...Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně S2 : 2,61+2,57+0,91+3,28+2,98 S10 : 23,19+2,50+11,40	m2	49,44000 12,35000 37,09000	10,00	494,40	800-771	RTS	
194	55970001	Dlažba keramická - protiskluz - dodávka: LASSELSBERGER, s.r.o. - RAKO Taurus Granit 73 49,44*1,05 39,64*0,10*1,10	m2	56,27240 51,91200 4,36040	260,00	14 630,82		Vlastní	
998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic 50 m vodorovně									
195	998771201R00	... v objektech výšky do 6 m	%	2,00000	347,00	694,00	800-771	RTS	
Díl:	775	Podlahy výškové a parketové				135 998,00			
196	775001-V01	Podlaha z přírodního linolea tl.3mm do lepidla,soklik řezaný na lištu plast - dodávka,montáž,přesun, dodávka vinyl v ceně nákupu ,protěz v ceně; Armstrong - Marmorette LPX 3,2 mm S1 : 1,94+10,18+12,21+11,46+4,41+13,94+18,49+19,36+5,49 S4 : 34,75	m2	132,23000 97,48000 34,75000	940,00	124 296,20		Vlastní	
197	775002-V02	Podlaha z přírodního linolea tl.3mm do lepidla-schody - soklik řezaný na lištu plast, nivelače - dodávka,mtz,přes, dodávka vinyl v ceně nákupu,protěz v ceně; Armstrong - Marmorette LPX 3,2 mm skladba S3,kompletně včetně značení nástupního a výstupního stupně S3-stupně : 18*1,10*(0,17+0,24) podesta : 1,20*2,10	m2	10,63800	1 100,00	11 701,80		Vlastní	
Díl:	777	Podlahy ze syntetických hmot				34 129,60			
777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzi									
198	777553010R00	...penetrace savého podkladu podlah disperzi; Uzin Utz AG - UZIN PE 360 NEW S1 : 1,94+10,18+12,21+11,46+4,41+13,94+18,49+19,36+5,49 S2 : 2,61+2,57+0,91+3,28+2,98 S10 : 23,19+2,50+11,40	m2	146,92000 97,48000 12,35000 37,09000	25,00	3 673,00	800-773	RTS	
777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzi									
199	777553210R00	...vyrovnaní podlah samonivelační hmotou na bázi cementu tl. 2mm; Uzin Utz AG - UZIN PE 360 NEW S1 : 1,94+10,18+12,21+11,46+4,41+13,94+18,49+19,36+5,49 S2 : 2,61+2,57+0,91+3,28+2,98 S10 : 23,19+2,50+11,40	m2	146,92000 97,48000 12,35000 37,09000	125,00	18 365,00	800-773	RTS	
777 55 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzi									

200	777 55-2 Doplnující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 777553219R00	...příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu S1 : 1,94+10,18+12,21+11,46+4,41+13,94+18,49+19,36+5,49 S2 : 2,61+2,57+0,91+3,28+2,98 S10 : 23,19+2,50+11,40	m2	146,92000 97,48000 12,35000 37,09000	80,00	11 753,60 800-773	RTS
	998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické 50 m vodorovně						
201	998777201R00	...v objektech výšky do 6 m	%	1,00000	338,00	338,00 800-773	RTS
Díl:	781	Obklady keramické				43 035,73	
202	781 10 Příprava podkladu pod obklady 781101210R00	...Penetrace podkladu pod obklady 1.04 : (2,005+1,30)*2*2,05-0,8*2,00 1.06 : (2,015+1,30)*2*2,05-0,7*2,00 1.10 : (1,10+0,80)*2*2,05-0,6*2,00 1.18 : (2,735+1,20)*2*2,05-0,8*2,00 1.20 : (1,86+1,60)*2*2,05-0,8*2,00 1.22 : (1,20+2,07)*2*2,05-0,6*2,00 1.12-u linky : (2,885+2*0,60)*0,75	m2	73,12225 11,95050 12,19150 6,59000 14,53350 12,58600 12,20700 3,06375	16,00	1 169,96 800-771	RTS
	781 32 Obkládání parapetů z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,						
203	781 32-5 do tmele 781320111R00	...šířky do 150 mm předstěny soc zař.do výšky 1200mm : 1.10 : 0,80 1.18 : 1,20 1.20 : 1,60 1.22 : 1,20	m	4,80000 0,80000 1,20000 1,60000 1,20000	120,00	576,00 800-771	RTS
	781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových 781 41-5 montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele						
204	781415014RT1	...Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm, weber.for profillex (lep),weber.for color comfort (sp) 1.04 : (2,005+1,30)*2*2,05-0,8*2,00 1.06 : (2,015+1,30)*2*2,05-0,7*2,00 1.10 : (1,10+0,80)*2*2,05-0,6*2,00 1.18 : (2,735+1,20)*2*2,05-0,8*2,00 1.20 : (1,86+1,60)*2*2,05-0,8*2,00 1.22 : (1,20+2,07)*2*2,05-0,6*2,00 1.12-u linky : (2,885+2*0,60)*0,75	m2	73,12225 11,95050 12,19150 6,59000 14,53350 12,58600 12,20700 3,06375	290,00	21 205,45 800-771	RTS
	781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových 781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových						
205	781419706R00	...Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně 1.04 : (2,005+1,30)*2*2,05-0,8*2,00	m2	73,12225 11,95050	10,00	731,22 800-771	RTS

		1.06 : (2,015+1,30)*2*2,05-0,7*2,00 1.10 : (1,10+0,80)*2*2,05-0,6*2,00 1.18 : (2,735+1,20)*2*2,05-0,8*2,00 1.20 : (1,86+1,60)*2*2,05-0,8*2,00 1.22 : (1,20+2,07)*2*2,05-0,6*2,00 1.12-u linky : (2,885+2*0,60)*0,75			12,19150 6,59000 14,53350 12,58600 12,20700 3,06375				
	781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových								
	781 41-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových								
206	781419711R00 ... Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntí	1.10 : (1,10+0,80)*2*2,05-0,6*2,00 1.12-u linky : (2,885+2*0,60)*0,75	m2	9,65375 6,59000 3,06375	20,00	193,08	800-771	RTS	
	781 42 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček opakních								
	781 42-9 Příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z obkládaček opakních								
207	781429701R00 ... Příplatek za práci v omezeném prostoru	1.10 : (1,10+0,80)*2*2,05-0,6*2,00	m2	6,59000 6,59000	30,00	197,70	800-771	RTS	
	781 49 Lišty k obkladům								
	781 49-2 profil ukončovací								
208	781497111RS1 ... leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm,	1.04 : (2,005+1,30)*2-0,8 1.06 : (2,015+1,30)*2-0,7 1.10 : (1,10+0,80)*2-0,6 1.18 : (2,735+1,20)*2-0,8 1.20 : (2,07+1,30)*2-0,8 1.22 : (1,60+1,30)*2-0,6	m	33,15000 5,81000 5,93000 3,20000 7,07000 5,94000 5,20000	125,00	4 143,75	800-771	RTS	
	781 49 Lišty k obkladům								
	781 49-3 profil rohový								
209	781497121RS1 ... eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 6 mm, hrana předstěny soc zař, do výšky 1200mm :	1.10 : 0,80 1.18 : 1,20 1.20 : 1,60 1.22 : 1,20	m	4,80000 0,80000 1,20000 1,60000 1,20000	125,00	600,00	800-771	RTS	
210	5970002 Obklad keramický - dodávka: LASSLSBERGER s.r.o. - Margareta White 25x25 cm	73,12225*1,05+4,8*0,15*1,05	m2	77,53436 77,53436	176,00	13 646,05		Vlastní	
	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické								
211	998781101R00 ... Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m		t	1,90839	300,00	572,52	800-771	RTS	
Díl:	784 Malby					37 753,71			
	784 40 Odstranění maleb								
212	784402801R00 ... Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m na ploše opravovaných omítek : stropy : 107,59 stěny : 480,25918		m2	587,84918 107,59000 480,25918	16,00	9 405,59	800-784	RTS	

784 41 Příprava povrchu									
784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu									
213	784111701R00	...Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x podhledy : 47,325+12,35 instalační příčka nad okbkldy : 1,30*1,00*2	m2	62,27500 59,67500 2,60000	8,00	498,20	800-784	RTS	
784 41 Příprava povrchu									
784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu									
214	784191201R00	...Penetrace podkladu hloubková 1x; PPG Deco Czech a.s. - PRIMALEX Hloubková penetrace	m2	731,75213	9,00	6 585,77	800-784	RTS	
		čistá plocha : na ploše opravovaných omítek : stropy : 107,59 stěny : 480,25918 na ploše nových omítek : 101,1155+39,28745+3,50 na ploše malířských směsí se začistěním		107,59000 480,25918 143,90295					
784 45 Malby z malířských směsí se začistěním									
215	784115712R00	...Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 2 x; PPG Deco Czech a.s. - PRIMALEX Plus	m2	62,27500 59,67500 2,60000	24,00	1 494,60	800-784	RTS	
		podhledy : 47,325+12,35 instalační příčka nad okbkldy : 1,30*1,00*2							
216	784195212R00	...Malba tekutá bílá, 2 x; PPG Deco Czech a.s. - PRIMALEX Plus	m2	731,75213	23,00	16 830,30	800-784	RTS	
		čistá plocha : na ploše opravovaných omítek : stropy : 107,59 stěny : 480,25918 na ploše nových omítek : 101,1155+39,28745+3,50		107,59000 480,25918 143,90295					
784 49-9 Ostatní práce									
217	784498911R00	...Vyhlazení malířskou masou 1x, výška do 3,8 m na ploše opravovaných omítek do 20% : stropy : 107,59*0,20 stěny : 480,25918*0,20	m2	117,56984 21,51800 96,05184	25,00	2 939,25	800-784	RTS	
Díl:	999	Výpis skladeb				0,00			
218	00999_01	Výpis skladeb podlah - výměry S1 : 1,94+10,18+12,21+11,46+4,41+13,94+18,49+19,36+5,49 S2 : 2,61+2,57+0,91+3,28+2,98 S3 : 3,17+1,06 S4 : 34,75 S5 : 68,69 S6 : 23,29 S10 : 23,19+2,50+11,40	m2	277,88000 97,48000 12,35000 4,23000 34,75000 68,69000 23,29000 37,09000		0,00		Vlastní	
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				58 305,64			
979 08-4 Poplatek za skládku									
219	979990001R00	...Poplatek za skládku stavební suti	t	87,94215	165,00	14 510,45	801-3	RTS	
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku									

220	97908111R00	...Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	87,94215	220,00	19 347,27	801-3	RTS
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
221	979081121R00	...Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 231,19012	8,00	9 849,52	801-3	RTS
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot							
222	979082111R00	... Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	87,94215	130,00	11 432,48	801-3	RTS
		Včetně případného složení na staveništní deponii.						
223	979082121R00	...Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	175,88430	18,00	3 165,92	801-3	RTS
Díl:	VN	Vedlejší náklady				21 500,00		
224	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS
		Všecké náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
225	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS
		Náklady na vybavení objektu zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energii spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
226	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS
		Odstranění objektu zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
227	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající stavební práce.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4	Rekonstrukce RD s ubytováním, Ostrov u Macochy č.p.34,679 14
O:	S0 01	Byt
R:	2	Technická zařízení budov

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				334 000,00		
1	720001	ZTI, viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	334 000,00	334 000,00		Vlastní
Díl:	730	Ústřední vytápění				572 000,00		
2	730001	UT, viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	572 000,00	572 000,00		Vlastní
Díl:	M21	Elektromontáže				107 000,00		
3	210001	Elektroinstalace, viz samostatný rozpočet	kpl	1,00000	107 000,00	107 000,00		Vlastní
		1		1,00000				

Stavba :	4	Rekonstrukce RD s ubytováním, Ostrov u Macochy č.p.34,679 14	
Objekt :	SO 02	Ubytování	JKSO : 800.122

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 02**
Ubytování

Třídnic stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Architektonicko - stavební řešení	215 000,00
	Celkem objekt SO 02	215 000,00

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	215 000,00
DPH	21 %	45 150,00
Celkem za objekt s DPH		260 150,00

Rekapitulace soupisu 1 Architektonicko - stavební řešení

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 262,50
61	Úpravy povrchů vnitřní	4 600,46
62	Úpravy povrchů vnější	3 662,93
63	Podlahy a podlahové konstrukce	24 140,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	1 320,73
96	Bourání konstrukcí	11 207,19
97	Prorážení otvorů	1 613,84
99	Staveništní přesun hmot	1 121,93
712	Živičné krytiny	52 335,02
713	Izolace tepelné	20 738,65
762	Konstrukce tesařské	2 376,15
764	Konstrukce klempířské	8 997,40
766	Konstrukce truhlářské	15 300,00
767	Konstrukce zámečnické	43 482,88
784	Malby	865,60
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	11 974,72
VN	Vedlejší náklady	7 000,00
	Celkem soupis 1	215 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	4	Rekonstrukce RD s ubytováním, Ostrov u Macochy č.p.34,679 14
O:	SO 02	Ubytování
R:	1	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Geník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				4 262,50		
	342 24	Příčky z tvárníc pálených						
	1	342248141R00 ...Příčky keramické z bloků na MVC, tl. 115 mm; HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. - HELUZ 11,5 broušená řezy B, B, na schodišti : (1,10+2,00)*2,75	m2	8,52500	500,00	4 262,50	801-1	RTS
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				4 600,46		
	612 40-9	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod.						
	2	612409991R00 ...Začištění omítek kolem oken,dveří apod. 2.np.po výměně výplní-TO/18 : (0,85+2,15)*2	m	6,00000	30,00	180,00	801-4	RTS
	612 47-31	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí						
	3	612473182R00 ...Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková řezy B, B, na schodišti : 8,525*2	m2	17,05000	230,00	3 921,50	801-1	RTS
	612 48-12	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou						
	4	612481211RT2 ...s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu sokl - pro novou dekorační omítku(pozn.,vč.1.1-13) : 0,55*(2,70+1,46+0,37+1,20+2,40-0,80-0,85)	m2	3,56400	140,00	498,96	801-1	RTS
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				3 662,93		
	622 42-11	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové						
	5	622421131R00 ...hladké, složitost 1÷2 sokl - pro novou dekorační omítku(pozn.,vč.1.1-13) : 0,55*(2,70+1,46+0,37+1,20+2,40-0,80-0,85)	m2	3,56400	210,00	748,44	801-1	RTS
	622 43	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drti						
	6	622432112R00 ...dekorativní střednězrnné, akrylátové; LB Cemix, s.r.o. - Mozaiková omítka M sokl - pro novou dekorační omítku(pozn.,vč.1.1-13) : 0,55*(2,70+1,46+0,37+1,20+2,40-0,80-0,85)	m2	3,56400	460,00	1 639,44	801-1	RTS
	629 45	Výrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířskými prvky,						

7	62945112R00	...Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	18,21500	70,00	1 275,05	801-4	RTS
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce		18,21500		24 140,00		
	631 34	Mazanina z betonu lehkého hutného konstrukčního						
	631 34-3	tloušťky přes 80 do 120 mm						
	8	631343721R00	m3	4,82800	5 000,00	24 140,00	801-1	RTS
		...Mazanina z betonu perlitového C -/5 tl. 12 cm		4,82800				
		S 11, vyrovnávací vrstva spádová : 48,28*0,10						
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				1 320,73		
	952 90	Vyčištění budov a ostatních objektů						
	952 90-14	ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů						
	9	952901411R00	m2	48,28000	16,00	772,48	801-1	RTS
		... Vyčištění ostatních objektů		48,28000				
		2.17 : 48,28						
	10	91900-V01	m2	1,82750	300,00	548,25		Vlastní
		Demonitáž, odvoz a likvidace okenních žaluzií horizontálních		1,82750				
		2.np.v bouraných výplních : 0,85*2,15		1,82750				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				11 207,19		
	961	Bourání mostních základů						
	11	961065711R00	m	0,93000	80,00	74,40	821-1	RTS
		Bourání zábradlí dřevěného vzdál. sloupků do 2,5 m		0,93000				
		branka : 0,93						
	12	963042819R00	m	2,50000	130,00	325,00	801-3	RTS
		...Bourání schodišťových stupňů betonových		2,50000				
		bourací práce 2.np,degradované vstupní 2.17 : 1,25*2						
	13	965042131RT2	m3	4,82800	1 500,00	7 242,00	801-3	RTS
		965 04 Bourání podkladu pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazin						
		...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2		4,82800				
		odstranění vrstvy terasy po HI (skaldba nezjištěna,předpoklad tl.10cm) :						
		S11 : 48,28*0,10		4,82800				
	965 08-1	Bourání dlažeb z dlaždic keramických a z xyloitu litého						
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár						
	14	965081813RT1	m2	48,28000	68,00	3 283,04	801-3	RTS
		...Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice teracové		48,28000				
		2.17 : 48,28						
	968 06-1	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel						
		oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,						
	15	968061125R00	kus	1,00000	15,00	15,00	801-3	RTS
		...Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2		1,00000				
	968 06-2	Vybourání dřevěných rámů						
		včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
	16	968062455R00	m2	1,78500	150,00	267,75	801-3	RTS
		...Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2		1,78500				
		2.np : 0,85*2,10						
Díl:	97	Protážení otvorů				1 613,84		
	970 24	Rezáni prostého betonu						
	17	970241250R00	m	0,80000	300,00	240,00	801-3	RTS
		...řezání prostého betonu, hloubka řezu 250 mm		0,80000				

18	971 04-2 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových,	bourací práce, pudorys 2.np.otvor v atice nad skladem : 2*0,40				0,80000			
	971042451R00	...plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm	kus	900,00	900,00	801-3	RTS		
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).							
19	976 06 Vybourání dřevěných konstrukcí	bourací práce, pudorys 2.np.otvor v atice nad skladem : 1				1,00000			
	976061111R00	...Vybourání dřevěných zábradlí a madel	m	40,00	260,00	801-3	RTS		
		bourací práce 2.np : 1,10+2*0,60							
20	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových								
	978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva								
	978015291R00	...1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % sokl - pro novou dekoraci omítku(pozn.,vč.1.1-13) : 0,55*(2,70+1,46+0,37+1,20+2,40-0,80-0,85)	m2	60,00	213,84	801-3	RTS		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot			1 121,93				
21	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů								
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláští								
	999281105R00	...Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	150,00	1 121,93	801-4	RTS		
Díl:	712	Živičné krytiny			52 335,02				
22	712 34 Povlakové krytiny střech do 10° pasy přitavením								
	712341559RT1	...Povlaková krytina střech do 10°, NAIP přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	85,00	5 016,06	800-711	RTS		
		S11 : 2.17-vodorovně : 48,28 svisle : 10,7325							
23	712 37 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty								
	712372111RS1	...Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na beton, tl. izolace do 160 mm, fólie ve specifikaci	m2	320,00	15 449,60	800-711	RTS		
		Položení fólie, ukotvení k podkladu talířovými hmoždinkami, svaření všech spojů, překrytí kotev pásem fólie.							
24	712 39 Povlakové krytiny střech do 10° ostatní								
	712 39-1 textilie								
	712391171R00	...Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	22,00	1 298,28	800-711	RTS		
	712 87 Samostatné vytážení izolačního povlaku termoplasty								
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,							
		S11 : 2.17-vodorovně : 48,28 svisle : 10,7325							

25	712871801R00	...Samostatné vytažení izolace, fólii PVC polož volně svislé vytažení : na zidku(+3,50),25cm : (1,10+3,20+2,825+0,40+1,22+2,74+0,20)*0,25 z +2,60 na 3,05(u schodiště) : (0,20+1,20+0,85+0,175)*0,45 na atiku : 0,50*(4,84+4,71-1,20) vytažení na zdívo : 0,25*(0,20+1,20+0,85+0,87+0,28+0,37+1,46+2,70-0,85-0,80) rezerva 10% : 9,7575*0,10 XPS tl.30mm svislé na atiku bez PÚ - podklad pro svislé vytažení střešní fólie, dodávka a montáž,přesun -viz Systémový detail fasády -v ceně započteno ztrátné,prořez -systémové provedení! svislé vytažení : na zidku(+3,50),25cm : (1,10+3,20+2,825+0,40+1,22+2,74+0,20)*0,25 z +2,60 na 3,05(u schodiště) : (0,20+1,20+0,85+0,175)*0,45 na atiku : 0,50*(4,84+4,71-1,20) vytažení na zdívo : 0,25*(0,20+1,20+0,85+0,87+0,28+0,37+1,46+2,70-0,85-0,80) rezerva 10% : 9,7575*0,10 fólie izolační střešní hydroizolační: tloušťka 1,80 mm; plošná hmotnost 2 240 g/m2; PVC-P, PES výztuž: μ = 15 000,0; Alkorplan - ALKORPLAN s PES šedá 1,8mm š,1,6m S11 : 2.17-vodorovně : 48,28*1,15 svislé : 10,7325*1,20 Pás modifikovaný asfalt tl. 4 special mineral; KVK Parabit, a.s. - ELASTODEK 40 SPECIAL MINERAL S11 : 2.17-vodorovně : 48,28*1,15 svislé : 10,7325*1,20 Textilie pestrá, bílá 300g/m2 š.4m; FILTEK - geotextilie FILTEK 300 g/m2 S11 : 2.17-vodorovně : 48,28*1,15 svislé : 10,7325*1,20 998 71-2 Přesun hmoti pro povlakové krytiny 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 30 998712101R00 ...Přesun hmoti pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	m2	10,73325 2,92125 1,09125 4,17500 1,57000 9,75750 0,97575 10,73325	250,00	2 683,31	800-711	RTS
26	00712_V01		m2		280,00	3 005,31	Vlastní	
27	283220101R		m2	68,40100 0,97575 68,40100	220,00	15 048,22	SPCM	RTS
28	62852265R		m2	55,52200 12,87900 68,40100	120,00	8 208,12	SPCM	RTS
29	69370150R		m2	55,52200 12,87900 68,40100	19,00	1 299,62	SPCM	RTS
Díl:	713	Izolace tepelné	t	0,65300	500,00	326,50	800-711	RTS
31	713141123R00	...Izolace tepelná střešních bodové lep. tmelem ,1vrstvá 2.17. ve dvou vrstvách s prošťidáním spár : 48,28*2	m2	96,56000 96,56000	88,00	8 497,28	800-713	RTS


32	28375768.AR	Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S; Styrotrade, a.s. - EPS 150 S 2.17 : 48,28*0,14*1,03	m3	6,96198 6,96198	1 700,00	11 835,37	SPCM	RTS
	998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné 50 m vodorovně							
33	998713201R00	... v objektech výšky do 6 m	%	2,00000	203,00	406,00	800-713	RTS
Díl:	762	Konstrukce tesařské				2 376,15		
	762 71-8 Demontáž prostorových vázaných konstrukcí							
34	762711820R00	...Demontáž vázaných konstrukcí hranených do 224 cm2 bourací práce,půdorys střechy(pouze krokve,zvývající viz oplocení) : 7,00*8	m	56,00000 56,00000	32,00	1 792,00	800-762	RTS
	762 96-8 Rozebrání oplocení se sloupky osové vzdálenosti do 4 m, výšky do 2,5 m osazených do hloubky 1 m							
35	762961810R00	...Demontáž oplocení z prken + příčníky + dř. sloupky bourací práce 2.np : 4,345+4,00	m	8,34500 8,34500	70,00	584,15	800-762	RTS
Díl:	764	Konstrukce klempířské				8 997,40		
	764 21-23 Demontáž oplechování zdi a nadezdívek							
36	764430840R00	...Demontáž oplechování zdi,řs od 330 do 500 mm 2.np.atika : 1,1+3,20+2,825+0,40+1,22+0,20+2,74+4,84+4,71+0,40+0,20	m	21,83500 21,83500	20,00	436,70	800-764	RTS
37	K/03	Oplechování atiky Pz lakovaný RS520-dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21 K/3 : 1,2	m	1,20000 1,20000	440,00	528,00		Vlastní
38	K/04	Oplechování atiky Pz lakovaný RS320-dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21 K/4 : 2,45	m	2,45000 2,45000	440,00	1 078,00		Vlastní
39	K/05	Oplechování atiky Pz lakovaný RS320-dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21 K/5 : 5,28	m	5,28000 5,28000	270,00	1 425,60		Vlastní
40	K/06	Oplechování atiky Pz lakovaný RS320-dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21 K/6 : 2,965	m	5,28000 2,96500	270,00	800,55		Vlastní
41	K/07	Oplechování atiky Pz lakovaný RS320-dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21 K/7 : 1,445	m	2,96500 1,44500	270,00	390,15		Vlastní
42	K/08	Oplechování atiky Pz lakovaný RS320-dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21 K/8 : 0,44	m	1,44500 0,44000	270,00	118,80		Vlastní
43	K/09	Oplechování atiky Pz lakovaný RS320-dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21 K/9 : 3,06	m	0,44000 3,06000	270,00	826,20		Vlastní
44	K/10	Oplechování atiky Pz lakovaný RS320-dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21 K/10 : 3,24	m	3,06000 3,24000	270,00	874,80		Vlastní

45	K/11	Oplechování atiky Pz lakovaný RS320-dodávka,montáž,přesun, podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21 K/11 : 0,96	m	0,96000	270,00	259,20	Vlastní
46	K/12	Oplechování atiky-ukončení hydroizolace RS135 ,Pz plech lakovaný, podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21 K/12 : 0,2	m	0,20000	130,00	26,00	Vlastní
47	K/13	Oplechování atiky-ukončení hydroizolace RS135 ,Pz plech lakovaný, podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21 K/13 : 2,74	m	0,20000 2,74000	130,00	356,20	Vlastní
48	K/14	Oplechování atiky-ukončení hydroizolace RS135 ,Pz plech lakovaný, podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21 K/14 : 1,24	m	1,24000	130,00	161,20	Vlastní
49	K/15	Oplechování atiky-ukončení hydroizolace RS135 ,Pz plech lakovaný, podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21 K/15 : 0,65	m	0,65000	130,00	84,50	Vlastní
50	K/16	Oplechování atiky-ukončení hydroizolace RS135 ,Pz plech lakovaný, podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21 K/16 : 3,05	m	0,65000 3,05000	130,00	396,50	Vlastní
51	K/17	Oplechování atiky-ukončení hydroizolace RS135 ,Pz plech lakovaný, podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21 K/17 : 2,95	m	2,95000	130,00	383,50	Vlastní
52	K/18	Oplechování atiky-ukončení hydroizolace RS135 ,Pz plech lakovaný, podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21 K/18 : 1,0	m	1,00000	130,00	130,00	Vlastní
53	K/19	Oplechování atiky-ukončení hydroizolace RS135 ,Pz plech lakovaný, podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21 K/19 : 1,5	m	1,50000	130,00	195,00	Vlastní
54	K/20	Oplechování atiky-ukončení hydroizolace RS135 ,Pz plech lakovaný, podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21 K/20 : 0,35	m	0,35000	130,00	45,50	Vlastní
55	K/21	Oplechování atiky-ukončení hydroizolace RS135 ,Pz plech lakovaný, podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21 K/21 : 0,65	m	0,65000	130,00	84,50	Vlastní
56	K/24	Oplechování atiky-ukončení hydroizolace RS135 ,Pz plech lakovaný, podrobněji Výpis klempířských výrobků 1.1-21 K/24 : 3,05	m	3,05000	130,00	396,50	Vlastní
Díl: 766		Konstrukce truhlářské			15 300,00		
57	PO/3	PHP min 21A,revize- dodávka,montáž,přesun, podrobněji vč.1.1-20 Výpisy oken,dveří,požárních výrobků; ALBEKO spol. s r.o. - PHP - F9 PO/3 : 1	ks	1,00000	800,00	800,00	Vlastní
58	TO/18	Dveře vstupní EURO 850/2150,bezpečnostní kování,Al práh - dodávka,montáž,přesun, podrobněji vč.1.1-20 Výpisy oken,dveří,požárních výrobků; PKS okna a.s. - Dřevěné vchodové dveře 78	ks	1,00000 1,00000	14 500,00	14 500,00	Vlastní

Díl:	767	TO/19 : 1	Konstrukce zámečnické		1,00000		43 482,88		
59	Z/07		Kce zábradlí z válcovaných profilů, pozink - dodávka, výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobnější Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč.1.1-17 vč.ceny za výrobní dokumentaci Z/7 : 1	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní	
60	Z/08		Kce zábradlí z válcovaných profilů, pozink - dodávka, výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobnější Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč.1.1-17 vč.ceny za výrobní dokumentaci Z/8 : 1	kpl	1,00000 1,00000	700,88	700,88	Vlastní	
61	Z/09		Kce zábradlí z válcovaných profilů, pozink - dodávka, výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobnější Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč.1.1-18 vč.ceny za výrobní dokumentaci Z/9 : 1	kpl	1,00000 1,00000	950,00	950,00	Vlastní	
62	Z/10		Kce zábradlí z válcovaných profilů, pozink - dodávka, výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobnější Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč.1.1-18 vč.ceny za výrobní dokumentaci Z/10 : 1	kpl	1,00000 1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	
63	Z/11		Kce zábradlí z válcovaných profilů, pozink - dodávka, výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobnější Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč.1.1-18 vč.ceny za výrobní dokumentaci Z/11 : 1	kpl	1,00000 1,00000	7 500,00	7 500,00	Vlastní	
64	Z/12		Kce zábradlí z válcovaných profilů, pozink - dodávka, výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobnější Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč.1.1-18 vč.ceny za výrobní dokumentaci Z/12 : 1	kpl	1,00000 1,00000	7 000,00	7 000,00	Vlastní	
65	Z/13		Kce zábradlí z válcovaných profilů, pozink - dodávka, výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobnější Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč.1.1-18 vč.ceny za výrobní dokumentaci Z/13 : 1	kpl	1,00000 1,00000	1 400,00	1 400,00	Vlastní	
66	Z/14L		Kce zábradlí z válcovaných profilů, pozink - dodávka, výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobnější Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč.1.1-18 vč.ceny za výrobní dokumentaci Z/14L : 1	kpl	1,00000 1,00000	1 250,00	1 250,00	Vlastní	
67	Z/14P		Kce zábradlí z válcovaných profilů, pozink - dodávka, výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobnější Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč.1.1-18 vč.ceny za výrobní dokumentaci Z/14P : 1	kpl	1,00000 1,00000	1 400,00	1 400,00	Vlastní	
68	Z/15		Kce zábradlí z válcovaných profilů, pozink - dodávka, výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobnější Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč.1.1-18 vč.ceny za výrobní dokumentaci Z/15 : 1	kpl	1,00000 1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	
69	Z/16		Kce schodiště z válcovaných profilů, pozink - dodávka, výroba, montáž, osazení s kotvením, podrobnější Výpis zámečnických výrobků 1.1-25+ vč.1.1-18 vč.ceny za výrobní dokumentaci Z/16 : 1	kpl	1,00000 1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	

		Vč. ceny za výrobní dokumentaci						
		Z/16 : 1		1,00000				
70	Z/17	Liniový žlab dl.3000mm š.200mm s litinovou mřížkou, podrobnější Vypis zámečnických výrobků 1.1-25	ks	1,00000	12 032,00		12 032,00	Vlastní
		Z/17 : 1		1,00000				
Díl:	784	Malby				865,60		
	784 41 Příprava povrchu							
	784 41-2 Penetrace (napouštění) podkladu							
71	784191201R00	... Penetrace podkladu hloubková 1x: PPG Deco Czech a.s. - PRIMALEX Hloubková penetrace	m2	27,05000	9,00		243,45	RTS
		řezy B-B : 17,05		17,05000				
		plochy dotčené rekonstrukcí : 10		10,00000				
72	784195212R00	... Malba tekutá , bílá, 2 x: PPG Deco Czech a.s. - PRIMALEX Plus	m2	27,05000	23,00		622,15	RTS
		řezy B-B : 17,05		17,05000				
		plochy dotčené rekonstrukcí : 10		10,00000				
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				11 974,72		
	979 08-4 Poplatek za skládku							
73	979990001R00	... Poplatek za skládku stavební sutí	t	15,61242	165,00		2 576,05	RTS
	979 01 Svislá doprava sutí a vybouraných hmot							
74	979011111R00	... Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	15,61242	130,00		2 029,61	RTS
	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku							
75	979081111R00	... Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	15,61242	230,00		3 590,86	RTS
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
76	979081121R00	... Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	218,57394	8,00		1 748,59	RTS
	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot							
77	979082111R00	... Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	15,61242	130,00		2 029,61	RTS
		Včetně případného složení na staveništní depónii.						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				7 000,00		
	78 005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 500,00		4 500,00	RTS
		Všecké náklady spojené s výbudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
79	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00		1 000,00	RTS
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
80	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 500,00		1 500,00	RTS
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a uklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	Ostrov u Macochy č.p. 34	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Rekonstrukce RD s ubytováním	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
	Lawstav, s.r.o.	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	53 624	
R HSV celkem	53 624	
N PSV celkem	280 376	
ZRN celkem	334 000	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	334 000	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	334 000	VRN celkem
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Bc. Kamil Soukal	Jméno : Marek Látal	Jméno : <i>MUDr. Kateřina Bednaříková</i>
Datum : 12.6.2015	Datum : 12.6.2015	Datum :
	Podpis:	Podpis :
		
		Jihomoravské dětské léčebny, příspěvková organizace Křetin 12, 679 62 Křetin, tel.: 516 470 001 IČ: 00361240, IČZ: 71113000 MUDr. Kateřina Bednaříková
Základ pro DPH	15 % činí :	0 Kč
DPH	15 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	334 000 Kč
DPH	21 % činí :	70 140 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		404 140 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce RD s ubytováním	1.4.A - Zdravotně technické instalace
Objekt :	Ostrov u Macochy č.p. 34	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1		Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř.3	m3	17,87	800,00	14 296,00
2		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	17,87	60,00	1 072,20
3		Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	17,87	50,00	893,50
4		Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl.do 2 m	m3	2,42	300,00	726,00
6		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,99	60,00	299,40
7		Odvoz výkopku do 15 km, uložení na skládku	m3	4,99	300,00	1 497,00
8		Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,99	250,00	1 247,50
9		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	10,02	680,00	6 813,60
10		Lože pod potrubí, otevřený výkop z kameniva drobného, těženého	m3	2,86	700,00	2 002,00
	Celkem za	1 Zemní práce				28 847,20
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11		Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve střepech a klenbách	kus	1,00	500,00	500,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				500,00
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
12		Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	4,35	3 000,00	13 050,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				13 050,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13		Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	4,35	1 400,00	6 090,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				6 090,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
14		Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	44,60	55,00	2 453,00
15		Vysekání prostupů ve zdivu z cihel (hl. 650) , 15 x 15 cm	kus	1,00	600,00	600,00
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				3 053,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	23,15	90,00	2 083,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 083,50
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
17		Potrubí HT přípojovací DN 32 x 1,8 mm	m	3,00	210,00	630,00
18		Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	14,00	220,00	3 080,00
19		Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	1,00	310,00	310,00
20		Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	6,00	380,00	2 280,00
21		Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	5,00	290,00	1 450,00
22		Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	34,00	350,00	11 900,00
23		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	45,00	470,00	21 150,00
24		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	25,00	550,00	13 750,00
25		Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 70 x 1,9mm	m	8,00	310,00	2 480,00
26		Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100 x 2,7mm	m	3,00	380,00	1 140,00
27		Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	13,00	90,00	1 170,00
28		Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 včetně podomítkové zápachové uzávěrky s přívzdušňovacím ventilem	kus	1,00	850,00	850,00
29		Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	2,00	110,00	220,00
30		Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	5,00	130,00	650,00
31		Podlahová vpust DN40/50 s ležatým odtokem DN50, s pevnou izolační přírubou, se zápachovou uzávěrkou pro suchý stav, s litinovou mříží 137x137 mm, třída zatížení L15 (1500kg)	kus	1,00	1 900,00	1 900,00
32		Větrací hlavice na potrubí DN110	kus	1,00	660,00	660,00
33		Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	70,00	14,00	980,00
34		Demontáž potrubí kanalizačního do DN 100	m	21,00	40,00	840,00
35		Demontáž svislého potrubí do DN 200, s vysekáním ze zdi	m	10,00	130,00	1 300,00
36		Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	0,37	900,00	333,00
37		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,41	1 000,00	410,00
38		Příplatek zvětš. přesun, vnitřní kanaliz. do 100 m	t	0,41	300,00	123,00
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				67 606,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce RD s ubytováním	
Objekt :	Ostrov u Macochy č.p. 34	1.4.A - Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
39		Potrubí, ocelové, pozink vně i uvnitř, 28x1,5, vč. mtž. lisováním	m	15,00	300,00	4 500,00
40		Potrubí z PPR-3, PN16, studená, D 20/2,8 mm	m	38,00	165,00	6 270,00
41		Potrubí z PPR-3, PN16, studená, D 25/3,5 mm	m	24,00	200,00	4 800,00
42		Potrubí z PPR-3, PN16, studená, D 32/4,4 mm	m	20,00	240,00	4 800,00
43		Potrubí z PPR-3, PN16, studená, D 40/5,5 mm	m	12,00	310,00	3 720,00
44		Potrubí z PPR-3, PN16, studená, D 50/6,9 mm	m	17,00	370,00	6 290,00
45		Potrubí z PPR-3/Al/PPR-3, teplá, D 20/2,8 mm	m	40,00	165,00	6 600,00
46		Potrubí z PPR-3/Al/PPR-3, teplá, D 25/3,5 mm	m	37,00	200,00	7 400,00
47		Potrubí z PPR-3/Al/PPR-3, teplá, D 32/4,4 mm	m	24,00	240,00	5 760,00
48		Potrubí z PPR-3/Al/PPR-3, teplá, D 40/5,5 mm	m	14,00	310,00	4 340,00
49		Potrubí z PPR-3/Al/PPR-3, teplá, D 50/6,9 mm	m	7,00	370,00	2 590,00
50		Montáž rozvodu z plastu DN 20	m	78,00	60,00	4 680,00
51		Montáž rozvodu z plastu DN 25	m	61,00	65,00	3 965,00
52		Montáž rozvodu z plastu DN 32	m	44,00	70,00	3 080,00
53		Montáž rozvodu z plastu DN 40	m	26,00	75,00	1 950,00
54		Montáž rozvodu z plastu DN 50	m	24,00	80,00	1 920,00
55		Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	173,00	19,00	3 287,00
56		Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	50,00	21,00	1 050,00
57		návleková tepelná izolace vn. průměr 20mm, tl.9, trubice z pěnového polyetylénu, samolepící proužek	m	38,00	12,00	456,00
58		návleková tepelná izolace vn. průměr 25mm, tl.9, trubice z pěnového polyetylénu, samolepící proužek	m	24,00	14,00	336,00
59		návleková tepelná izolace vn. průměr 28mm, tl.9, trubice z pěnového polyetylénu, samolepící proužek	m	15,00	16,00	240,00
60		návleková tepelná izolace vn. průměr 32mm, tl.9, trubice z pěnového polyetylénu, samolepící proužek	m	20,00	20,00	400,00
61		návleková tepelná izolace vn. průměr 42mm, tl.13, trubice z pěnového polyetylénu, samolepící proužek	m	12,00	35,00	420,00
62		návleková tepelná izolace vn. průměr 52mm, tl.13, trubice z pěnového polyetylénu, samolepící proužek	m	17,00	40,00	680,00
63		návleková tepelná izolace vn. průměr 20mm, tl.20, trubice z pěnového polyetylénu, samolepící proužek	m	40,00	22,00	880,00
64		návleková tepelná izolace vn. průměr 25mm, tl.20, trubice z pěnového polyetylénu, samolepící proužek	m	37,00	25,00	925,00
65		návleková tepelná izolace vn. průměr 32mm, tl.25, trubice z pěnového polyetylénu, samolepící proužek	m	24,00	28,00	672,00
66		návleková tepelná izolace vn. průměr 42mm, tl.30, trubice z pěnového polyetylénu, samolepící proužek	m	14,00	50,00	700,00
67		návleková tepelná izolace vn. průměr 52mm, tl.30, trubice z pěnového polyetylénu, samolepící proužek	m	7,00	55,00	385,00
68		Kohouty plnicí a vypouštěcí DN 15	kus	3,00	140,00	420,00
69		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2	kus	2,00	50,00	100,00
70		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4	kus	15,00	55,00	825,00
71		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	8,00	60,00	480,00
72		Montáž vodovodních armatur 2závity, G 6/4	kus	7,00	70,00	490,00
73		Zpětná montáž vodoměru závitového jednotv. suchob. G3/4"	kus	1,00	360,00	360,00
74		Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	238,00	13,00	3 094,00
75		Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	238,00	15,00	3 570,00
76		Kulový kohout; DN 15; závit	kus	2,00	85,00	170,00
77		Kulový kohout; DN 20; závit	kus	12,00	90,00	1 080,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Rekonstrukce RD s ubytováním	
Objekt :	Ostrov u Macochy č.p. 34	1.4.A - Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
78		Kulový kohout; DN 25; závit	kus	7,00	115,00	805,00
79		Kulový kohout; DN 40; závit	kus	5,00	210,00	1 050,00
80		manometr, 0-10 bar	kus	1,00	380,00	380,00
81		pojistný ventil pro pitnou vodu, otevírací přetlak 6 bar	kus	1,00	356,00	356,00
82		Filtr; DN 20; závit	kus	1,00	220,00	220,00
83		zpětný ventil; DN 20; závit	kus	1,00	160,00	160,00
84		zpětný ventil; DN 25; závit, s kontrolovatelnými výtoky	kus	1,00	400,00	400,00
85		zpětný ventil; DN 40	kus	1,00	300,00	300,00
86		zpětný ventil; DN 40; závit, s kontrolovatelnými výtoky	kus	1,00	600,00	600,00
87		teploměr	kus	1,00	420,00	420,00
88		expanzní nádoba pitné vody, objem 12 litrů, max. provozní přetlak 10 bar, vč. průtočné armatury	kus	1,00	1 100,00	1 100,00
89		cirkulační oběhové čerpadlo s konstantními otáčkami, max. čerp. výkon 1,7 m3/hod, max. čerp. Výška 1,0m, připojení závit Rp 3/4, 1x230V	kus	1,00	2 850,00	2 850,00
90		Jemný proplachovatelný filtr se zpětným proplachem, DN40, sítko 100um, Kvs=22,4 m3/hod	kus	1,00	1 600,00	1 600,00
91		Hydrantový systém D25, box s plnými dveřmi + HP průměr 19/20, stálotvará hadice	kus	1,00	6 900,00	6 900,00
92		Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	30,00	32,00	960,00
93		Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,24	900,00	216,00
94		Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,26	1 000,00	260,00
95		Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m	t	0,26	300,00	78,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				112 340,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
96		Klozet závěsný + sedátko, bílý; LAUFEN CZ s.r.o. - Jika Lyra plus; sedátko Lyra plus duroplast bílé	kus	6,00	1 800,00	10 800,00
97		Umyvadlo na šrouby 60 cm, bílé; Sanitec s.r.o. - Rekord umyvadlo 60 x 45,5 cm	kus	4,00	790,00	3 160,00
98		Kryt sifonu umyvadel, bílý; Sanitec s.r.o. - Rekord kryt sifonu	kus	4,00	700,00	2 800,00
99		Umyvátko diturvitové, bílé; LAUFEN CZ s.r.o. - Jika Lyra plus umyvátko 40x31 cm	kus	2,00	650,00	1 300,00
100		Montáž splachovací nádrže pro WC - předstěnový systém	kus	6,00	800,00	4 800,00
101		Montáž klozet mís závěsných	kus	6,00	420,00	2 520,00
102		Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	kus	6,00	390,00	2 340,00
103		Vanička sprchového koutu plechová, čtverhrubá, 800x800; ROLTECHNIK a.s. - Smaltovaná sprchová čtverhrubá vanička 800x800 mm, rádius R500	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
104		Usazení vaničky sprchového koutu	kus	1,00	700,00	700,00
105		Zástěna sprchová, čtverhrubá; ROLTECHNIK a.s. - zástěna SPCR2	kus	1,00	4 000,00	4 000,00
106		Zástěna sprchová, stěna dl.1300; Olsen Spa - Sprchová zástěna Skipper Maestro Ex 130 x 185 cm	kus	3,00	4 200,00	12 600,00
107		Mtz sprchové zástěny	kus	4,00	650,00	2 600,00
108		Zápachová uzávěra DN40/50 pro dřezu s kulovým kloubem na odtoku; HL Hutterer a Lechner GmbH - HL 100G/50	kus	1,00	400,20	400,20
109		Liniový žlab pro odvodnění sprchového koutu, dl. 1200mm, vč. krycí nerezové mřížky	kus	3,00	4 550,00	13 650,00
110		Zápachová uzávěra pro vany sprchových koutů DN40/50, s vodorovným odtokem, krytkou z ušlechtilé oceli a kulovým kloubem na odtoku; HL Hutterer a Lechner GmbH - HL 522	kus	1,00	1 253,80	1 253,80
111		Baterie stojan. páka, umyvadlová; RAF ARMATURY s.r.o. - umyvadlová baterie Polar chrom PL26	kus	6,00	720,00	4 320,00
112		dřezová baterie Polar PL01B	kus	2,00	950,00	1 900,00
113		Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	6,00	180,00	1 080,00
114		Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné	kus	2,00	190,00	380,00

Položkový rozpočet


Stavba :	Rekonstrukce RD s ubytováním	
Objekt :	Ostrov u Macochy č.p. 34	1.4.A - Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
115		Baterie páková nástěnná pro sprchu, s ruční sprchou; LAUFEN CZ s.r.o. - Jika Lyra sprchová baterie chrom	kus	4,00	850,00	3 400,00
116		Držák sprchy-nastavitelná výška; LAUFEN CZ s.r.o. - Jika tyč sprchová chrom 60 cm	kus	4,00	570,00	2 280,00
117		Montáž baterií sprchových, nastavitelná výška	kus	4,00	235,00	940,00
118		Předstěnové systémy modul pro WC, dvě množství splachovací vody, ovládací tlačítko; LAUFEN CZ s.r.o. - Jika modul WC Systém pro závěsné WC do lehkých příček; tlačítko JIKA PL3 dual flush bílé	kus	6,00	3 450,00	20 700,00
119		Výtokový ventil s připojením na hadici DN15	kus	2,00	160,00	320,00
120		Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	1,41	500,00	704,50
121		Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m	t	1,41	200,00	281,80
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				100 430,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : 1	Název objektu : OSTROV U MACOCHY Č.P. 34, 679 14	JKSO :
Stavba :	Název stavby : REKONSTRUKCE RD S UBYTOVÁNÍM	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : Lawstav, s.r.o.	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy			Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka	0
R	HSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	PSV celkem	538 860	Mimostaveništní doprava	22 000
ZRN celkem		538 860	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		11 140	Kompletační činnost (IČD)	0
RN II.a III.hlavy		550 000	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		572 000	VRN celkem	22 000
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Bc. Kamil Soukal		Jméno : Marek Látal	Jméno : MUDr. Látařka BEDNÁŘKOVÁ	
Datum : 12.6.2015		Datum : 12.6.2015	Datum :	
		Podpis:	Podpis :	
			 Jihomoravské dětské léčebny, / příspěvková organizace Křetovská 10, 602 00 Brno IČ: 000 000 000 MUDr. Látařka a doplnění	
Základ pro DPH		15,0 % činí :	0 Kč	
DPH		15,0 % činí :	0 Kč	
Základ pro DPH		21,0 % činí :	572 000 Kč	
DPH		21,0 % činí :	120 120 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			692 121 Kč	

Poznámka :

Stavba :	REKONSTRUCKE RD S UBYTOVÁNÍM	Rozpočet : Z-01
Objekt :	1 OSTROV U MACOCHY Č.P. 34, 679 14	D.1.4.D - VYTÁPĚNÍ

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713 Izolace tepelné	0	26 526	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	0	0	0	11 140
731 Kotelny	0	78 054	0	0	0
732 Strojovny	0	59 710	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	188 102	0	0	0
734 Armatury	0	67 726	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	105 439	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	11 297	0	0	0
783 Nátěry	0	2 008	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	538 860	0	0	11 140

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	550 000	0
Oborová přírážka	0	0,0	550 000	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	550 000	0
Mimostaveništní doprava	0	4,0	550 000	22 000
Zařízení staveniště	0	0,0	550 000	0
Provoz investora	0	0,0	550 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	550 000	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	550 000	0
CELKEM VRN				22 000

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUCKE RD S UBYTOVÁNÍM	Rozpočet: Z-01
Objekt :	OSTROV U MACOCHY Č.P. 34, 679 14	D.1.4.D - VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
1		Demontáž izolačních trubic	hod	6,00	200,00	1 200,00
2		Montáž izolačních trubic z polyethylenu	m	404,00	22,00	8 888,00
3		Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, nescapávající a nešířící oheň, pr.15mm; tl.13mm	m	276,00	30,00	8 280,00
4		Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, nescapávající a nešířící oheň, pr.18mm; tl.20mm	m	30,00	40,00	1 200,00
5		Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, nescapávající a nešířící oheň, pr.22mm; tl.20mm	m	68,00	42,00	2 856,00
6		Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, nescapávající a nešířící oheň, pr.28mm; tl.20mm	m	24,00	45,00	1 080,00
7		Izolační potrubní pouzdro z polyethylenu se strukturou uzavřených buněk, lamda 10°C = 0,038 W/mK, max. povrchová teplota potrubí 102°C, samozhášivý, nescapávající a nešířící oheň, pr.35mm; tl.25mm	m	6,00	55,00	330,00
8		Lepidlo pro izolace na bázi syntetického kaučuku a polyethylenu, použití od -200 do +125 °C; 2,5 kg	kus	2,00	200,00	400,00
9		Speciální čisticí prostředek pro znečištěné povrchy pro lepidlo, objem 1 l	kus	4,00	250,00	1 000,00
10		Montáž izolačních trubic z kamenné vlny s Al polepem	m	3,00	50,00	150,00
11		Izolační pouzdro z kamenné vlny pojené organickou pryskyřicí s povrchovou úpravou z hliníkové folie s výztuží ze skleněných vláken, rozsah teplot potrubí +15 až +250°C, lambda 0°C = 0,033 W/mK, 90,0 kg/m3; pr.57mm, tl. 30mm	m	2,00	200,00	400,00
12		Izolační pouzdro z kamenné vlny pojené organickou pryskyřicí s povrchovou úpravou z hliníkové folie s výztuží ze skleněných vláken, rozsah teplot potrubí +15 až +250°C, lambda 0°C = 0,033 W/mK, 90,0 kg/m3; pr.89mm, tl. 50mm	m	1,00	350,00	350,00
13		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	1,00	261,00	261,00
14		Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	%	0,50	261,00	130,50
	Celkem za	713 Izolace tepelné				26 525,50
Díl:	730	Ústřední vytápění				
15		HZS - topná zkouška	hod	24,00	120,00	2 880,00
16		HZS - seřízení a uvedení do provozu	hod	16,00	250,00	4 000,00
17		HZS - doregulování systému	hod	12,00	220,00	2 640,00
18		HZS - vypuštění a napuštění otopné soustavy	hod	3,00	180,00	540,00
19		HZS - nepředvídatelné práce	hod	6,00	180,00	1 080,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				11 140,00
Díl:	731	Kotelny				
20		Demontáž zařízení kotlen	hod	4,00	200,00	800,00
21		Zazdivky otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu tloušťky 90cm	m2	0,90	3 000,00	2 700,00
22		Montáž závěsných kotlů turbo bez TUV	soubor	1,00	3 400,00	3 400,00
23		Plynový kondenzační kotel. rozsah výkonu 7,3-23,6 kW (50/30°C); výkonu pro ohřev TV - 29,7 kW; vxšxh 840x440x350mm; dopravní tlak ventilátoru spalín 80Pa; příkon 75W; max. teplota 82°C; max. přetlak 3bar; hmotnost 43kg; Buderus - Logamax plus GB072-24 K	soubor	1,00	33 000,00	33 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUCKE RD S UBYTOVÁNÍM	Rozpočet: Z-01
Objekt :	OSTROV U MACOCHY Č.P. 34, 679 14	D.1.4.D - VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
24		Regulační přístroj s venkovním čidlem (pro 1 topný okruh a 1x ohřev TV); prostorový modulační regulátor pro sběrnici EMS. K použití jako ovládací jednotka pro regulaci teploty vytápěcího zařízení podle venkovní teploty, nebo jako prostorový regulátor. Výběr z 8 standardních týdenních časových programů, možnost nastavení vlastního programu. Program i pro ohřev TV a spínání cirkulačního čerpadla. Možnost rozšíření funkcí pomocí modulů, možnost řízení až 4 otopných okruhů; Buderus - Logamatic RC35 s venkovním čidlem	soubor	1,00	5 100,00	5 100,00
25		Modul pro HVDT - Modul termohydraulického rozdělovače (THR), pro zařízení s kotli EMS, s THR a jedním otopným okruhem bez směšovače, vč. čidla teploty THR, možný max. jeden modul na zařízení, vč. sady pro nástěnnou montáž; Buderus - Modul WM10	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
26		Modul pro 1x směšovaný okruh - Modul směšovače pro zařízení s kotli s EMS a jedním otopným okruhem se směšovačem k libovolné volitelné montáži vč. čidla vstupní teploty, možný max. jeden modul na zařízení, vč. sady pro nástěnnou montáž; Buderus - Modul MM10	soubor	2,00	3 300,00	6 600,00
27		MaR - prokabelování jednotlivých funkčních prvků	soubor	1,00	9 000,00	9 000,00
28		Montáž odkouření plynových kotlů	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
29		Stavební sada 80/125mm - koncentrické provedení odvodu spalin a přívodu spalovacího vzduchu do komínové šachty PP/pozink. ocelový plech	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
30		Kryt šachty DN80	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
31		Koleno koncentrické DN80/125, 87°, z plastu PP / pozink. ocel. plechu.	kus	1,00	200,00	200,00
32		Trubka koncentrická DN80/125, délka 500mm, z plastu PP /pozink. ocel. plechu.	kus	1,00	300,00	300,00
33		Trubka koncentrická DN80/125, délka 1000mm, z plastu PP /pozink. ocel. plechu.	kus	2,00	600,00	1 200,00
34		Trubka koncentrická DN80/125, délka 2000mm, z plastu PP /pozink. ocel. plechu.	kus	2,00	1 200,00	2 400,00
35		Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	%	1,00	769,00	769,00
36		Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m	%	0,50	769,00	384,50
	Celkem za	731 Kotelny				78 053,50
Díl:	732	Strojovny				
37		Demontáž zařízení strojoven	hod	3,00	200,00	600,00
38		Montáž zásobníkového ohřivače vody stojatého do 1000 l	soubor	1,00	2 200,00	2 200,00
39		Stacionární zásobník teplé vody, objem 300 litrů; průměr 670mm, v. 1495mm, 1x trubkový výměník, hmotnost 105kg; COSMOCELL EKO - COSMO E 300	soubor	1,00	17 500,00	17 500,00
40		Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 50 dl 1m	kus	2,00	4 500,00	9 000,00
41		Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 20	kus	5,00	150,00	750,00
42		Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 25	kus	2,00	200,00	400,00
43		Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32	kus	2,00	250,00	500,00
44		Podpěra pro trubk. rozděl. a sběrač DN 50	kus	4,00	350,00	1 400,00
45		M. rozdělovačů a sběračů DN 50 - dl 1m	kus	2,00	1 500,00	3 000,00
46		Mtž hydraulické výhybky	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
47		HVDT-1,8m3/hod - průměr těla 89x3,6, š. 169mm, v. 465mm, připojovací nátrubky 4x DN32	kus	1,00	3 600,00	3 600,00
48		Mtž expanzní nádoby	kus	1,00	460,00	460,00
49		Expanzní nádoba 25 litrů / 3bar, pr. 308mm, v. 480mm, max. 70°C, membrána dle DIN 4807 T3	kus	1,00	1 600,00	1 600,00
50		Servisní armatura pro expanzní nádobu - připojovací rozměr 3/4"	kus	1,00	600,00	600,00
51		Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25	soubor	3,00	350,00	1 050,00

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUCKE RD S UBYTOVÁNÍM	Rozpočet: Z-01
Objekt :	OSTROV U MACOCHY Č.P. 34, 679 14	D.1.4.D - VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
52		Oběhové mokr oběžné čerpadlo; DN25; Pe=20W; I=0,19A; 230V; 1. H=2,3m; (prac. bod Q=0,94m3/hod; H=2,2m); PROPORCIONÁLNÍ REŽIM; 2. Q=0,25m3/hod; H=1,7m; KONSTANTNÍ TLAK; 3. H=2,4m; (prac. bod Q=0,49m3/hod; H=1,8m); PROPORCIONÁLNÍ REŽIM; WILO - Stratos PICO 25/1-4	kus	3,00	5 000,00	15 000,00
53		Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	%	1,00	566,60	566,60
54		Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	%	0,50	566,60	283,30
	Celkem za	732 Strojovny				59 709,90
Díl:	733	Rozvod potrubí				
55		Demontáž potrubí	hod	16,00	200,00	3 200,00
56		Vysekání rýh ve zdivu z cihel , 10x10 cm	m	62,00	55,00	3 410,00
57		Hrubá výplň rýh ve stěnách včetně omítky a malby	m2	6,20	300,00	1 860,00
58		Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	364,00	175,00	63 700,00
59		Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	30,00	205,00	6 150,00
60		Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	68,00	220,00	14 960,00
61		Potrubí měděné Supersan 28 x 1 mm, polotvrdé	m	24,00	270,00	6 480,00
62		Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	6,00	420,00	2 520,00
63		Montáž měděného potrubí 15x1 mm spojovaného lisováním	m	364,00	50,00	18 200,00
64		Montáž měděného potrubí 18x1 mm spojovaného lisováním	m	30,00	55,00	1 650,00
65		Montáž měděného potrubí 22x1 mm spojovaného lisováním	m	68,00	60,00	4 080,00
66		Montáž měděného potrubí 28x1 mm spojovaného lisováním	m	24,00	65,00	1 560,00
67		Montáž měděného potrubí 35x1,5 mm spojovaného lisováním	m	6,00	70,00	420,00
68		Tlaková zkouška potrubí Cu do d 35	m	504,00	21,00	10 584,00
69		Odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50	kus	7,00	220,00	1 540,00
70		montáž podlahového vytápění	m2	32,00	210,00	6 720,00
71		trubka podlahového vytápění 16x2,0, vícevrstvé potrubí PERT/Al/PERT, max. 95°C, PN10	m	226,00	35,00	7 910,00
72		Lisovací spojka 16-16 pro potrubí PERT/Al/PERT	kus	2,00	50,00	100,00
73		Systémová deska podlah. vytápění (pro potrubí 14-17mm, s funkcí kročejové a tepelné izolace - 30mm expandované polystyrénové pěny, potaženo PS folií, max 5kN/m2, tepelný odpor 0,75 m2.K/W, rozteče 100, 150, 200, 250,300mm, rozměr 1450x850mm, výška celková 52mm	m2	32,00	340,00	10 880,00
74		Obvodový dilatační pás 150/8, polyethylen s uzavřenými buňkami délka kotouče 50m	m	26,00	25,00	650,00
75		Spárový profil 100/10; z tvrdého PVC, dilatační pás z PE pěny 100x10mm, délka 2m	m	8,00	200,00	1 600,00
76		Ochranné pouzdro do 20mm, polyethylen, délka 300mm	kus	4,00	200,00	800,00
77		Plastifikátor - složka do potěru, doba tuhnutí 21 dnů	l	9,60	130,00	1 248,00
78		Modulární plastový rozdělovač s průtokoměrem - 3 okruhy, těleso polyamidu, výstupy s 3/4" eurokonusy, rozteče výstupů 50mm, ve zpětném potrubí ventil, v přívodním potrubí regulační šroubení s průtokoměrem 0-4 l/min, max. teplota 60°C, max. 6 bar	kus	1,00	7 100,00	7 100,00
79		Základní set pro modulární plastový rozdělovač	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
80		Připojovací ventil DN25 k modulárnímu R+S	kus	2,00	550,00	1 100,00
81		Svěrné šroubení 16x2/G3/4	kus	6,00	300,00	1 800,00
82		Skříň pod omítku-šxvxh 555x820-910x120-180mm	soubor	1,00	2 600,00	2 600,00
83		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	1,00	1 853,00	1 853,00
84		Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m	%	0,50	1 853,00	926,50
	Celkem za	733 Rozvod potrubí				188 101,50

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUCKE RD S UBYTOVÁNÍM	Rozpočet: Z-01
Objekt :	OSTROV U MACOCHY Č.P. 34, 679 14	D.1.4.D - VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	734	Armatury				
85		Demontáž armatur	hod	6,00	200,00	1 200,00
86		Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 včetně kul.kohoutu vypouštěcího KVK15	kus	9,00	145,00	1 305,00
87		Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 včetně kul.kohoutu vypouštěcího KVK20	kus	2,00	180,00	360,00
88		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8	kus	2,00	50,00	100,00
89		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	71,00	55,00	3 905,00
90		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	12,00	60,00	720,00
91		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	11,00	65,00	715,00
92		Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4	kus	5,00	70,00	350,00
93		Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1/2	kus	2,00	65,00	130,00
94		Kulový kohout; DN 15; závit; niklovaná mosaz OT58; 2x vnitřní závit, provedení páka; PN25; teplota -20 až 120°C	kus	7,00	110,00	770,00
95		Kulový kohout; DN 20; závit; niklovaná mosaz OT58; 2x vnitřní závit, provedení páka; PN25; teplota -20 až 120°C	kus	6,00	135,00	810,00
96		Kulový kohout; DN 25; závit; niklovaná mosaz OT58; 2x vnitřní závit, provedení páka; PN25; teplota -20 až 120°C	kus	6,00	160,00	960,00
97		Kulový kohout; DN 32; závit; niklovaná mosaz OT58; 2x vnitřní závit, provedení páka; PN25; teplota -20 až 120°C	kus	4,00	240,00	960,00
98						
99		Filtr; DN 20; závit; mosaz OT 58; PN20; max. teplota +80°C	kus	2,00	220,00	440,00
100		Filtr; DN 25; závit; mosaz OT 58; PN20; max. teplota +80°C	kus	2,00	250,00	500,00
101		Filtr; DN 32; závit; mosaz OT 58; PN20; max. teplota +80°C	kus	1,00	350,00	350,00
101		Ventil zpětný; DN 20; závit; PN10; max. 80°C; mosaz OT58; otev. přetlak 0,02 bar	kus	2,00	140,00	280,00
102		Ventil zpětný; DN 25; závit; PN10; max. 80°C; mosaz OT58; otev. přetlak 0,02 bar	kus	1,00	165,00	165,00
103						
104		Trojcest. směš. ventil; DN15; kvs=0,4m3/hod; tělo ventilu a šoupátko mosaz DZR; osa a průchodka kompozit PPS, PN10, max. 110°C, min. -10°C; netěsnost méně jak 0,05%; 0,4kg	kus	1,00	1 400,00	1 400,00
105		Trojcest. směš. ventil; DN15; kvs=2,5m3/hod; tělo ventilu a šoupátko mosaz DZR; osa a průchodka kompozit PPS, PN10, max. 110°C, min. -10°C; netěsnost méně jak 0,05%; 0,40kg	kus	1,00	2 400,00	2 400,00
106		Servopohon pro otočné ventily; operační úhel 90°; 230V; 3 bodové; 120s/90°; krouticí moment 6Nm	soubor	2,00	1 200,00	2 400,00
107		nastavení regulace na TRV a reg. šroubeních	kus	37,00	120,00	4 440,00
108		Termostatická hlavice s vestavěným kapalinou plněným čidlem; M 30x1,5; rozsah 6-28°C, hystereze 0,2K	kus	35,00	325,00	11 375,00
109		Uzavírací šroubení rohové pro tělesa se spodním připojením v rozteči 50mm; DN15	kus	27,00	310,00	8 370,00
110		Ventil radiátorový s přednastavením; DN15; připojení na soustavu s vnitřním závitem; kvs=0,73m3/hod, rohový	kus	2,00	165,00	330,00
111		Šroubení radiátorové s přednastavením; DN15; připojení na soustavu s vnitřním závitem; kvs=1,31m3/hod, přímý	kus	2,00	180,00	360,00
112		Radiátorový ventil pro tělesa se spodním dvoubodovým připojením, rohový DN 15, kvs=0,90 m3/hod	kus	6,00	165,00	990,00
113		nastavení a zaregulování seřizovacích armatur	kus	4,00	90,00	360,00
114		Vyvažovací ventil, těleso ventilu slitina Ametal, těsnění sedla a vřetene EPDM kroužek, hlavice polyamid, rozsah teplot -20°C až 120°C, PN20, DN10, s vypouštěním, kvs=1,47m3/hod	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
		Vyvažovací ventil, těleso ventilu slitina Ametal, těsnění sedla a vřetene EPDM kroužek, hlavice polyamid, rozsah teplot -20°C až 120°C, PN20, DN15, s vypouštěním, kvs=2,52m3/hod	kus	1,00	2 500,00	2 500,00

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUCKE RD S UBYTOVÁNÍM	Rozpočet: Z-01
Objekt :	OSTROV U MACOCHY Č.P. 34, 679 14	D.1.4.D - VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
115		Vyvažovací ventil, těleso ventilu slitina Ametal, těsnění sedla a vřetene EPDM kroužek, hlavice polyamid, rozsah teplot -20°C až 120°C, PN20, DN20, s vypouštěním, kvs=5,7m3/hod	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
116		Návarek pro teploměr (tlakoměr)	kus	17,00	100,00	1 700,00
117		Kondenzační smyčka ČSN 13 7533.1 stočená	kus	7,00	110,00	770,00
118		Teploměr 2 kovový DTR Stonek 100mm	kus	10,00	460,00	4 600,00
119		Tlakoměr deformační 03322, D100	kus	7,00	420,00	2 940,00
120		Kohout tlakoměru K71-481-716, M 20x1,5	kus	7,00	60,00	420,00
121		Automatický odvzdušňovací ventil; 1/2"; PN10; mosaz OT58; vypouštěcí tlak max. 2,5bar; T=+120°C	kus	1,00	350,00	350,00
122		Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	1,00	667,00	667,00
123		Příplatek zvětšený přesun, armatury do 500 m	%	0,50	667,00	333,50
	Celkem za	734 Armatury				67 725,50
Díl:	735	Otopná tělesa				
124		Demontáž otopných těles	hod	24,00	200,00	4 800,00
125		Tlakové zkoušky těles deskových 10-11	kus	14,00	120,00	1 680,00
126		Tlakové zkoušky těles deskových 20-22	kus	15,00	160,00	2 400,00
127		Montáž panelových těles do délky 1600 mm	kus	29,00	210,00	6 090,00
128						
		Těleso otopné des. s bočním připojením typ 11 v. 600mm d. 1000mm; hl. 63mm; max 110°C; PN10; 4x1/2" připojovací závit; rozteč H-54mm; KORADO, a.s. - RADIK VK 11 6100	kus	2,00	1 800,00	3 600,00
129		Těleso otopné des. se spodním pravým připojením typ 11 v. 500mm d. 500mm; hl. 63mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm; KORADO, a.s. - RADIK VK 11 5050	kus	1,00	1 300,00	1 300,00
130		Těleso otopné des. se spodním pravým připojením typ 11 v. 600mm d. 900mm; hl. 63mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm; KORADO, a.s. - RADIK VK 11 6090	kus	3,00	1 700,00	5 100,00
131		Těleso otopné des. se spodním pravým připojením typ 11 v. 600mm d. 1000mm; hl. 63mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm; KORADO, a.s. - RADIK VK 11 6100	kus	2,00	1 800,00	3 600,00
132		Těleso otopné des. se spodním pravým připojením typ 11 v. 600mm d. 1100mm; hl. 63mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm; KORADO, a.s. - RADIK VK 11 6110	kus	2,00	1 900,00	3 800,00
133		Těleso otopné des. se spodním pravým připojením typ 11 v. 600mm d. 1200mm; hl. 63mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm; KORADO, a.s. - RADIK VK 11 6120	kus	2,00	2 000,00	4 000,00
134		Těleso otopné des. se spodním levým připojením typ 11 v. 600mm d. 1000mm; hl. 63mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm; KORADO, a.s. - RADIK VK 11 6100	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
135		Těleso otopné des. se spodním levým připojením typ 11 v. 600mm d. 1100mm; hl. 63mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm; KORADO, a.s. - RADIK VK 11 6110	kus	1,00	1 900,00	1 900,00
136		Těleso otopné des. se spodním pravým připojením typ 21 v. 400mm d. 800mm; hl. 67mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm; KORADO, a.s. - RADIK VK 21 4080	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
137		Těleso otopné des. se spodním pravým připojením typ 21 v. 400mm d. 900mm; hl. 67mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm; KORADO, a.s. - RADIK VK 21 4090	kus	2,00	2 100,00	4 200,00

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUKCE RD S UBYTOVÁNÍM	Rozpočet: Z-01
Objekt :	OSTROV U MACOCHY Č.P. 34, 679 14	D.1.4.D - VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
138		Těleso otopné des. se spodním pravým připojením typ 21 v. 400mm d. 1100mm; hl. 67mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm; KORADO, a.s. - RADIK VK 21 4110	kus	2,00	2 300,00	4 600,00
139		Těleso otopné des. se spodním pravým připojením typ 21 v. 500mm d. 600mm; hl. 67mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm; KORADO, a.s. - RADIK VK 21 5060	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
140		Těleso otopné des. se spodním pravým připojením typ 21 v. 600mm d. 900mm; hl. 67mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm; KORADO, a.s. - RADIK VK 21 6090	kus	1,00	2 100,00	2 100,00
141		Těleso otopné des. se spodním pravým připojením typ 22 v. 400mm d. 900mm; hl. 100mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm; KORADO, a.s. - RADIK VK 22 4090	kus	2,00	2 400,00	4 800,00
142		Těleso otopné des. se spodním pravým připojením typ 22 v. 400mm d. 1000mm; hl. 100mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm; KORADO, a.s. - RADIK VK 22 4100	kus	2,00	2 500,00	5 000,00
143		Těleso otopné des. se spodním pravým připojením typ 22 v. 400mm d. 1100mm; hl. 100mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm; KORADO, a.s. - RADIK VK 22 4110	kus	1,00	2 600,00	2 600,00
144		Těleso otopné des. se spodním pravým připojením typ 22 v. 400mm d. 1200mm; hl. 100mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm; KORADO, a.s. - RADIK VK 22 4120	kus	1,00	2 700,00	2 700,00
145		Těleso otopné des. se spodním pravým připojením typ 22 v. 500mm d. 1100mm; hl. 100mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm; KORADO, a.s. - RADIK VK 22 5110	kus	1,00	2 500,00	2 500,00
146		Těleso otopné des. se spodním levým připojením typ 22 v. 400mm d. 900mm; hl. 100mm; max 110°C; PN10; 2x1/2" připojovací závit; rozteč 50mm; KORADO, a.s. - RADIK VK 22 4090	kus	1,00	2 400,00	2 400,00
147		Mtž trubkových otopných těles - stěna do 1500	kus	4,00	250,00	1 000,00
148		Tlakové zkoušky trubkových otopných těles	kus	4,00	150,00	600,00
149		rozteč 50mm, vertikální trubky profil 41x65mm, vodorovné trubky průměr 24mm, výška 1220mm, šířka 450mm; KORADO, a.s. - KORALUX Linear MAX - M KLMM 1220.450	kus	1,00	1 300,00	1 300,00
150		rozteč 50mm, vertikální trubky profil 41x65mm, vodorovné trubky průměr 24mm, výška 1500mm, šířka 450mm; KORADO, a.s. - KORALUX Linear MAX - M KLMM 1500.450	kus	3,00	1 500,00	4 500,00
151		Mtž těles z ocelových profilů	kus	2,00	300,00	600,00
152		Tlakové zkoušky těles z ocelových profilů	kus	2,00	150,00	300,00
153		Otopné těleso z ocelových profilů svisle orientovaných se spodním předovým připojením rozteč 50mm, profil 70x11mm, oválné svislé profily 50x30mm typ 10, v. 1200mm, š. 366mm, 2x spodní vývody G1/2; KORADO, a.s. - KORATHERM HORIZONTAL 10-366/1200	kus	1,00	4 800,00	4 800,00
154		Otopné těleso z ocelových profilů svisle orientovaných se spodním předovým připojením rozteč 50mm, profil 70x11mm, oválné svislé profily 50x30mm typ 20, v. 2000mm, š. 588mm, 2x spodní vývody G1/2; KORADO, a.s. - KORATHERM VERTIKAL 20-2000/588	kus	1,00	14 500,00	14 500,00
155		Montážní sada - navrtávací konzola pr.18mm délky 120mm, max. svislé zatížení 1000N	sada	2,00	450,00	900,00
156		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	1,10	1 033,00	1 136,30
157		Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa do 500 m	%	1,00	1 033,00	1 033,00

Položkový rozpočet

Stavba :	REKONSTRUCKE RD S UBYTOVÁNÍM	Rozpočet: Z-01
Objekt :	OSTROV U MACOCHY Č.P. 34, 679 14	D.1.4.D - VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	735 Otopná tělesa				105 439,30
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
158		Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	120,00	30,00	3 600,00
159		Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	50,00	25,00	1 250,00
160		Uchycení potrubí	soubor	1,00	3 050,00	3 050,00
161		Úhelník rovnoramenný L jakost 11373 35x35x3 mm	T	0,12	19 000,00	2 280,00
162		Úhelník nerovnoramenný L jakost 11373 50x30x4 mm	T	0,05	19 000,00	950,00
163		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00	111,00	111,00
164		Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m	%	0,50	111,00	55,50
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				11 296,50
Díl:	783	Nátěry				
165		Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	12,60	159,39	2 008,30
	Celkem za	783 Nátěry				2 008,30

Název	Mj	Počet	cena/MJ	Celkem
ROZVÁDĚČ "RMS"				
KLUV-U-4/56-F Rozvodnice pod om., ocelové dveře	ks	1,00	1 300,00	1 300,00
PÁČKOVÝ SPÍNAC				
APN-32-3 32 A 3-pólový	ks	1,00	450,00	450,00
<i>Ochrana napájecího vedení nn (50 Hz) - SPD typ 2 - přepětová ochrana pro síť TN-C, TN-S,</i>				
SLP-275 V/4 svodič přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, 160 kA(8/20)	ks	1,00	2 250,00	2 250,00
PROUD. CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ				
OFI-40-2-030A -40A,30mA	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
PROUD. CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ				
OFI-40-4-030A -40A,30mA	ks	1,00	1 600,00	1 600,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ, CHARAKT. "B"				
LPN-6B-1 -6A	ks	2,00	80,00	160,00
LPN-10B-1 -10A	ks	7,00	100,00	700,00
LPN-16B-1 -16A	ks	11,00	110,00	1 210,00
LPN-20B-1 -20A	ks	1,00	140,00	140,00
JISTIČ 1-PÓLOVÝ, CHAR. "C"				
LPN-16C-1 -16A	ks	1,00	200,00	200,00
JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHAR. "B"				
LPN-16B-3 -16A	ks	2,00	360,00	720,00
Z-S230/SS Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 2zap. kont.	ks	1,00	270,00	270,00
N.fi1-KS 7P pro N-fi vodiče	ks	1,00	1 850,00	1 850,00
N.fi2-KS 12P pro N-fi vodiče	ks	1,00	2 650,00	2 650,00
ROZVÁDĚČ "RMS" - celkem				15 500,00

ROZVÁDĚČ "RMS"				
ROZVÁDĚČ "RMS"	sd	1,00	2 687,00	2 687,00
ROZVÁDĚČ "RMS" - celkem				2 687,00

ELEKTROMONTÁŽE

ELEKTROINSTALACE

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ				
LHD20x20 hranatá	m	21,00	45,00	945,00
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ p.om.				
KP67/3 70x45	ks	50,00	55,00	2 750,00
KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	46,00	38,00	1 748,00
KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ	ks	12,00	88,00	1 056,00
KRABICE ODBOČNÁ pod OM. se SVORKOVNICÍ HOPI/EPs 2				
KO125E/EQ 02, 150x150x77	ks	1,00	250,00	250,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)				
H07V-U 4 mm2, (54)	m	40,00	26,00	1 040,00
H07V-U 6 mm2, (54)	m	15,00	32,00	480,00
H07V-U 16 mm2, (54)	m	1,00	70,00	70,00
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC				
CYKY-O 3x1.5 mm2 , pevně	m	70,00	27,00	1 890,00
CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	90,00	27,00	2 430,00
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně	m	185,00	36,00	6 660,00
CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně	m	60,00	39,00	2 340,00
UKONČENÍ KABELŮ do				
4x10 mm2	ks	22,00	45,00	990,00
5x4 mm2	ks	10,00	30,00	300,00
STROJEK SPÍNAČE				
3558-A01340 1-pól.vyp.(1)	ks	8,00	85,00	680,00
3558-A05340 sériov.přep.(5)	ks	3,00	90,00	270,00
3558-A91342 tlačítko(1/0)	ks	6,00	90,00	540,00
KRYT SPÍNAČE				
3558A-A651 1 páčka	ks	14,00	25,00	350,00
3558A-A652 2 páčky	ks	3,00	30,00	90,00
ZÁSUVKA DOMOVNÍ, BARVA BÍLÁ, KOMPLETNÍ				
5519A-A02357 B 2p+PE	ks	25,00	190,00	4 750,00
ZÁSUVKA s VÍČKEM				

5518A-2999 B 2p+PE, bílá, IP44 RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE	ks	8,00	220,00	1 760,00
3901A-B10 B jednoduchý MONTÁŽ ROZVODNIC	ks	42,00	22,00	924,00
do 50 kg SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instal. krabice pro ventilátor	ks	1,00	400,00	400,00
SMR-T 3-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10dnů, výstup 10-160VA, cívka AC 230 V, bez NULY	ks	4,00	300,00	1 200,00

SVÍTIDLA

LLY 2x14 W hliník DP, typ B, čtverec, zdroje po stranách LLY418KP1EP, kryt prizma PET - dělený, el. předřadník, ozn. "A" AURA - ozn. "B"	ks	3,00	1 650,00	4 950,00
AURA 10 E-25BT14/014* FLORA 5 stínítko 128-ozn. "C"	ks	8,00	1 600,00	12 800,00
41740 E-15DU14/128 EVG;18W ELEKTROINSTALACE - celkem	ks	8,00	850,00	6 800,00
				58 463,00

DEMONTÁŽE a HZS

HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY

Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	5,00	200,00	1 000,00
Uprava stavajiciho zarizeni	hod	10,00	220,00	2 200,00
Vyhledani pripojovaciho mista	hod	3,00	220,00	660,00
Napojeni na stavajici zarizeni	hod	12,00	250,00	3 000,00
Zabezpeceni pracoviste	hod	2,00	200,00	400,00
Nespecifikované montáže	hod	12,00	220,00	2 640,00

PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK dle ČSN 331500

Revizni technik	hod	12,00	300,00	3 600,00
DEMONTÁŽE a HZS - celkem				13 500,00

ZEDNICKÉ PRÁCE, SEKÁNÍ

VYBOURANI OTVORU ve ZDIVU

CIHELNEM do PRUMERU 60mm

Stena do 300mm	ks	10,00	95,00	950,00
----------------	----	-------	-------	--------

VYSEKANI KAPES ve ZDIVU

CIHELNEM pro KRABICE

100x100x50 mm	ks	86,00	35,00	3 010,00
150x150x100 mm	ks	1,00	70,00	70,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm

Sire 70 mm	m	70,00	50,00	3 500,00
Sire 150 mm	m	10,00	65,00	650,00

VYSEKANI RYH v PODHLEDU STROPU - hloubka 30mm

Sire 30 mm	m	15,00	150,00	2 250,00
------------	---	-------	--------	----------

ZAŽDIVKA OTVORU o PLOŠE do 9 dm² ve ZDIVU

Stena do 450mm	ks	4,00	180,00	720,00
----------------	----	------	--------	--------

OMITKA RYH VE STROPECH MALTOU

Sire do 150 mm	m ²	2,00	400,00	800,00
----------------	----------------	------	--------	--------

OMITKA RYH VE STENÁCH MALTOU

Sire do 300 mm	m ²	2,50	300,00	750,00
----------------	----------------	------	--------	--------

LESENÍ LEHKÉ PRACOVNÍ o VYSCE LEŠENOVÉ PODLAHY

Do 1.2 m	m ²	5,00	50,00	250,00
----------	----------------	------	-------	--------

OCHRANNE ZABRADLI na LESENOVÉ KONSTRUKCI

Jednotrubkové	m	3,00	100,00	300,00
---------------	---	------	--------	--------

CISTENÍ BUDOV ZAMETANÍM

	m ²	120,00	5,00	600,00
--	----------------	--------	------	--------

ZEDNICKÉ PRÁCE, SEKÁNÍ - celkem

13 850,00

Podružný materiál

3 000,00

ELEKTROMONTÁŽE - celkem

107 000,00

Pojistná smlouva

č. 8040945211

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Sídlo: Zelené předměstí

Masarykovo náměstí čp. 1458

532 18 PARDUBICE, Česká republika

IČ: 45534306

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567

Tel.: 467 007 111 Fax: 467 007 644

(dále jen "pojistitel")

jednající: Ing. Jiří Šejda - account manager

a

Lawstav, s.r.o.

Palánek 373/19A

682 01 VYŠKOV I

IČ: 27677109

Zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 51082

(dále jen "pojistník")

jednající: Marek Látal, jednatel

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojistné smlouvě").

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část (dále jen "VPP OC 2005") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.

Pojištěný, v jehož prospěch je sjednáno pojištění dle této pojistné smlouvy:

Lawstav, s.r.o.

Palánek 373/19A
682 01 VYŠKOV 1
IČ: 27677109

Oprávněnou osobou je:

- 1) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu 2)
- 2) pojistník v pojištění cizího pojistného rizika, splní-li podmínky stanovené zákonem o pojistné smlouvě, není-li ujednáno jinak.

V pojištění odpovědnosti za škodu je oprávněnou osobou pojištěný.

Není - li dále ujednáno jinak, pojištění se sjednává od **25.11.2009 00:00** hodin (počátek pojištění) **na dobu neurčitou.**

Článek II.

Pojištěné věci, rozsah pojištění, pojistné částky, spoluúčasti

Sjednává se:

1. Pojištění odpovědnosti za škodu

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Pojištění odpovědnosti za škodu fyzických a právnických osob (dále jen "VPP ODP 2007"), které tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Rozsah pojištění:

Základní pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému:

a) na zdraví, usmrcením,

b) na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním

v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného uvedenými v Výpise OR KS Brno, oddíl C, vložka 51082 ze dne 15.2.2006, jehož kopie tvoří přílohu této pojistné smlouvy.

Pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost za škodu způsobenou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při poškození zdraví nebo života v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného (tzv. regres zdravotní pojišťovny). Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že na odpovědnost za škodu na zdraví, ke které se náklady na zdravotní péči vážou, se vztahuje pojištění sjednané dle těchto VPP ODP 2007, je-li poškozeným třetí osoba, nikoli však zaměstnanec pojištěného.

Limit pojistného plnění: **30 000 000,- Kč**

Spoluúčast: **5 000,- Kč**

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Česká republika

Odpovědnost za následnou finanční škodu

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. a) se ujednává, že se pojištění vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou jinak než na zdraví nebo usmrcením nebo na věci jejím poškozením, zničením nebo pohřešováním (tj. finanční škoda), za předpokladu:

a) že této finanční škodě předchází vznik škody na zdraví nebo usmrcením nebo vznik škody na věci

b) a že škoda na zdraví, usmrcením nebo škoda na věci vznikla

c) a že finanční škoda vznikla jako následek této škody na zdraví, usmrcením nebo škody na věci.

Limit pojistného plnění: **500 000,- Kč**

Spoluúčast: **5 000,- Kč**

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Česká republika

Odpovědnost za škodu na věci v užívání

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. b) se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou na věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny nebo je užívá z jiného právního důvodu. Toto pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu na věcech v užívání - motorových vozidlech.

Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za škodu způsobenou na věcech, které jsou vzhledem k jejich charakteru zabezpečeny tak, aby byly zajištěny před poškozením a odcizením třetí osobou. Pojistitel poskytne pojistné plnění v rozsahu platných Pravidel zabezpečení proti odcizení, která jsou přílohou pojistné smlouvy, pokud není ujednáno jinak.

Limit pojistného plnění: **100 000,- Kč**

Spoluúčast: **1 000,- Kč**

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Česká republika

Odpovědnost za škodu na věci převzaté

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. c) se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti.

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. d) se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu vzniklou na dopravních prostředcích a jejich příslušenství umístěných v garážích nebo v jiných podnicích podobného druhu provozovaných pojištěným.

Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za škodu způsobenou na věcech, které jsou vzhledem k jejich charakteru zabezpečeny tak, aby byly zajištěny před poškozením a odcizením třetí osobou. Pojistitel poskytne pojistné plnění v rozsahu platných Pravidel zabezpečení proti odcizení, která jsou přílohou pojistné smlouvy, pokud není ujednáno jinak.

Limit pojistného plnění: **1 000 000,- Kč**

Spoluúčast: **5 000,- Kč**

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Česká republika

Regres zdravotní pojišťovny při poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného

V souladu s VPP ODP 2007, čl. II, odst. 4, písm. e) se ujednává, že pojištění se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou zdravotní pojišťovně vynaložením nákladů na poskytnutou zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění při

poškození zdraví nebo života zaměstnance pojištěného v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného.

Právo na pojistné plnění vzniká pouze v případech:

- 1) kdy odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz nebo nemoc z povolání, ke kterým se náklady zdravotní péče vztahují, pokrývá zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání nebo škoda je reparována jinými veřejnoprávními instituty (např. úrazovým pojištěním),
- 2) kdy škoda na zdraví, ke které se náklady zdravotní péče vztahují, byla způsobena v souvislosti s činností pojištěného, která je předmětem sjednaného pojištění odpovědnosti za škodu nebo byla způsobena vadou výrobku pojištěného uvedeného na trh v době, kdy trvalo pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku sjednaného dle VPP ODP 2007, je-li sjednáno.

Limit pojistného plnění: **1 000 000,- Kč**

Spoluúčast: **5 000,- Kč**

V souladu s VPP OC 2005, článkem VII, odst. 1 se ujednává pojištění s územní platností: Česká republika

Článek III.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události oznámí pojistník nebo pojištěný neprodleně na tel.: **800 100 777** nebo na **<http://www.csobpoj.cz>** nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB	<i>kontakt:</i>
Odbor služeb klientům neživotního pojištění	TRINCO, s. r. o.
Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice	Palánek 1
	VYŠKOV 1
	682 01

Článek IV.

Pojistné

Ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona o pojistné smlouvě pojistitel a pojistník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

	Pojištění	Pojistné	Roční pojistné
1.	Pojištění odpovědnosti za škodu	35 722,- Kč	35 722,- Kč
	Součet	35 722,- Kč	35 722,- Kč

Pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku NEBO je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno pojistné době

Roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Splátkový kalendář:

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou **se do 24.11.2010 24:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:**

	Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
1.	25.12.2009	35 721,- Kč

Pojistné použije pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo **180135112/0300** u Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol **8040945211**.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB.

Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

V dalších pojistných obdobích je splatnost pojistného vždy v následujících dnech a měsících splatnosti (dd.mm.):

25.11.

Výše pojistného za další pojistné období se řídí splátkovým kalendářem zaslaným pojistníkovi na začátku dalšího pojistného období.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Šejda Jiří Ing.

1. Pojistník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), souhlasí, aby jeho osobní údaje byly pojistitelem zpracovány v rámci činnosti v pojišťovnictví a činnosti související s pojišťovací činností podle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu. Ve smyslu § 13c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a o rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí s tím, aby ve stejném rozsahu, za stejným účelem a po stejnou dobu jako ostatní osobní údaje bylo využíváno rodné číslo, jehož je nositelem. Dále souhlasí s předáváním svých osobních údajů do jiných států, a to ve smyslu § 27 zákona. Veškeré poskytnuté údaje bude zpracovávat pojistitel nebo zpracovatel registrovaný v souladu s § 16 zákona Úřadem pro ochranu osobních údajů. Prohlašuje, že byl v souladu se zákonem řádně informován o zpracování svých osobních údajů, svých právech a povinnostech zpracovatelů údajů. Výslovně souhlasí s tím, že pojistitel může údaje získané v souvislosti se sjednaným pojištěním sdělovat i ostatním subjektům podnikajícím v oblasti pojišťovnictví, bankovníctví a jiných peněžních služeb a asociacím těchto subjektů.

2. Pojistník prohlašuje, že se důkladně seznámil se zněním pojistné smlouvy a s pojistnými podmínkami pojistitele, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, a podpisem pojistné smlouvy potvrzuje jejich převzetí. Dále prohlašuje, že skutečnosti uvedené v pojistné smlouvě a jejích přílohách jsou pravdivé.

3. Vznikne-li v jednom místě pojištění pojistná událost na více předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se pojištěný na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v jejichž rámci pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro pojištěného výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi. Ustanovení tohoto odstavce platí i pro pojistné události z pojištění odpovědnosti za škodu.

4. Zachraňovací náklady:

- a) Právo účastníků pojištění a třetích osob vůči pojistiteli na náhradu jimi vynaložených zachraňovacích nákladů je upraveno zákonem o pojistné smlouvě.
- b) Výše náhrady zachraňovacích nákladů vyplacená pojistitelem z pojištění sjednaného touto pojistnou smlouvou je omezena limity dle písm. c) tohoto ustanovení pojistné smlouvy.
- c) Pojistitel nahradí zachraňovací náklady do výše maximálně 10 % z horní hranice pojistného plnění stanovené pro předmět pojištění nebo pojistné nebezpečí, kterého se vynaložené zachraňovací náklady týkaly, nejvýše však do celkové výše 5.000.000,- Kč ze všech pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou. Omezení výše zachraňovacích nákladů stanovené v předchozí větě se nevztahuje na náhradu zachraňovacích nákladů vynaložených na záchranu života nebo zdraví osob, které pojistitel nahradí maximálně do výše 30 % z horní hranice pojistného plnění stanovené pro předmět pojištění nebo pojistné nebezpečí, kterého se vynaložené zachraňovací náklady týkaly.

5. Pojištění je sjednáno na cenu, která odpovídá pojistné hodnotě sjednané touto pojistnou smlouvou.

6. Pojistná smlouva a na základě ní sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.

7. Počet stran pojistné smlouvy: 8


8. Přílohy:

- 1) Výpis z obchodního rejstříku
- 2) VPP OC 2005
- 3) VPP ODP 2007
- 4) DPP PZN 2007
- 5) DPP PZK 2007


9. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající dvě pojistitel.

10. Pojistná smlouva je zároveň pojistkou ve smyslu zákona o pojistné smlouvě, nebyla-li vystavena samostatná pojistka.

V Vyškově dne 24.11.2009



V Brně dne 24.11.2009



DODATEK č. 1

pojistné smlouvy č. 8040945211

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Sídlo: Zelené předměstí

Masarykovo náměstí čp. 1458

532 18 PARDUBICE, Česká republika

IČ: 45534306

Zápis v OR: KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 567

Tel.: 467 007 111 Fax: 467 007 644

(dále jen "pojistitel")

jednající: Ing. Jiří Šejda - account manager

a

Lawstav, s.r.o.

Palánek 373/19A

682 01 VYŠKOV I

IČ: 27677109

Zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 51082

(dále jen "pojistník")

jednající: Marek Látal, jednatel

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavírají tento dodatek pojistné smlouvy č. 8040945211 podle zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pojistné smlouvě").

Pojištěný(i), v jehož(jejichž) prospěch je sjednáno pojištění dle této pojistné smlouvy:

Lawstav, s.r.o.

Palánek 373/19A
682 01 VYŠKOV 1
IČ: 27677109

Oprávněnou osobou je:

- 1) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu 2)
- 2) pojistník v pojištění cizího pojistného rizika, splní-li podmínky stanovené zákonem o pojistné smlouvě,
není-li ujednáno jinak.

V pojištění odpovědnosti za škodu je oprávněnou osobou pojištěný.

Není - li dále ujednáno jinak, pojištění se sjednává od **22.09.2011 00:00** hodin (počátek pojištění) **na dobu neurčitou.**

Článek II.

Pojištěné věci, rozsah pojištění, pojistné částky, spoluúčasti

Ujednává se, že pojistná smlouva se mění následovně:

1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Ruší se pojištění:

Základní pojištění odpovědnosti za škodu z činnosti a ze vztahu

Limit pojistného plnění: **30 000 000,- Kč**

Konec pojištění: 21.09.2011 24:00 hodin