



## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM II

**ZADAVATEL:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Sídlem: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Zastoupený: Ing. Jan Zouhar, ředitel

IČ: 70932581

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„II/380 Těšany průtah“

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení.

### Dodatečná informace z vlastního podnětu

Položky dodání recyklátu nezahrnují nákup materiálu – bude použit materiál vyfrézovaný na stavbě (v ceně dodání recyklátu je zahrnuta pouze doprava z mezideponie na místo stavby). U mezideponie se poplatek za skládku nepředpokládá. Jednotlivé položky dodání recyklátu použitého na stavbě jsou uvedeny níže:

#### Objekt 101

Položky dodání recyklátu – úprava názvu položky

oddílu 1a Doplnění pod ohrubami

pol. č. 74 - 589811470 - recyklát asfaltový-jen doprava mat z mezidep. - 41m3

V oddílu 5-1 Komunikace – skladba 1a

pol. č. 75 - 589811470 - recyklát asfaltový jen doprava mat z mezidep.- 290,88m3

V oddílu 5-2 Komunikace – skladba 1b

pol. č. 76 - 589811470 - recyklát asfaltový jen doprava mat z mezidep - 474,66m3

#### Objekt 102

Položky dodání recyklátu

V oddílu 1a Doplnění pod ohrubami – úprava názvu položky

pol. č. 53 - 589811470 - recyklát asfaltový jen doprava mat z mezidep - 32m3

V oddílu 5-1 Komunikace – skladba 1a

pol. č. 53 - 589811470 - recyklát asfaltový jen doprava mat z mezidep - 201,24m3

V oddílu 5-2 Komunikace – skladba 1b

pol. č. 53 - 589811470- recyklát asfaltový jen doprava mat z mezidep - 157,32m3

#### Objekt 103

Položky dodání recyklátu úprava názvu položky

V oddílu 1a Doplnění pod ohrubami

pol. č. 66 - 589811470 - recyklát asfaltový jen doprava mat z mezidep - 11m3

V oddílu 5-1 Komunikace – skladba 1a

pol. č. 66 - 589811470 - recyklát asfaltový jen doprava mat z mezidep - 77,04m3

V oddílu 5-2 Komunikace – skladba 1b

pol. č. 66 - 589811470 - recyklát asfaltový jen doprava mat z mezidep - 139,68m3

#### Objekt 104

Položky dodání recyklátu - úprava názvu položky

V oddílu 1a Doplnění pod ohrubami

pol. č. 55 - 589811470 - recyklát asfaltový jen doprava mat z mezidep - 5m3

V oddílu 5-1 Komunikace – skladba 1a

pol. č. 55 - 589811470 - recyklát asfaltový jen doprava mat z mezidep - 17,10m3



V oddílu 5-2 Komunikace – skladba 1b

pol. č. 55 - 589811470 - recyklát asfaltový jen doprava mat z mezidep - 55,08m3

#### **Dotaz č. 1**

V projektu ani výkazu výměr není zahrnuta těsnicí asfaltová zálivka mezi krajními obrubami a obrusnou vrstvou. Nebyla v projektu a výkazu výměr zálivka včetně prořezání opomenuta?

#### **Odpověď č. 1**

Ošetření styčných spár u obruby a betonových krajníků bude provedeno dle TKP 7 – Hutněné asfaltové vrstvy. Spára bude proříznuta a ošetřena asfaltovou zálivkou. Proříznutí a zálivku je nutné ocenit v rámci položky asfaltová betonová vrstva obrusná ACO 11+ č.577134121 u jednotlivých konstrukcí 1a,b,c, dále u skladby konstrukce 1d asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 S č.577134121 (SO 101 – 1132 m, SO 102 – 943 m, SO 103 – 682 m + 90 m = 772 m, SO 104 – 236 m, SO 105 – 129 m).

#### **Dotaz č. 2**

Co přesně je zahrnuto v položce č. 181101102? Úprava pláňe by měla být provedena pouze v místech, kde se provádí celková výměna vozovky. Zbývající část by měla být již součástí položky provádění recyklace podkladu za studena na místě. Můžete prosím vysvětlit?

#### **Odpověď č. 2**

Položka zahrnuje úpravu pláňe pod konstrukcí vozovky 1a, 1b, 1d, 2, 3, 4, 5 a obrubou dle vzorových řezů. Tzn. zahrnuje i úpravu podkladu pod konstrukcí vozovky 1b.

#### **Dotaz č. 3**

Z jakého důvodu se má v rámci položky č. 113107222 provádět odstranění podkladu z kameniva drceného v tl. 200 mm vždy v rozsahu celé komunikace - tj. i v místech provedení recyklace dotčené vrstvy za studena (skladba 1b)? Co bude v případě odstranění této stávající podkladní vrstvy předmětem recyklace? Můžete vysvětlit a případně upravit výměry souvisejících položek (odstranění, odvoz, skládkovné)?

#### **Odpověď č. 3**

Vrstva drceného kameniva tl. 200 mm musí být odstraněna i u konstrukce 1b jelikož tloušťka této konstrukce je 350 mm. Frézování střední části vozovky je pouze 150 mm. Vytěžené drcené kamenivo bude odvezeno na skládku.

#### **Dotaz č. 4**

Můžete prosím vysvětlit, co představují položky č. 567521111, resp. č. 567511111 - recyklace za studena v místě obrub? Dle projektu by měly být veškeré plochy prováděné technologií recyklace za studena zahrnuty v oddílu 5-1 (skladba komunikace 1a) a oddílu 5-2 (skladba komunikace 1b) výkazu výměr, plocha recyklace by měla odpovídat ploše živičného krytu za daný objekt.

#### **Odpověď č. 4**

Položka č. 567511111 zahrnuje nutné rozšíření konstrukční vrstvy pod obrubou. Tzn. přesah mimo výměru vozovky mezi obrubami. Viz vzorové řezy.

#### **Dotaz č. 5**

K čemu se váže použití asfaltového recyklátu v rámci položky č. 589811470? V rámci skladby 1b žádná konstrukční vrstva z recyklátu navržena není.

#### **Odpověď č. 5**



Použití asfaltového recyklátu v rámci položky č. 589811470 je navrženo do recyklovaných vrstev dle PD. U konstrukce 1 b je navržena recyklovaná vrstva s použitím asfaltového recyklátu.

#### **Dotaz č. 6**

Z projektu není zřejmé, k čemu patří položky v oddílu 5-7 výkazu výměr (dlažby). Pokud se jedná o dělicí ostrůvky, tak dle legendy v koordinační situaci jsou součástí SO 108, SO 109 a SO 110, které nejsou předmětem zakázky. Navíc v místě ostrůvků není zpracován žádný vzorový řez. Můžete prosím upřesnit, případně doplnit v dokumentaci?

#### **Odpověď č. 6**

Tyto položky zahrnují výměru dlažby u vnitřních dělicích ostrůvků. Tzn. výměra dlažby za silniční obrubou není předmětem této soutěže.

#### **Dotaz č. 7**

Obrubníky kolem vozovky a dělicích ostrůvků jsou součástí SO 101? Ve výkazu výměr jsou obrubníky sice zahrnuty, ale ve vzorových řezech jsou obruby naznačeny jako součást SO 108, SO 109 a SO 110. Můžete upřesnit ?

#### **Odpověď č. 7**

Obrubníky jsou součástí soutěže a tudíž součástí objektů SO 101,102,103,104,105,106,107.

#### **Dotaz č. 8**

V koordinační situaci 2.část je ve staničení cca 0,350 trasy 2 zakresleno barevné rozhraní u střední části komunikace. Podle barevné legendy by se mělo v úseku 0,350-0,556 jednat o kryt z betonové dlažby. Dle popisu ve vzorovém řezu by se ale mělo jednat o úsek, kde se vyměňuje pouze ložná a obrusná vrstva (skladba 1c). Můžete uvést do souladu ?

#### **Odpověď č. 8**

Staničení km 0,350 trasy 2 je místo rozhraní mezi konstrukcí vozovky 1b a 1c. V legendě koordinační situace není barva této šrafy označena. Začátky platnosti skladeb jsou uvedeny ve vzorových řezech.

#### **Dotaz č. 9**

Je možné splnit požadovaný kvalifikační předpoklad na autorizovanou osobu tak, že doložíme autorizaci v oboru Dopravní stavby autorizovaným technikem? Ze zadávací dokumentace to není jasné.

#### **Odpověď č. 9**

Dle bodu 6.2.3 je sice možné předložit osvědčení o autorizaci pro autorizovaného technika jakožto dokladu o splnění autorizace v oboru dopravní stavby, ale dle bodu 6.4.1 částí 1) a 2) musí uchazeč předložit dvě autorizace autorizovaných inženýrů. V nabídce tedy předloží uchazeč minimálně dvě osvědčení o autorizaci pro autorizované inženýry (jeden z nich může případně plnit i požadavky dle bodu 6.2.3 zadávací dokumentace).

V Boskovicích dne 17. 4. 2012

**Ing. Martina Ferechová**

WALLET s.r.o.

(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)