

3.NP - LEGENDA MÍSTNOSTÍ:					
Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA S.V. [m²]	PODLAHA	POVRCH,ÚPRAVA	POZNÁMKA
3.01	GALERIE	97,80	2,75	BET. MAZÁNNA	
3.02	WC ŽENY - UMÝVÁRNA	3,80	2,50	DLAŽBA - KERAMICKÁ	
3.03	WC ŽENY - KABINKY	20,30	2,75	DLAŽBA - KERAMICKÁ	
3.04	UKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,00	2,50	DLAŽBA - KERAMICKÁ	
3.05	WC MUŽI - UMÝVÁRNA	3,60	2,50	DLAŽBA - KERAMICKÁ	
3.06	WC MUŽI - KABINKY	15,00	2,75	DLAŽBA - KERAMICKÁ	
3.07	SCHODIŠTĚ	18,16		PVC	
3.08	CHODBIČKA	4,90	2,50	KOBESKY, PVC	
3.09	KANCELÁŘ	14,50	2,75	BET. MAZÁNNA	
3.10	CHODBIČKA	5,00	2,50	BET. MAZÁNNA	
3.11	KANCELÁŘ	22,30	2,78	BET. MAZÁNNA	
3.12	CHODBIČKA	3,00	2,50	BET. MAZÁNNA	
3.13	KANCELÁŘ	22,40	2,78	BET. MAZÁNNA	
3.14	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,50	2,50	BET. MAZÁNNA	
3.15	CHODBIČKA	2,10	2,50	BET. MAZÁNNA	
3.16	KANCELÁŘ	14,60	2,78	BET. MAZÁNNA	
3.17	CHODBIČKA	4,30	2,50	BET. MAZÁNNA	
3.18	KANCELÁŘ	22,40	2,78	BET. MAZÁNNA	
3.19	CHODBIČKA	6,00	2,50	BET. MAZÁNNA	
3.20	KANCELÁŘ	14,70	2,78	BET. MAZÁNNA	
3.21	CHODBIČKA	4,70	2,50	BET. MAZÁNNA	
3.22	KANCELÁŘ	18,30	2,78	BET. MAZÁNNA	
3.23	SCHODIŠTĚ	18,30		PVC	
3.24	CHODBIČKA	5,70	2,50	BET. MAZÁNNA	
3.25	KANCELÁŘ	23,00	2,78	BET. MAZÁNNA	
3.26	VELKÁ GALERIE	1828,20	5,95	BET. MAZÁNNA	
3.27	SCHODIŠTĚ	11,90			
3.28	SCHODIŠTĚ	24,40			
3.29	ESKALÁTORY	24,40			

- LEGENDA MATERIÁLŮ:
- |  |                             |  |                                    |
|--|-----------------------------|--|------------------------------------|
|  | STÁVAJÍCÍ ZDVO A KONSTRUKCE |  | BOURANÉ KONSTRUKCE                 |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE          |  | BOURANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE  |
|  | BOURANÉ CHELNÉ ZDVO         |  | DEMONTÁŽ LAMINOVÁNÉ A KRYTÍ ŠACHET |

3.NP  
VÝPIS OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ  
URČENÝCH K DEMONTÁŽI:


1. ZABÍRAČI - OCEL SLOUPKY VYPLNĚNÉ LEPENÉ SKLO, MADLA DŘEVO  
DŘEVĚNÁ CELKOVÁ ŠÍŘKA  
HODNOTOST OCELI SLOUPKY A PŘÍSL. CELKEM 225,0 KG  
SKLENĚNÁ VÝPLN: 38 m<sup>2</sup>  
DŘEVĚNÁ MADLA: 0,96 m<sup>3</sup>

2. ŠACHTY - LAMINOVANÝ PROFIL 1" A KRYTÍ ŽEBROVANÝM PLECHEM  
POČET 58 KS - HODNOTA 118,3 KG

DEMONTÁŽ DŘEV. MADLA+SKLENĚNÉ VÝPLNĚ  
ZABÍRAČI - VYPLNĚNÉ LEPENÉ SKLO, MADLA DŘEVO  
DŘEVĚNÁ CELKOVÁ ŠÍŘKA  
SKLENĚNÁ VÝPLN: 159 m<sup>2</sup>  
DŘEVĚNÁ MADLA: 0,96 m<sup>3</sup>  
OCELOVÉ SLOUPKY ZABÍRAČÍ ZOSTAVAJÍ PRO NÁSLEDNOU MONTÁŽ NOVÉ VÝPLNĚ ZABÍRAČÍ

POZNÁMKA:  
PŘED ZAČETÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO PŘEVZÍT STATIKA  
PRO PŘEDNÍ STANOVENÍ PRACOVNÍHO POSTUPU  
JE NUTNO KOORDINOVAT Z DODAVATELEM ZAŘÍZENÍ VZT

±0,000 = 207,650 m n.m.		SOÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝSKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.	
Č. REVIZE	DATA VYDÁNÍ	OPIS REVIZE	VYPRACOVANÉ
REVISION NO.	DATE OF ISSUE	DESCRIPTION OF THE REVISION	ELABORATED BY

GENERAL PROJECT DESIGNER GENERAL PROJEKTANT		JHOMORAVSKÝ KRAJ, zastupovaný Mgr. Michalem Huskem, hejmanem Brno, Zerotínova nám. 35, PSČ 601 02		INVESTOR CLIENT		AUTORIZACE AUTHORIZATION BY	
							
K4 s.r.o. Koskova 610, 612 00 Brno tel: +420 541 124 411 e-mail: info@k4.cz		JHOMORAVSKÝ KRAJ, zastupovaný Mgr. Michalem Huskem, hejmanem Brno, Zerotínova nám. 35, PSČ 601 02		ORDINÁTEL PROJECT CT. MANAGER			
				SUBODKOVATEL SUBCONTRACTOR		ČÍSLO PÁNE DOCUMENT SET NUMBER	
NÁZEV AKCE TITLE		MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO		MANAŽER PROJEKTU PROJECT DIRECTOR		Ing. Jiří Bělozer	
				ARCHITEKT ARCHITECT		Ing. arch. Zdeněk Němec	
				HLAVNÍ INŽENÝR CHIEF PROJECT MANAGER		Ing. Marek Svoboda	
				PROJEKTOVATEL DESIGNER		Ing. Marek Svoboda	
				ZAKÁZKA, C. I. CONTRACT NO.		1007	
				DATUM DATE		1. 10. 2021	
STAVBA BUILDING PART		SO 01 Modernizace objektu MSCB		MĚŘITÍ SCALE		1:300	
OBRÁDKOVÝ SOUBOR PACKAGE		F1.1.1 Architektonické a stavební technické řešení		DPS PROJECT STATUS		F1.1.1	
OBRÁDKOVÝ SOUBOR PACKAGE		PŮDORYS 3 NP – bourací práce		ČÍSLO VÝHEŘSKÉHO DRAWING NUMBER		0837.05.02.105.00	