VSTUPNÍ PŘÍSTŘEŠEK
OPĚRNÁ STĚNA OS 2

PŮDORYS - TVAR - M 1:50



ŘEZ 1-1
TVAR - M 1:50



POHLED - VÝZTUŽ - M 1:50
SYMETRICKÉ VYZTUŽENÍ



ŘEZ 1-1
VÝZTUŽ - M 1:50



VÝKAZ VÝZTUŽE

Pol	Profil	Delka [mm]	ks	R 8	R 10	R 14
*1	R 14	2700	58			156.6
2	R 14	2250	29			65.3
3	R 10	2250	28		63.0	
*4	R 10	4100	32		131.2	
5	R 10	2200	29		63.8	
7	R 8	850	46	39.1		
CELKOVA DELKA [m]				39.1	258.0	221.8
HMOTNOST [kg]				15.4	159.1	268.1
CELKOVA HMOTNOST [kg]						442.6

VÝKAZ VÝZTUŽE MŘÍŽOVINY M1

Pol	Profil	Delka [mm]	ks	R 14
*6	R 14	600	8	4.8
Pocet prvku 4	CELKOVA DELKA [m]			4.8
	HMOTNOST [kg]			5.8
	CELKOVA HMOT.[kg]			5.8
HMOT. PRO 4 PRVKY				23.2



DET A
VÝZTUŽ - M 1:25



ŘEZ 2-2
VÝZTUŽ MŘÍŽOVINY M1- CELKEM 4ks - M 1:25



BETON: C25/30-XC4-XF1

NAVRZENO DLE:	CSN 73 1201/86, Z2, CSN EN 206-1
KONZISTENCE:	S3
KRYTI HORNI:	40 mm
KRYTI DOLNI:	40 mm

OCEL: (R) 10 505

UVADENE DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSIMU LICI PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU,
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).
NEZNACENE UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.
ROVNE VLOZKY JSOU VE VYKAZU OZNACENE '*'.

POZNÁMKA:
- POLOŽKA Č. 7 - min. 4 ks/m2

±0,000 = 207,650 m n.m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALT p.v.

Č. REVIZE: REVISION NO.:	DATUM VYDÁNÍ: DATE OF ISSUE:	POPIS REVIZE: DESCRIPTION OF THE REVISION:	VYPRACOVAL: ELABORATED BY:

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER:
K4 ARCHITECTS & ENGINEERS
K4 a.s.
Kociánka 8/10, 612 00 Brno
tel.: +420 541 128 611
fax.: +420 541 128 610
e-mail: brno@k4.cz
www.k4.cz

INVESTOR: CLIENT:
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený
Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem
Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82

AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:

OBJEDNATEL: PROJECT MANAGER:
JIHOMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený
Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem
Brno, Žerotínovo nám. 3/5, PSČ 601 82

SUBDODAVATEL: SUBCONTRACTOR:
BESTEX SPOL. S R.O.
INŽENÝRSKÁ, PROJEKČNÍ, EXPERTIZNÍ A PROVÁDĚCÍ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ
BEZRUČOVA 17a, 602 00 BRNO
T-F-Z: 543 215 237

ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:

NÁZEV AKCE: TITLE:	MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO	MANAŽER PROJEKTU: PROJECT DIRECTOR:	Ing. Jiří Heinl
		ARCHITEKT: ARCHITECT:	Ing. arch. Zdenka Němcová
		HLAVNÍ INŽENÝR: CHIEF PROJECT MANAGER:	Ing. Marek Svoboda
		PROJEKTANT: DESIGNER:	Ing. Petr Štěpánek
		ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:	837 ODDÍL: PART: 05
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:	SO 01 Modernizace objektu MSCB	DATUM: DATE:	únor 2011
		MĚŘÍTKO: SCALE:	1:50
OBCHODNÍ SOUBOR: PACKAGE:	F1.1.2 Stavebně konstrukční část	STUPEŇ PD: PROJECT STATUS:	DPS
		KÓD DOKUMENTACE: CODE:	F1.1.2
OBSAH: CONTENT:	TVAR A VÝZTUŽ OPĚRY OS 2	ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:	REVIZE: REVISION: 0837_05_03_149_00