

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	0	JKSO	802.19
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Zdravotechnika		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
9000-30	Pavilon D Brno Výstaviště		Náklady na m.j.	0
Projektant	PLYKO s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	PLYKO s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	9000-30
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem		Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %				0 Kč
DPH 20,0 %				0 Kč
Základ pro DPH 0,0 %				0 Kč
DPH 0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Stavba :	9000-30 Pavilon D Brno Výstaviště	Rozpočet:
Objekt :	01 Zdravotechnika	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce		0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce		0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení		0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0		0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0		0	0	0
724 Strojní vybavení	0		0	0	0
725 Zařizovací předměty	0		0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0		0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0	0
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	9000-30 Pavilon D Brno Výstaviště	Rozpočet:
Objekt :	01 Zdravotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	PC01	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	1,80		
2	PC02	Hloubení nezapažených jam v hor.5 do 100 m3	m3	11,00		
3	PC03	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	257,90		
4	PC04	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	257,90		
5	PC05	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	184,00		
6	PC06	Pažení a rozepržení stěn rýh - příložné - hl. do 4m	m2	47,50		
7	PC07	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	184,00		
8	PC08	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	m2	47,50		
9	PC09	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	25,70		
10	PC10	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	103,54		
11	PC11	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	103,54		
12	PC12	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	156,56		
13	PC13	Obsyp potrubí s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	80,42		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 11	Přípravné a přidružené práce					
14	PC01	Vsakování-šterk 32-64	m3	3,00		
15	PC02	Vsakování geotextilie	m2	15,00		
16	PC03	úprava povrchu v místě vsaku rozprostření ornice, osetí	hod	5,00		
17	PC04	travní semeno	kg	1,00		
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce				
Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					
18	451541111R00	Lože pod potrubí ze šterkopísku	m3	20,82		
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				
Díl: 5	Komunikace					
19	PC01	Montáž odvodňovacího žlabu 1-3	m	11,20		
20	PC02	Žlab typu Flat vč. mříže bez sifonu s bočním odpadem	m	2,00		
21	PC03	Nerezový žlab 1+2 v 50 mm vč. sifonu DN 70	m	9,20		
22	PC04	Rozebrání dlažby	m2	8,00		
23	PC05	Osazení dlažby	m2	8,00		
24	PC06	Odstranění a znovuzapravení zpevněné plochy	m2	9,10		
Celkem za		5 Komunikace				
Díl: 8	Trubní vedení					
25	PC01	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	1,00		
26	PC02	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kpl	3,00		
27	PC03	Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky mříže 500 x 500	kpl	3,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					
28	PC01	Napojení kanalizace na stávající stoky-venek	soub	5,00		
29	PC02	Úprava stávajících poklopů kanalizace a šoupátek nová niveleta	soubor	5,00		
30	PC03	Demontáž nadzemního hydrantu	soub	1,00		
31	PC04	Demontáž poklopů rušených hydrantů	kpl	2,00		
32	PC05	Rušení plynovodu v areálu BVV, přerušení ve dvou místech, zaplnění potrubí "popílkocementovou směsí, dl.700 m DN 200	soubor	1,00		
33	PC06	Odstranění překážky na stávajícím potrubí DN 300 pod amebou	kpl	1,00		
34	PC07	Rozebrání a znovuzřízení stávající šachty RŠ, osazení dvou přechodových kusů, nový poklop	soub	1,00		
35	PC08	Úprava stávající revizní šachty, zastropení pod základem	soubor	2,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	9000-30 Pavilon D Brno Výstaviště	Rozpočet:
Objekt :	01 Zdravotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
36	PC1	Potrubí kam vsazení odbočky DN 125	kus	9,00		
37	PC2	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	11,00		
38	PC3	Potrubí PE, dešťové, D 75 x 3,0	m	85,00		
39	PC4	Čisticí kus Geberit PE, pro odpadní svislé D 75	kus	7,00		
40	PC5	Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm odvod kondenzátu a přepad z ohřivačů	m	630,00		
41	PC6	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm + odvod kondenzátu	m	80,00		
42	PC7	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	170,00		
43	PC8	Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	21,00		
44	PC9	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	71,00		
45	PC10	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	245,00		
45	PC11	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	312,00		
47	PC12	Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm	m	22,00		
48	PC13	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	195,50		
49	PC14	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	99,00		
50	PC15	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	272,50		
51	PC16	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 + příprava napojení umyvadel gastro	kus	58,00		
52	PC17	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 + příprava pro napojení dřezu	kus	43,00		
53	PC18	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	63,00		
54	PC19	Demontáž vpustí z kameniny DN 100	kus	4,00		
55	PC20	Vpust' dvorní HL606, klapka, lapač litinová mřížka 226 x 226 DN 110,160	kus	5,00		
56	PC21	Vpust' podlahová se zápach.uzávěr. DN 40/50 HL 300	kus	5,00		
57	PC22	Ventilační střešní souprava HL805, 807, 810 souprava větrací hlavice PP HL807 DN 70	kus	5,00		
58	PC23	Ventilační střešní souprava HL805, 807, 810 souprava větrací hlavice PP HL810 DN 100	kus	13,00		
59	PC24	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	294,50		
60	PC25	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	272,50		
61	PC26	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	1 636,00		
62	PC27	Pročištění ležatých svodů do DN 300 vč. kontroly stavu kamerou	m	280,00		
63	PC28	Zednická výpomoc -úprava obezdívky	hod	8,00		
64	PC29	Sífon pro kondenzát vodorovný vtok HL136 N	kus	24,00		
65	PC30	Protipožární ochrana prostupů manžety tmely a pod	soubor	1,00		
66	PC31	HL 900Neco Přívzduš. ventil	ks	1,00		
67	PC32	Přívzd. ventil HL902, DN 32	kpl	3,00		
68	PC33	Přívzduč. hlavice HL 904 DN 50 + DN 70	kpl	6,00		
69	PC34	Vpust HL 310 NPr	ks	11,00		
70	PC35	Vpust HL 510 NPr-3000, DN 100	kpl	2,00		
71	PC36	HL 400	ks	1,00		
72	PC37	HL 21	ks	3,00		
73	PC38	Sífon na potrubí DN 50	kpl	15,00		
74	PC39	Dodatečné vyvrtání otvorů do stropů a stěn utěsnění	soubor	1,00		
75	PC40	Vložka Primus HL2090d o HL 300	kpl	5,00		
76	PC41	Sífon HL 136.2-napojení kondenzátu VZT jednotek	kpl	27,00		
77	PC42	Demontáž stávajícího potrubí, zaslepení u podlahy	soubor	1,00		
78	PC43	Vpust osazená v Amebě, se suchou klapkou DN 75 např. HL310N2	kpl	13,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	9000-30 Pavilon D Brno Výstaviště	Rozpočet:
Objekt :	01 Zdravotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
79	998721204R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m	%	7 861,81		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
80	PC01	Potrubí ocel. vně pozink. Mapress d 35x1,5	m	70,00		
81	PC02	Potrubí ocel. vně pozink. Mapress d 42x1,5	m	5,00		
82	PC03	Potrubí ocel. vně pozink. Mapress d 54x1,5	m	56,00		
83	PC04	Izolace návleková MIRELON tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 mm-SV	m	520,00		
84	PC05	Izolace návleková MIRELON tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm-SV	m	130,00		
85	PC06	Izolace návleková MIRELON tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 32 mm-SV	m	155,00		
86	PC07	Izolace návleková MIRELON tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 42 mm-SV	m	35,00		
87	PC08	Izolace návleková MIRELON tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 52 mm-SV	m	10,00		
88	PC09	Izolace návleková MIRELON tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 65 mm-SV	m	88,00		
89	PC10	Izolace návleková MIRELON tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm-teplá voda	m	329,00		
90	PC11	Izolace návleková MIRELON tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 25 mm-teplá voda	m	21,00		
91	PC12	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	134,00		
92	PC13	Nástěnky K 247, pro baterii G 1/2	pár	16,00		
93	PC14	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2"-6/4"	kus	112,00		
94	PC15	Montáž hydrantového systému D25	kus	17,00		
95	PC16	Vodoměr závít -40°C G 1/2x110mm	kus	1,00		
96	PC17	Montáž vodoměru přírubového šroubového DN 50	kus	2,00		
97	PC18	Montáž vodoměru závitového jedn. suchob. G1/2"	kus	1,00		
98	PC19	Zkouška tlaku potrubí plastového a závit. DN 50	m	1 278,00		
99	PC20	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	1 278,00		
100	PC21	Betonové bloky pod dvě vodoměrné sestavy	m3	0,80		
101	PC22	Soupárko přírubové DN 80 s ručním kolečkem	kpl	6,00		
102	PC23	Zpětná klapka přírubová DN 80	ks	2,00		
103	PC24	Zpětná klapka DN 50-typ BA	ks	2,00		
104	PC25	Montážní vložka DN 80	ks	1,00		
105	PC26	RP 80/50	ks	4,00		
106	PC27	T80/40	ks	3,00		
107	PC28	X40/1/2"	ks	3,00		
108	PC29	X80/3"	ks	8,00		
109	PC30	TP 50-300	ks	4,00		
110	PC31	Nové napojenání na stávající potrubí	kpl	18,00		
111	PC32	Demontáž stávajícího potrubí vč. zaslepení	soub	1,00		
112	PC33	Potrubí plastové vícevrstvé s kovovou vložkou 20x2,8 (DN15)	m	849,00		
113	PC34	Potrubí plastové vícevrstvé s kovovou vložkou 26x3,5 (DN20)	m	141,00		
114	PC35	Potrubí plastové vícevrstvé s kovovou vložkou 32x4,4 (DN25)	m	85,00		
115	PC36	Potrubí plastové vícevrstvé dn 40(DN32) s kovovou vložkou	m	30,00		
116	PC37	Potrubí plastové vícevrstvé dn 50(DN40) s kovovou vložkou	m	10,00		
117	PC38	Potrubí vícevrstvé s kovovou vložkou dn 63 (DN50)	m	32,00		
118	PC39	Protipožární utěsnění prostupů	soubor	1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	9000-30 Pavilon D Brno Výstaviště	Rozpočet:
Objekt :	01 Zdravotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
119	PC40	Kulový uzávěr - DN15	ks	48,00		
120	PC41	Kulový uzávěr - DN 20	ks	16,00		
121	PC42	Kulový uzávěr - DN25	kus	6,00		
122	PC43	Kulový uzávěr DN 32	kus	4,00		
123	PC44	Kulový uzávěr DN40	ks	1,00		
124	PC45	Kulový uzávěr DN50	ks	4,00		
125	PC46	Kulový uzávěr s vypouš DN15	kus	6,00		
126	PC47	Kulový uzávěr s vypouš DN25	KS	2,00		
127	PC48	Kulový uzávěr s vypouš DN20	KS	3,00		
128	PC49	Kulový uzávěr s vypouš DN32	KS	1,00		
129	PC50	Kulový uzávěr s vypouš DN 40	ks	3,00		
130	PC51	Kulový uzávěr s vypouš DN50	ks	6,00		
131	PC52	Podružné měření na přívodu vody pro chlazení	soub	1,00		
132	PC53	Zpětný ventil DN 20 pisoáry	ks	4,00		
133	PC54	Zpětný ventil -DN15 -pisoáry	ks	2,00		
134	PC55	Zpětný ventil DN 32	ks	1,00		
135	PC56	Filtr DN15-pisoáry	kus	2,00		
136	PC57	Filtr DN 20 pisoáry	ks	4,00		
137	PC58	Termoregulační ventil na cirkulaci DN 15	kpl	1,00		
138	PC59	Filtr DN25	kpl	1,00		
139	PC60	Filtr DN 80 přírubový 100 mic s mechanickým proplachem	kpl	1,00		
140	PC61	Filtr jemný 100 mic 1/2" -gastro	ks	2,00		
141	PC62	Filtr jemný 100 mic, 3/4"-gastro	kpl	1,00		
142	PC63	Vypouštěcí kohout	ks	2,00		
143	PC64	Podružný vodoměr lopatkový DN 50	kpl	2,00		
144	PC65	Dodatečné vyvrtání otvorů do stropů a stěn utěsnění	soubor	1,00		
145	PC66	Hydrantové skříně s výzbrojí D25-dn 25(Q 1.1 l/s) s 30-30 m tvarově stálou hadicí	kpl	17,00		
146	PC67	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 36 m	%	8 883,87		
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				
724		Strojní vybavení				
147	PC10	Cirkulační čerpadlo DN 20 vč. spínacích hodin	kpl	1,00		
148	PC11	Magnetická úpravna na potrubí cirkulace DN20 Hydroflow vč. Trafa	kpl	1,00		
149	998724203R00	Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 24 m	%	124,00		
Celkem za		724 Strojní vybavení				
Díl: 725		Zařizovací předměty				
150	PC10	Zásobníkový ohříváč-50 l vč. bezpečnostní armatury	kpl	3,00		
151	PC11	Zásobníkový ohříváč vody 20 l pro více odběrných míst v kpl s pojistnou armaturou-2,5 kW	ks	9,00		
152	PC12	Zásobníkový ohříváč vody 30 l v kpl s bezpečnostní armaturou	kpl	1,00		
153	PC13	Průtokový ohříváč pro jedno odběrné místo -4,4 kW	kpl	8,00		
154	PC14	Průtokový ohříváč pro více odběrných míst -6,9 kW	kpl	2,00		
155	PC15	Upevnění zásobníkových ohříváčů	kpl	13,00		
156	PC16	ZAC 1/20-ovládání pisoárů vč.prodrátování	kpl	5,00		
157	PC17	ZAC 1/50-ovládání pisoárů a senzor. baterií vč. prodrátování	kpl	8,00		
158	PC18	Pisoár keramický se senzorem	soubor	32,00		
159	PC19	Baterie pro úklidovou výlevku nástěnná	kus	11,00		
160	PC20	Úklidová výlevka diturvit vč. mřížky-závěsná	soubor	11,00		
161	PC21	Vysokopoložená splachovací nádržka -výlevky	kpl	11,00		
162	PC22	Sprchový kout 900x900	kpl	4,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	9000-30 Pavilon D Brno Výstaviště	Rozpočet:
Objekt :	01 Zdravotechnika	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
162	PC23	Sprchová vanička vč. sifonu 900 x 900	kpl	4,00		
164	PC24	Sprchová baterie podomítková vč. sprchové hlavice	kpl	4,00		
165	PC25	Klozet závěsný pro imobilní	kpl	3,00		
166	PC26	Sedátko na WC imobilní	kus	3,00		
167	PC27	Klozet závěsný keramický	kpl	59,00		
168	PC28	Sedátko pro klozet závěsný	kpl	59,00		
169	PC29	Závěsný systém pro WC-invalidé-Duofix	soubor	3,00		
170	PC30	Závěsný systém pro WC--Duofix	kpl	59,00		
171	PC31	Ovládací deska chrom mat dvoje splachování	kpl	62,00		
172	PC32	Umyvadlo zapuštěné do parapetní desky U1	ks	40,00		
173	PC33	Baterie umyvadlová senzorová u umyvadla U1 + kuchyně	kpl	41,00		
174	PC34	Chromový sifon pro umyvadla	kpl	53,00		
175	PC35	Umyvadlo samostatné š.55	kpl	13,00		
176	PC36	Baterie páková pro umyvadlo U2	kpl	13,00		
177	PC37	Výtok na jednu vodu umyvadlo U3 i pro stávající	kpl	2,00		
178	PC38	Příslušenství k umyvadlu (kotvení)	kus	14,00		
179	PC39	Baterie umyvadlová stojánková senzorová-hendical	kus	3,00		
180	PC40	Umyvadlo v zázemí typ U3	ks	1,00		
181	PC41	Sifon plast pro umyvadlo U3 i pro stávající	kpl	2,00		
182	PC42	Sifon podomítkový HL134.1C + HL 134.2	soub	3,00		
183	PC43	Umyvadlo handicap bílé	kus	3,00		
184	PC44	Pítko nerezové závěsné, včetně ventilu a sifonu -mat	kpl	6,00		
185	PC45	Nerezové pítko s nohou do prostoru-kompet -mat	kpl	1,00		
186	PC46	Dřezová baterie gastro, kuchyňky přístavek	ks	7,00		
187	PC47	Dřezový sifon plast gastro, přístavek	kpl	7,00		
188	PC48	Nezamrzající výtokový ventil na hadici-1/2"	kpl	1,00		
189	PC49	Pračkový ventil 1/2" pro napojení myček	ks	1,00		
190	PC50	Rohový uzávěr -15	ks	132,00		
191	PC51	Orientační štítky-armatury, potrubí a další štítky	soubor	1,00		
192	PC52	Nerezový zásobník toal. papíru-mat	kpl	62,00		
193	PC53	WC souprava nerezová	kpl	62,00		
194	PC54	Nerezový dávkovač tekutého mýdla	kpl	53,00		
195	PC55	Nerezový koš nástěnný-4,5 l povrch mat kabinky WC	kpl	62,00		
196	PC56	Pevné madlo uzavřené pro klozet, nerez	kpl	3,00		
197	PC57	Sklopné madlo uzavřené pro klozet, nerez	kpl	3,00		
198	PC58	Rovné madlo umyvadlo , nerez	kpl	3,00		
199	PC59	Zrcadlo sklopné WC imobilní	kpl	2,00		
200	PC60	Výtokový ventil na hadici-1/2"	ks	10,00		
201	PC61	Nerezová vanička s roštěm R7200 vč.sifonu	soub	1,00		
202	PC62	Montáž zařizovacích předmětů	hod	50,00		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
203	PC01	Štítky a samolepky na potrubí a armatury	soub	1,00		
204	PC02	Upevňovací materiál	kg	220,00		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				