

UPŘESNĚNÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI

II/408 DYJE - PRŮTAH

C 101 SILNICE

1. V místech autobusových zálivů je dle PD navržen betonový obrubník s převýšením 200 mm. Dle nových interních pokynů JMK je požadováno převýšení 160 mm. Oceňte dle soupisu prací.
2. Nebude prováděno kácení stromů dle PD, bylo provedeno v rámci provozní činnosti. Bude provedeno odstranění pařezů. Oceňte dle soupisu prací.

C 104 ÚPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS

1. Vzhledem k velmi špatnému stavebně-technickému stavu silnice III/40834 po zimním období 2011-2012 byla provedena úprava vozovky v úseku cca 420 m v rámci provozní činnosti SÚS JMK oblasti Znojmo. Navržená úprava vozovky III/40834 v rámci objektu SO 104 Úprava objízdných tras bude provedena v projektované délce (950 m) a rozsahu, ale bude posunuta o cca 420 m směrem k obci Tasovice a bude navazovat na již upravený úsek silnice. Oceňte dle soupisu prací.
2. V rámci objektu je navržena úplná uzavírka silnice II/408 v průtahu obcí Dyje a objízdná trasa pro veškerou dopravu vč. provizorního dopravního značení. V případě, že z jednání o uzavírkách s příslušným silničním správním úřadem vzejde požadavek na změny organizace výstavby a dopravy vč. provizorního dopravního značení, nebudou tyto předmětem víceprací.