

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obč. zák.)

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Purkyňova 36, 68201 Vyškov

IČ: 00839205, není plátce DPH

Zastoupen: **Ing. Věra Seidlová** – ředitelka Nemocnice Vyškov,
příspěvková organizace

Telefon: 517 315 100 e-mail: seidlova@nemvy.cz

Zastoupen ve věcech technických Ing. Josef Odrazil - provozně
technický náměstek, telefon: 517 315 160, e-mail: odrazil@nemvy.cz,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl
Pr, vložka 1258

Zhotovitel: STAVBY PITÁK, s.r.o.

Sídlem: Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov

Zastoupený: Libor Piták, jednatel

IČ: 27684288

DIČ: CZ27684288

Bankovní spojení: ČSOB Vyškov číslo účtu: 222645314/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně**, oddíl C,
vložka 51840 (dále jen Zhotovitel).

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) s ohledem na to, že nabídka Zhotovitele na zhotovení díla byla dne 1.11.2015. Objednatel vybral ve výběrovém řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky – Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP“ jako nejvhodnější.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli, a tomu odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit za podmínek stanovených v této Smlouvě, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky – Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP“ a v souladu s nabídkou Zhotovitele ze dne 26.11.2015, projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou Ing. Petrem Liškou, Blažkova 6, 638 00 Brno, stupeň – projekt pro provádění stavby červen 2015 a v souladu právními předpisy a položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se s podklady, na které tato Smlouva odkazuje, důkladně seznámil a má je k dispozici.

- 2.3. Předmětem díla je provedení všech potřebných stavebních prací a dodávek pro realizaci výše uvedeného díla.
- 2.4. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.5. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v položkovém rozpočtu jako Příloze č. 1 obsaženy, ale o kterých Zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
- 2.6. Součástí díla jsou dále, nikoliv však výlučně:
- zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokončení stavebních prací (např. užívání veřejných pozemků, zvláštní užívání komunikace, apod.),
 - zřízení, odstranění staveniště a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady místních poplatků za užívání veřejného prostranství, dočasné a trvalé skládky,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů potřebných pro realizaci díla,
 - zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, jedná se zejména o dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, zohlednění bezpečnostních, provozních hygienických požadavků
 - odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel,
 - zajištění dopravního značení včetně jeho projednání,
 - zřízení rozvodů, spotřeba a provoz podružného připojení vody a energií během provádění díla,
 - provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, vystavení nutných protokolů, atestů případně jiných právních nebo technických dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla,
 - koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla,
- 2.7. Není-li v této Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku této Smlouvy.

III. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně a včas provést, a to ve lhůtě nejpozději do 90 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy o dílo.
- 3.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li

provedeno v souladu s touto Smlouvou, bude bez vad a nedodělků a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této Smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto Smlouvou v průběhu provádění díla či jeho předání.

IV. MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na objektu Místem plnění je Nemocnice Vyškov, p.o., Purkyňova 36, Vyškov – Budova D1 areálu Nemocnice Vyškov p.o. (poliklinika).

V. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na ceně za dílo jako ceně smluvní:

Celková cena díla bez DPH: 1.047.530,-- Kč

(slovy: jedenmiliončtyřicetsedmtisíc pětset třicet)

K této ceně se připočte DPH ve výši odpovídající platným právním předpisům.

Tato cena, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná a maximální po celou dobu realizace díla. Cena za provedení díla je dána položkovým rozpočtem, který je jako Příloha č. 1 nedílnou součástí této Smlouvy.

- 5.2. V Ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této Smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou a ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na pořízení všech věcí potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí pro pracovníky a dodavatele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotovené stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, povolení případného vývozu, provedení předepsaných či sjednaných zkoušek, revizí, předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních zpráv a všech dalších dokumentů. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, dopravní značení, zajištění bezpečnosti práce a protipožárních opatření apod. a další náklady spojené s plněním podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných předpisů.
- 5.3. Cenu díla je možno překročit jen pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla proti schválené projektové dokumentaci. Veškeré návrhy na vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla oproti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí Zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem Objednatele. Pro jejich ocenění budou použity položky rozpočtu z nabídky Zhotovitele podle čl. I této Smlouvy, u případných nových položek budou použity jednotkové ceny v cenové úrovni, odpovídající nabídce. Technický zástupce Objednatele návrh prověří

a poté předloží Objednateli, který v případě, že bude s navrhovanými změnami nebo rozšířením díla souhlasit, návrh projedná postupem, který bude v souladu s právní úpravou zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění budou promítnuty do dodatku této Smlouvy o dílo. Teprve po uzavření písemného dodatku této Smlouvy o dílo může Zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu.

- 5.4. Objednatel nebude v průběhu plnění díla poskytovat Zhotoviteli zálohy. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích faktur (dále jen faktur), které budou vystavené Zhotovitelem na základě zjišťovacího protokolu se soupisem skutečně provedených prací. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel bude přebírat dílo průběžně, vždy v termínu od 1. do 5. dne příslušného měsíce. Zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací bude vždy potvrzený technickým zástupcem Objednatele a bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli.
- 5.6. Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel na základě oboustranně odsouhlaseného a podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 30 dnů od jeho podpisu.
- 5.7. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktur bude vždy technickým dozorem nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný soupis skutečně provedených prací a dodávek. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný či nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem.
- 5.8. Platbu použije Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. Změna účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této Smlouvy, může být změněna pouze na základě písemného dodatku k této Smlouvě.
- 5.9. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli fakturu ve lhůtách stanovených v § 26 odst. 1 a 2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na faktuře musí být uveden kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona o dani z přidané hodnoty. Dodavatel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé Objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání k DPH.

VI. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN

- 6.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této Smlouvy.

- 6.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této Smlouvy, navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 6.4. Zhotovitel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

VII. PROHLÁŠENÍ A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE, OPRÁVNĚNÍ OBJEDNATELE

- 7.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy, že je shledal vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti, jakož i ty, které Zhotovitel, jako subjekt odborně způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat přesto, že nebyly v době uzavření Smlouvy zřejmé a přesto, že nebyly obsaženy v podkladech po uzavření Smlouvy nebo z nich nevyplyvaly. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto Smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později, v průběhu provádění díla, bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatel, bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření Smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodnostmi, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od této Smlouvy bez dalšího odstoupit.
- 7.2. Objednatel je oprávněn:
- (a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly.
 - (b) Zástupce objednatel ve věcech technických bude vykonávat v místě provádění díla technický dozor Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný

a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický zástupce Objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. Technický dozor u předmětného díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

- (c) Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektové dokumentace výkon autorského dozoru a v jeho průběhu zejména sledovat, zda je dílo prováděno dle projektu.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek IX, odst. 9.1 této Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést zejména v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj, o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, stavební deník v jednom originále a dvou průpisech. Povinnost vést stavební deník končí dnem dokončení Stavby, popřípadě odstraněním vad a nedodělků.
- 8.2. Na Stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této Smlouvy, zejména stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků, nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, události mající vliv na provádění díla. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný.
- 8.3. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby – stavbyvedoucí popřípadě jeho zástupce. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále zástupci Objednatele, osoby vykonávající technický dozor Objednatele a autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.
- 8.4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píše do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu nebo nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. V denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
- 8.5. Nesouhlasí-li zástupce Objednatele nebo Zhotovitele se zápisem do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení s tímto zápisem.
- 8.6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

IX. STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ

- 9.1. Objednatel je povinen předat a Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 10-ti dní před zahájením prací. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude

sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku IV. této smlouvy.

- 9.2. Náklady na zřízení, provozování, zajištění zařízení, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná podružná měřicí místa na měření spotřebované energie a vody na vlastní náklady. Spotřebované energie a vodu je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli.
- 9.3. Vstup a vjezd na staveniště musí být v souladu se zásadami organizace výstavby.
- 9.4. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabránovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla.
- 9.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště.
- 9.7. Ke dni předání zhotoveného díla Objednateli bude staveniště vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu.

X. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 10.1. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v projektu, normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.
- 10.2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky odpovídající kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály již použité, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných právních předpisů potřeba. Připouští se pouze první jakost materiálů.

- 10.3. V případě, že Zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit hmoty, materiály uvedené v projektové dokumentaci pro provedení Stavby, je třeba předchozího písemného souhlasu Objednatele se změnou této hmoty nebo materiálu, přičemž musí být garantovány ustanovení právních a technických předpisů a parametrů specifikovaných projektem a splnit podmínky stanovené veřejnoprávními institucemi a správci sítí. Realizace změny nesmí znamenat pro Objednatele nárůst provozních nákladů a snížení standardů.
- 10.4. Zhotovitel stanovuje osoby odborně vzdělané a odpovědné za odborné vedení při provádění díla:

Osoba provádějící výkon stavbyvedoucího (jméno a příjmení)

Libor Piták

Tel: 777 746 522

e-mail: stavbypitak@centrum.cz

- 10.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této Smlouvy.
- 10.6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku 7 dnů předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny předem. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen práce odkrýt a umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly s tím, že nese veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel, případně Objednatel pomocí třetí osoby, na náklady Zhotovitele. Při provádění prací na veřejných cestách nebo v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků, pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků je zhotovitel povinen provést nutná jednání k řádnému provedení díla dle této Smlouvy a nést veškeré náklady s tím spojené.
- 10.8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.
- 10.9. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění Stavby uvedené v zadávací dokumentaci a v rozhodnutích a opatřeních správních úřadů a dotčených organizací, rovněž tak i dohody Zhotovitele s dalšími účastníky procesu výstavby, se kterými byl Objednatelem seznámen.
- 10.10. Zhotovitel se zavazuje neprodleně z prováděného díla odstranit veškeré materiály a výrobky používané v rozporu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými ČSN, ČSN-EN nebo výrobcí jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž a nahradit je jinými.
- 10.11. Čas provádění díla Zhotovitel bere na vědomí, že provádění díla probíhá za provozu objektu.

XI. ZÁRUKA ZA JAKOST A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 11.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto Smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady vzniklé po předání díla odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje provádění díla takovým způsobem, které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této Smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím k aktuálnímu znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný případ a v jeho důsledku dojde k rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, či zvýšení ceny stavby (vč. případů následných víceprací). Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a to v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců ode dne předání díla Zhotovitelem.
- 11.2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XI. odst. 11.1. této Smlouvy vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou bezodkladně po jejím zjištění. V reklamaci musí být popsána vada díla nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok Objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vady díla, a to včetně termínu pro odstranění vady díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku oznámení vady díla či jeho části, zahájit práce na odstraňování vady díla či jeho části. Z důvodů technických či jiných důvodů hodných zvláštního zřetele mohou smluvní strany písemně dohodnout termín odchylně. Termín odstranění vad bude písemně sjednán oběma stranami nebo ve lhůtě obvyklé. Nezahájí-li Zhotovitel v uvedené lhůtě práce na odstranění vady, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou osobu a to na náklady Zhotovitele.
- 11.4. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční lhůta, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba.
- 11.5. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
- 11.6. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto Smlouvou a přílohami, které tvoří její nedílnou součást či příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla.
- 11.7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů, převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval.

- 11.8. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této Smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.
- 11.9. O vzniku každé škody jsou smluvní strany povinny se neprodleně písemně informovat.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 12.1. Zhotovitel nejpozději 15 dnů předem oznámí písemně Objednateli, že je dílo připraveno k převzetí. Zhotovitel s Objednatелеm dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě Objednatel svolá včetně dotčených subjektů předávací a přejímací řízení, a to nejpozději ke dni, který byl Zhotovitelem označený jako den, ke kterému je dílo připraveno k převzetí.
- 12.2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí budou i příslušná dokumentace a doklady v rozsahu odst. 12.5. této Smlouvy), který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 12.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. V případě, že se při přejímání díla Objednatелеm prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady, není Objednatel povinen předávané dílo převzít, ledaže jde o ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému užívání díla a jeho provozu. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací stavby, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.
- 12.4. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla a lhůtu k jejich odstranění, vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatелеm. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a seznam příloh. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel.
- 12.5. V případě, že je Objednatелеm přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli zejména:
- originál stavebního deníku,
 - veškerá osvědčení a zápisy o zkouškách použitých materiálů,
 - certifikaci použitých materiálů a výrobků,
 - potvrzené záruční listy,
 - fotodokumentaci všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky.
 - doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících,
- Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla Objednatелеm.
- 12.6. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění Stavby včetně zhotovené Stavby v souladu s touto Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna,

nepovažuje se dílo za řádně ukončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou Stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu.

XIII. ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTA

- 13.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností dohody smluvní strany tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobenou porušením povinností, zajištěnou smluvní pokutou.
- 13.2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN-EN nebo výrobcí jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
- 13.3. V případě prodlení Zhotovitele s termínem předání díla (sjednaných i dílčích termínů plnění) dle čl. III smlouvy je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinností odstranit vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla ve lhůtě dle čl. XII odst. 12.4 Smlouvy nebo vady reklamované v záruce v termínu dle čl. XI odst. 11.2 Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn uplatnit po Objednateli smluvní pokutu, kterou si strany smlouvy sjednaly ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s každou vadou.
- 13.4. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinností uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění, sjednaly strany této Smlouvy smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení za každý i započatý den prodlení.
- 13.5. Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v záhlaví této Smlouvy.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ZÁNİK ZÁVAZKU

- 14.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodu uvedených v této Smlouvě nebo v občanském zákoníku.
- 14.2. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pro podstatné porušení této Smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Podstatným porušením této Smlouvy se rozumí zejména:

- prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů, nebo s plněním dohodnutého dílčího termínu dle harmonogramu delším než 15 dnů se zaviněním na straně Zhotovitele,
- provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací,
- zhotovitel neodstraní v průběhu plnění závazku vady svých prací, na které byl písemně upozorněn, ve stanovené lhůtě,
- zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy.

- 14.3. Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce na provádění předmětného díla informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.
- 14.4. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od Smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací směrnými cenami URS proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Objednateli bude v tomto případě rozpracované dílo protokolárně předáno včetně podrobného seznamu částí díla a popisu stupně jejich rozpracovanosti.

XV. NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- 15.1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí.
- 15.2. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli ve smyslu ustanovení občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této Smlouvy.

XVI. POJIŠTĚNÍ

- 16.1. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, že má jako pojistník uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě vykonávanou podnikatelskou činností min. ve výši odpovídající za věcné škody a škody na zdraví ve výši min. 5 milionů Kč, přičemž spoluúčast Zhotovitele na plnění plynoucího z tohoto pojištění nesmí být vyšší než 2 % pojistné částky a pojištění udržovat po celou dobu provádění díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.
- 17.2. Zástupci smluvních stran potvrzují autentičnost této Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
- 17.3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 17.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného touto Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto Smlouvou.
- 17.5. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této Smlouvy, na třetí osobu.


- 17.6. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 17.7. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
- 17.8. Vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto Smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění a předpisů souvisejících.
- 17.9. Zhotovitel uděluje svůj souhlas s úplným zveřejněním obsahu této smlouvy, jakož i se zveřejněním všech dalších smluvních dokumentů vztahujících se k plnění veřejné zakázky na základě této smlouvy.
- 17.10. Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří jako přílohy této Smlouvy:
- č. 1 Položkový rozpočet

Ve Vyškově dne: 4. 12. 2015

Ve Vyškově, dne: 4. 12. 2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.

STAVBY PITÁK, s.r.o.
Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov
Kancelář: Brněnská 445, Vyškov
IČO : 27 68 42 88, DIČ: CZ 27 68 42 88
tel. / fax : 517 34 60 65, 777 74 65 22

.....
Libor Piták
statutární orgán / jednatel
STAVBY PITÁK, s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice
Vyškov 4 a 5 NP

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Projektant

Zhotovitel

STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov

Zpracoval

00839205

27684288

CZ27684288

Rozpočet číslo

Dne

19. 11. 2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	96 546,91	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	281 002,53	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce
3	PSV	Dodávky	184 786,23	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy
4		Montáž	134 218,94	11		0,00	16	Provozní vlivy
5	"M"	Dodávky					17	Jiné VRN
6		Montáž	219 935,30				18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř.		916 489,91	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS		131 040,21	21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVBY PITÁK, s.r.o.
Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov
Kancelář: Brněnská 445, Vyškov
IČO: 27 68 42 88, DIČ: CZ27684288
tel./fax: 517 34 60 63, 517 74 65 29

D Celkem bez DPH 1 047 530,12

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	1 047 530,12	219 981,33
Cena s DPH			1 267 511,45

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NF Datum: 19. 11. 2015
 Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov Projektant:
 Zhotovitel: STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
2015077	Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP	1 047 530,12		219 981,33	1 267 511,45		916 489,91	131040,21		
01	4.NP stavební část	317 411,42		66 656,40	384 067,82		317 411,42			
011	4.NP stavební část	308 061,42		64 692,90	372 754,32		308 061,42			
012	4.NP VRN a ostatní náklady	9 350,00		1 963,50	11 313,50		9 350,00			
02	5.NP stavební část	273 533,94		57 442,13	330 976,07		273 533,94			
021	5.NP stavební část	264 183,94		55 478,63	319 662,57		264 183,94			
022	5.NP VRN a ostatní náklady	9 350,00		1 963,50	11 313,50		9 350,00			
03	4.NP VZT	38 458,00		8 076,18	46 534,18		38 458,00			
04	5.NP VZT	34 900,00		7 329,00	42 229,00		34 900,00			
05	4.NP TZB	131 040,21		27 518,44	158 558,65			131040,21		
06	5.NP TZB	105 609,25		22 177,94	127 787,19		105 609,25			
07	4.NP EI.	77 149,15		16 201,32	93 350,47		77 149,15			
08	5.NP EI.	69 428,15		14 579,91	84 008,06		69 428,15			
Celkem		1 047 530,12		219 981,33	1 267 511,45		916 489,91	131040,21		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP	JKSO	
Název objektu	4.NP stavební část	EČO	
		Místo	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov	IČ	DIČ
Projektant		00839205	
Zhotovitel	STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov	27684288	CZ27684288
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	19.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 53 182,09	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 146 835,56	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 43 200,66	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 74 193,11	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 317 411,42	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 317 411,42

STAVBY PITÁK, s.r.o.
Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov
Kancelář: Brněnská 445, Vyškov
IČO: 27 68 42 88, DIČ: CZ 27 68 42 88
① tel/fax: 547 34 00 00, 777 74 65 23

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	317 411,42	66 656,40
Cena s DPH			384 067,82

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP	JKSO	
Název objektu	4.NP stavební část	EČO	
Název části	4.NP stavební část	Místo	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov	IČ	DIČ
Projektant		00839205	
Zhotovitel	STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov	27684288	CZ27684288
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	23.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 53 182,09	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 137 485,56	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 43 200,66	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 74 193,11	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 308 061,42	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVBY PITÁK, s.r.o.
 Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov
 Kancelář: Dvůrná 44, Vyškov
 IČO : 27 68 42 88, DIČ : CZ27684288
 ☎ tel. / fax : +420 517 3620 65, 777 7465 22

D Celkem bez DPH 308 061,42

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	308 061,42	64 692,90

Cena s DPH 372 754,32

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP

Objekt: 4.NP stavební část

Část: 4.NP stavební část

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Zhotovitel: STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	54 557,19	110 400,18	164 957,37	11,878	19,918
3	Svislé a kompletní konstrukce	28 727,89	18 445,11	47 173,00	6,907	
342	Sádkartonové konstrukce	3 876,30	8 033,72	11 910,02	0,222	
4	Vodorovné konstrukce	284,20	4 237,10	4 521,30	0,164	
61	Úprava povrchů vnitřních	14 308,24	38 471,11	52 779,35	3,128	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	4 527,51	2 480,13	7 007,64	1,045	
64	Osazování výplní otvorů	788,60	8 647,40	9 436,00	0,187	
94	Lešení a stavební výtahy	267,27	438,96	706,23	0,002	
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	35,68	2 135,39	2 171,07	0,001	
96	Bourání konstrukcí		10 940,62	10 940,62		13,249
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 741,50	11 660,24	13 401,74	0,222	6,670
99	Přesuny hmot a sutí		4 910,40	4 910,40		
PSV	Práce a dodávky PSV	41 825,56	101 278,49	143 104,05	0,510	
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 430,48	2 692,13	8 122,61	0,202	
766	Konstrukce truhlářské		27 256,56	27 256,56		
771	Podlahy z dlaždic	14 158,36	9 051,74	23 210,10	0,104	
781	Dokončovací práce - obklady	19 735,52	18 475,66	38 211,18	0,204	
783	Dokončovací práce - nátěry		1 397,00	1 397,00		
784	Dokončovací práce - malby a tapety		5 015,90	5 015,90		
799	Ostatní	2 501,20	37 389,50	39 890,70		
997	Přesun sutě	2 501,20	35 389,50	37 890,70		
	Celkem	96 382,75	211 678,67	308 061,42	12,388	19,918

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP

Objekt: 4.NP stavební část

Část: 4.NP stavební část

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Zhotovitel: STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23.11.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

164 957,37 11,878

3 Svislé a kompletní konstrukce

47 173,00 6,907

1	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	1,000	288,00	288,00	0,023
2	317941121KS	Osazení ocelového pásku v příčkách 8 P+D, vč. dodávky pásku P5/100mm	t	0,020	26 976,89	539,54	0,000
3	317941121RT	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12, vč. dodávky profilu I č. 10	t	0,090	27 817,88	2 503,61	0,002
4	342248140	Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	15,070	477,00	7 188,39	1,000
5	342248141	Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	56,640	492,00	27 866,88	5,682
6	342248144	Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	1,470	631,00	927,57	0,179
7	342948111	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	48,750	67,00	3 266,25	0,007
8	346481121	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu rabičovým pletivem	m2	1,620	330,00	534,60	0,014
9	347015133	Předstěna SDK, tl. 115mm, ocel. k-ce CW, 1x RBI 12,5mm	m2	8,070	450,00	3 631,50	0,000
10	347015139	Předstěna SDK, tl. 200mm, ocel. k-ce CW, 1x RBI 12,5mm	m2	0,780	547,00	426,66	0,000

342 Sádrokartonové konstrukce

11 910,02 0,222

11	342264051	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	17,700	500,00	8 850,00	0,222
12	342264098RT	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	6,880	15,00	103,20	0,000
13	342264098RT	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 10 m2 pro plochy 2-5 m2	m2	10,820	20,00	216,40	0,000
14	342264515	Revizní dvířka do SDK podhledu, 500x500mm D+M dle PD	kus	1,000	799,00	799,00	0,000
15	34227	Ukončení podhledu v místnostech s okny svislící	m2	2,620	741,00	1 941,42	0,000

4 Vodorovné konstrukce

4 521,30 0,164

16	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropěch	m3	0,070	8 190,00	573,30	0,164
17	413200011	D+M podchycení velkých otvorů ve stropě pro VZT 2x U č. 160 dl. 1500mm, prošroubováno do panelů	kg	56,400	70,00	3 948,00	0,000

61 Úprava povrchů vnitřních

52 779,35 3,128

18	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	29,940	35,00	1 047,90	0,007
19	611421231	Oprava vnitřních vápenných štukových omítek stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	7,000	92,80	649,60	0,040
20	611471411	Potažení stropů aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	7,000	113,00	791,00	0,019
21	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	46,600	121,00	5 638,60	0,070
22	612473181	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	66,690	175,00	11 670,75	1,027
23	612473182	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	106,900	240,00	25 656,00	1,965
24	612473185	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	173,590	42,20	7 325,50	0,000

63 Podlahy a podlahové konstrukce

7 007,64 1,045

25	632411115	Vyrovňovací cementový potěr tl 15 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	24,700	243,00	6 002,10	1,037
26	632411904	Podlahy penetrace podkladu 0,25l/m2	m2	24,700	38,40	948,48	0,007

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	63242	Očištění podlahy před provedením penetrace a potěru	m2	24,700	2,31	57,06	0,000

64 Osazování výplní otvorů 9 436,00 0,187

28	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC, vč. zárubně 60x197x11cm	kus	2,000	836,00	1 672,00	0,034
29	642942111RT 3	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC, vč. zárubně 70x197x11cm	kus	8,000	858,00	6 864,00	0,136
30	642942111RT 4	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC, vč. zárubně 80x197x11cm	kus	1,000	900,00	900,00	0,017

94 Lešení a stavební výtahy 706,23 0,002

31	941955001	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,2 m zatížení do 150 kg/m2	m2	17,700	39,90	706,23	0,002
----	-----------	---	----	--------	-------	--------	-------

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

95 2 171,07 0,001

32	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	33,660	64,50	2 171,07	0,001
----	-----------	---	----	--------	-------	----------	-------

96 Bourání konstrukcí 10 940,62 0,000

33	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	77,150	68,80	5 307,92	0,000
34	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	0,320	2 090,00	668,80	0,000
35	965081713	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	24,700	52,20	1 289,34	0,000
36	968061126	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	13,000	20,80	270,40	0,000
37	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	15,760	216,00	3 404,16	0,000

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 13 401,74 0,222

38	971038621	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkových pl do 4 m2 tl do 100 mm	m2	1,680	70,10	117,77	0,000
39	973031334	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	138,00	276,00	0,000
40	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	4,000	86,60	346,40	0,000
41	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	4,500	1 280,00	5 760,00	0,222
42	978011121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	7,000	8,40	58,80	0,000
43	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	87,630	54,40	4 767,07	0,000
44	978059531	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	33,000	62,90	2 075,70	0,000

99 Přesuny hmot a suti 4 910,40 0,000

45	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m	t	13,640	360,00	4 910,40	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 143 104,05 0,510

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 122,61 0,202

46	711212002	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	44,880	175,00	7 854,00	0,202
47	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	78,540	3,42	268,61	0,000

766 Konstrukce truhlářské 27 256,56 0,000

48	766-1/T	Dveře vnitřní 700/1970, vč. kování - D+M, dřevěný rám, výplň odlehčená dřevotřísková RST, povrchová úprava lak světlý - lomená bílá	kus	5,000	2 200,00	11 000,00	0,000
49	766-2/T	Dveře vnitřní 800/1970, vč. kování - D+M, dřevěný rám, výplň odlehčená dřevotřísková RST, povrchová úprava lak světlý - lomená bílá	kus	1,000	2 240,00	2 240,00	0,000
50	766-3/T	Dveře vnitřní 600/1970, vč. kování - D+M, dřevěný rám, výplň odlehčená dřevotřísková RST, povrchová úprava lak světlý - lomená bílá	kus	2,000	2 720,00	5 440,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
51	766-4/T	Dveře vnitřní 700/1970, vč. kování - D+M, dřevěný rám, výplň odlehčená dřevotřísková RST, povrchová úprava lak světlý - lomená bílá	kus	3,000	2 760,00	8 280,00	0,000
52	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	269,600	1,10	296,56	0,000

771 Podlahy z dlaždic**23 210,10 0,104**

53	771101210	Podlahy penetrace podkladu	m2	25,580	37,70	964,37	0,008
54	771475014	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	8,800	84,60	744,48	0,005
55	771479001	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné pro soklíky	m	8,800	12,90	113,52	0,000
56	771575109	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	24,700	292,00	7 212,40	0,091
57	771578011	Podlahy spárování silikonem	m	8,800	29,50	259,60	0,000
58	771579791	Příplatek k montáži keramických za plochu do 5 m2	m2	24,700	9,09	224,52	0,000
59	771001	dodávka keramické dlažby - dle výběru investora	m2	29,420	350,00	10 297,00	0,000
60	771002	Příplatek za fabion u dlažby	m2	24,700	76,60	1 892,02	0,000
61	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	217,079	6,92	1 502,19	0,000

781 Dokončovací práce - obklady**38 211,18 0,204**

62	781415015	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	66,690	335,00	22 341,15	0,200
63	781001	dodávka obkladů - dle výběru investora	m2	76,700	170,00	13 039,00	0,000
64	781002	Obkladové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	12,600	121,00	1 524,60	0,004
65	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	369,048	3,54	1 306,43	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry**1 397,00 0,000**

66	783-01	Nátěr ocelových zárubní	kus	11,000	127,00	1 397,00	0,000
----	--------	-------------------------	-----	--------	--------	----------	-------

784 Dokončovací práce - malby a tapety**5 015,90 0,000**

67	784191101	Penetrace podkladu univerzální	m2	106,900	13,00	1 389,70	0,000
68	784195122	Malba tekutá Standard, barva 2x	m2	106,900	28,00	2 993,20	0,000
69	784442021	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8m pro SDK 2x nátěr, 1x penetrace	m2	21,100	30,00	633,00	0,000

799 Ostatní**39 890,70 0,000**

70	799-06	D+M zařízení pro invalidy madla	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
----	--------	---------------------------------	--------	-------	----------	----------	-------

997 Přesun sutě**37 890,70 0,000**

71	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2. NP a 1.PP	t	19,240	778,00	14 968,72	0,000
72	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	57,710	25,60	1 477,38	0,000
73	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,240	224,00	4 309,76	0,000
74	979081121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	288,560	9,71	2 801,92	0,000
75	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m	t	19,240	320,00	6 156,80	0,000
76	979082121	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí za dalších 5m	t	192,370	29,50	5 674,92	0,000
77	979990001	Poplatek za uložení stavební sutí na skládce (skládkovné)	t	19,240	130,00	2 501,20	0,000

Celkem**308 061,42 12,388**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP

Objekt: 4.NP stavební část

Část: 4.NP VRN a ostatní náklady

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Zhotovitel: STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	

HSV

Práce a dodávky HSV

9 350,00

95

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

9 350,00

1	01	Zařízení staveniště	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
2	02	Kompletační činnost	soubor	1,000	500,00	500,00	
3	03	Provoz investora	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
4	04	Revize zkoušky a zaškolení	soubor	1,000	350,00	350,00	
5	05	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	500,00	500,00	
6	06	Protipožární opatření - ucpávky	soubor	1,000	500,00	500,00	
7	07	Protiprašná opatření při bouracích pracích zástěny folii	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	

Celkem9 350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP	JKSO	
Název objektu	5.NP stavební část	EČO	
		Místo	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov	IČ	DIČ
Projektant		00839205	
Zhotovitel	STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov	27684288	CZ27684288
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	19.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 43 364,82	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 134 166,97	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 35 976,32	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 60 025,83	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 273 533,94	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 273 533,94

STAVBY PITÁK, s.r.o.
Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov
Kancelář: Purkyňova 45, Vyškov
IČO: 27 684 288, DIČ: CZ 27 684 288
tel./fax: 517 14 61 65, 777 34 65 20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	273 533,94	57 442,13
Cena s DPH			330 976,07

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP	JKSO	
Název objektu	5.NP stavební část	EČO	
Název části	5.NP stavební část	Místo	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov	IČ	00839205
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov		27684288 CZ27684288
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		23.11.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 43 364,82	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž 124 816,97	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky 35 976,32	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž 60 025,83	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř.) 264 183,94	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVBY PITÁK, s.r.o.
 Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov
 Kancelář: Brněnská 449 Vyškov
 IČO : 27 68 42 88 DIČ : CZ 27 68 42 88
 ☎ tel. / fax : 577 51 60 65, 777 74 65 22

D Celkem bez DPH 264 183,94

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	264 183,94	55 478,63

Cena s DPH 319 662,57

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP

Objekt: 5.NP stavební část

Část: 5.NP stavební část

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Zhotovitel: STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	44 245,12	100 446,74	144 691,86	9,549	17,760
3	Svislé a kompletní konstrukce	23 299,59	14 569,12	37 868,71	5,515	
342	Sádkartonové konstrukce	3 109,80	6 980,22	10 090,02	0,178	
4	Vodorovné konstrukce	284,20	4 237,10	4 521,30	0,164	
61	Úprava povrchů vnitřních	11 030,85	29 859,71	40 890,56	2,416	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	3 885,96	2 128,69	6 014,65	0,897	
64	Osazování výplní otvorů	641,70	7 036,30	7 678,00	0,153	
94	Lešení a stavební výtahy	215,84	350,74	566,58	0,002	
95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	35,68	10 935,39	10 971,07	0,001	
96	Bourání konstrukcí		9 433,26	9 433,26		11,655
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 741,50	10 992,21	12 733,71	0,222	6,105
99	Přesuny hmot a suti		3 924,00	3 924,00		
PSV	Práce a dodávky PSV	35 096,02	84 396,06	119 492,08	0,433	
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	4 830,32	2 394,60	7 224,92	0,180	
766	Konstrukce truhlářské		22 767,72	22 767,72		
771	Podlahy z dlaždic	12 163,83	7 784,98	19 948,81	0,089	
781	Dokončovací práce - obklady	15 872,37	14 895,94	30 768,31	0,164	
783	Dokončovací práce - nátěry		1 143,00	1 143,00		
784	Dokončovací práce - malby a tapety	2 229,50	35 409,82	37 639,32		
997	Přesun sutě	2 229,50	31 600,05	33 829,55		
	Celkem	79 341,14	184 842,80	264 183,94	9,982	17,760

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP

Objekt: 5.NP stavební část

Část: 5.NP stavební část

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Zhotovitel: STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23.11.2015

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 144 691,86 9,549

3 Svislé a kompletní konstrukce 37 868,71 5,515

1	317168112	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm	kus	1,000	288,00	288,00	0,023
2	317941121KS	Osazení ocelového pásu v příčkách 8 P+D, vč. dodávky pásu P5/100mm	t	0,020	26 976,89	539,54	0,000
3	317941121RT	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12, vč. dodávky profilu I č. 10	t	0,060	27 817,88	1 669,07	0,001
4	342248140	Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 80 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	15,070	477,00	7 188,39	1,000
5	342248141	Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	42,840	492,00	21 077,28	4,297
6	342248144	Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 140 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	1,470	631,00	927,57	0,179
7	342948111	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	39,000	67,00	2 613,00	0,005
8	346481121	Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nik ve stropu rabinovým pletivem	m2	0,990	330,00	326,70	0,008
9	347015133	Předstěna SDK, tl. 115mm, ocel. k-ce CW, 1x RbI 12,5mm	m2	6,250	450,00	2 812,50	0,000
10	347015139	Předstěna SDK, tl. 200mm, ocel. k-ce CW, 1x RbI 12,5mm	m2	0,780	547,00	426,66	0,000

342 Sádrokartonové konstrukce 10 090,02 0,178

11	342264051RT	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvoustvrta spodní kce profil CD+UD	m2	14,200	500,00	7 100,00	0,178
12	342264098RT	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 10 m2 pro plochy do 2 m2	m2	6,880	15,00	103,20	0,000
13	342264098RT	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 10 m2 pro plochy 2-5 m2	m2	7,320	20,00	146,40	0,000
14	342264515	Revizní dvířka do SDK podhledu, 500x500mm D+M dle PD	kus	1,000	799,00	799,00	0,000
15	34227	Ukončení podhledu v místnostech s okny svislící	m2	2,620	741,00	1 941,42	0,000

4 Vodorovné konstrukce 4 521,30 0,164

16	411388531	Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropěch	m3	0,070	8 190,00	573,30	0,164
17	413200011	D+M podchycení velkých otvorů ve stropě pro VZT 2x U č 160 dl. 1500mm, prošroubováno do panelů	kg	56,400	70,00	3 948,00	0,000

61 Úprava povrchů vnitřních 40 890,56 2,416

18	610991111	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	24,030	35,00	841,05	0,006
19	611421231	Oprava vnitřních vápenných štukových omítek stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	7,000	92,80	649,60	0,040
20	611471411	Potažení stropů aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm	m2	7,000	113,00	791,00	0,019
21	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	37,120	119,00	4 417,28	0,056
22	612473181	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	53,550	175,00	9 371,25	0,825
23	612473182	Vápenocementová omítka štuková dvoustvrta vnitřních stěn nanášená ručně	m2	80,040	240,00	19 209,60	1,471
24	612473185	Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn	m2	133,590	42,00	5 610,78	0,000

63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 014,65 0,897

25	632411115	Vyrovnávací cementový potěr tl 15 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	21,200	243,00	5 151,60	0,890
26	632411904	Podlahy penetrace podkladu 0,25l/m2	m2	21,200	38,40	814,08	0,006

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
27	63242	Očištění podlahy před provedením penetrace a potěru	m2	21,200	2,31	48,97	0,000

64 Osazování výplní otvorů**7 678,00 0,153**

28	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dřevních kovových do 2,5 m2 na MC, vč. zárubně 60x197x11cm	kus	2,000	836,00	1 672,00	0,034
29	642942111RT3	Osazování zárubní nebo rámu dřevních kovových do 2,5 m2 na MC, vč. zárubně 70x197x11cm	kus	7,000	858,00	6 006,00	0,119

94 Lešení a stavební výtahy**566,58 0,002**

30	941955001	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,2 m zatížení do 150 kg/m2	m2	14,200	39,90	566,58	0,002
----	-----------	---	----	--------	-------	--------	-------

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb**10 971,07 0,001**

31	95-02	Vybourání otvoru pro vstup střechou pro ZTI vč. následného zapravení střechy izolace atd.	kus	4,000	2 200,00	8 800,00	0,000
32	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	33,660	64,50	2 171,07	0,001

96 Bourání konstrukcí**9 433,26 0,000**

33	962031132	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	72,880	68,80	5 014,14	0,000
34	965081713	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	21,200	52,20	1 106,64	0,000
35	968061126	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	12,000	20,80	249,60	0,000
36	968072455	Vybourání kovových dřevních zárubní pl do 2 m2	m2	14,180	216,00	3 062,88	0,000

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce**12 733,71 0,222**

37	971038621	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo přiček pl do 4 m2 tl do 100 mm	m2	1,680	70,10	117,77	0,000
38	973031334	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	138,00	276,00	0,000
39	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	4,000	86,60	346,40	0,000
40	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem tl zdiva do 450 mm	m	4,500	1 280,00	5 760,00	0,222
41	978011121	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 %	m2	7,000	8,40	58,80	0,000
42	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	75,350	54,40	4 099,04	0,000
43	978059531	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	33,000	62,90	2 075,70	0,000

99 Přesuny hmot a suti**3 924,00 0,000**

44	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m	t	10,900	360,00	3 924,00	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV**119 492,08 0,433****711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům****7 224,92 0,180**

45	711212002	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	39,920	175,00	6 986,00	0,180
46	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	69,860	3,42	238,92	0,000

766 Konstrukce truhlářské**22 767,72 0,000**

47	766-1/T	Dveře vnitřní 700/1970, vč. kování - D+M, dřevěný rám, výplň odlehčená dřevotřísková RST, povrchová úprava lak světlý - lomená bílá	kus	4,000	2 200,00	8 800,00	0,000
48	766-3/T	Dveře vnitřní 600/1970, vč. kování - D+M, dřevěný rám, výplň odlehčená dřevotřísková RST, povrchová úprava lak světlý - lomená bílá	kus	2,000	2 720,00	5 440,00	0,000
49	766-4/T	Dveře vnitřní 700/1970, vč. kování - D+M, dřevěný rám, výplň odlehčená dřevotřísková RST, povrchová úprava lak světlý - lomená bílá	kus	3,000	2 760,00	8 280,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
50	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	225,200	1,10	247,72	0,000

771 Podlahy z dlaždic**19 948,81 0,089**

51	771101210	Podlahy penetrace podkladu	m2	21,970	37,70	828,27	0,007
52	771475014	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	7,700	84,60	651,42	0,005
53	771479001	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné pro soklíky	m	7,700	12,90	99,33	0,000
54	771575109	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	21,200	292,00	6 190,40	0,078
55	771578011	Podlahy spárování silikonem	m	7,700	29,50	227,15	0,000
56	771579791	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	21,200	9,09	192,71	0,000
57	771001	dodávka keramické dlažby - dle výběru investora	m2	25,270	350,00	8 844,50	0,000
58	771002	Příplatek za fabion u dlažby	m2	21,200	76,60	1 623,92	0,000
59	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	186,577	6,92	1 291,11	0,000

781 Dokončovací práce - obklady**30 768,31 0,164**

60	781415015	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	53,550	335,00	17 939,25	0,161
61	781001	dodávka obkladů - dle výběru investora	m2	61,590	170,00	10 470,30	0,000
62	781002	Obkladové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	10,800	121,00	1 306,80	0,003
63	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	297,164	3,54	1 051,96	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry**1 143,00 0,000**

64	783-01	Nátěr ocelových zárubní	kus	9,000	127,00	1 143,00	0,000
----	--------	-------------------------	-----	-------	--------	----------	-------

784 Dokončovací práce - malby a tapety**37 639,32 0,000**

65	784191101	Penetrace podkladu univerzální	m2	80,050	13,00	1 040,65	0,000
66	784195122	Malba tekutá Standard, barva 2x	m2	80,040	28,00	2 241,12	0,000
67	784442021	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8m pro SDK 2x nátěr, 1x penetrace	m2	17,600	30,00	528,00	0,000

997 Přesun sutě**33 829,55 0,000**

68	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2. NP a 1.PP	t	17,150	778,00	13 342,70	0,000
69	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	51,460	25,60	1 317,38	0,000
70	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,150	224,00	3 841,60	0,000
71	979081121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	257,310	9,71	2 498,48	0,000
72	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	17,150	320,00	5 488,00	0,000
73	979082121	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti za dalších 5m	t	171,540	29,80	5 111,89	0,000
74	979990001	Poplatek za uložení stavební suti na skládce (skládkovné)	t	17,150	130,00	2 229,50	0,000

Celkem**264 183,94 9,982**

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP

Objekt: 5.NP stavební část

Část: 5.NP VRN a ostatní náklady

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Zhotovitel: STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	

HSV

Práce a dodávky HSV

9 350,00

95

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

9 350,00

1	01	Zařízení staveniště	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
2	02	Kompletační činnost	soubor	1,000	500,00	500,00	
3	03	Provoz investora	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
4	04	Revize zkoušky a zaškolení	soubor	1,000	350,00	350,00	
5	05	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	500,00	500,00	
6	06	Protipožární opatření - ucpávky	soubor	1,000	500,00	500,00	
7	07	Protiprašná opatření při bouracích pracích zástěny folií	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	

Celkem

9 350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP	JKSO	
Název objektu	4.NP VZT	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov	00839205	
Projektant			
Zhotovitel	STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov	27684288	CZ27684288
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		23.11.2015	

Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž 38 458,00			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6) 38 458,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVBY PITÁK, s.r.o.
 Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov
 Kancelář: Brněnská 445, Vyškov
 IČO: 27684288, DIČ: CZ27684288
 tel./fax: 717 34 60 49 / 717 34 65 22



D Celkem bez DPH 38 458,00

DPH % Základ daně DPH celkem

snižená 15,0

základní 21,0 38 458,00 8 076,18

Cena s DPH 46 534,18

E Přípočty a odpočty

Dodávatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

VZDUCHOTECHNIKA Větrání sociálních zařízení 4.NP

REKAPITULACE NÁKLADŮ			PROJEKT	
Zařízení č. 1 - Větrání sociálních zařízení 4.NP			Dodávka	Montáž
			28 448	8 810
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM				37 258 Kč
	m.j.	množství	j.c.	celkem
Komplexní vyzkoušení	soubor	1	500	500
Zaregulování zařízení	soubor	1	500	500
Zaškolení obsluhy	soubor	1	200	200
DOPLNKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				1 200 Kč
MEZISOUČET				38 458 Kč
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %				38 458
DPH 15 %				0
DPH 21 %				8 076
CELKEM včetně DPH				46 534 Kč

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
Zařízení č. 1 - Větrání sociálních zařízení 4.NP							
1.01	Odvodní ventilátor diagonální potrubní DN200 Qv=415m³/h, pe=250Pa P=0,12kW/230V včetně přípojkových manžet	ks	1	5 155,00	350,00	5 155,00	350,00
1.15	Tlumič hluku kruhový DN200, l=900mm	ks	2	1 995,00	270,00	3 990,00	540,00
1.20	Samočinná zpětná klapka DN200	ks	1	259,00	300,00	259,00	300,00
1.40	Taškový ventil kovový odvodní se zděhí DN100	ks	10	298,00	60,00	2 980,00	600,00
1.41	Taškový ventil kovový odvodní se zděhí DN160	ks	1	438,00	60,00	438,00	60,00
1.42	Stěnová mřížka uzavřená 625x75/12,5	ks	6	576,00	80,00	3 456,00	480,00
1.50	Ohebná hadice DN100	bm	20	38,00	80,00	760,00	1 600,00
1.51	Ohebná hadice DN160	bm	2	60,00	60,00	120,00	120,00
1.60	Potrubí ctyřhranné sk 1 - pozinkované vč. tvarovek a příslušenství	m2	2	520,00	100,00	1 040,00	200,00
1.70	Kruhové SPIRO potrubí DN100 vč. tvarovek a příslušenství	bm	10	200,00	100,00	2 000,00	1 000,00
1.71	Kruhové SPIRO potrubí DN160 vč. tvarovek a příslušenství	bm	9	210,00	120,00	1 890,00	1 080,00
1.72	Kruhové SPIRO potrubí DN200 vč. tvarovek a příslušenství	bm	4	240,00	120,00	960,00	480,00
1.73	Kruhové SPIRO potrubí DN280 vč. tvarovek a příslušenství	bm	5	290,00	60,00	1 450,00	300,00
1.80	Protipožární izolace tl. 40mm	m2	5	340,00	130,00	1 700,00	650,00
1.90	Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál	kg	3	750,00	350,00	2 250,00	1 050,00
Celkem bez DPH:						28 448,00	8 810,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP	JKSO	
Název objektu	5.NP VZT	EČO	
		Místo	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov	IČ	DIČ
Projektant		00839205	
Zhotovitel	STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov	27684288	CZ27684288
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		23.11.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	
2	Montáž	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	
3 PSV	Dodávky	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	
4	Montáž	11	0,00	16 Provozní vlivy	
5 "M"	Dodávky			17 Jiné VRN	
6	Montáž			18 VRN z rozpočtu	
7 ZRN (ř. 1-6)	34 900,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	
20 HZS		21 Kompl. činnost		22 Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVBY PITÁK, s.r.o.
 Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov
 Kancelář: Brněnská 445, Vyškov
 IČO: 27 68 42 88, DIČ: CZ27684288
 ☎ tel. / fax: 567 340 65 / 567 340 22

D Celkem bez DPH 34 900,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	34 900,00	7 329,00

Cena s DPH 42 229,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel
 Klouzavá doložka
 Zvýhodnění

VZDUCHOTECHNIKA Větrání sociálních zařízení 5.NP

REKAPITULACE NÁKLADŮ			PROJEKT	
			Dodávka	Montáž
Zařízení č. 1 - Větrání sociálních zařízení 5.NP			26 510	7 190
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM				33 700 Kč
	m.j.	množství	j.c.	celkem
Komplexní vyzkoušení	soubor	1	500	500
Zaregulování zařízení	soubor	1	500	500
Zaškolení obsluhy	soubor	1	200	200
DOPLNKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				1 200 Kč
MEZISOUČET				34 900 Kč
Základ pro DPH 15 %				
Základ pro DPH 21 %				34 900
DPH 15 %				0
DPH 21 %				7 329
CELKEM včetně DPH				42 229 Kč

Poz. číslo	Název	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávky jednotková	Cena montáže jednotková	Cena dodávky celkem	Cena montáže celkem
	Zařízení č. 1 - Větrání sociálních zařízení 5.NP						
1.01	Odvodní ventilátor diagonální potrubní DN200 Qv=415m ³ /h, pe=250Pa P=0,12kW/230V včetně přípojovacích manžet	ks	1	5 155,00	350,00	5 155,00	350,00
1.15	Tlumič hluku kruhový DN200, l=900mm	ks	2	1 995,00	270,00	3 990,00	540,00
1.20	Samočinná zpětná klapka DN200	ks	1	259,00	300,00	259,00	300,00
1.40	Talířový ventil kovový odvodní se zděním DN100	ks	10	438,00	60,00	4 380,00	600,00
1.42	Stěnová mřížka uzavřená 525x75/12,5	ks	6	576,00	80,00	3 456,00	480,00
1.50	Ohebná hadice DN100	bm	20	38,00	60,00	760,00	1 200,00
1.60	Potrubí čtyřhranné sk.l - pozinkované vč. tvarovek a příslušenství	m2	2	520,00	100,00	1 040,00	200,00
1.70	Kruhové SPIRO potrubí DN100 vč. tvarovek a příslušenství	bm	10	200,00	100,00	2 000,00	1 000,00
1.71	Kruhové SPIRO potrubí DN160 vč. tvarovek a příslušenství	bm	5	210,00	120,00	1 050,00	600,00
1.72	Kruhové SPIRO potrubí DN200 vč. tvarovek a příslušenství	bm	4	210,00	120,00	840,00	480,00
1.73	Kruhové SPIRO potrubí DN280 vč. tvarovek a příslušenství	bm	5	240,00	60,00	1 200,00	300,00
1.80	Protipožární izolace tl. 40mm	m2	2	290,00	120,00	580,00	240,00
1.90	Montážní, spojovací, těsnící a závěsný materiál	kg	3	600,00	300,00	1 800,00	900,00
	Celkem:					26 510,00	7 190,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP	JKSO	
Název objektu	4.NP TZB	EČO	
		Místo	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov	IČ	DIČ
Projektant		00839205	
Zhotovitel	STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov	27684288	CZ27684288
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		23.11.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS 131 040,21	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVBY PITÁK, s.r.o.
Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov
Kancelář: Brněnská 443, Vyškov
IČO: 27684288 DIČ: CZ27684288
tel./fax: +420 585 74 05 22

D Celkem bez DPH 131 040,21

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	131 040,21	27 518,44

Cena s DPH 158 558,65

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP
Objekt: 4.NP TZB

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Zhotovitel: STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	PSV		3 541,09	3 541,09		
713	Izolace tepelné		3 541,09	3 541,09		
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		27 452,31	27 452,31		
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod		22 242,50	22 242,50		
725	Zdravotechnika - zařízení předměty		64 804,32	64 804,32		
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		12 999,99	12 999,99		
	Celkem		131 040,21	131 040,21		

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP

Objekt: 4.NP TZB

JKSO:

EČO:

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Zpracoval:

Zhotovitel: STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov

Datum: 23. 11. 2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

PSV

PSV

3 541,09

713

Izolace tepelné

3 541,09

1	713571113R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm	kus	1,000	658,00	658,00
2	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	4,000	704,00	2 816,00
3	713541201R00	Tmelení spár 2 x 15 mm protipožárním tmelem, vodovodní potrubí v jídně a průchod přes zeď	m	0,800	82,80	66,24
4	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,001	849,00	0,85

721

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

27 452,31

5	721152206R00	Potrubí svař. PE odpadní - svislé, D 75 x 3,0 mm	m	4,000	647,00	2 588,00
6	721152208R00	Potrubí svař. PE odpadní - svislé, D 110 x 4,3 mm	m	12,000	732,00	8 784,00
7	721153205R00	Potrubí svař. PE přípojovací, D 50 x 3,0 mm	m	6,500	317,00	2 060,50
8	721153206R00	Potrubí svař. PE přípojovací, D 56 x 3,0 mm	m	1,500	355,00	532,50
9	721153210R00	Potrubí svařované PE přípojovací, D 110 x 4,3 mm	m	7,000	723,00	5 061,00
10	721154228R00	Potrubí Geberit PE ležaté zavěšené D 110 x 4,3 mm	m	1,500	748,00	1 122,00
11	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	5,000	56,30	281,50
12	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,000	62,60	62,60
13	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	6,000	113,00	678,00
14	721273150R00	Hlavice ventilační přívětrávací, přívzdušňovací ventil, D 50/75/110 mm	kus	1,000	725,00	725,00
15	PC	Mřížka k přív. hlavici +m	kus	1,000	256,00	256,00
16	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	32,500	14,60	474,50
17	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	5,053	513,00	2 592,19
18	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	19,000	86,10	1 635,90
19	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	6,000	7,76	46,56
20	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	5,000	18,00	90,00
21	721290823R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	0,306	1 510,00	462,06

722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

22 242,50

22	722163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	21,000	259,00	5 439,00
----	--------------	---	---	--------	--------	----------

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	

23	722163104R00	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm	m	30,000	286,00	8 580,00	
24	722163105R00	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	5,000	399,00	1 995,00	
25	722181241R07	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	11,000	19,20	211,20	
26	722181241R09	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	15,000	20,00	300,00	
27	722181241R02	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	5,000	21,10	105,50	
28	722181243R07	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	10,000	25,00	250,00	
29	722181243R09	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	15,000	25,90	388,50	
30	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	8,000	116,00	928,00	
31	722220121R00	Nástěnka K 247. pro baterii G 1/2	pár	5,000	80,40	402,00	
32	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	56,000	15,00	840,00	
33	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	56,000	8,14	455,84	
34	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,072	444,00	31,97	
35	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	46,000	42,80	1 968,80	
36	722220861R00	Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4	kus	1,000	10,80	10,80	
37	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	0,099	1 510,00	149,49	
38	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	4,000	46,60	186,40	

725 Zdravotnicka - zařizovací předměty**64 804,32**

39	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	6,000	1 300,00	7 800,00	
40	286967562R	Modul-WC Kombifix ovl.zepředu., s odsáváním, pro mokřý proces, do zděné předstěnové instalace. 2 objemy splachování	kus	6,000	4 850,00	29 100,00	
41	725016105R00	Pisoár ovládání automatické, bílý	soubor	1,000	6 810,00	6 810,00	
42	725017130R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé	soubor	3,000	682,00	2 046,00	
43	725017138R00	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	3,000	582,00	1 746,00	
44	725017151R00	Umyvadlo invalidní 64 x 50,5 cm, bílé	soubor	1,000	2 090,00	2 090,00	
45	725019101R00	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	1,000	3 380,00	3 380,00	
46	725119105R00	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených	kus	1,000	247,00	247,00	
47	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	6,000	335,00	2 010,00	
48	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	soubor	6,000	435,00	2 610,00	
49	725829201R01	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie	kus	5,000	1 120,00	5 600,00	

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	

50	998725103R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,285	520,00	148,20	
51	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	5,000	96,70	483,50	
52	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	1,000	71,90	71,90	
53	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	82,30	164,60	
54	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,000	116,00	116,00	
55	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	3,000	33,80	101,40	
56	725590813R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m	t	0,189	1 480,00	279,72	

VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	12 999,99				
57	PC.1	Práce nepředvídané při rekonstrukci, , Propojení potrubí + materiál	%	10,000	1 300,00	12 999,99	

Celkem131 040,21

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP	JKSO	
Název objektu	5.NP TZB	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov	00839205	
Projektant			
Zhotovitel	STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov	27684288	CZ27684288
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		23.11.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř.)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 105 609,25

STAVBY PITÁK, s.r.o.

Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov

Kancelář: Stranická 402, Vyškov

IČO: 27 684 288, DIČ: CZ27 684 288

tel./fax: 57 24 69 25, 77 76 65 22

DPH % Základ daně DPH celkem

snižovaná 15,0

základní 21,0 105 609,25 22 177,94

Cena s DPH 127 787,19

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodnění

43.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP
Objekt: 5.NP TZB

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Zhotovitel: STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 11. 2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
713	Izolace tepelné	2 823,08		2 823,08		
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	24 079,56		24 079,56		
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	78 706,61		78 706,61		
725	Zdravotechnika - zařízení předměty	65 250,39		65 250,39		
VN	Vedlejší náklady	10 599,99		10 599,99		
	Celkem	105 609,25		105 609,25		

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP

Objekt: 5.NP TZB

JKSO:

EČO:

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Zpracoval:

Zhotovitel: STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov

Datum: 23. 11. 2015

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

713

Izolace tepelné

2 823,08

1	713571113R0 0.1	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm	kus	1,000	658,00	658,00
2	713571115R0 0.1	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	3,000	704,00	2 112,00
3	713541201R0 0.1	Tmelení spár 2 x 15 mm protipožárním tmelem, vodovodní potrubí v jídelně a průchod přes zeď	m	0,600	82,80	49,68
4	998713103R0 0.1	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,004	849,00	3,40

721

Zdravotnická - vnitřní kanalizace

24 079,56

5	721152206R0 0.1	Potrubí svař. PE odpadní - svislé, D 75 x 3,0 mm	m	5,000	647,00	3 235,00
6	721152208R0 0.1	Potrubí svař. t PE odpadní - svislé, D 110 x 4,3 mm	m	14,000	732,00	10 248,00
7	721153205R0 0.1	Potrubí svař. PE přípojovací, D 50 x 3,0 mm	m	4,500	317,00	1 426,50
8	721153206R0 0.1	Potrubí svař. PE přípojovací, D 56 x 3,0 mm	m	1,500	355,00	532,50
9	721153210R0 0.1	Potrubí svařované PE přípojovací, D 110 x 4,3 mm	m	6,000	723,00	4 338,00
10	721154228R0 0.1	Potrubí Geberit PE ležaté zavěšené D 110 x 4,3 mm	m	1,000	748,00	748,00
11	721194104R0 0.1	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,000	56,30	168,90
12	721194105R0 0.1	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,000	62,60	62,60
13	721194109R0 0.1	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	6,000	113,00	678,00
14	721290123R0 0.1	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	26,000	14,60	379,60
15	998721103R0 0.1	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,054	513,00	27,70
16	721140802R0 0.1	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	19,000	86,10	1 635,90
17	721171803R0 0.1	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	6,000	7,80	46,80
18	721171808R0 0.1	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	5,000	18,00	90,00
19	721290823R0 0.1	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 12 - 24 m	t	0,306	1 510,00	462,06

722

Zdravotnická - vnitřní vodovod

78 706,61

20	722163103R0 0.1	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	16,000	259,00	4 144,00
21	722163104R0 0.1	Potrubí z měděných trubek D 22 x 1,0 mm	m	14,000	286,00	4 004,00
22	722163105R0 0.1	Potrubí z měděných trubek D 28 x 1,5 mm	m	1,000	399,00	399,00

P.C	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	
23	722181241R T7.1	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	10,000	19,20	192,00	
24	722181241R T9.1	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	9,000	20,00	180,00	
25	722181241R U2.1	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	1,000	21,10	21,10	
26	722181243R T7.1	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	6,000	25,00	150,00	
27	722181243R T9.1	Izolace návleková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	5,000	25,90	129,50	
28	722181244R U2	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	1,000	27,00	27,00	
29	722190401R0 0.1	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	7,000	116,00	812,00	
30	722220121R0 0.1	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	4,000	80,40	321,60	
31	722280106R0 0.1	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	31,000	15,00	465,00	
32	722290234R0 0.1	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	31,000	8,14	252,47	
33	998722103R0 0.1	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	t	0,040	444,00	17,76	
34	722130801R0 0.1	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	46,000	42,80	1 968,80	
35	722220861R0 0.1	Demontáž armatur s dvěma závity G 3/4	kus	1,000	10,80	10,80	
36	722220862R0 0	Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4	kus	1,000	25,30	25,30	
37	722290823R0 0.1	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	0,099	1 510,00	149,49	
38	722190901R0 0.1	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	4,000	46,60	186,40	

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty**65 250,39**

39	725014131R0 0.1	Klozet závěsný + sedátko, bílý	soubor	5,000	1 300,00	6 500,00	
40	286967562R. 1	Modul-WC Kombifix ovl.zepředu,, s odsáváním, pro mokřý proces, do zděné předstěnové instalace. 2 objemy splachování	kus	5,000	4 850,00	24 250,00	
41	725016105R0 0.1	Pisoár ovládání automatické, bílý	soubor	1,000	6 810,00	6 810,00	
42	725017130R0 0.1	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé	soubor	3,000	682,00	2 046,00	
43	725017138R0 0.1	Kryt sifonu umyvadel, bílý	soubor	3,000	582,00	1 746,00	
44	725019101R0 0.1	Výlevka stojící s plastovou mřížkou	soubor	1,000	3 380,00	3 380,00	
45	725119105R0 0.1	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených	kus	1,000	247,00	247,00	
46	725119306R0 0.1	Montáž klozetu závěsného	soubor	5,000	335,00	1 675,00	
47	725119402R0 0.1	Montáž předstěnových systémů do sádkartonu	soubor	5,000	435,00	2 175,00	
48	725829201R T1.1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie	kus	4,000	1 120,00	4 480,00	
49	998725103R0 0.1	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	0,239	520,00	124,28	

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	

50	725110811R0 0.1	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	5,000	96,70	483,50	
51	725122813R0 0.1	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	1,000	71,90	71,90	
52	725210821R0 0.1	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	82,30	164,60	
53	725330820R0 0.1	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,000	116,00	116,00	
54	725810811R0 0.1	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	3,000	33,80	101,40	
55	725590813R0 0.1	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 24 m	t	0,189	1 480,00	279,72	

VN

Vedlejší náklady

10 599,99

56	PC.2	Práce nepředvídané při rekonstrukci, , propojení potrubí - práce + materiál	%	10,000	1 060,00	10 599,99	
----	------	---	---	--------	----------	-----------	--

Celkem105 609,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP	JKSO	
Název objektu	4.NP EI.	EČO	
		Místo	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov	IČ	DIČ
Projektant		00839205	
Zhotovitel	STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov	27684288	CZ27684288
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		23.11.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	77 149,15	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	
Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH 77 149,15		
STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov Kancelář: Brněnská 145, Vyškov IČO: 27 684 288, DIČ: CZ27684288 t: 517 34 65 65, f: 74 65 22						DPH	%	Základ daně
								DPH celkem
							snížená	15,0
							základní	21,0
								77 149,15
								16 201,32
						Cena s DPH 93 350,47		
						E Přípočty a odpočty		
						Dodá zadavatel		
						Klouzavá doložka		
						Zvýhodnění		

STAVBA: REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ POLIKLINIKY - NEMOCNICE VYŠKOV

OBJEKT: 4NP

ČÁST: D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	CELKEM
-------	----------------	--------

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

1.	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ	31 479,15 Kč
2.	SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ	18 000,00 Kč
3.	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE	20 890,00 Kč
4.	HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	5 280,00 Kč
5.	HZS - REVIZE	1 500,00 Kč
5.	CELKOVÝ NÁKLAD KČ:	77 149,15 Kč

Základ pro DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	77 149,15
DPH 15 %	0,00
DPH 21 %	16 201,32
CELKEM včetně DPH	93 350,47

STAVBA	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ POLIKLINIKY - NEMOCNICE VÝŠKOV				
OBJEKT	4NP				
ČÁST	D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE				
Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDN. CENA	CELKEM
	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ				
1.	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - SDK	KS	3	17,65 Kč	52,95 Kč
2.	KRABICE S PRŮCHODKAMI A SVORKOVNICÍ 8102, IP 54, ACD	KS	10	87,00 Kč	870,00 Kč
3.	KRABICE S PRŮCHODKAMI 8101, IP 54, ACD	KS	2	58,00 Kč	116,00 Kč
4.	KABEL CYKYJ 3x1,5	M	140	10,20 Kč	1 428,00 Kč
5.	KABEL CYKYJ 5x1,5	M	40	16,00 Kč	640,00 Kč
6.	KABEL CYKYJ 3x2,5	M	200	17,20 Kč	3 440,00 Kč
7.	KABEL CYKO 3x1,5	M	52	10,60 Kč	551,20 Kč
8.	KABEL CYKO 5x1,5	M	60	18,20 Kč	1 092,00 Kč
9.	ŠNŮRA H07RN-F 3x2,5	M	6	28,00 Kč	168,00 Kč
10.	VODIČ CY 1,5	M	15	5,00 Kč	75,00 Kč
11.	SNÍMAČ POHYBU STROPNÍ, VESTAVNÝ, 360°, JEDNOKANÁLOVÝ, IR BEZDRÁTOVÉ NASTAVENÍ	KS	5	1 085,00 Kč	5 425,00 Kč
12.	SNÍMAČ POHYBU STROPNÍ, VESTAVNÝ, 360°, DVOUKANÁLOVÝ, IR BEZDRÁTOVÉ NASTAVENÍ	KS	5	1 856,00 Kč	9 280,00 Kč
13.	IR OVLADAČ PRO NASTAVENÍ POHYBOVÝCH ČIDEL	KS	1	420,00 Kč	420,00 Kč
14.	EL. OSOUŠEČ RUKOU, 1800 W, 230 V, PLAST	KS	4	1 670,00 Kč	6 680,00 Kč
15.	JISTIČ LSN 10B/1	KS	1	103,00 Kč	103,00 Kč
16.	JISTIČ LSN 16B/1	KS	4	91,00 Kč	364,00 Kč
17.	SVORKA ŘADOVÁ RSA 4	KS	8	9,00 Kč	72,00 Kč
18.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	8	4,00 Kč	32,00 Kč
19.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KS	1	670,00 Kč	670,00 Kč
	CELKEM KČ:				31 479,15 Kč
	SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ				
1.	A - SVÍTIDLO STROPNÍ, VESTAVNÉ, PLASTOVÝ VÝLISEK S AI CHLADIČEM, JEDNO-OKRUHOVÉ, ZDROJ LED 19 W, min. 1800 lm ZE SVÍTIDLA, 4000 K, OPÁLOVÝ DIFUSOR	KS	10	1 800,00 Kč	18 000,00 Kč
2.	Návrh a výpočet osvětlení provedl Ing. Jiří Dvořáček, ADG Group, s. r. o., Rybkova 4, 602 00 Brno, tel.: 776 887 380	KS	0	100,00 Kč	0,00 Kč
	CELKEM KČ:				18 000,00 Kč
	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE				
1.	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KS	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	MONTÁŽ SVÍTIDLA	KS	10	150,00 Kč	1 500,00 Kč
3.	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KS	1	300,00 Kč	300,00 Kč
4.	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČI DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KS	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
	CELKEM KČ:				9 300,00 Kč
	STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE				
1.	VYSEKÁNÍ RYH VE ZDI CIHELNÉM 3x7 CM	M	30	38,00 Kč	1 140,00 Kč
2.	PŘESUN HMOT PRO OPRAVY A ÚDRŽBU DO VÝŠKY 12 M	T	0,2	3 500,00 Kč	700,00 Kč
3.	OPRAVA OMÍTKY HRUBOU MALTOU DO 0,09 m2	M2	30	135,00 Kč	4 050,00 Kč
4.	OPRAVA OMÍTKY ŠTUKOVOU MALTOU DO 0,09 m2	M2	30	155,00 Kč	4 650,00 Kč
5.	MALBA STROPŮ A STĚN, BARVOU BÍLOU	M2	30	35,00 Kč	1 050,00 Kč
	CELKEM KČ:				11 590,00 Kč
	HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU				
1.	PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽNÍ STÁV. ZAŘÍZENÍ	HOD	8	220,00 Kč	1 760,00 Kč
2.	PRÁCE SPOJENÉ S NAPOJENÍM NA STÁV. ZAŘÍZENÍ	HOD	6	220,00 Kč	1 320,00 Kč
3.	PRÁCE SPOJENÉ S ÚPRAVOU A DOPLNĚNÍM STÁV. ROZV.	HOD	8	220,00 Kč	1 760,00 Kč
4.	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	2	220,00 Kč	440,00 Kč
	CELKEM KČ:				5 280,00 Kč
	HZS - REVIZE				

STAVBA	REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ POLIKLINIKY - NEMOCNICE VÝŠKOV				
OBJEKT	4NP				
ČÁST	D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE				
Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDN. CENA	CELKEM
	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ				
1.	PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	5	300,00 Kč	1 500,00 Kč
	CELKEM Kč:				1 500,00 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP	JKSO	
Název objektu	5.NP EL	EČO	
		Místo	
Objednatel	Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov	IČ	DIČ
Projektant		00839205	
Zhotovitel	STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov	27684288	CZ27684288
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	23.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	
4		Montáž	11		0,00	16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Jiné VRN	
6		Montáž				18	VRN z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	69 428,15	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVBY PITÁK, s.r.o.
Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov
Kancelář: Bělohorská 45, Vyškov
IČO: 27684288, DIČ: CZ27684288
tel: +420 517 34 60 65, +420 517 34 65 22

D Celkem bez DPH 69 428,15

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0		
základní	21,0	69 428,15	14 579,91
Cena s DPH			84 008,06

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

STAVBA REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ POLIKLINIKY - NEMOCNICE VYŠKOV

OBJEKT: 5NP

ČÁST: D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	CELKEM
-------	----------------	--------

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

1.	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ	25 808,15 Kč
2.	SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ	16 200,00 Kč
3.	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE	20 640,00 Kč
4.	HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	5 280,00 Kč
5.	HZS - REVIZE	1 500,00 Kč

F.	CELKOVÝ NÁKLAD KČ:	69 428,15 Kč
----	--------------------	--------------

Základ pro DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21 %	69 428,15
DPH 15 %	0,00
DPH 21 %	14 579,91
C E L K E M včetně DPH	84 008,06

STAVĚ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ POLIKLINIKY - NEMOCNICE VYŠKOV

OBJEKT 5NP

ČÁST: D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDN. CENA	CELKEM
ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ					
1.	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - SDK	KS	3	17,65 Kč	52,95 Kč
2.	KRABICE S PRŮCHODKAMI A SVORKOVNICÍ 8102, IP 54, ACD	KS	10	87,00 Kč	870,00 Kč
3.	KRABICE S PRŮCHODKAMI 8101, IP 54, ACD	KS	2	58,00 Kč	116,00 Kč
4.	KABEL CYKYJ 3x1,5	M	140	9,70 Kč	1 358,00 Kč
5.	KABEL CYKYJ 5x1,5	M	40	10,20 Kč	408,00 Kč
6.	KABEL CYKYJ 3x2,5	M	150	16,00 Kč	2 400,00 Kč
7.	KABEL CYKYO 3x1,5	M	52	10,60 Kč	551,20 Kč
8.	KABEL CYKYO 5x1,5	M	60	17,20 Kč	1 032,00 Kč
9.	ŠŇŮRA H07RN-F 3x2,5	M	6	28,00 Kč	168,00 Kč
10.	VODIČ CY 1,5	M	15	5,00 Kč	75,00 Kč
11.	SNÍMAČ POHYBU STROPNÍ, VESTAVNÝ, 360°, JEDNOKANÁLOVÝ, IR BEZDRÁTOVÉ NASTAVENÍ	KS	5	1 085,00 Kč	5 425,00 Kč
12.	SNÍMAČ POHYBU STROPNÍ, VESTAVNÝ, 360°, DVOUKANÁLOVÝ, IR BEZDRÁTOVÉ NASTAVENÍ	KS	4	1 856,00 Kč	7 424,00 Kč
13.	IR OVLADAČ PRO NASTAVENÍ POHYBOVÝCH ČIDEL	KS	1	420,00 Kč	420,00 Kč
	EL. OSOUŠEČ RUKOU, 1800 W, 230 V, PLAST	KS	3	1 460,00 Kč	4 380,00 Kč
15.	JISTIČ LSN 10B/1	KS	1	103,00 Kč	103,00 Kč
16.	JISTIČ LSN 16B/1	KS	3	91,00 Kč	273,00 Kč
17.	SVORKA ŘADOVÁ RSA 4	KS	6	9,00 Kč	54,00 Kč
18.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	7	4,00 Kč	28,00 Kč
19.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KS	1	670,00 Kč	670,00 Kč
CELKEM KČ:					25 808,15 Kč
SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ					
1.	A - SVÍTIDLO STROPNÍ, VESTAVNÉ, PLASTOVÝ VÝLISEK S AI CHLADIČEM, JEDNO-OKRUHOVÉ, ZDROJ LED 19 W, min. 1800 lm ZE SVÍTIDLA, 4000 K, OPÁLOVÝ DIFUSOR	KS	9	1 800,00 Kč	16 200,00 Kč
2.	Návrh a výpočet osvětlení provedl Ing. Jiří Dvořáček, ADG Group, s. r. o., Rybkova 4, 602 00 Brno, tel.: 776 887 380	KS	0	100,00 Kč	0,00 Kč
CELKEM KČ:					16 200,00 Kč
ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE					
1.	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KS	1	6 000,00 Kč	6 000,00 Kč
	MONTÁŽ SVÍTIDLA	KS	9	150,00 Kč	1 350,00 Kč
3.	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KS	1	200,00 Kč	200,00 Kč
4.	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČI	KS	1	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"					
CELKEM KČ:					9 050,00 Kč
STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE					
1.	VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDI CIHELNÉM 3x7 CM	M	30	38,00 Kč	1 140,00 Kč
2.	PŘESUN HMOT PRO OPRAVY A ÚDRŽBU DO VÝŠKY 12 M	T	0,2	3 500,00 Kč	700,00 Kč
3.	OPRAVA OMÍTKY HRUBOU MALTOU DO 0,09 m2	M2	30	135,00 Kč	4 050,00 Kč
4.	OPRAVA OMÍTKY ŠTUKOVOU MALTOU DO 0,09 m2	M2	30	155,00 Kč	4 650,00 Kč
5.	MALBA STROPŮ A STĚN, BARVOU BÍLOU	M2	30	35,00 Kč	1 050,00 Kč
CELKEM KČ:					11 590,00 Kč
HZS - PRÁCE NEZAHNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU					
1.	PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽNÍ STÁV. ZAŘÍZENÍ	HOD	8	220,00 Kč	1 760,00 Kč
2.	PRÁCE SPOJENÉ S NAPOJENÍM NA STÁV. ZAŘÍZENÍ	HOD	6	220,00 Kč	1 320,00 Kč
3.	PRÁCE SPOJENÉ S ÚPRAVOU A DOPLNĚNÍM STÁV. ROZV.	HOD	8	220,00 Kč	1 760,00 Kč
4.	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	2	220,00 Kč	440,00 Kč
CELKEM KČ:					5 280,00 Kč
HZS - REVIZE					

STAVĚ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ POLIKLINIKY - NEMOCNICE VYŠKOV

OBJEKT 5NP

ČÁST: D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROINSTALACE

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽ	JEDN. CENA	CELKEM
	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ				
1.	PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	5	300,00 Kč	1 500,00 Kč
	CELKEM Kč:				1 500,00 Kč