



Jihomoravský kraj

Hejtman

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Č. j.: JMK 9755/2013

Sp. zn.: S-JMK 143239/2009 OINV

Všem zájemcům

Vyřizuje: Mgr. Váňa

Telefon: 541 651 244

Počet listů: 6

Počet příloh/listů: 0/0

Datum: 24.01.2013

Dodatečné informace č. III k zadávacím podmínkám k nadlimitní veřejné zakázce „Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“

Informace o zadavateli:

Zadavatel: Jihomoravský kraj

Sídlo: Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70888337

Zastoupený: JUDr. Michalem Haškem, hejtmanem Jihomoravského kraje

Informace o veřejné zakázce:

Název veřejné zakázky: „Zhotovitel stavby Moravian Science Centre Brno“

Druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení: nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce dle ustanovení § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“)

Ve smyslu ustanovení § 49 zákona o VZ Vám poskytujeme následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 17 (obdržen dne 22. 1. 2013):

Ve složce soupis_provedenych_praci_s_vykazem_vymer je složka F114d MaR, která obsahuje soubory Specifikace_DTXXX.xls a složku Rozpočty, ve které jsou soubory Rozpočet_DTXXX.xls obsahující listy Specifikace a Rozpočet. Jedná se o duplicitní soubory.

Které soubory máme ocenit a přiložit v cenové nabídce?

Informace zadavatele:

Pro ocenění jsou podkladem soubory umístěné ve složce Rozpočty, označené *Rozpocet_DT1.1*, *Rozpocet_DT1.2*, *Rozpocet_DT2* a *Rozpocet_DT3*, a v nich listy označené *rozpocet*.

Dotaz č. 18 (obdržen dne 22. 1. 2013):

- a) Ve výkazu výměr F114g Silnoproud jsou nastaveny procentuální sazby za montáž, montáž rozvaděčů, dopravu, prořezy, PPV a jiné podružné náklady. Musíme uvedená procenta a vzorce dodržet, nebo je věcí každého uchazeče, aby si nastavil sazby a vzorce u těchto položek dle svých zvyklostí?
- b) Je potřeba přikládat k nabídce knihu svítidel, která je ve stejné složce s výkazem výměr?
- c) Můžeme obdobně postupovat i u výkazů IO 01 Přeložka VO, IO 08 Areálové osvětlení, IO 11 Přípojka zdroje chladu, IO 12 Přeložka kabelů NN a PS 01 Rozvodna VN?

Informace zadavatele:

- a) Nastavenou hodnotu je možné měnit v návaznosti na nákladovost montáže jednotlivých uchazečů. Je však třeba zachovat oddělenost dodávky a montáže tak jak je stanovena soupisem. Není tedy možné „rozpustit“ montážní položky do položek dodávky. Struktura soupisu musí být zachována.
- b) Knihu svítidel není nutno dokládat.
- c) Ano, princip stanovený předchozími odpověďmi je možné použít i na uvedené objekty a soubory.

Dotaz č. 19 (obdržen dne 22. 1. 2013):

Ve výkazu výměr obj. So 01 F114h1 SLP SK je uvedena analogová telefonní ústředna a analogové telefony. V technické zprávě je uvedena ústředna digitální.

V jakém provedení má být ústředna a telefony? Analogové nebo IP?

Informace zadavatele:

Omlouváme se za chybu. Telefonní ústředna je digitální, telefonní přístroje v IP provedení

Dotaz č. 20 (obdržen dne 22. 1. 2013):

Výkaz výměr objektu „IO 11 Přípojka NN pro zdroj chladu“ obsahuje v listu „Délk“ položku bez názvu a jednotky, je uvedena pouze výměra 120.

Jakým způsobem máme ocenit tuto položku?

Informace zadavatele:

Zadavatel doplňuje opomenutý text položky v listu „Délk“ následovně:

Název				Počet	J	Cena	Celkem
Materiál nosný délkový							
Kabel AYKY	3Bx	150	95	160	m		0,00
FeZn v zemi	32/4			80	m		0,00
Chráníčka KOPOS 63				120	m		0,00

Dotaz č. 21 (obdržen dne 22. 1. 2013):

Ve výkazu výměr „F114g Silnoproud“ na listu „Seznam spec“ chybí rozvaděč R01.06A.

Můžeme tento rozvaděč na uvedený list doplnit?

Informace zadavatele:

Ano, rozvaděč R01.06A doplňte do seznamu specifikací. List „Seznam spec“ je po úpravě tedy zní:

Seznam specifikací:					
				Kusů	Cena celkem
1.	Rozvaděč	R00.SLP	0,00	1	0
2.	Rozvaděč	R00.01	0,00	1	0
3.	Rozvaděč	R00.02	0,00	1	0
4.	Rozvaděč	R00.03	0,00	1	0
5.	Rozvaděč	R00.04	0,00	1	0
6.	Rozvaděč	RE00	0,00	6	0
7.	Rozvaděč	RE01	0,00	6	0
8.	Rozvaděč	R00.05	0,00	1	0
9.	Rozvaděč	R00.05A	0,00	1	0
10.	Rozvaděč	R01.05B	0,00	1	0
11.	Rozvaděč	R01.01	0,00	1	0
12.	Rozvaděč	R01.01A	0,00	1	0
13.	Rozvaděč	R01.01B	0,00	1	0
14.	Rozvaděč	R01.02	0,00	1	0
15.	Rozvaděč	R01.03	0,00	1	0
16.	Rozvaděč	R01.04	0,00	1	0
17.	Rozvaděč	R01.SLP	0,00	1	0
18.	Rozvaděč	R01.06	0,00	1	0
19.	Rozvaděč	R01.06A	0,00	1	0
20.	Rozvaděč	R02.01	0,00	1	0
21.	Rozvaděč	R02.02	0,00	1	0
22.	Rozvaděč	R02.SLP	0,00	1	0
23.	Rozvaděč	R03.01	0,00	1	0
24.	Rozvaděč	R03.02	0,00	1	0
25.	Rozvaděč	R03.03	0,00	1	0
26.	Rozvaděč	R04.03	0,00	1	0
27.	Rozvaděč	R04.01	0,00	1	0
28.	Rozvaděč	R04.02	0,00	1	0

29	Skříň MS1		0,00	1	0
30	Zásuvková skříň		0,00	21	0
31	Rozvaděč	RPO	0,00	1	0

Dotaz č. 22 (obdržen dne 23. 1. 2013):

Ve stavebním rozpočtu SO.01 SO.01.1-K Pol mají být v oddíle 3 Svislé konstrukce (pol. 100 a 101- osazování Al. stěn) a v oddíle 64 Osazování výplní otvorů (pol. 269, 270 a 271) oceněny montážní práce, přičemž v oddíle 770 Konstrukce systémové z Alu profilů mají být tytéž položky oceněny jako D+ M (dodávka + montáž). Může uchazeč osadit pol. 100,101, 269, 270 a 271 nulovou hodnotou?

V odpovědi zadavatele z předcházejícího zadání bylo řečeno: Položky řeší stavební připravenost, pak nastupuje firma montující Al konstrukce D+M (oddíl 770). Položky teoreticky mohou být nulové. Všechny náklady ale musí být zahrnuty v díle 770. Můžeme se tím řídit?

Informace zadavatele:

Zadavatel potvrzuje svoji informaci, již tak učinil i v tomto řízení poskytnutím informace na dotaz č. 13 v dodatečných informacích č. II.

Dotaz č. 23 (obdržen dne 23. 1. 2013):

Skladba střechy ST1 – skladba ST1 obsahuje položku – vyplnění vlny trapézového plechu (suchý nehořlavý materiál o obj. hm. Max 450 kg/m³). Ve výkazu výměr se položka vyskytuje v odd 713 a to pol. 405 - montáž izolace tep. stropů sypaná a pol. 426 – dodávka zásyp Liapor fr.4-8/350 . Žádáme o vysvětlení co má být v ceně pol 258 – odd podlahové konstrukce. Násyp pod podlahy granulát minerální do 100 mm (do vlny trapéz. plechu střechy)? Nejedná se o stejnou položku vyskytující se dvakrát ve výkazu výměr?

V odpovědi zadavatele z předcházejícího zadání bylo řečeno: Jde o duplicitu, oceňte položky v díle 713. U položky 258 změňte množství na nulovou hodnotu. Můžeme se tím řídit?

Informace zadavatele:

Zadavatel potvrzuje svoji informaci, již tak učinil i v tomto řízení poskytnutím informace v dodatečných informacích č. II.

Dále zadavatel bez předchozí žádosti upřesňuje popis následujících položek:

V dílčím rozpočtu F114c VZT v souboru 2012-01-11_VYKAZ__VYMER

Položka na řádku č. 1249

Protipožární měkké ucpávky EI90D1 pro izolaci prostupu tepelně izolovaného spiro potrubí požárně dělící konstrukcí.	kpl.	1
---	------	---

V položce se jedná o izolaci celkem 70ks prostupů do d160 a celkem 60ks prostupů do d225

Položka na řádku č. 1260

Demontáže potrubí včetně izolace a závěsných konstrukcí	kpl	1
---	-----	---

V položce se jedná o demontáž vzduchotechnického potrubí včetně izolace v rozsahu 4670 m², demontáž měděného potrubí chladiva celkem 845m do d28mm včetně ekologické likvidace chladiva a demontáž venkovních a vnitřních chladících jednotek v počtu celkem 12ks.

V dílčím rozpočtu F114b Chlazení v souboru CHL_MSCB_102011_dps 0837_03_06_108_VV

Položka na řádku č. 152

Potrubí je osazeno návarky a odběry pro teploměry, tlakoměry a prvky	kpl.	1
--	------	---

Jedná se o návarky a odběry pro teploměry, tlakoměry a prvky odvodu DN15 v celkovém počtu 150ks. Profese MaR (čidla) - rozměry a počty dle PD MaR

Položka na řádku č. 203

Protipožární měkké ucpávky EI90D1 pro izolaci prostupu tepelně izolovaného ocelového potrubí požárně dělící konstrukcí.	kpl.	1
---	------	---

V položce se jedná o izolaci celkem 70ks prostupů do DN50, 58ks prostupů do DN100, 34ks prostupů do DN150 a 24ks prostupů do DN250.

Položka na řádku č. 222

Demontáže potrubí chlazení včetně izolace, armatur, závěsných konstrukcí	kpl	1
--	-----	---

V položce se jedná o demontáž potrubí do DN50, včetně izolace a armatur v celkovém rozsahu 950 m, demontáž potrubí do DN100, včetně izolace a armatur v celkovém rozsahu 860 m, demontáž potrubí do DN150, včetně izolace a armatur v celkovém rozsahu 780 m a demontáž blokové chladicí jednotky YCAM150 o hmotnosti 4000 kg a její ekologická likvidace.

V rozpočtu MSCB stavba 10-2012 - v listu IO.00 IO.00.1-K Pol

K položce č. 28, která zní:

28	11.11	Vytvoření fyzického modelu vstupní améby	kpl	1,00
		"model se všemi vrstvami pláště a části OK vstupní améby pro schválení způsobu kladení a kotvení jednotlivých vrstev":		
		1		1,00

je v příloze nazvané *příloha_d_i_III_fyz_model* specifikován výřez části pláště pro zpracování modelu v měřítku 1:5.

V rozpočtu MSCB stavba 10-2012 - v listu SO.01 SO.01.1-K Pol

K položce č. 631, která zní:

631	Z/57	Reklamní poutač textilní 7000/13500 - D+M vč. uchycení lanky a oky - ocel zinkovaná	kompl	1,00
-----	------	---	-------	------

Materiálem reklamního poutače je PVC síťovina (mesh) 300 - 400 g/m2.

V dílčím rozpočtu F114e - v souboru výkaz_03_12

K položce č. 33, která zní:

33	PC06	Rušení plynovodu v areálu BVV, přerušení ve dvou místech, zaplnění potrubí "poplícocementovou směsí, dl.700 m DN 200	soubor	1,00
----	------	--	--------	------

Jedná se o stávající areálový rozvod nevyužívaný rozvod plynu DN 200, který sloužil pro připojení pavilonu „D“. Potrubí je vedeno ve zpevněných dlážděných plochách od pavilonu „D“ podél objektů směrem ke

hlavnímu vstupu. Zde je v podzemním objektu osazen sekční uzávěr. V tomto objektu bude potrubí odděleno od funkční části.

Zadavatel nechal v mezičase prověřit technická řešení rušení plynovodních potrubí uložených v zemi bez jejich vyjmutí a z důvodů snížení nákladů mění technologii na následující.

Součástí nového znění položky oceněné položky je vytyčení potrubí, rozdělení potrubí do tří dílčích částí, vytvoření 3 montážních jam 1x1,5x1,5 m pro přerušení potrubí, přerušení potrubí, vyfoukání potrubí, zaslepení potrubí a následná úprava povrchu do původního stavu.

Nově tedy položka č. 33 zní:

33	PC06	Rušení plynovodu v areálu BVV, přerušení ve dvou místech, výkop montážních jam 1,0x1,5x1,5, vyfoukání potrubí DN 200 dl. 700 m, 6x zaslepení DN 200	soubor	1,00
----	------	---	--------	------

Zadavatel v příloze přikládá opravený a doplněný soupis prací s výkazem výměr dílčí části F114e ZTI označený *priloha_d_i_III_výkaz_03_12*. Tento soubor nahrazuje původní soubor označený *výkaz_03_12*

Upřesnění informace zadavatele k dotazu č. 9 ve zveřejněných Dodatečných informacích č. II ze dne 23. 1. 2013.

Při zveřejňování Dodatečných informací č. II došlo k přejmenování přílohy, na kterou odkazuje odpověď zadavatele na dotaz č. 9. Došlo ke změně názvu z *priloha_d_i_II_MSCB_UT_27042011_dps-0837_05_05_111_VV* na *příloha_dodatecne_informace_II_MSCB*. Tento soubor tedy nahrazuje původní soubor označený *MSCB_UT_27042011_dps-0837_05_05_111_VV*.

Otisk razítka

JUDr. Věra Vojáčková

ředitelka Krajského úřadu Jihomoravského kraje

na základě pověření hejtmána Jihomoravského kraje

ze dne 17. 12. 2012 č. j. JMK 140 297/2012

