

II/365 LETOVICE – HORNÍ POŘÍČÍ, INTRAVILÁN

Číslo smlouvy objednatele: 110/2015

Číslo smlouvy zhotovitele DZ 15010145/St

Číslo dodatku č.1 objednatele: 503/2015

Číslo dodatku č.2 objednatele: 883/2015

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO II/365 LETOVICE – HORNÍ POŘÍČÍ, INTRAVILÁN

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Metrostav a.s.

sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
zapsaná u Městského soudu v Praze,
zastoupený Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1, Metrostav a.s., na základě plné moci

IČO 00014915
oddíl B, vložka 758

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. Smlouvy o dílo uzavřené dne 5.5.2015 ve znění Dodatku č.1 ze dne 9.9.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění

- na části úseku II/365 Horní Poříčí, průtah bylo po odstranění konstrukčních vrstev pro snížení nivelety komunikace zjištěno neúnosné podloží, které bylo nutno sanovat
- v průběhu výkopu na základovou spáru SO201 v úseku II/365 Horní Poříčí, průtah bylo objeveno skalnaté podloží, které bylo nutné odstranit z důvodu kolize se základem opěrné zdi
- na části úseku II/365 Prostřední Poříčí, průtah bylo po odstranění konstrukčních vrstev pro rozšíření komunikace zjištěno neúnosné podloží, které bylo nutno sanovat
- na části úseku II/365 Prostřední Poříčí-Křetín bylo po odstranění konstrukčních vrstev objeveno velké množství podzemní vody. Z důvodu této skutečnosti bylo upuštěno od stabilizace podloží vápnem a na místo toho byla realizována sanace lomovým kamenem
- v průběhu výkopu na základovou spáru SO203 v úseku II/365 Prostřední Poříčí-Křetín bylo objeveno skalnaté podloží, které bylo nutné odstranit z důvodu kolize se základem opěrné zdi
- v průběhu výkopu pro pokládku kanalizace v úseku II/365 Křetín, průtah byla zjištěna kolize kanalizace a STL plynovodu. Pro vyřešení bylo nutné na potrubí osadit chráničku a přeložit i část stávající kanalizace

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

88 681 428,29 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.
Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 je Příloha č.1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Praze, dne


V Brně, dne 17-12-2015



Ing. Jaroslav Heran

ředitel divize 1
Metrostav a.s.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 58 (2)ř*



Ing. Jan Zouhar

ředitel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce

		Dodatek č.1				Dodatek č.2			
I. Rekapitulace objektů SÚS JMK - způs. náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
II/365 Horní Poříčí průtah									
SO 001	Příprava staveniště	317 100,00	383 691,00	424 250,00	513 342,50			424 250,00	513 342,50
SO 101.1	Komunikace II-365	9 911 889,10	11 993 385,81	9 911 889,10	11 993 385,81		159 764,39	10 071 653,49	12 186 708,72
SO 102.1.1	Chodníky - SÚS	313 561,50	379 409,42	313 561,50	379 409,42			313 561,50	379 409,42
SO 103	Dopravné inženýrské opatření	230 590,00	279 013,90	230 590,00	279 013,90			230 590,00	279 013,90
SO 201	OPĚRNÁ ZED V km 0,230	3 520 562,71	4 259 880,88	3 644 440,47	4 409 772,97	- 76 671,44	81 296,25	3 649 065,28	4 415 368,99
SO 202	OPĚRNÁ ZED V km 0,460	5 510 541,24	7 877 754,90	6 510 541,24	7 877 754,90	- 5 790,80	48 971,28	6 553 722,52	7 930 094,25
SO 203.1	OPĚRNÁ ZED V km 0,950	1 241 526,82	1 502 247,45	1 539 214,61	1 862 449,68			1 539 214,61	1 862 449,68
SO 204.1	OPĚRNÁ ZED V km 0,950	4 766 789,65	5 767 815,48	6 695 052,49	8 101 013,51			6 695 052,49	8 101 013,51
SO 205.1	OPĚRNÁ ZED V km 1,000	906 413,88	1 096 760,79	1 233 990,12	1 493 128,05			1 233 990,12	1 493 128,05
SO 206.1	ZARUBNÍ ZED V km 1,000	1 148 480,70	1 389 661,65	1 148 480,70	1 389 661,65			1 148 480,70	1 389 661,65
SO 207	Opěrná zed v km 0,950	145 780,05	177 507,06	145 780,05	177 507,06			145 780,05	177 507,06
SO 301.1	Odvodnění komunikace SÚS	1 505 560,34	1 821 728,01	1 505 560,34	1 821 728,01			1 505 560,34	1 821 728,01
SO 402	Přeložka sdělovacích kabelů	280 980,26	339 889,31	280 980,26	339 889,31			280 980,26	339 889,31
SO 501	Přeložky STL plynovodů	647 424,92	783 384,15	647 424,92	783 384,15			647 424,92	783 384,15
II/365 Prostřední Poříčí průtah									
SO 001	Příprava staveniště	152 683,90	184 747,52	152 683,90	184 747,52			152 683,90	184 747,52
SO 101.1	Komunikace II-365	7 631 046,04	9 233 565,71	7 631 046,04	9 233 565,71		676 210,35	8 307 256,39	10 051 780,23
SO 103	Dopravné inženýrské opatření	272 100,00	329 241,00	272 100,00	329 241,00			272 100,00	329 241,00
SO 201	OPĚRNÁ ZED V km 0,440	1 380 443,30	1 670 336,39	1 380 443,30	1 670 336,39			1 380 443,30	1 670 336,39
SO 203	OPĚRNÁ ZED V km 0,835	3 457 405,10	4 183 460,17	3 809 679,76	4 609 712,51			3 809 679,76	4 609 712,51
SO 301.1	Odvodnění komunikace SÚS	1 425 669,30	1 725 059,85	1 425 669,30	1 725 059,85			1 425 669,30	1 725 059,85
SO 401	Přeložka sdělovacích kabelů	248 794,00	301 040,74	248 794,00	301 040,74			248 794,00	301 040,74
SO 501	Přeložka STL plynovodů	218 020,48	263 804,78	218 020,48	263 804,78			218 020,48	263 804,78
SO 701.1	Oplocení - SÚS	303 251,80	366 934,68	303 251,80	366 934,68			303 251,80	366 934,68
II/365 Prostřední Poříčí - Křetin									
SO 001	Příprava staveniště	252 885,00	305 990,85	252 885,00	305 990,85			252 885,00	305 990,85
SO 101.1	Komunikace II-365	9 875 273,67	11 949 081,14	10 952 212,63	13 252 177,28	- 233 076,30	1 035 144,39	11 754 280,72	14 222 679,67
SO 103	Dopravné inženýrské opatření	89 904,00	108 783,84	89 904,00	108 783,84			89 904,00	108 783,84
SO 202	PODCHYCNÍ ŽIDKY V km 0,040	108 500,00	131 285,00	108 500,00	131 285,00			108 500,00	131 285,00
SO 203	OPĚRNÁ ZED V km 0,940	2 765 004,10	3 345 654,96	3 163 901,04	3 828 320,26		185 452,85	3 269 353,89	3 955 915,21
SO 302	Přeložka vodovodu	100 689,08	121 833,79	100 689,08	121 833,79			100 689,08	121 833,79
SO 401	Úprava sdělovacích kabelů	119 365,50	144 432,26	119 365,50	144 432,26			119 365,50	144 432,26
SO 402	Přeložka a úprava kabelů NN	202 482,79	245 004,18	202 482,79	245 004,18			202 482,79	245 004,18
SO 501	Přeložky STL plynovodů	529 873,25	641 146,64	529 873,25	641 146,64			529 873,25	641 146,64
SO 801.1	Vegetační úprava	91 601,25	110 837,51	91 601,25	110 837,51			91 601,25	110 837,51
II/365 Křetin průtah									
SO 001.1	Příprava staveniště - SÚS	67 893,50	82 151,14	67 893,50	82 151,14			67 893,50	82 151,14
SO 101.1	Komunikace II-365	6 976 512,25	8 441 579,92	11 236 689,95	13 596 394,72		255 296,54	11 491 986,39	13 995 380,53
SO 103.1	Chodníky - SÚS	428 051,70	517 942,56	428 051,70	517 942,56			428 051,70	517 942,56
SO 110	Dopravné inženýrské opatření	189 070,00	228 774,70	189 070,00	228 774,70			189 070,00	228 774,70
SO 201	OPĚRNÁ ZED V km 0,888 VLEVO	39 000,00	47 190,00	39 000,00	47 190,00			39 000,00	47 190,00
SO 301.1.1	Odvodnění komunikace SÚS	2 207 370,05	2 670 917,76	2 207 370,05	2 670 917,76		156 762,72	2 364 132,77	2 860 680,65
SO 302	Úprava vodovodu	231 459,14	280 065,56	231 459,14	280 065,56			231 459,14	280 065,56
SO 401	Úprava sdělovacích kabelů	378 526,40	458 016,94	378 526,40	458 016,94			378 526,40	458 016,94
SO 501	Přeložky STL plynovodů	500 535,15	605 647,53	500 535,15	605 647,53			500 535,15	605 647,53
II/365 Letovice průtah									
SO 101.1	Silnice II/365	3 214 187,76	3 889 167,19	3 214 187,76	3 889 167,19		105 886,73	3 320 074,49	4 017 290,13
SO 103b	Přechodné dopravní značení	154 650,00	187 126,50	154 650,00	187 126,50			154 650,00	187 126,50
SO 301	Jednotná kanalizace	969 657,41	1 173 285,47	1 398 670,45	1 692 391,24			1 398 670,45	1 692 391,24
Stavba celkem - způsobilé náklady		76 029 947,10	91 996 235,99	85 331 802,93	103 251 481,55	-315 537,74	2 624 785,50	87 641 050,69	106 045 671,33
II. Rekapitulace objektů SÚS JMK - nezpůs. nákl.		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
II/365 Horní Poříčí průtah									
SO 101.2	Komunikace II-365	44 406,00	53 731,26	44 406,00	53 731,26			44 406,00	53 731,26
SO 102.1.2	Chodníky - SÚS	13 437,60	16 259,50	13 437,60	16 259,50			13 437,60	16 259,50
SO 203.2	OPĚRNÁ ZED V km 0,900	412,50	499,13	412,50	499,13			412,50	499,13
SO 204.2	OPĚRNÁ ZED V km 0,950	1 852,50	2 241,53	1 852,50	2 241,53			1 852,50	2 241,53
SO 205.2	OPĚRNÁ ZED V km 1,000	1 350,00	1 633,58	1 350,00	1 633,58			1 350,00	1 633,58
SO 206.2	ZARUBNÍ ZED V km 1,000	4 710,00	5 699,10	4 710,00	5 699,10			4 710,00	5 699,10
II/365 Prostřední Poříčí průtah									
SO 101.2	Komunikace II-365	25 530,00	30 891,30	25 530,00	30 891,30			25 530,00	30 891,30
II/365 Prostřední Poříčí - Křetin									
SO 101.2	Komunikace II/365	98 362,50	119 018,63	98 362,50	119 018,63			98 362,50	119 018,63
SO 801.2	Vegetační úprava	214 226,50	259 214,07	214 226,50	259 214,07			214 226,50	259 214,07
II/365 Křetin průtah									
SO 101.2	Komunikace II-365	20 360,50	24 636,21	20 360,50	24 636,21			20 360,50	24 636,21
SO 301.1.2	Odvodnění komunikace SÚS	279,50	338,20	279,50	338,20			279,50	338,20
II/365 Letovice průtah									
SO 101.2	Silnice II/365	450,00	544,50	450,00	544,50			450,00	544,50
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady		425 377,60	514 706,90	425 377,60	514 706,90	0,00	0,00	425 377,60	514 706,90
Ostatní nákl. a vedlejší nákl. díla (SÚS JMK)		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis								
	Ostatní náklady	280 000,00	338 800,00	280 000,00	338 800,00			280 000,00	338 800,00
	Vedlejší náklady	335 000,00	405 350,00	335 000,00	405 350,00			335 000,00	405 350,00
Ostatní nákl. a vedlejší nákl. díla (SÚS JMK)		615 000,00	744 150,00	615 000,00	744 150,00	0,00	0,00	615 000,00	744 150,00
Rekapitulace stavby - způsob a nezpůsob. náklady, ost. a vedl. náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem - objekty SÚS JMK		77 070 324,70	93 255 092,89	86 372 180,53	104 510 338,44	-315 537,74	2 624 785,50	88 681 428,29	107 304 528,23

Objekt	Popis	Nákladový rozpočet bez DPH		Nákladový rozpočet včetně DPH		TKD4		TKD5		TKD6		Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH
						Méně práce bez DPH	Více práce bez DPH	Méně práce bez DPH	Více práce bez DPH	Méně práce bez DPH	Více práce bez DPH		
SO 001	II/365 Horní Poříčí průtah	317 100,00	383 691,00	424 250,00	513 342,50							424 250,00	513 342,50
SO 001.1	Přívrat stavení	9 911 889,10	11 993 385,81	9 911 889,10	11 993 385,81							10 071 653,49	12 186 700,72
SO 101.1	Komunikace II-365	313 561,50	379 409,42	313 561,50	379 409,42							313 561,50	379 409,42
SO 102.1.1	Chodník - SÚS	230 590,00	279 013,90	230 590,00	279 013,90							230 590,00	279 013,90
SO 103	Dopravní inženýrská opatření	3 520 562,71	4 259 880,88	3 644 440,47	4 409 772,97							3 649 065,28	4 415 368,99
SO 201	OPERNÁ ŽEĐ V km 0,230	6 510 541,24	7 877 754,90	6 510 541,24	7 877 754,90							6 553 722,52	7 930 004,25
SO 202	OPERNÁ ŽEĐ V km 0,460	1 241 526,82	1 502 247,45	1 539 214,61	1 862 449,68							1 862 449,68	2 230 004,25
SO 203.1	OPERNÁ ŽEĐ V km 0,990	4 766 789,65	5 767 815,48	6 095 052,49	7 301 013,51							6 095 052,49	7 301 013,51
SO 204.1	OPERNÁ ŽEĐ V km 1,000	966 413,88	1 196 760,79	1 233 990,12	1 493 128,05							1 233 990,12	1 493 128,05
SO 205.1	OPERNÁ ŽEĐ V km 1,000	1 148 480,70	1 399 661,65	1 448 700,05	1 775 507,06							1 448 480,70	1 775 507,06
SO 206.1	OPERNÁ ŽEĐ V km 1,000	1 505 560,34	1 821 728,01	1 505 560,34	1 821 728,01							1 505 560,34	1 821 728,01
SO 301.1	Odvodnění komunikace SÚS	280 900,26	339 889,31	280 900,26	339 889,31							280 900,26	339 889,31
SO 402	Přeložka sčítavacích kabelů	647 424,92	783 384,15	647 424,92	783 384,15							647 424,92	783 384,15
SO 501	Přeložky STL plynovodů												
SO 701.1	Oblacení - SÚS	152 683,90	184 747,52	152 683,90	184 747,52								
SO 001	II/365 Prostřední Poříčí průtah	7 631 046,04	9 233 565,71	7 631 046,04	9 233 565,71								
SO 101.1	Přívrat stavení	272 100,00	329 241,00	272 100,00	329 241,00								
SO 103	Dopravní inženýrská opatření	1 380 443,30	1 670 336,39	1 380 443,30	1 670 336,39								
SO 201	OPERNÁ ŽEĐ V km 0,440	3 457 405,10	4 183 460,17	3 457 405,10	4 183 460,17								
SO 203	OPERNÁ ŽEĐ V km 0,835	1 425 669,30	1 725 059,85	1 425 669,30	1 725 059,85								
SO 301.1	Odvodnění komunikace SÚS	248 794,00	301 040,74	248 794,00	301 040,74								
SO 401	Přeložka sčítavacích kabelů	218 020,48	263 804,78	218 020,48	263 804,78								
SO 501	Přeložky STL plynovodů	303 251,80	366 934,68	303 251,80	366 934,68								
SO 701.1	Oblacení - SÚS	252 885,00	305 990,85	252 885,00	305 990,85								
SO 101.1	Přívrat stavení	9 875 273,67	11 943 081,14	10 952 212,63	13 252 177,28								
SO 103	Dopravní inženýrská opatření	89 904,00	108 783,84	89 904,00	108 783,84								
SO 203	PODCHYCNÍ ŽIDKY V km 0,040	108 500,00	131 285,00	108 500,00	131 285,00								
SO 303	OPERNÁ ŽEĐ V km 0,940	2 765 004,10	3 345 654,96	3 165 901,04	3 828 320,26								
SO 302	Přeložka vodovodu	100 689,08	121 833,79	100 689,08	121 833,79								
SO 401	Úprava sčítavacích kabelů	119 365,50	144 432,26	119 365,50	144 432,26								
SO 402	Přeložka a úprava kabelů NN	202 482,79	245 004,18	202 482,79	245 004,18								
SO 501	Přeložky STL plynovodů	529 873,26	641 146,64	529 873,26	641 146,64								
SO 801.1	Vegetační úpravy	91 601,25	110 837,51	91 601,25	110 837,51								
SO 001.1	II/365 Křetín průtah	67 893,50	82 151,14	67 893,50	82 151,14								
SO 101.1	Přívrat stavení - SÚS	6 976 512,25	8 441 579,82	11 236 689,85	13 596 394,72								
SO 103.1	Komunikace II-365	428 051,70	517 942,56	428 051,70	517 942,56								
SO 110	Chodník - SÚS	189 070,00	228 774,70	189 070,00	228 774,70								
SO 201	Dopravní inženýrská opatření	39 000,00	47 190,00	39 000,00	47 190,00								
SO 201.1.1	OPRAVA ŽDI V km 0,880 VLEVO	2 207 370,05	2 670 917,76	2 207 370,05	2 670 917,76								
SO 301	Odvodnění komunikace SÚS	231 459,14	280 065,56	231 459,14	280 065,56								
SO 302	Úprava vodovodu	378 526,40	458 016,94	378 526,40	458 016,94								
SO 401	Úprava sčítavacích kabelů	500 535,15	605 647,53	500 535,15	605 647,53								
SO 501	Přeložky STL plynovodů												
SO 101.1	II/365 Letovice průtah	3 214 187,76	3 889 167,19	3 214 187,76	3 889 167,19								
SO 103b	Přechodné dopravní značení	154 650,00	187 126,50	154 650,00	187 126,50								
SO 301	Jednotná kanalizace	969 657,41	1 173 285,47	1 398 670,45	1 692 391,24								
Stavba celkem - způsobilé náklady		76 029 947,10	91 996 235,99	85 331 802,93	103 251 481,55	-82 461,44	377 650,81	0,00	224 762,70	-233 076,30	2 022 371,99	87 641 050,69	106 045 671,33

II. Rekapitulace objektů SÚS JMK - nezpůsob. nákl.										Nový rozpočet včetně DPH					
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH		
	II/365 Horní Poříčí přítah		53 731,26		53 731,26							44 406,00	53 731,26		
SO 101.2	Komunikace II-365	44 406,00	16 259,50	44 406,00	16 259,50							13 437,60	16 259,50		
SO 102.1.2	Chodníky - SÚS	13 437,60	499,13	13 437,60	499,13							412,50	499,13		
SO 203.2	OPĚRNÁ ZED V km 0,900	412,50	2 241,53	412,50	2 241,53							1 852,50	2 241,53		
SO 204.2	OPĚRNÁ ZED V km 0,950	1 852,50	1 633,50	1 852,50	1 633,50							1 350,00	1 633,50		
SO 205.2	OPĚRNÁ ZED V km 1,000	1 350,00	5 699,10	1 350,00	5 699,10							4 710,00	5 699,10		
SO 206.2	ZÁRUBNÍ ZED v km 1,000	4 710,00		4 710,00								0,00	0,00		
												0,00	0,00		
SO 101.2	II/365 Prostřední Poříčí přítah komunikace II-365	25 530,00	30 891,30	25 530,00	30 891,30							25 530,00	30 891,30		
												0,00	0,00		
SO 101.2	II/365 Prostřední Poříčí - Křetín komunikace II/365	98 362,50	119 018,63	98 362,50	119 018,63							98 362,50	119 018,63		
SO 801.2	Vegetační úpravy	214 226,50	259 214,07	214 226,50	259 214,07							214 226,50	259 214,07		
												0,00	0,00		
SO 101.2	II/365 Křetín přítah	20 360,50	24 636,21	20 360,50	24 636,21							20 360,50	24 636,21		
SO 101.2	Komunikace II-365	279,50	338,20	279,50	338,20							0,00	0,00		
SO 301.1.2	Odvodnění komunikace SÚS											0,00	0,00		
												0,00	0,00		
SO 101.2	II/365 Letovice přítah	450,00	544,50	450,00	544,50							450,00	544,50		
	Situace II/365														
Spavba celkem - nezpůsobitelné náklady		425 377,60	514 706,90	425 377,60	514 706,90							425 377,60	514 706,90		
Ostatní nákl. a vedlejší nákl. dle (SÚS JMK)															
Objekt	Popis	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Nový rozpočet bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH		
	Ostatní náklady	280 000,00	338 800,00	280 000,00	338 800,00							280 000,00	338 800,00		
	Vedlejší náklady	335 000,00	405 350,00	335 000,00	405 350,00							335 000,00	405 350,00		
Ostatní nákl. a vedlejší nákl. dle (SÚS JMK)		615 000,00	744 150,00	615 000,00	744 150,00							615 000,00	744 150,00		
Rekapitulace stavby - způsob. a nezpůsob. náklady, ost. a vedl. náklady															
Cena díla celkem - objekt SÚS JMK		77 070 324,70	93 255 092,89	86 372 180,53	104 510 338,44							88 681 428,29	107 304 528,23		

Soupis prací TDK4

Dílo:	III/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
Stavba:	HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 15
číslo a název SO:	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,230
číslo a název rozpočtu:	OPĚRNÁ ZĚď V km 0,230 - <u>naražená rula</u> - méněpráce - způsobilé náklady

[illegible]

Dílo:		II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány	
Stavba :		II/365-sus	
číslo a název SO:		SO 202	
číslo a název rozpočtu:		SO 202	

HORNÍ POŘÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 16		OPĚRNÁ ZEDĚ V km 0,460		OPĚRNÁ ZEDĚ V km 0,460 - výřezové objekty - vícepráce - způsobilé náklady	
---------------------------------------	--	------------------------	--	---	--

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
7 přidružená stavební výroba							
15	71112		IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	1,884	280,00	527,52
7 přidružená stavební výroba							
10 Nové položky							
10	17581		OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÉHO MATERIÁLU	M3	8,360	500,00	4 180,00
28	451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	M3	1,854	1 850,00	3 429,90
29	451382		PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 (B15) VČET VÝZTUŽE	M3	1,450	3 500,00	5 075,00
20	461315		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 (B37)	M3	0,440	3 200,00	1 408,00
45	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	5,200	560,00	2 912,00
38	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM	M	6,000	1 680,00	10 080,00
	87460		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM	M	1,200	3561,55	4 273,86
			Prorážení otvorů v žb zdech tl. do 600 mm	kpl	1,000	17 085,00	17 085,00
10 Nové položky						48 443,76	48 443,76
Celkem bez DPH							48 971,28 Kč

48 971,28 Kč

Soupis prací TDK4

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba: II/365-sus HORNÍ PORÍČÍ, PRŮTAH - změna číslo 16
 číslo a název SO: SO 202 OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,460
 číslo a název rozpočtu: SO 202 OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,460 - výtokové objekty - méněpráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Nové položky							
10					11,580	500,00	- 5 790,00
11 458573				M3			- 5 790,00
Nové položky							
10							
Celkem bez DPH							-5 790,00 Kč

Soupis prací TDK4

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba : II/365-sus KŘETÍN, PRŮTAH - změna číslo 18
 číslo a název SO: SO 101 Komunikace II/365
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Komunikace II/365 - sanace podloží - vícepráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
7	123718		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-4, ODVOZ DO 20KM	M3	75,150	375,00	28 181,25
1 Zemní práce							
10 Nové položky							
	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	75,150	790,92	59 437,64
10 Nové položky							
Celkem bez DPH						87 618,89 Kč	

NOVÝ SOUPIS PRACÍ - TDK5

II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány

KRETIN, PRŮTAH

Komunikace II/365

Komunikace II/365 - kolize s kanalizací

11 324 308,74 Kč

11 443 618,59 Kč

13 846 778,49 Kč

Dílo

Stavba :

II/365-sus

SO 101

číslo a název SO:

SO 101

číslo a název rozpočtu:

Základní cena:

Cena celková

Cena s daní:

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Zemní práce							
1	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM vč. veškeré manipulace, odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	202,300	180,00	36 414,00
2	113336		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM vč. veškeré manipulace, odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	78,100	590,00	46 079,00
3	113528		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 12KM odstranění stáv. silničních obrubníků,	M	617,000	105,00	64 785,00
4	113722		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM vč. odvozu a uložení na skládku stavby k dalšímu použití	M3	28,460	330,00	9 391,80
5	113726		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM vč. odvozu a uložení na skládku SUS	M3	723,540	490,00	354 534,60
6	123712		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-4, ODVOZ DO 2KM včetně odvozu a uložení na meziskládku pro zpětné použití	M3	30,000	110,00	3 300,00
7	123718		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-4, ODVOZ DO 20KM vč. veškeré manipulace, odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	639,150	375,00	239 681,25
8	125116		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. 1-2, ODVOZ DO 12KM nedostatek ornice vč. nákupu, natěžení, dovozu na stavbu	M3	15,500	300,00	4 650,00
9	12932		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M včetně odvozu, uložení a poplatku za skládku	M	115,000	220,00	25 300,00
10	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM pročištění a revize stáv. trubního propustu DN 800	M	12,500	300,00	3 750,00
11	171101		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS včetně dovozu, natěžení a poplatku za natěžení, vč. příp. meziskládování	M3	20,000	480,00	9 600,00
12	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM včetně dovozu, natěžení a poplatku za natěžení, vč. příp. meziskládování	M3	120,900	480,00	58 032,00
13	17320		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY BEZ ZHUTNĚNÍ včetně natěžení a dovozu z meziskládky stavby	M3	30,000	250,00	7 500,00
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	1566,250	9,00	14 096,25
15	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M ornice tl.0,10m z meziskládky, vč. natěžení, dovozu a nakládů na meziskládování, nedostatek ornice(15,5m3) nutno natěžit ze zemniku vč. nákupu (pol.125116) plocha digit. ze situace	M2	847,000	45,00	38 115,00
16	18231		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M ornice tl.0,10m z meziskládky, vč. natěžení, dovozu a nakládů na meziskládování	M2	100,000	40,00	4 000,00

1	Zemní práce				919 228,90
2	Základy				
17 212622		TRATIVODY KOMPLETNÍ Z TRUB PLASTICKÝCH DN 100MM, RÝHA TR.3-4 kompletní dodávka a uložení DN 100 vč.zemních prací, obsypu šterkem 8/16 a ŠP lože tl.0,10m	M	471,000	130,00
2	Základy				61 230,00
3	Svislé konstrukce				
18 386325		KOMPLETNÍ KONSTRUKCE JIMEK ZE ŽELEZOBETONU C30/37 beton C30/37 XF4, úprava vstupu do zatrubněného potoka v km 0,562	M3	2,200	5 500,00
19 386365		VÝZTUŽ KOMPLETNÍCH KONSTRUKCÍ JIMEK Z OCELI 10S05 úprava vstupu do zatrubněného potoka v km 0,562	T	0,330	21 500,00
3	Svislé konstrukce				19 195,00
4	Vodorovné konstrukce				
20 427325		ZAKRYTÍ KANALŮ ZE ŽELEZOBET. DO C30/37 (B37) úprava vstupu do zatrubněného potoka v km 0,922	M3	0,680	5 500,00
21 427365		VÝZTUŽ ZAKRYTÍ KANALŮ Z BET. OCELI B500B úprava vstupu do zatrubněného potoka v km 0,922	T	0,120	21 500,00
22 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC tl.0,20m včetně podkladních vrstev a vyspárování (lože z betonu C12/15 tl. 0,10m)	M3	9,600	3 500,00
4	Vodorovné konstrukce				39 920,00
5	Komunikace				
23 56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM MZK 0-45 tl.150 mm	M2	1216,250	115,00
24 56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI ŠD tl. min. 200mm	M3	316,780	600,00
25 56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU bude použit vyřezávaný materiál ze sklady SUS	M3	1,500	360,00
26 567544		VRST PRO OBNOVU A OPR. RECYK ZA STUD. CEM. A ASF. EM. TL. DO 200MM recyklace za studena s použitím cementu a asfaltového pojiva dle TP 208, RS CA (na místě) tl. 160mm, frézování vedeno samostatně (pol. 11372)	M2	4082,000	1 228,00
27 56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM tl.100mm, vč.nákapu ŠD tl.B frakce 0-32	M2	269,630	70,00
28 572123		INFILTRACNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-E v množství 1,0kg/m2 zbytk. pojiva	M2	1040,000	14,20
29 572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-E v množství do 0,5kg/m2 zbytk. pojiva	M2	15401,500	9,90
30 574131		ASFALTOVÝ BETON TR.1 TL. 40MM ACO 11+; tl.40mm; ČSN EN 13108-1 vč.zatěsnění prac.spar, frézování komůrky pro zálivku, vč.zálivky a předtěsnění spar dle VL mezi vozovkou a konstrukcí	M2	7402,000	185,00
31 574141		ASFALTOVÝ BETON TR.1 TL. 50MM konstrukční vrstva	M2	3830,000	233,00
		ACL 16+; tl. 50mm; ČSN EN 13108-1			892 390,00

32 574601	OBALOVANÉ KAMENIVO TR I vyrovnávací vrstva ACP 16+; ČSN EN 13108-1	M3	82,500	4 698,00	387 585,00
33 574621	OBALOVANÉ KAMENIVO TR I TL 100MM konstrukční vrstva ACP 16+; tl. 60mm; ČSN EN 13108-1	M2	3572,000	269,00	960 868,00
34 575174	LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 35MM TR IV úprava vstupu do zatrubněného potoka v km 0,922	M2	2,250	5 750,00	12 937,50
35 577401	VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - Z ASFALTOVÉHO BETONU ACL 22; ČSN EN 13108-1 lokální opravy podkladu po odfrézování, třílení, výtluky	M3	15,000	4 989,00	74 835,00
36 58211	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA žulová dlažba kostky 120/120 vč. lože ŠD 4/8 tl. 40mm na zastávkách BUS vč. úpravy spar, napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků	M2	141,000	680,00	95 880,00
37 58222	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC úprava vstupu do zatrubněného potoka v km 0,562	M2	1,000	680,00	680,00
5 Komunikace					9 323 835,20
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
38 626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace čel stávajících propustů vč. ochranných nátěrů	M2	8,000	1 000,00	8 000,00
39 626212	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace čel stávajících propustů vč. ochranných nátěrů	M2	2,000	650,00	1 300,00
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					9 300,00
7 Přidružená stavební výroba					
40 711112	IZOLACE BEŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY úprava vstupu do zatrubněného potoka v km 0,922	M2	2,250	280,00	630,00
7 Přidružená stavební výroba					630,00
8 Potrubí					
41 899121	MŘÍŽE OCELOVÉ SAHOSTATNÉ kompozitní mříž 700x2785mm (atyp), úprava vstupu do zatrubněného potoka v km 0,562	KUS	1,000	20 000,00	20 000,00
42 899525	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTĚHO BETONU DO C30/37 (B37) obetonování trouby propustu tl. 150mm	M3	1,620	2 100,00	3 402,00
8 Potrubí					23 402,00
9 Ostatní konstrukce a práce					
43 911113	OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM dvoumadelové zábradlí výšky 1,1m, dodávka + montáž vč. všech kotevnic a spojovacích součástí	M	6,000	2 500,00	15 000,00
44 91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PASKU dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací na ZU	KUS	12,000	270,00	3 240,00
45 914112	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTNÍM kompletní montáž (autobus zastávka)	KUS	2,000	700,00	1 400,00

46 914113	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEĽ - DEMONTÁŽ kompletnej demontaž vč.odvozu do úschovny (autobus.zastávka)	KUS	2,000	200,00	400,00
47 914121	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEĽ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONT dodávka a montáž definitívnej DZ - autobusová zastávka (hradič OD JMK), vč.slopučiek a upevňovacích zariadení a jejich osadení (patka, zemní práce)	KUS	2,000	2 250,00	4 500,00
48 915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA bary žlté, vč.předznačení (BUS zastávky)	M2	24,500	300,00	7 350,00
49 915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA bary bílé, vč. předznačení a reflexní úpravy	M2	51,690	300,00	15 507,00
50 91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA bary žlté, vč. předznačení	KUS	24,000	720,00	17 280,00
51 91722	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ bet.sil. obruba ABO 15/25/100 vč. bet.lože C 20/25 XF3 i boční betonové opěrky	M	1272,900	280,00	356 412,00
52 91722a	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ bezbarierová obruba autobusové zastávky (tzv. Kasselský obrubník vč.přechodů) vč. bet. lože C 20/25 XF3	M	34,000	2 300,00	78 200,00
53 91722b	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ bet.sil. obruba ABO 15/15/100 přejezdová vč. bet. lože C 20/25 XF3 i boční betonové opěrky	M	322,100	230,00	74 083,00
54 91722c	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ bet.sil. obruba ABO 15/15-25/100 přechodová vč. bet. lože C 20/25 XF3 i boční betonové opěrky	M	107,000	330,00	35 310,00
55 91723	OBRUBY Z BETON KRAJNÍKŮ 200x100x80mm do lože C20/25 XF3, bez zámků vč.úpravy napojení, ukončení a těsnění podél obrubníků, vpustí, šachet jednořádek podél obruby, rozměry 200/100/80	M	1744,000	85,00	148 240,00
56 918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM kompletní dodávka vč.nutných zemních prací	M	13,500	1 200,00	16 200,00
57 919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVCEK TL DO 50MM na začátku a konci úpravy 8,00 m + navázání okolních komunikací	M	66,000	65,00	4 290,00
58 931322	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 200MM2	M	66,000	68,00	4 488,00
59 931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR PŘES 800MM2 sanace síťových trlin pružnou asf.zálivkovou hmotou za horka, včetně profézování komůrky o rozměrech šířky 10-30 mm, hloubky 25-40 mm a pročištění spár	M	90,000	280,00	25 200,00
60 935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM včetně nutných zemních prací, podsypu, bet. lože, spárování, ukončení a úpravy vtoků a výtoků	M	156,000	380,00	59 280,00
61 966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ vč.odstranění sloupků, vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele	M	6,000	250,00	1 500,00
62 97617	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele.	KUS	1,000	250,00	250,00
9	Odstranění kovové mříže ve vozovce - úprava vstupu do zatrubněného potoka v km 0,922				
Ostatní konstrukce a práce					868 130,00
10	Nové položky				
21451	SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	75,150	790,92	59 437,64
9 17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	480,000	480,00	6 336,00
26 45157	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	450,000	450,00	2 025,00
38 87446	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM	M	1 680,000	1 680,00	100 800,00

894846		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM	KUS	2371,650	2 371,65	2 371,65
969245		VYBOURANÍ POTRUBÍ DN DO 300 KANALIZAČNÍ	M	116,120	116,12	6 967,20
	10	Nové položky				178 747,49
				Gejllkem		11 443 618,59

NOVÝ SOUPIS PRACÍ - TDK5

II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány

PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ - KŘETÍN

OPĚRNÁ ZEĎ v km 0,940

OPĚRNÁ ZEĎ V km 0,940 - naražená rula

3 163 901,04 Kč

3 289 363,89 Kč

3 955 918,21 Kč

Dílo

Stavba :

II/365-sus

číslo a název SO:

SO 203

číslo a název rozpočtu:

SO 203

Základní cena:

Cena celková

Cena s daní:

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		0	Všeobecné konstrukce a práce				
	1 03770		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ ČERPÁNÍ VODY	KČ	1,00	2 500,00	2 500,00
		0	Všeobecné konstrukce a práce				2 500,00
		1	Zemní práce				
	2 11524		PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M obtokové koryto vč. udržování a odstranění příslušného zařízení	M	120,00	650,00	78 000,00
	3 12221		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. 3 pro zpětný zásyp	M3	102,00	65,00	6 630,00
	4 122218		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. 3, ODVOZ DO 20KM vč. uložení na skládku a poplatku za skládku, čerpání vody, provedení výkopávky nezapažené i zapažené	M3	601,25	390,00	234 487,50
	5 122318		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEČNÉ TR. 4, ODVOZ DO 20KM vč. uložení na skládku a poplatku za skládku, čerpání vody, provedení výkopávky nezapažené i zapažené	M3	84,19	390,00	32 834,10
	6 17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zásyp před opěrnou zdí kompletní provedení zemní konstrukce	M3	102,00	120,00	12 240,00

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- nákup materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. liné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
 - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- zřízení ukládání sypaniny pod vodu
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
 - úprava, očištění a ochrana případně ztuhnutí podloží a svahů
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
 - zřízení lavic na svazích a zásep rýh
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nadezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

364,191.60

3		Svislé konstrukce					
		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)					
11	317325			M3	14,85	6 800,00	100 980,00
		vč. bednění					
12	317365			T	2,67	22 500,00	60 075,00
		VÝTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 180kg/m3					
13	327213			M3	20,28	5 500,00	111 540,00
		OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE					

14 327314		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) C 25/30-XF2 vč. náteru proti zemní vlhkosti, úpravy prac. a dilatačních spar vč. vytvoření nového čela stáv. propustku (5m3)	M3	96,32	3 800,00	366 016,00
15 327365		VYZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NABŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 pro kotvení římsy a pracovní spáry 25kg/m3	T	3,15	22 500,00	70 875,00
3		Svislé konstrukce				709 436,00
4		Vodorovné konstrukce				
16 451311		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5 -podkladní beton pod základ a za drenáž	M3	54,34	1 950,00	105 963,00
17 458573		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 vč. nákupu materiálu a hutnění	M3	334,19	500,00	167 095,00
18 465612		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC -dlažba v korytě + kužely	M3	76,21	3 700,00	281 977,00
4		Vodorovné konstrukce				555 035,00
5		Komunikace				
19 58920		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM utěsnění spár podél říms	M	60,00	65,00	3 900,00
5		Komunikace				3 900,00
7		Přidružená stavební výroba				
20 711312		IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VHLKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY dilatační spáry v šířce 0,5 m pracovní spára mezi základem a stěnou v šířce 0,4 m pracovní spára mezi stěnou a rubem římsy v šířce 0,4 m	M2	84,60	280,00	23 688,00
21 711337		IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNÉ STEKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLII -těsnící folie za drenáží opěr (š. cca 1m)	M2	66,55	55,00	3 660,25
22 711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	629,97	25,00	15 749,25
7		Přidružená stavební výroba				43 097,50
9		Ostatní konstrukce a práce				
23 911733		OCELOVÉ ZABRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLÁ VÝPLŇ SLOUPKY DO 2M POZINK S NÁT úrovňně zadřezání min. H2	M	62,00	1 480,00	91 760,00
24 91238		vč. kotvení a spojovacích součástí SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU vč. dodávky a montáže	KUS	5,00	230,00	1 150,00
25 966118		BOURÁNÍ KONSTRUKCI Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM stávající zpevnění svahu vč. uložení na skládku a polatku za ni	M3	27,00	1 500,00	40 500,00
9		Ostatní konstrukce a práce				133 410,00
10		Nové položky				
22611216		Vřty velkopřítlové svislé nezapežené D do 450 mm hl přes 5 m hor. VI	M	215,00	2 102,70	452 080,50

162701155	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 3 000 do 10 000 m	M3	8,17	265,69	2 170,42
162701159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost. Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M3	49,01	20,62	1 010,67
171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkové)	T	13,89	89,65	1 244,97
231111111	Zřízení výpíňe pilot bez vytváření pažnic nezapažených nebo zapažených s ponecháním pažnice ve vrtní svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm	M	129,00	141,81	18 293,49
589328360	směsí pro beton prostý a železový třída C 25/30 (B30) betonu stupeň vlivu prostředí - XF1, XA1, XA2, XD1, XD2 karmelivo do 16 mm	M3	11,72	2 070,10	24 261,57
15171111R	Osazení ocelových zápor pro pažení hloubených výkopávek do předem provedených vrtní se zabetonováním spodního konce, s příp. nutným obsypem záporů pískem délky od 0 do 8 m vč. odstranění	M	258,00	1 136,93	293 327,94
130109740	ocel profilová HE-B, v jakosti 11 375 , h=140 mm	T	8,70	16 626,00	144 563,07
151721111	Pažení do ocelových zápor bez ohledu na druh pažin, s odstraněním pažení, hloubky výkopu do 4 m	M2	157,50	358,33	56 436,98
605111250	řezivo jehličnaté deskové neopracované řezivo obchodní a na stavební konstrukce ČSN EN 1611, třídy G2/4 prismatické délka 2,00 - 5,00 m šířky 2,00 do 160 mm	M3	15,75	4 841,10	76 247,33
128918	DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. III ODVOZ DO 20KM	M3	68,10	1 548,50	105 452,65
Nové položky					
10					
Cena základní					
					3 269 353,89

Soupis prací TDK6

Dílo:		II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány							
Stavba :		II/365-sus		PROSTŘEDNÍ PORÍČÍ-KŘETÍN - změna číslo 21					
číslo a název SO:		SO 101		Komunikace II/365					
číslo a název rozpočtu:		SO 101		Komunikace II/365 - sanace podloží - vícepráce - způsobilé náklady					
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA			
1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem		
						7	8		
1 Zemní práce									
7	123718		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-4, ODVOZ DO 20KM	M3	639,750	380,00	243 105,00		
1 Zemní práce									
2 Základy									
23	21263	A	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	214,000	180,00	38 520,00		
27	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	1320,000	130,00	171 600,00		
2 Základy									
10 Nové položky									
	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	735,750	790,92	581 919,39		
10 Nové položky									
							210 120,00		
Celkem bez DPH							1 035 144,39 Kč		

Soupis prací TDK6									
Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány Stavba : II/365-sus PROSTŘEDNÍ POŘÍČÍ-KŘETÍN - změna číslo 21 číslo a název SO: SO 101 Komunikace II/365 číslo a název rozpočtu: SO 101 Komunikace II/365 - sanace podloží - méněpráce - způsobilé náklady									
Poř. č. pol.	Kód položky	Variantá položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA			
1	2	3	4	5	6	jednotková	7	celkem	8
1 Zemní práce									
1	113326		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 12KM	M3	78,938	350,00		- 27 628,30	
2	113336		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	31,575	640,00		- 20 208,00	
1 Zemní práce									
2 Základy									
26	21466		ÚPRAVA PODLOŽÍ VÁPŇNÍM HL DO 0,5M	M2	1684,000	110,00		- 185 240,00	
2 Základy									
Celkem bez DPH								- 233 076,30 Kč	

Díllo:		II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány					
Stavba :		II/365-sus					
číslo a název SO:		SO 101					
číslo a název rozpočtu:		SO 101					
Komunikace II/365 - <u>sanace podloží</u> - vícepráce - způsobilé náklady							
Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Jednotková	CENA
1	2	3	4	5	6	7	celkem 8
1 Zemní práce							
10	123718		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNICE A ŽELEZNIC TR. 1-4, ODVOZ DO 20KM	M3	369,000	390,00	143 910,00
1 Zemní práce							
10 Nové položky							
	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	418,500	790,92	331 000,02
27	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMRŽOVIN	M2	540,000	130,00	70 200,00
	56143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	962,000	115,00	110 630,00
10 Nové položky							
						511 830,02	655 740,02 Kč
Celkem bez DPH							

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA
1	2	3	4	5	6	7
						8
1 Zemní práce						
10	123718		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-4, ODVOZ DO 20KM	M3	369,000	143 910,00
1 Zemní práce						
10 Nové položky						
	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	418,500	790,92
27	28997		OPLAŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	540,000	130,00
	58143		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	962,000	115,00
10 Nové položky						
						511 830,02
Celkem bez DPH						655 740,02 Kč

Soupis prací TDK6

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány

Stavba : II/365-sus LETOVICE, PRŮTAH - změna číslo 24

číslo a název SO: SO 101 Silnice II/365

číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/365 - sanace podloží - vícepráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
0 Všeobecné konstrukce a práce							
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	319,005	95,00	30 305,48
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1 Zemní práce							
10	122217		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. 3, ODVOZ DO 15KM	M3	187,650	230,00	43 159,50
2 Základy							
24	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	364,875	22,00	8 027,25
5 Komunikace							
28	56330	b	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	187,650	130,00	24 394,50
5 Komunikace							

Celkem bez DPH

105 886,73 Kč

Soupis prací TDK6

Dílo: II/365 Horní Poříčí - Letovice, intravilány
 Stavba : II/365-sus KŘETÍN, PRŮTAH - změna číslo 28
 číslo a název SO: SO 101 Komunikace II/365
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Komunikace II/365 - rozšíření křižovatk - vícepráce - způsobilé náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Zemní práce							
2	113336		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM	M3	7,020	590,00	4 141,80
7	123718		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. 1-4, ODVOZ DO 20KM	M3	12,480	375,00	4 680,00
14	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. 1-4	M2	39,000	9,00	351,00
1			Zemní práce				9 172,80
5 Komunikace							
23	56313		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	39,000	115,00	4 485,00
24	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	13,650	600,00	8 190,00
37	58222		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC	M2	39,000	680,00	26 520,00
5			Komunikace				39 195,00
Celkem bez DPH							48 367,80 Kč

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0124)