

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

II/430 BRNO OLOMOUCKÁ, MOST 430-001 PROVEDENÍ ZABEZPEČOVACÍCH PRACÍ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

D.I.S., spol. s r.o.

sídlem Křižíkova 3009/72a, 612 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Richardem Langem, jednatelem společnosti
Milanem Halouzkou, prokuristou společnosti

IČO 46975616
oddíl C, vložka 7650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 21.9.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění:

V původně požadovaném termínu 26. – 28. 9. nebylo možno práce provést, neboť plánované výluky potřeboval pro vlastní činnost zhotovitel rekonstrukce trati ČD. Dodatečně se objevila možnost využít nočních výluk 11. – 13. 11. 2015. V těchto krátkých časových úsecích však není možné realizovat původní řešení a proto byl navržen nový způsob provedení zabezpečovacích prací na mostě.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. I. odst. 6., který se mění a nově zní:

6. Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním díla**, čímž je v řazení dle závaznosti:
- i. soupis prací;
 - ii. projektová dokumentace PDPS zpracovaná Ing. Vladimírem Krejčíkem, Prušánecká 2, 628 00 Brno v 08/2015 a změna PDPS z 11/2015;
 - iii. dopravně inženýrské opatření „II/430 Brno, Olomoucká, most 430-001 nutné zabezpečovací práce“, zpracované firmou DOKA, s.r.o., Na návsí 11/5, 620 00 Brno, IČO: 63471752 v 07/2015;
 - iv. Souhrnné stanovisko SŽDC zn. 12594/2015 – SŽDC – OŘ BNO – OTR ze dne 15.7.2015;
 - v. Závazné stanovisko – souhlas ke zřízení stavby, Drážní úřad Olomouc zn. MO-SOO1099/15-3/De DUCR-67017/15/De ze dne 10.11.2015;
 - vi. Oznámení stavební údržby OD MMB z 18.8.2015;
 - vii. písemné pokyny objednatele;
 - viii. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy;
 - ix. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy;
 - x. Stanovisko SŽDC ke změně technologie provádění zn. 19616/2015-SŽDC-OŘ BNO-NT ze dne 6.11.2015

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. II. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Provádění stavby | v nepřekročitelném termínu od 11.11.2015 do 14.11.2015 |
| 2. Dokončení a předání stavby | 20.11.2015 |
| 3. Předání a převzetí díla | 30.11.2015 |
- Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

1 448 512,09 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je Příloha č.1 – vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Brně, dne 28-09-2015

Milan Halouzka
Prokurista společnosti
D.I.S., spol. s r.o.



V Brně, dne 28-09-2015

Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MÉNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Rekapitulace změnového rozpočtu stavby

Most 430-001

Stavba:

Stavební objekt č.	Název SO	Cena dle zadávací dokumentace	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
1	Zajištění podhledu	1 848 474,60	523 120,00	-1 040 507,91	1 331 086,69
3	Provizorní dopravní značení	117 425,40	0,00	0,00	117 425,40
	Celkem	1 965 900,00	523 120,00	-1 040 507,91	1 448 512,09

Položkový rozpočet

S:	Most 430-001
O:	1 Zajištění podhledu
R:	1 Zajištění podhledu-bez výluk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Odpočet		Přípočet		Celkem po změně	
							Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
Díl: 10		Všeobecné konstrukce a práce				57 013,69		0,00		0,00		57 013,69
1 1029711		OSTAT POŽADAVKY - MONIT NA POVRCHU - MĚR (GEODETICKÉ BODY)	den	1,00000	17 013,69	17 013,69					1,00	17 013,69
2 203710		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ OBJEKTY A PŘÍSTUP CESTY	ks	1,00000	40 000,00	40 000,00					1,00	40 000,00
Díl: 001		Doplňování štítu směrem Slatina				13 734,40		-13 734,40		0,00		0,00
3 3765142001		Mříž polykarb krytina kov kce	m2	8,00000	980,00	7 840,00	-8,00	-7 840,00			0,00	0,00
		5*1,6		8,00000								
4 4283 PC desk		Deska polykarbonátová tl. 20mm	m2	8,80000	650,00	5 720,00	-8,80	-5 720,00			0,00	0,00
		8*1,1		8,80000								
5 5998765102		Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,03488	5 000,00	174,40	-0,03	-174,40			0,00	0,00
Díl: 002		Doplňování štítu směrem Slatina				100 417,63		-100 417,63		0,00		0,00
6 762334180		M.vázan.krovů nepravidel do 120 cm2 ocel. spojkami	m	62,00000	650,00	40 300,00	-62,00	-40 300,00			0,00	0,00
		16*2		32,00000								
		3*10		30,00000								
7 762395000		Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,68200	2 500,00	1 705,00	-0,68	-1 705,00			0,00	0,00
8 311 spoj		Spojovací deska 100 x 100 mm pro spojení hranolů	kus	50,00000	50,00	2 500,00	-50,00	-2 500,00			0,00	0,00
9 60515780		Hranol SM profil 100x100 mm dl. 3-4 m	m3	0,68200	7 500,00	5 115,00	-0,68	-5 115,00			0,00	0,00
		62*0,1*0,1*1,1		0,68200								
10 977141114		Vrt D 14mm hl 110mm epoxid výplň	kus	100,00000	50,00	5 000,00	-100,00	-5 000,00			0,00	0,00
11 220261643		Osazení hmoždinky 10 mm v betonovém zděvu	kus	100,00000	50,00	5 000,00	-100,00	-5 000,00			0,00	0,00
12 311 vrt		vrt 180mm	kus	100,00000	30,00	3 000,00	-100,00	-3 000,00			0,00	0,00
13 998762102		Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,46155	7 500,00	3 461,63	-0,46	-3 461,63			0,00	0,00
14 765142001		Mříž polykarb krytina kov kce	m2	20,00000	980,00	19 600,00	-20,00	-19 600,00			0,00	0,00
		10*2		20,00000								
15 283 PC desk		Deska polykarbonátová tl. 20mm	m2	22,00000	650,00	14 300,00	-22,00	-14 300,00			0,00	0,00
		20*1,1		22,00000								
16 998765102		Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,08720	5 000,00	436,00	-0,09	-436,00			0,00	0,00
Díl: 003		Doplňování štítu směrem Brno				79 880,81		-79 880,81		0,00		0,00
17 767995101		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	74,59032	555,00	41 397,63	-74,59	-41 397,63			0,00	0,00
		35 x třmen pr. 8mm dl. 50cm : 35*0,5*4,021		70,36750								
		70 x plech 50x50mm, tl. 3mm : 70*0,06		4,20000								
		70 x matice : 70*0,000326		0,02282								

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Odpočet		Připočet		Celkem po změně	
							Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
18	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,00448	6 000,00	26,88						
19	765142001	MŽ polykarb krytina kov kce	m2	22,40000	980,00	21 952,00	0,00	-26,88			0,00	0,00
		14*1,6		22,40000			-22,40	-21 952,00			0,00	0,00
20	283 PC desk	Deska polykarbonátová tl. 20mm	m2	24,64000	650,00	16 016,00						
		22,4*1,1		24,64000			-24,64	-16 016,00			0,00	0,00
21	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,09766	5 000,00	488,30						
Díl: 004		Doplňení štů směr Brno				154 261,00	-0,10	-488,30			0,00	0,00
22	762334180	M.vázan.krovů nepravidel.do 120 cm2 ocel. spojkami	m	79,20000	650,00	51 480,00	-79,20	-51 480,00		0,00	0,00	0,00
		12*4		48,00000							0,00	0,00
		6*4*1,3		31,20000								
23	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,87120	2 500,00	2 178,00						
24	311 spoj	Spojovací deska 100 x 100 mm pro spojení hranolů	kus	50,00000	50,00	2 500,00	-0,87	-2 178,00			0,00	0,00
25	60515780	Hranol SM profil 100x100 mm dl. 3-4 m	m3	0,87120	7 500,00	6 534,00	-50,00	-2 500,00			0,00	0,00
		79,2*0,1*0,1*1,1		0,87120			-0,87	-6 534,00			0,00	0,00
26	977141114	Vrt D 14mm hl 110mm epoxid výplň	kus	100,00000	50,00	5 000,00						
27	220261843	Osazení hmoždinky 10 mm v betonovém zdivu	kus	100,00000	50,00	5 000,00	-100,00	-5 000,00			0,00	0,00
28	311 vru	vruť 180mm	kus	100,00000	30,00	3 000,00	-100,00	-3 000,00			0,00	0,00
29	998762102	Přesun hmot pro lesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,58710	7 500,00	4 403,25						
30	765142001	MŽ polykarb krytina kov kce	m2	43,20000	980,00	42 336,00	-0,59	-4 403,25			0,00	0,00
		27*1,6		43,20000			-43,20	-42 336,00			0,00	0,00
31	283 PC desk	Deska polykarbonátová tl. 20mm	m2	47,52000	650,00	30 888,00						
		43,2*1,1		47,52000			-47,52	-30 888,00			0,00	0,00
32	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,18835	5 000,00	941,75						
Díl: 005		Podbednění podhledu				692 214,08	-0,19	-941,75		0,00	0,00	0,00
33	953941621	Osazení konzol ve zdivu betonovém	kus	120,00000	650,00	78 000,00						
34	311 konzol	konzola	ks	120,00000	250,00	30 000,00	-120,00	-78 000,00			0,00	0,00
35	762334160	M.vázan.krovů nepravidel.do 120 cm2 ocel. spojkami	m	125,00000	650,00	81 250,00	-120,00	-30 000,00			0,00	0,00
36	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,37500	2 500,00	3 437,50	-125,00	-81 250,00			0,00	0,00
37	60515780	Hranol SM profil 100x100 mm dl. 3-4 m	m3	1,37500	7 500,00	10 312,50	-1,38	-3 437,50			0,00	0,00
		125*0,1*0,1*1,1		1,37500			-1,38	-10 312,50			0,00	0,00
38	977141114	Vrt D 14mm hl 110mm epoxid výplň	kus	240,00000	450,00	108 000,00						
39	220261843	Osazení hmoždinky 10 mm v betonovém zdivu	kus	240,00000	50,00	12 000,00	-240,00	-108 000,00			0,00	0,00
40	311 vru	vruť 180mm	kus	490,00000	30,00	14 700,00	-240,00	-12 000,00			0,00	0,00
41	998762102	Přesun hmot pro lesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,48721	7 500,00	11 154,08	-490,00	-14 700,00			0,00	0,00
42	765142001	MŽ polykarb krytina kov kce	m2	200,00000	980,00	196 000,00	-1,49	-11 154,08			0,00	0,00
		200		200,00000			-200,00	-196 000,00			0,00	0,00
43	283 PC desk	Deska polykarbonátová tl. 20mm	m2	220,00000	650,00	143 000,00						
		200*1,1		220,00000			-220,00	-143 000,00			0,00	0,00
44	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,87200	5 000,00	4 360,00						
				0,87200			-0,87	-4 360,00			0,00	0,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Odpčet		Připočet		Celkem po změně	
							Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
Díl: 006		Očištění stěn, lešení				750 953,00		0,00		40 000,00		790 953,00
45 216904113		Očištění tlakovou vodou lize klenob	m2	440,00000	200,00	88 000,00			200,00	40 000,00	640,00	128 000,00
		podhled : 200		200,00000					200,00			
		opěry : 20*6*2		240,00000								
46 161101154		Svislé přemístění výkopku z hor. 5-7 do 8,0 m	m3	9,20000	2 500,00	23 000,00					9,20	23 000,00
		460*0 02		9,20000								
47 979082111		Vnitrostaveništní doprava suť do 10 m	t	46,00000	500,00	23 000,00					46,00	23 000,00
		23*2		46,00000								
48 979081121		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	115,00000	20,00	2 300,00					115,00	2 300,00
		23*5		115,00000								
49 979081111		Odvoz suť a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,00000	300,00	6 900,00					23,00	6 900,00
		9,2*2,5		23,00000								
50 979990103		Poplatek za skládku suť - beton	t	23,00000	140,00	3 220,00					23,00	3 220,00
51 941941031		Montáž lešení leh.řad.s podlahami.š.do 1 m, H 10 m	m2	240,00000	52,00	12 480,00					240,00	12 480,00
		opěry : 20*6*2		240,00000								
52 945963111		Montáž zavěšeného lešení pod mostní římsy	m2	220,00000	1 536,00	337 920,00					220,00	337 920,00
		pohled : 20*11		220,00000								
53 941941631		Demontáž lešení leh.řad.s podlahami.š. 1 m, H 10 m	m2	240,00000	32,00	7 680,00					240,00	7 680,00
54 977141114		Vrt D 14mm hl 110mm epoxid výplň	kus	120,00000	450,00	54 000,00					120,00	54 000,00
55 311 kotv		kotva lešení	kus	120,00000	150,00	18 000,00					120,00	18 000,00
56 944944101		Montáž záchytné sítě z umělých vláken nebo drátů	m2	460,00000	11,00	5 060,00					460,00	5 060,00
		opěry : 240		240,00000								
		podhled : 220		220,00000								
57 944944081		Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	460,00000	10,00	4 600,00					460,00	4 600,00
58 945953811		Demontáž zavěšeného lešení pod most. římsy	m2	220,00000	422,00	92 840,00					220,00	92 840,00
59 941941111		Pronájem lešení za den	m2	4 600,00000	0,50	2 300,00					4 600,00	2 300,00
		240*10		2 400,00000								
		220*10		2 200,00000								
60 998009101		Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t	13,93060	5 000,00	69 653,00					13,93	69 653,00
Díl: 7		Očištění stěn, lešení				0,00		0,00		483 120,00		483 120,00
N1 289902211R00		Odlučení nebo odsekání omítek lize klenob	m2	0,00000	434,50	0,00			440,00	191 180,00	440,00	191 180,00
N2 073844134R00		Provedení nátěru antikoročního	m2	0,00000	153,50	0,00			440,00	67 540,00	440,00	67 540,00
N3 001		Antikorozní hmota	l	0,00000	850,00	0,00			264,00	224 400,00	264,00	224 400,00
		antikorozní ochrana, spotřeba 0,6 l/m2							0,6*440			

Celkem

1 848 474,60

-1 040 507,91

523 120,00

1 331 086,69

Položkový rozpočet

S:	Most 430-001
O:	3 Provizorní dopravní značení
R:	1 Provizorní dopravní značení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Odpočet		Přípočet		Celkem po změně	
							Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				117 340,00						
1	914991001	Montáž dočasné značky včetně stojanu	kus	18,00000	500,00	9 000,00					18,00000	9000
2	914991005	Mi dočas. světelné signál. (semafor) vč. bat. a seřízení	sada	4,00000	500,00	2 000,00					4,00000	2000
3	914992001	Nájem dopravní značky včetně stojanu - den	kus	378,00000	30,00	11 340,00					378,00000	11340
		18*21		378,00000							378,00000	0
4	914992005	Nájem dočas. světelné sign. (semafor) vč. baterie - den	sada	84,00000	1 000,00	84 000,00					84,00000	84000
		4*21		84,00000							84,00000	0
5	914993001	Demontáž dočasné značky včetně stojanu	kus	18,00000	500,00	9 000,00					18,00000	9000
6	914993005	Dem. dočasné světelné signál. (semaforu) vč. baterie	sada	4,00000	500,00	2 000,00					4,00000	2000
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				85,40						85,40
7	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živý	t	1,70800	50,00	85,40					1,70800	85,4
Celkem						117 425,40		0,00		0,00		117 425,40