

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace

Sídlo: Jaselská 7/9, Brno, 602 00

Zastoupená: PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD., ředitelka

IČ: 00637998

Bankovní spojení: KB Brno-město

Č. účtu: 54637621/0100

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: PRIVILEG, spol. s r. o.

Sídlo: Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno

Zastoupená: Ing. Petrem Perschem, jednatelem společnosti

IČ: 47910976

DIČ: CZ47910976

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Č. účtu: 129600621/0100

(dále jen **Zhotovitel**)

2. Předmět smlouvy

2.1 Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost zhotovení stavby s názvem: **Oprava dvorní fasády SZŠ Jaselská 7/9, Brno**. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

2.1.2 Rozsah předmětu smlouvy je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli, která tvoří přílohu této smlouvy o dílo.

2.1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, přezkoumal její správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků Zhotovitele dle čl. 2.1.1. této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vady projektové dokumentace předané Objednatelem, které zjistil před zahájením prací nebo i v jejich průběhu.

2.1.4 Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:

- případné zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí před zahájením výstavby, jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům sítí,
- bezpečnostní opatření pracovníků, chodců apod.,
- dodávka a montáž všech zařízení nutných pro užívání díla,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

- zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.

3. Termíny plnění

3.1 Termín zahájení

3.1.2 Objednatel předpokládá zahájení prací od: **březen 2016**

3.1.3 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do pěti dnů ode dne předání a převzetí Staveniště.

3.2 Termín dokončení

3.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do: **31. srpna 2016**

3.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá vady a nedodělky.

3.2.3 Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

3.2.4 Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1 Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH **2.150.000,- Kč**

DPH 21 % 451.500,- Kč

Cena včetně DPH 2.601.500,- Kč

4.2 Cena uvedená v čl. 4.1. této smlouvy, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy vyjma změny sazeb DPH.

4.3 Obsah ceny

4.3.1 Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelům zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující rozpočet, který je součástí předané Projektové dokumentace.

4.3.2 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:

- vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
- náklady na zřízení staveništní přípojky elektřiny a vody,
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
- opatření k ochraně životního prostředí,
- náklady na sjednaná pojištění,
- koordinační a kompletační činnost,
- zajištění nezbytných dopravních opatření,
- vyřízení záboru veřejných ploch a poplatky s tím spojené,
- zajištění a provedení zkoušek dle ČSN a vypracování příslušných protokolů.

4.3.3 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou

uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplyvají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb.

5. Platební podmínky

5.1 Cena díla bude hrazena na základě měsíční fakturace do výše 80 % ceny díla. Zbývajících 20 % bude fakturováno a zhotoviteli uhrazeno po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. Splatnost faktury – daňového dokladu bude 30 dní od doručení faktury objednateli. Případné sankce za nedodržení termínu předání díla objednateli budou zhotoviteli započteny proti závěrečné faktuře.

6. Majetkové sankce

6.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. To nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody způsobené pozdním předáním díla Objednateli, zejména pokud dojde z důvodu pozdního předání díla k odejmutí dotace nebo její části. Takovou škodu se Zhotovitel zavazuje nahradit v plném rozsahu.
- 6.1.2 Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 6.2.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.2.2 Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

7.1 Pokyny Objednatele

- 7.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 7.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatel k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 7.1.3 Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 7.1.4 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 7.1.5 Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník obvyklým způsobem a na požádání ho předložit zástupci Objednatele nebo jím pověřeného kontrolního orgánu ke kontrole, příp. provedení zápisu. Informace zapsaná ve stavebním deníku se považuje za předanou druhé straně, zápis ve stavebním deníku však nelze měnit smluvní podmínky dohodnuté pro zhotovení díla.

7.1.6 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8. Předání a převzetí díla

8.1 Předání a převzetí díla

8.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

8.1.2 O průběhu předání a převzetí díla pořídí Objednatel protokol.

9. Záruka za jakost díla

9.1 Odpovědnost za vady díla

9.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

9.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

9.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

9.1.4 Záruční lhůta je sjednána v délce **60** měsíců.

9.2 Způsob uplatnění reklamace

9.2.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. O způsobu zjednání nápravy rozhodne objednatel. Zjednání nápravy je možné

- a) odstraněním vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.),
- b) odstraněním vady opravou, je-li vada opravitelná,
- c) přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

9.2.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

9.2.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.

9.3 Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 9.3.1 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do deseti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 9.3.2 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 9.3.3 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

10. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

10.1 Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Jihomoravský kraj, který svěřil Objednateli majetek do správy.

10.2 Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

11. Vyšší moc

- 11.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 11.2 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

12. Změna smlouvy

- 12.1 Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 12.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.2 **Způsob odstoupení od smlouvy**
- 13.2.1 Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

13.2.2 Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany, nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

13.3 Den účinnosti odstoupení

Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplývá z rozhodnutí příslušného orgánu.


14. Závěrečná ustanovení

- 14.1 Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je vybrán Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
- 14.3 Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy.
- 14.4 Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- 14.5 Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 14.6 Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:
- **projektová dokumentace**
 - **položkový rozpočet díla**

V Brně dne 16. 3. 2016

V Brně dne 16. 3. 2016

Za Objednatele



PhDr. Jarmila Kelnarová, PhD.

**Střední zdravotnická škola
Brno, Jaselská,
příspěvková organizace**

-1-

Za Zhotovitele



Ing. Petr Persch


PRIVILEG

PRIVILEG, spol. s r.o.
Bezručova 17a, CZ 602 00 Brno
tel. 543 215 211
IČ 47910976, DIČ CZ47910976

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
	Vlastní objekt	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	SZŠ Jaselská - oprava dvorní fasády	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	SZŠ Jaselská 7/9, 602 00 Brno		
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 705 763	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	444 237	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 150 000	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 150 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 150 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : ING. PETR PERSCH	Jméno : P. DR. JARHILA KELVÁŘOVÁ, PRD.
Datum :	Datum : 9.2015	Datum : 16.3.2016
Podpis :	Podpis:  PRIVILEG PRIVILEG, spol. s r.o. Bezručova 17a, CZ 602 00 Brno tel. 543 215 211 IČ 47910976, DIČ CZ47910976	Podpis:  Střední zdravotnická škola Brno, Jaselská, příspěvková organizace -4-

Základ pro DPH	21,0 %	2 150 000 Kč
DPH	21,0 %	451 500 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 601 500 Kč

Poznámka :

Stavba :	SZŠ Jaselská - oprava dvorní fasády	Rozpočet :
Objekt :	Vlastní objekt	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00 Vedlejší náklady	15 000	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	1 006 201	0	0	0	0
8 Štukatérské práce	375 007	0	0	0	0
95 Lešení a stavební výtahy	134 935	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	11 250	0	0	0	0
95 Výplně otvorů	0	165 000	0	0	0
97 Prorážení otvorů	21 926	0	0	0	0
1 Klempířské práce	0	279 237	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	53 900	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	87 543	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 705 763	444 237	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			2 150 000	0
Oborová přírážka			2 150 000	0
Přesun stavebních kapacit			2 150 000	0
Mimostaveništní doprava			2 150 000	0
Zařízení staveniště			2 150 000	0
Provoz investora			2 150 000	0
Kompletační činnost (IČD)			2 150 000	0
Rezerva rozpočtu			2 150 000	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	SZŠ Jaselská - oprava dvorní fasády	Rozpočet:
Objekt :	Vlastní objekt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00		Vedlejší náklady				
1	10-100	Kompletní přesun lešení přes vnitřek školy	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
	Celkem za	00 Vedlejší náklady				15 000,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	602011105V1	Postřik maltou vápenocementovou - ručně	m2	1 305,29	62,00	80 927,98
		dvorní pohled:				
		15,95*(18,11+3,81)-0,99*2,2*5-1,1*3,2*4-1,44*3,0*16		255,53		
		(22,4+3,92)*2,42-3*3-0,9*1,1-0,9*2		51,90		
		2,4*18,43-2,5*3,5*3-2,5*2		12,89		
		(13,11*(13,61+3,81)-1,3*2,5*4-1,5*3,2*12)*2		315,56		
		5,92*(13,61+3,81)-3*4,4*3-0,9*2-0,9*1,5		60,38		
		3,51*18,43-1,5*0,4*6		61,09		
		(18,11-2,5)*7,5		117,08		
		7,75*(18,1+3,92)-1,5*0,4*15-2*1,5*7+4,5*3,5		156,41		
		17,47*7,75-1,5*1*4		129,39		
		11,5*13,55-2,5*1,44*3		145,06		
3	60201112V2	Omítka jádr.vápenocementovou- ručně, tl. 40 mm	m2	1 305,29	199,00	259 752,71
		dvorní pohled:				
		15,95*(18,11+3,81)-0,99*2,2*5-1,1*3,2*4-1,44*3,0*16		255,53		
		(22,4+3,92)*2,42-3*3-0,9*1,1-0,9*2		51,90		
		2,4*18,43-2,5*3,5*3-2,5*2		12,89		
		(13,11*(13,61+3,81)-1,3*2,5*4-1,5*3,2*12)*2		315,56		
		5,92*(13,61+3,81)-3*4,4*3-0,9*2-0,9*1,5		60,38		
		3,51*18,43-1,5*0,4*6		61,09		
		(18,11-2,5)*7,5		117,08		
		7,75*(18,1+3,92)-1,5*0,4*15-2*1,5*7+4,5*3,5		156,41		
		17,47*7,75-1,5*1*4		129,39		
		11,5*13,55-2,5*1,44*3		145,06		
4	602011152R00	Štuk na stěnách vápenocementová ručně tl. 3 mm	m2	1 305,29	130,00	169 687,70
		dvorní pohled:				
		15,95*(18,11+3,81)-0,99*2,2*5-1,1*3,2*4-1,44*3,0*16		255,53		
		(22,4+3,92)*2,42-3*3-0,9*1,1-0,9*2		51,90		
		2,4*18,43-2,5*3,5*3-2,5*2		12,89		
		(13,11*(13,61+3,81)-1,3*2,5*4-1,5*3,2*12)*2		315,56		
		5,92*(13,61+3,81)-3*4,4*3-0,9*2-0,9*1,5		60,38		
		3,51*18,43-1,5*0,4*6		61,09		
		(18,11-2,5)*7,5		117,08		
		7,75*(18,1+3,92)-1,5*0,4*15-2*1,5*7+4,5*3,5		156,41		
		17,47*7,75-1,5*1*4		129,39		
		11,5*13,55-2,5*1,44*3		145,06		
5	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	290,15	20,00	5 803,00
		0,99*2,2*5+1,1*3,2*4+1,44*3,0*16		25,66		
		0,9*1,1+0,9*2		2,79		
		2,5*3,5*3+2,5*2		31,25		
		(1,3*2,5*4+1,5*3,2*12)*2		141,20		
		3*4,4*3+0,9*2+0,9*1,5		42,75		
		1,5*0,4*6		3,60		
		1,5*0,4*15+2*1,5*7		30,00		
		1,5*1*4		2,10		
		2,5*1,44*3		10,80		
6	622427121R00	Oprava vnějších omítek štukových, čl. VII, do 10 %	m2	1 305,29	120,00	156 634,80
		dvorní pohled:				

Slepý rozpočet

Stavba :	SZŠ Jaselská - oprava dvorní fasády	Rozpočet:
Objekt :	Vlastní objekt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		15,95*(18,11+3,81)-0,99*2,2*5-1,1*3,2*4-1,44*3,0*16		255,53		
		(22,4+3,92)*2,42-3*3-0,9*1,1-0,9*2		51,90		
		2,4*18,43-2,5*3,5*3-2,5*2		12,89		
		(13,11*(13,61+3,81)-1,3*2,5*4-1,5*3,2*12)*2		315,56		
		5,92*(13,61+3,81)-3*4,4*3-0,9*2-0,9*1,5		60,38		
		3,51*18,43-1,5*0,4*6		61,09		
		(18,11-2,5)*7,5		117,08		
		7,75*(18,1+3,92)-1,5*0,4*15-2*1,5*7+4,5*3,5		156,41		
		17,47*7,75-1,5*1*4		129,39		
		11,5*13,55-2,5*1,44*3		145,06		
7	622471321RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 7 hmota silikátová barevná skupina II.vč. Penetrace, např. KEIM	m2	1 305,29	144,00	187 961,76
		dvorní pohled:				
		15,95*(18,11+3,81)-0,99*2,2*5-1,1*3,2*4-1,44*3,0*16		255,53		
		(22,4+3,92)*2,42-3*3-0,9*1,1-0,9*2		51,90		
		2,4*18,43-2,5*3,5*3-2,5*2		12,89		
		(13,11*(13,61+3,81)-1,3*2,5*4-1,5*3,2*12)*2		315,56		
		5,92*(13,61+3,81)-3*4,4*3-0,9*2-0,9*1,5		60,38		
		3,51*18,43-1,5*0,4*6		61,09		
		(18,11-2,5)*7,5		117,08		
		7,75*(18,1+3,92)-1,5*0,4*15-2*1,5*7+4,5*3,5		156,41		
		17,47*7,75-1,5*1*4		129,39		
		11,5*13,55-2,5*1,44*3		145,06		
8	622491142R00	Nátěr hydrofobní 2 x + 2x	m2	65,26	110,00	7 178,60
		1305,29*0,05		65,26		
9	622902110R00	Očištění po opravách,kamenných říms a šambrán	bm	856,25	70,00	59 937,50
		dvorní pohled:				
		856,25		856,25		
10	622903110U00	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	m2	1 305,29	60,00	78 317,40
		dvorní pohled:				
		15,95*(18,11+3,81)-0,99*2,2*5-1,1*3,2*4-1,44*3,0*16		255,53		
		(22,4+3,92)*2,42-3*3-0,9*1,1-0,9*2		51,90		
		2,4*18,43-2,5*3,5*3-2,5*2		12,89		
		(13,11*(13,61+3,81)-1,3*2,5*4-1,5*3,2*12)*2		315,56		
		5,92*(13,61+3,81)-3*4,4*3-0,9*2-0,9*1,5		60,38		
		3,51*18,43-1,5*0,4*6		61,09		
		(18,11-2,5)*7,5		117,08		
		7,75*(18,1+3,92)-1,5*0,4*15-2*1,5*7+4,5*3,5		156,41		
		17,47*7,75-1,5*1*4		129,39		
		11,5*13,55-2,5*1,44*3		145,06		
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				1 006 201,45
Díl:	8	Štukatérské práce				
11		Vytažení korunní římsy	bm	76,21	500,00	38 105,00
		dvorní pohled:				
		15,95		15,95		
		13,11*2+5,92		32,14		
		11,25		11,25		
		7,75		7,75		
		9,12		9,12		
12		Vytažení patrové římsy 1.NP	bm	58,86	550,00	32 373,00
		dvorní pohled:				

Slepý rozpočet

Stavba :	SZŠ Jaselská - oprava dvorní fasády	Rozpočet:
Objekt :	Vlastní objekt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		15,95		15,95		
		13,11*2		26,04		
		7,75		7,75		
		9,12		9,12		
13		Vytažení patrové římsy jednoduché 3.NP	bm	44,91	440,00	19 760,40
		dvorní pohled:				
		15,95		15,95		
		2,42*2		4,84		
		7,5*2		15,00		
		9,12		9,12		
14		Reprofilace okenních šambrán	bm	494,27	245,00	121 096,15
		0,99*5+3,2*25*2		164,95		
		3,2*2*16*2+1,5*16*2		252,80		
		2,5*2*3+1,44*3		19,32		
		3,2*8*2+1,5*4		57,20		
15		Reprofilace nadokenních šambrán	bm	79,20	445,00	35 244,00
		1,6*16+1,4*4		31,20		
		1,5*16		24,00		
		1,55*3		24,00		
16		Reprofilace podokenních šambrán	bm	102,80	521,00	53 558,80
		4*4*1,6+4*1,3		30,80		
		32*1,5		48,00		
		1,55*3		24,00		
17		Reprofilace bosáží fasády	m2	120,18	499,00	59 969,82
		2,73*15,95-0,99*2,2*5		32,65		
		(2,74*13,11-1,3*2,5*4)*2		45,84		
		9,12*4,57		41,69		
18		Reprofilace zdobných výsů nad vchodem - větší	kpl	1,00	8 500,00	8 500,00
		1		1,00		
19		Reprofilace zdobných výsů nad vchodem - menší	kpl	2,00	3 200,00	6 400,00
		2		2,00		
Celkem za		8 Štukatérské práce				375 007,17
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
20	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	1 914,53	49,00	93 811,97
		(1305,29+290,15)*1,2		1 914,53		
21	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	5 743,58	3,00	17 230,74
		3 měsíce				
22	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	1 914,53	9,00	17 230,77
		(1305,29+290,15)*1,2		1 914,53		
23	944944011R00	Montáž a demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 914,53	2,00	3 829,06
		(1305,29+290,15)*1,2		1 914,53		
24	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 914,53	1,00	1 914,53
		(1305,29+290,15)*1,2		1 914,53		
25	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,00	150,00	600,00
		4		4,00		
26	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ. stříšky, k pol. 5013	m	12,00	15,00	180,00
27	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	4,00	34,50	138,00
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				134 935,07
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
28	952901111V1	Vyčištění okolí budov úklid zpevněných ploch pod lešením	m2	225,00	50,00	11 250,00
		75x3		225,00		
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				11 250,00

Slepý rozpočet

Stavba :	SZŠ Jaselská - oprava dvorní fasády	Rozpočet:
Objekt :	Vlastní objekt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 95		Výplně otvorů				
29	O1	D+M nová kastlová okna dřevěná dle výpisu prvků	ks	5,00	33 000,00	165 000,00
		profilace bude projednána s NPU		5,00		
	Celkem za	95 Výplně otvorů				165 000,00
Díl: 97		Prorážení otvorů				
30	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m2	69,52	30,00	2 085,60
		sokl: 15,95*1,0+2,42		18,37		
		13,11*2+5,92		32,14		
		3,51*1		3,51		
		7,75*2		15,50		
31	978015391R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 5-7 do 100 %	m2	1 044,23	19,00	19 840,37
		dvorní pohled:				
		15,95*(18,11+3,81)-0,99*2,2*5-1,1*3,2*4-1,44*3,0*16		255,53		
		(22,4+3,92)*2,42-3*3-0,9*1,1-0,9*2		51,90		
		2,4*18,43-2,5*3,5*3-2,5*2		12,89		
		(13,11*(13,61+3,81)-1,3*2,5*4-1,5*3,2*12)*2		315,56		
		5,92*(13,61+3,81)-3*4,4*3-0,9*2-0,9*1,5		60,38		
		3,51*18,43-1,5*0,4*6		61,09		
		(18,11-2,5)*7,5		117,08		
		7,75*(18,1+3,92)-1,5*0,4*15-2*1,5*7+4,5*3,5		156,41		
		17,47*7,75-1,5*1*4		129,39		
		11,5*13,55-2,5*1,44*3		145,06		
		1305,29*0,8		1 044,23		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				21 925,97
Díl: 1		Klempířské práce				
32	K1	Demontáže stávajících krytiny Cu	kpl	1,00	11 853,00	11 853,00
33	764 55-4204.R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 150 mm	m	18,60	990,00	18 414,00
		KI1		18,60		
34	764 55-4202.R00	Odpadní trouby z Cu plechu, kruhové, D 100 mm	m	28,50	645,00	18 382,50
		KI2		28,50		
35	764 25-2201.R00	Žlaby z Cu plechu podokapní půlkruhové, rš 250 mm	m	8,30	418,00	3 469,40
		KI4		8,30		
36	764 22-1230.R00	Oplechování Cu říms pod nadřims.žlabem, rš 660 mm	m	29,40	848,00	24 931,20
		KI3		29,40		
37	764 29-1220.R00	Závětná lišta z Cu plechu, rš 330 mm	m	48,00	530,00	25 440,00
		KI5		48,00		
38	764 51-0010.RA	Oplechování parapetů z Cu plechu rš 250 mm	m	86,10	530,00	45 633,00
		KI6		86,10		
39	764 51-0010.RA	Oplechování parapetů z Cu plechu rš 330 mm	m	54,50	580,00	31 610,00
		KI7		54,50		
40	764 51-0010.RA	Oplechování parapetů z Cu plechu rš 400 mm	m	56,40	620,00	34 968,00
		K8		56,40		
41	764 21-1241.R00	Oplechování podokenní římsy	m2	35,08	830,00	29 116,40
		KI9		4,86		
		KI10		0,57		
		KI11		11,49		
		KI12		2,52		
		KI13		0,61		
		KI14		1,13		
		KI15		3,99		
		KI16		3,35		
		KI17		2,44		

Slepý rozpočet

Stavba :	SZŠ Jaselská - oprava dvorní fasády	Rozpočet:
Objekt :	Vlastní objekt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		KI18		0,41		
		KI19		3,71		
42	764 21-1241.R00	Oplechování nadokenní římsy a parapetu	m2	36,23	841,00	30 469,43
		KI20		25,22		
		KI21		11,01		
43	998 76-4103.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	4,50	1 100,00	4 950,00
		KI1-KI18		56,40		
	Celkem za	1 Klempířské práce				279 236,93
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
44	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 25 m	t	98,00	550,00	53 900,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				53 900,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
45	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	71,00	200,00	14 200,00
46	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	710,00	13,00	9 230,00
47	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	71,00	245,00	17 395,00
48	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	710,00	13,00	9 230,00
49	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	71,00	98,00	6 958,00
50	D96	Ztížený přesun přes budovu školy	t	710,00	13,00	9 230,00
51	979098191U00	Skládkovné suti netříděné	t	71,00	300,00	21 300,00
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				87 543,00