

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými stranami na veřejnou zakázku
s názvem „**Rekonstrukce sociálních zařízení II**“
(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, příspěvková organizace

Sídlo: Kounicova 16, 602 00 Brno
Statutární zástupce: PhDr. Petr Hruška, MBA, ředitel
IČ: 00637980
DIČ: CZ00637980

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických (doplňuje
zadavatel při podpisu smlouvy): Ing. Jiří Lády
(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. VAŠTAV, s.r.o.

Sídlo: Staňkova 103/18, 602 00 Brno
Statutární zástupce: Ing. PETR VAŠÍČEK, jednatel
e-mail: vasstav@vasstav.cz
telefon: 541 211 866
IČ: 469 64 541
DIČ: CZ46964541
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 374002553/0300

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Ing. PETR VAŠÍČEK
(dále jen „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. Na základě jednacího řízení bez uveřejnění uzavírají smluvní strany dodatek ke Smlouvě. V souladu s ust. § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pořídil zadavatel písemný soupis a odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu Smlouvy uvedených podrobně v oceněném položkovém rozpočtu a výkazu výměr, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

2. Cena za dodatečné stavební práce bez DPH činí:

CENA BEZ DPH:	1.381.688,13Kč
DPH CENY:	290.154,51 Kč
CENA VČETNĚ DPH:	1.671.842,64Kč

2

3. Cena za méněpráce bez DPH činí:

CENA BEZ DPH:	411.671,60Kč
DPH CENY:	86.451,04 Kč
CENA VČETNĚ DPH:	498.122,64Kč

4. Celkový rozdíl ceny za stavební práce bez DPH činí:

CENA BEZ DPH:	970.016,53Kč
DPH CENY:	203.703,47 Kč
CENA VČETNĚ DPH:	1.173.720,00 Kč

IV. Smluvní ujednání

1. Dodatkem dochází k úpravě smluvních podmínek. Vzhledem k dodatečným stavebním pracím a úpravám předmětu díla ze strany zadavatele se smluvní strany domluvili na následujícím:

a) Dílo bude předáno na části. Dílo pozůstávající z prací na 1. až 4. patro bude řádně předáno nejpozději do 19.03.2016. Celý zbytek díla bude předán do 15.06.2016.

b) Smluvní strany se dohodly, že fakturace ceny za provedení díla bude rozdělena dle předání jednotlivých částí díla. Po předání díla pozůstávající z prací na 1. až 4. patře předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad za provedené práce. Po předání celého díla předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad za zbylé provedené práce.

V. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na aktuální cenu díla a další ujednání.

3

VI. Seznam příloh

1. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku jsou oceněné výkazy výměr:

- „VOSZ_Vícepráce_Položkový rozpočet.xlsx“

Objednatel

Zhotovitel

V Brně, dne 15. 3. 2016

V Brně dne 15. 3. 2016

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
ZDRAVOTNICKÁ BRNO,
příspěvková organizace
Kounicova 16, 602 00 Brno
PhDr. Petr Hruška, MBA ředitel školy

VAŠŠTAV, s.r.o.
Staňkova 18
602 00 BRNO

PhDr. Petr Hruška, MBA
Ředitel školy

Ing. PETR VAŠÍČEK
Jednatel

Seznam změn

VOŠZ Kounicova 16 - Rekonstrukce sociálních zařízení II

				sloupce pro účely JŘBU	
název změny	odůvodnění-popis	řešeno ve ZL	dopad do ceny	Odpočty	Přípočty
Stavební část					
1 Bourání podlah	Po odstranění nátlapných vrstev podlah ve 2-4NP bylo zjištěno, že podkladní vrstvy(mazaniny) jsou celistvé, soudržné, bez vážnějších poruch. Proto bylo rozhodnuto, že nebude provedeno vybourání těchto mazanin a následná nova betonáž.	ZL1	-165 457,68	-165 457,68	0,00
2 Protipožární ucpávky	Protipožární manžety a tmely uvedené v samostatném rozpočtu v této částce jsou již zahrnuty v rozpočtu ZTL	ZL2	-189 339,00	-189 339,00	0,00
3 Omítky	Jedná se o skutečný rozsah neprovedených oprav vnitřních omítek a navýšení rozsahu provádění vnitřních štukových omítek.	ZL3	-21 338,61	-39 331,38	17 992,77
4 Lišty k obkládům	Dle projektu bylo uvažováno s umístěním ukončovacích lišt na vodorovných a svislých hranách keramických obkládů. Po dohodě budou plastové(změna materiálu z eloxovaných hliník) ukončovací lišty montovány i okolo zárubní vnitřních dveří.	ZL4	10 092,33	-11 707,77	21 800,10
5 Nivelování podlah	V návaznosti na neprovedení bourání betonových mazanin podlah ve 2-4NP je nutné pro zajištění rovinnosti pod keramikou dlažbu její vyrovnaní samonivelační podlahovou stěrkou.	ZL5	130 814,85	0,00	130 814,85
6 Obklady	Objednatelem byl vybrán jiný formát a vzhled keramických obkládů, který má ovšem dopad na zvýšení ceny za ker. obklady (vyčísleno na celý rozsah)	ZL6	42 932,24	0,00	42 932,24
7 Dlažby	Objednatelem byl vybrán jiný formát a vzhled keramických dlažeb, který má ovšem dopad na zvýšení ceny za ker. dlažby (vyčísleno na celý rozsah)	ZL7	12 279,37	0,00	12 279,37
8 Vnitřní dveře	Při realizaci vnitřních dveří bylo zjištěno, že 1ks dveří, které měly být ponechány původní, je ve špatném technickém stavu. Proto bylo rozhodnuto o jejich výměně za nové vč. ocelové zárubně (ve stejném provedení jako ostatní nově dodávané).	ZL8	4 873,38	0,00	4 873,38
9 Ocelové mříže	Pro zajištění dostatečného zabezpečení objektu bylo Objednatelem požadováno dodání 5ks okenních mříží i na zbývajících okna v 1PP.	ZL9	25 599,65	0,00	25 599,65
10 Rozvody ZTI	Při provádění nových rozvodů SV, TV, CV v 1PP bylo zjištěno, že část stávajícího potrubí vody je ve špatném technickém stavu a neodpovídá potřebným průměrem, proto je nutno ji provést nově. Dále je zde obsažena oprava starých rozvodů ležaté kanalizace, kdy po provedení výkopových prací v 1PP bylo obnaženo staré potrubí ležaté kanalizace, kterou bylo nutno ponechat pro funkčnost kanalizace pater 1-4NP. Staré potrubí bylo rozebráno a nahrazeno novým.	ZL10	20 827,33	0,00	20 827,33
11 Změna dispozice v 1PP	Při zakládání zdiva přiček v 1PP bylo zjištěno, že přička mezi m.č. 1.36 a 1.37 zasahuje do stávajících dveří vedoucích na chodbu. Projektant tedy provedl návrh změny dispozice místnosti č. 1.36, 1.37 a 1.35. Tento návrh byl Objednatelem a TDI schválen.	ZL11	3 744,31	0,00	3 744,31
12 Přeložka rozvodů v 1PP	Změna byla vyvolána nutností provést přeložení rozvodů potrubí ÚT a vody v 1PP, kde do těchto míst byl naprojektován nákladní výtah pro budoucí stavbu MŠ v 1NP. Jedná se o požadavek JmK.	ZL12	31 522,81	0,00	31 522,81
13 Kazetový podhled v 1NP	Jedná se o odpčet kazetového podhledu v 1NP v rozsahu 15,21m ² , který má sloužit k zakrytí rozvodů ZTI pod stropem. Ovšem v celém 1NP bude v rámci stavby MŠ proveden nový podhled. Proto bylo rozhodnuto o neprovedení zmíněného kazetového podhledu.	ZL13	-5 835,77	-5 835,77	0,00
14 Elektro rozvaděč v 1PP	Stávající elektro rozvaděč RP_5 v 1PP má být osazen novým vybavením. Stávající vybavenost tohoto rozvaděče ovšem neumožňuje jej doplnit novými rozvody dle PD, proto je nutné vedle něj zabudovat novou elektro rozvodnou skříň, do které bude umístěna nová instalace.	ZL14	3 984,92	0,00	3 984,92
15 Úprava odpadu v 1NP	Požadavek JmK, který požadoval úpravu/zaseknutí do obvodové zdi již provedeného stoupacího potrubí kanalizace v rohu místnosti v 1NP.	ZL15	7 011,79	0,00	7 011,79
16 Soklik chodby	S Objednatelem a TDI bylo dohodnuto, že na chodbách 2-4NP budou provedeny nové keramické soklíky, a to z důvodu, že po změně dispozic vůči původnímu stavu a posunu vstupních dveří do jednotlivých místností sociálního zařízení zbyly jen části starého teracového soklíku.	ZL16	5 640,33	0,00	5 640,33
17 Dveřní prahy	Vzhledem k rozdílným výškovým úrovním a křivosti stávající dlažby v chodbách 2-4NP je nutno použít dveřní prahy k eliminaci těchto rozdílů.	ZL17	1 676,00	0,00	1 676,00
18 Sanace vlhkého zdiva	Po odstranění dřevěných obkládů stěn, otloučení keramických obkládů a otloučení starých omítek v 1PP bylo zjištěno, že nosné zdivo je vlhké. O tomto stavu byl informován Objednatel, TDI, GP. Bylo rozhodnuto, že na takto vlhký podklad nelze aplikovat nové omítky a nové keramické obklady. Práce byly pozastaveny, byl vypracován projekt "Sanace vlhkého zdiva v návaznosti na výstavbu hygienického zázemí VOŠZ Brno, Kounicova 16, Brno 602 00"	ZL18	1 050 988,28	0,00	1 050 988,28

hodnota víceprací
hodnota méněprací

1 381 688,13
-411 671,60

Celkem Kč bez DPH - dodatek č. 1

970 016,53

Změnový list č.2 - protipožární ucpávky

S:	02	VOSZ Brno
O:	02	PBR
R:	01	Protipožární ucpávky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				-189 339,00
	624 60	Tmelení spár s dodáním hmot,				
1	824601123R00	...šifry 40 mm, hloubky 20 mm, tmelem butylkaučukovým výplňovým odhad : 20	m	-20,00000	136,63	-2 732,60
				20,00000		
2	722111	Montáž protipožárních manžet pr. DN 110mm 1pp : SI09 : 33 1np : SI09 : 33 2NP : SI09 : 33 3NP : SI09 : 33 4NP : SI09 : 33	ks	-165,00000	127,46	-21 030,90
				33,00000		
				33,00000		
				33,00000		
				33,00000		
				33,00000		
3	722112	Montáž protipožárních manžet pr. DN 50mm SI12 : 1pp : 18 1np : 18 2np : 18 3np : 18 4np : 18	ks	-90,00000	65,44	-5 889,60
				18,00000		
				18,00000		
				18,00000		
				18,00000		
				18,00000		
4	722113	Montáž protipožárních manžet pr. DN 32 SI14 : 1pp : 2 1np : 2 2np : 2 3np : 2 4np : 2 Mezisoučet SI15 : 1pp : 1 1np : 1 2np : 1 3np : 1 4np : 1 Mezisoučet	ks	-15,00000	44,81	-672,15
				2,00000		
				2,00000		
				2,00000		
				2,00000		
				2,00000		
				10,00000		
				1,00000		
				1,00000		
				1,00000		
				1,00000		
				1,00000		
				5,00000		
5	214563	Protipožární manžeta HILTI CP 643-110/4" N, včetně příslušenství	ks	-165,00000	692,07	-114 191,55
6	215563	Protipožární manžeta HILTI CP 643-63/2" N, včetně příslušenství	ks	-90,00000	415,66	-37 409,40
7	216563	Protipožární manžeta HILTI CP 643-50/1,5" N, včetně příslušenství	ks	-10,00000	385,30	-3 853,00
8	456467	Protipožární akrylový tmel 310ml odhad : 20	ks	-20,00000	177,99	-3 559,80
				20,00000		

Celkem bez DPH

- 189 339 Kč

Změnový list č.3 - omítky

S:	02	VOŠZ Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Sociálky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				-21 338,61
	319 20	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,				
	319 20-1	jakoukoliv maltou				
15	319201311R00	...do 30 mm	m2	-89,23000	140,02	-12 493,98
	602 01	Omítky stěn z hotových směsí				
		po jednotlivých vrstvách				
16	602012102R00	...postřík, báze, cementová, , ,	m2	-333,25000	26,10	-8 697,83
17	602012142RT1	...vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	265,18450	67,85	17 992,77
18	602012231R00	...stěrka, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 5 mm,	m2	-81,50000	72,03	-5 870,45
	612 42	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo				
24	612421626R00	...hladké	m2	-75,60000	162,29	-12 269,12

Celkem bez DPH						- 21 339 Kč
-----------------------	--	--	--	--	--	--------------------

Změnový list č.4 - lišty k obkladům

S:	02	VOSZ Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Sociálky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	781	Obklady keramické				10 092,33
	781 49 Lišty k obkladům					
	781 49-3 profil rohový					
122	781497121RS4	...eloxovaný hliník, uložení do tmele, , výška profilu 12,5 mm, 1pp : P1,45 : 2.10000-1,3+0,7+1,3 P1,43 : (2.50000-0,5)*2+1,2+1+0,1*2 P1,39 : (2.50000-0,5)*2+1,2+1+0,1*2 P1,32 : (2.10000-0,5)+1 2.10000 P1,40 : 0,9 P1,33 : 0,9 P1,34 : 0,9 P1,31 : 1,41+0,46 1 2.10000-0,5 P1,30 : 0,9*3 2.10000 2.10000 2.10000 P1,29 : 2.10000 2.10000 Mezisoučet 2np : 2,31 : 2.10000-1,3 1,81-0,3 1,5+(2.10000-0,93)*2 2,30 : 1,8 2,29 : 1,8 2,28 : 1,5+(2.10000-0,94)*2 0,9*3 2,27 : 2.10000 2,25 : 0,9+(2.10000-1,38)*2 0,9+(2.10000-1,38)*2 2,26 : 1,1 Mezisoučet 3np : 3,26 : 2.10000-1,3 1,63 1,5+(2.10000-0,94)*2 3,27 : 1,8 3,28 : 1,8 3,25 : 2.10000 1,5+(2.10000-0,94)*2 3,24 : 0,9 3,23 : 0,9+(2.10000-1,39)*2 0,9+(2.10000-1,39)*2 3,9 3,22 : 0,9 2.10000 3,19 : 0,9 Mezisoučet 4np : 4,29 : 2.10000 0,9 4,28 : 2.10000 0,9 4,26 : 1 2.10000 0,9 1,48+(2.10000-0,83)*2 4,24 : 2.10000 0,87+(2.10000-0,83)*2 4,25 : 0,9 0,57+(2.10000-0,83)*2 4,23 : 2,78 Mezisoučet Montáž lišt k obkladům 295+120,24 28342441R Profil dilatační PVC DILEX-BWS 90 h=9 mm,dl.2,5 m 295+120,24	m	-120,24000	97,37	-11 707,77
	781491001RT1	295+120,24	m	415,24000	34,00	14 118,16
	28342441R	295+120,24	m	415,24000	18,50	7 681,94

Celkem bez DPH

10 092 Kč

Změnový list č.5 - nivelování podlah

S:	329	VOŠZ Brno
O:	01	Sociální zařízení
R:	01	Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				130 814,85
1	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 2x	m2	146,44000	65,34	9 562,53
		2np :				
		2,24 : 5,66		5,66000		
		2,25 : 9,1		9,10000		
		2,26 : 3,28		3,28000		
		2,27 : 6,29		6,29000		
		2,28 : 10,38		10,38000		
		2,29 : 3,37		3,37000		
		2,30 : 3,38		3,38000		
		2,31 : 3,37		3,37000		
		Mezisoučet		44,83000		
		3np :				
		3,17 : 22,2		22,20000		
		3,18 : 5,1		5,10000		
		3,19 : 2,42		2,42000		
		3,20 : 2,42		2,42000		
		3,21 : 2,42		2,42000		
		3,22 : 2,13		2,13000		
		3,23 : 11,89		11,89000		
		3,24 : 1,59		1,59000		
		3,25 : 11,06		11,06000		
		3,26 : 3,57		3,57000		
		3,27 : 3,6		3,60000		
		3,28 : 3,57		3,57000		
		Mezisoučet		71,97000		
		4np :				
		4,23 : 3,48		3,48000		
		4,24 : 7,73		7,73000		
		4,25 : 1,67		1,67000		
		4,26 : 8,35		8,35000		
		4,27 : 2,13		2,13000		
		4,28 : 2,12		2,12000		
		4,29 : 2,03		2,03000		
		4,30 : 2,13		2,13000		
		Mezisoučet		29,64000		
2	632411104Ruu	Vyrovnávací stěrka samonivelační směs NIVELLO Quattro ručně tl. 40 mm	m2	146,44000	828,00	121 252,32
		2np :				
		2,24 : 5,66		5,66000		
		2,25 : 9,1		9,10000		
		2,26 : 3,28		3,28000		
		2,27 : 6,29		6,29000		
		2,28 : 10,38		10,38000		
		2,29 : 3,37		3,37000		
		2,30 : 3,38		3,38000		
		2,31 : 3,37		3,37000		
		Mezisoučet		44,83000		
		3np :				
		3,17 : 22,2		22,20000		
		3,18 : 5,1		5,10000		
		3,19 : 2,42		2,42000		
		3,20 : 2,42		2,42000		
		3,21 : 2,42		2,42000		
		3,22 : 2,13		2,13000		
		3,23 : 11,89		11,89000		
		3,24 : 1,59		1,59000		
		3,25 : 11,06		11,06000		
		3,26 : 3,57		3,57000		
		3,27 : 3,6		3,60000		
		3,28 : 3,57		3,57000		
		Mezisoučet		71,97000		
		4np :				
		4,23 : 3,48		3,48000		
		4,24 : 7,73		7,73000		
		4,25 : 1,67		1,67000		
		4,26 : 8,35		8,35000		
		4,27 : 2,13		2,13000		
		4,28 : 2,12		2,12000		
		4,29 : 2,03		2,03000		
		4,30 : 2,13		2,13000		
		Mezisoučet		29,64000		

Celkem bez DPH

130 815 Kč

Změnový list č.6 - obklady

ROZDÍL CENY - OBKLADY

SOD	Výměra	Cena	Režie	Nákup	Rozdíl	
Rozměr	m2	Kč / m2	%	Kč/m2	Kč/m2	
150*150*6	698	178,0	25 =	133,5	44,5	124 237,0

Výběr zákazník	Výměra	Katalog	Sleva	Vaštav	Rozdíl
Rozměr	m2	Kč / m2	%	Kč/m2	Kč/m2
200*400*7	698	260	25 =	195	65

Rozdíl ceny mezi SOD a výběrem 61,5 Kč/m2

Rozdíl ceny na zakázku 42 932,2 Kč

Změnový list č.7 - dlažby

ROZDÍL CENY - DLAŽBY

SOD	Výměra	Cena	Režie	Nákup	Rozdíl	
Rozměr	m2	Kč / m2	%	Kč/m2	Kč/m2	
200*200*9	283	272,0	25	= 204,0	68,0	76 976,0

Výběr zákazník	Výměra	Katalog	Sleva	Vaštav	Rozdíl
Rozměr	m2	Kč / m2	%	Kč/m2	Kč/m2
300*300*9	283	346	28,5	= 247,39	98,61

Rozdíl ceny mezi SOD a výběrem **43,4** Kč/m2

Rozdíl ceny na zakázku 12 279,4 Kč

Změnový list č.8 - vnitřní dveře

S:	02	VOSZ Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Sociálky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	64	Výplně otvorů				1 449,68
	642 94-2	Osazení zárubní dveřních ocelových				
	642 94-21	bez dveřních křídel, do zdva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh				
31	642942111R00	...plocha do 2,5 m2 4np : 1	kus	1,00000	455,24	455,24
	642 94-2	Ocelové zárubně osazované dodatečně		1,00000		
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně				
34	642944121RU3	...šířky 700 mm, výšky 1970 mm, hloubky 160 mm 4np : 1	kus	1,00000	994,44	994,44
				1,00000		
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				3 423,70
	766 66	Montáž dveřních křídel kompletizovaných				
81	766661112R00	...otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	523,50	523,50
	766 67	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla				
82	766670021R00	...kliky a štítiku	kus	1,00000	277,46	277,46
85	54914620R	kování interiérové kliky se štíty pro klič, povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez	kus	1,00000	204,17	204,17
87	61161802R	dveře vnitřní š = 700 mm; h = 1 970,0 mm; dýhované, hladké; otvírací; počet křídel 1; pině; dub, buk, jasan, mahagon	kus	1,00000	2 418,57	2 418,57

Celkem bez DPH	4 873 Kč
----------------	----------

Změnový list č.9 - ocelové mříže

S:	02	VOŠZ Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Sociálky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				25 599,65
97	7671	Ocelová mříž	ks	5,00000	5 119,93	25 599,65

Celkem bez DPH						25 600 Kč
----------------	--	--	--	--	--	-----------

Změnový list č.10 - rozvody ZTI

Stavba : Objekt :		VOŠZ Stavební úpravy	Rozpočet: 11 VODOVOD A KANALIZACE			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
19	722181119R00	Ochrana potrubí minerální vlákno Pipo ALS 21/25	m	14,00	52,93	741,02
21	722181114R00	Ochrana potrubí minerální vlákno Pipo ALS 34/40	m	14,00	74,10	1 037,40
24	722181242P01	Izolace Tubex Al DN 35/10	m	14,00	20,11	281,54
25	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	14,00	21,17	296,38
26	722182004RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	28,00	27,52	770,56
27	998713104R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	t	0,05	902,91	45,15
	Celkem za	713 Izolace tepelné				3 172,05
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
28	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	7,00	70,92	496,44
34	721176104R00	Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	1,00	196,88	196,88
37	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	1,00	317,55	317,55
45	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	7,00	274,15	1 919,05
50	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00	79,39	158,78
59	998721104R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 36 m	t	0,05	585,35	29,27
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				3 117,97
Díl:	722	Vnitřní vodovod				
60	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	14,00	29,64	414,96
61	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	28,00	37,05	1 037,40
63	722172311R00	Potrubí z PPR s výztužnou vrstvou, D 20	m	14,00	200,06	2 800,84
65	722172313R00	Potrubí z PPR s výztužnou vrstvou, D 32	m	28,00	288,97	8 091,16
71	722172420R00	Podpurný žlab DN 20	m	14,00	30,70	429,80
72	722172422R00	Podpurný žlab DN 32	m	28,00	48,69	1 363,32
78	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 40	m	42,00	5,29	222,18
79	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 40	m	42,00	4,23	177,66
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				14 537,32
Celkem bez DPH						20 827 Kč

S:	02	VOSZ Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Sociálky

Celkem bez DPH	3 744 Kč
----------------	----------

Změnový list č.12 - přeložka rozvodů v 1PP

Stavba :	VOŠZ	Rozpočet: 2150/V
Objekt :	Stavební úpravy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 733	Rozvod potrubí					
1	733161106R00	Potrubí měděné lisované 18 x 1 mm, polotvrdé vč. přes lisovacích fitinků	m	15,00	379,10	5 686,50
2	733161108R00	Potrubí měděné lisované 28 x 1,5 mm, tvrdé vč. přes lisovacích fitinků	m	7,00	664,20	4 649,40
3	733161109R00	Potrubí měděné lisované 35 x 1,5 mm, tvrdé vč. přes lisovacích fitinků	m	11,00	850,60	9 356,60
4	733293905	Připojení odbočky Cu potrubí D 28	kus	6,00	198,00	1 188,00
Celkem za 733 Rozvod potrubí						20 880,50
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
134	767101028T00	OBJÍMKA Cu 28 dvojité	ks	15,00	27,20	408,00
135	767101030T00	OBJÍMKA Cu 42 dvojité	ks	9,00	53,10	477,90
136	767101500T00	Izolační objímka parotěsná 18/13	ks	8,00	115,00	920,00
137	767101501T00	Izolační objímka parotěsná 22/13	ks	4,00	129,20	516,80
138	767101502T00	Izolační objímka parotěsná 28/13	ks	3,00	137,90	413,70
139	767101503T00	Izolační objímka parotěsná 35/13	ks	9,00	163,99	1 475,91
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						4 212,31
Díl: 722	Vnitřní vodovod					
17	722175211T00	Potrubí z PP-R DN 20	m	6,00	111,00	666,00
18	722175212T00	Potrubí z PP-R DN 25	m	3,00	137,00	411,00
19	722175213T00	Potrubí z PP-R DN 32	m	12,00	174,00	2 088,00
23	72223000	Tvarovky potrubí	kpl	1,00	1 750,00	1 750,00
Celkem za 722 Vnitřní vodovod						4 915,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
49	767101	Spojovací materiál	kpl	1,00	1 515,00	1 515,00
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						1 515,00

Celkem bez DPH	31 523 Kč
-----------------------	------------------

Změnový list č.13 - kazetový podhled v 1NP

S:	02	VOSZ Brno
O:	01	Stavební úpravy
R:	01	Sociálky

[illegible]

Změnový list č.14 - elektro rozvaděč v 1PP

[illegible]

Změnový list č.15 - úprava odpadu v 1NP

S:	329	VOŠZ Brno
O:	01	Sociální zařízení
R:	2	Zasekání kanalizace 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				433,50
1	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	3,00000	144,50	433,50
Díl:	97	Prorážení otvorů				4 288,85
2	970231150R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	6,20000	610,00	3 782,00
3	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	3,10000	163,50	506,85
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				688,60
4	28615230.AR	Trubka HT s hrdlem D 110 mm délka 150 mm PP	kus	2,00000	38,90	77,80
5	28615295.AR	Koleno HTB D 110 mm 15° PP	kus	4,00000	37,00	148,00
6	28615296.AR	Koleno HTB D 110 mm 30° PP	kus	4,00000	37,00	148,00
7	28615297.AR	Koleno HTB D 110 mm 45° PP	kus	4,00000	37,00	148,00
8	28615298.AR	Koleno HTB D 110 mm 67° PP	kus	4,00000	41,70	166,80
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				1 600,84
9	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	3,10000	487,00	1 509,70
10	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	4,20000	21,70	91,14

Celkem bez DPH					7 012 Kč
----------------	--	--	--	--	----------

Změnový list č.16 - soklík chodby

S:	329	VOŠZ Brno
O:	01	Sociální zařízení
R:	2	soklíky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				350,08
1	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm 25*0,1	m2	2,50000 2,50000	140,03	350,08
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				1 415,00
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	25,00000	56,60	1 415,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				50,89
3	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 9*0,1	m2	0,90000 0,90000	56,54	50,89
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				3 824,36
6	771475014RU7	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp)	m	25,00000	50,78	1 269,50
7	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	25,00000	26,18	654,50
8	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	25,00000	46,07	1 151,75
9	59764202R	Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm, Nordic	m2	2,75000	272,22	748,61

Celkem bez DPH					5 640 Kč
----------------	--	--	--	--	----------

Změnový list č.17 - dveřní prahy

S:	329	VOŠZ Brno
O:	01	Sociální zařízení
R:	2	prahy



P.č. Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	766	Konstrukce truhlářské				1 676,00
4	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	8,00000	100,00	800,00
5	61187161R	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	8,00000	109,50	876,00

Celkem bez DPH					1 676 Kč
-----------------------	--	--	--	--	-----------------

CENOVÁ NABÍDKA

Rozpočet	2	Sanace vlhkého zdiva V2	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP		
0002	Injektáž	Měrná jednotka		
Stavba	Název stavby	Počet jednotek		
20150713	VOŠZ Brno	Náklady na m.j.		
Projektant	Ing. Jiří Svoboda, PROJEKTY B.H., s.r.o., Valouškova 11, Brno	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu	Ing. Jiří Svoboda, PROJEKTY B.H., s.r.o., Valouškova 11, Brno			
Objednatel	Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Kounicova 16, 602 00 Brno			
Dodavatel		Zakázkové číslo	20150713	
Rozpočtoval		Počet listů		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	407 039	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	620 389	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 027 428	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		23 560	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 050 988	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 050 988	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing. Petr Vašíček	Jméno : PhDr. Petr Hruška, MBA
Datum :	Datum : 15. 1. 2016	Datum : 15. 1. 2016
Podpis :	Podpis:  VAŠTAV, s.r.o. Staňkova 18 602 00 BRNO	Podpis:  VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ BRNO, příspěvková organizace Kounicova 16, 602 00 Brno PhDr. Petr Hruška, MBA ředitel školy

Základ pro DPH	21,0 %	1 050 988 Kč
DPH	21,0 %	220 708 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 271 696 Kč

Poznámka :

Stavba :	20150713 VOŠZ Brno	Rozpočet :	2
Objekt :	0002 Injektáž	Sanace vlhkého zdiva V2	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	301 549	0	0	0	5 890
3 Svislé a kompletní konstrukce	746	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	29 771	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	7 821	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 936	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	9 673	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0	606 004	0	0	11 780
721 Vnitřní kanalizace	0	5 493	0	0	5 890
764 Konstrukce klempířské	0	8 892	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	58 433	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	412 929	620 389	0	0	23 560

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 027 428	0
Oborová přírážka			1 027 428	0
Přesun stavebních kapacit			1 027 428	0
Mimostaveništní doprava			1 027 428	0
Zařízení staveniště			1 027 428	0
Provoz investora			1 027 428	0
Kompletační činnost (IČD)			1 027 428	0
Rezerva rozpočtu			1 027 428	0
CELKEM VRN				0

Změnový list č.18 - sanace vlhkého zdiva

Stavba :	20150713 VOSZ Brno	Rozpočet: 2
Objekt :	0002 Injektáž	Sanace vlhkého zdiva V2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113105111P01	Rozebrání žlabu odvodňovacího betonového šířky 60cm v betonovém loži betonový žlab:33	m	33,00 33,00	339,60	11 206,80
2	113105111R00	Rozebrání dlažeb z lomového kamene na sucho kamenná dlažba:23	m2	23,00 23,00	97,70	2 247,10
3	119001402R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí DN 200-500 mm teplovod/parovod:2	m	2,00 2,00	428,00	856,00
4	119001411R00	Dočasné zajištění betonového potrubí do DN 200 mm 2	m	2,00 2,00	342,00	684,00
5	119001423R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu nad 6 kabelů	m	4,00	462,50	1 850,00
6	120001101R00	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti vedení	m3	20,00	379,00	7 580,00
7	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 (2,2+3,2)/2*28,6 3,2*16,2	m3	129,06 77,22 51,84	1 048,38	135 303,92
8	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m 14,9*3,2*1,05 21,5*(2,2+3,2)/2*1,05 1,5*2,2*1,05	m2	114,48 50,06 60,95 3,47	68,70	7 864,88
9	151101211R00	Odstanění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m 14,9*3,2*1,05 21,5*(2,2+3,2)/2*1,05 1,5*2,2*1,05	m2	114,48 50,06 60,95 3,47	26,40	3 022,31
10	151401601R00	Přepažení vzepření - příložené - hl. do 4 m 14,9*3,2*1,05 21,5*(2,2+3,2)/2*1,05 1,5*2,2*1,05	m2	114,48 50,06 60,95 3,47	72,60	8 311,36
11	161101501R00	Svislé přemístění výkopu z hor. 1-4 nošením (0,5+1,5)/2*28,6 1,5*16,2	m3	52,90 28,60 24,30	861,00	45 546,90
12	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 50 m 100m:(2,2+3,2)/2*28,6*2 100m:3,2*16,2*2	m3	258,12 154,44 103,68	34,40	8 879,33
13	166101101R00	Přehození výkopu z hor.1-4 (2,2+3,2)/2*28,6 3,2*16,2	m3	129,06 77,22 51,84	120,50	15 551,73
14	167101101R00	Nakládání výkopu z hor.1-4 v množství do 100 m3 (2,2+3,2)/2*28,6 3,2*16,2	m3	129,06 77,22 51,84	170,00	21 940,20
15	171103291P01	Příplatek za zhutnění po vrstvách (1,9+2,9)/2*28,6 2,9*16,2	m3	115,62 68,64 46,98	29,10	3 364,54
16	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním (1,9+2,9)/2*28,6 2,9*16,2	m3	115,62 68,64 46,98	93,90	10 856,72
17	175103111R00	Obsyp objektu přidržení nopové folie cca 30cm:33*0,2*3	m3	19,80 19,80	535,00	10 593,00
18	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce 20	hod	20,00 20,00	294,50	5 890,00
Celkem za	1	Zemní práce				301 548,79
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
19	346244811R00	Přízdívky izol. z cihel dl. 29cm, MC 10, tl. 65mm 0,6*2,2*1,2	m2	1,58 1,58	471,00	746,06
Celkem za	3	Svislé a kompletní konstrukce				746,06
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
20	451571221R00	Podklad pod dlažbu ze šterkopísku tl. do 10 cm frakce 4-8 betonový žlab:33*0,6 kamenná dlažba:23	m2	42,80 19,80 23,00	90,00	3 852,00
21	451571312R00	Lože dlažby z kam. těženého drobného tl. do 20 cm frakce 16-32 betonový žlab:33*0,6 kamenná dlažba:23	m2	42,80 19,80 23,00	165,00	7 062,00
22	465511321R00	Dlažba z lom.kam. suchá nad 20 m2 výpl.MC10, 20 cm kamenná dlažba:23	m2	23,00 23,00	540,00	12 420,00
23	465512117R00	Oprava kam.dlažby do 20 m2,suchá tl.20 cm se zalit	m2	4,60	661,80	3 044,28

		přechod stávající/nová dlažba:0,2*23		4,60		
24	465512427P01	Okapový chodník/žlab, zalití spár MC, tl.40 cm styk žlab - stěna	m2	3,30	1 028,00	3 392,40
		styk žlab/stěna:0,1*33		3,30		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				29 770,68
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					
25	637211112P01	Okap chod beton dlažd tl 6cm MC10 betonové žlaby šířky 60cm	m2	19,80	395,00	7 821,00
		žlab 40x60x8cm:0,6*33		19,80		
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				7 821,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
26	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,66	2 485,00	1 640,10
		základ pilíře brány:1,1*1,2*0,5		0,66		
27	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	2,77	39,58	109,72
		izolační přízdika:0,6*2,2*1,1		1,45		
		krycí plech:0,6*2,2		1,32		
28	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	52,50	49,00	2 572,50
		15*3,5		52,50		
29	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,02	604,00	613,91
		pilíř brány:2,4*1,1*0,35*1,1		1,02		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				4 936,22
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
30	998011033R00	Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 24 m	t	44,58	217,00	9 673,05
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				9 673,05
Díl: 711	Izolace proti vodě					
31	HYDROIZOL001	Omitka vnější stěn, MC s vodotěsnicí krystalizační přísadou, hrubá zatěsněná podrovnání zdiva pod stěrky	m2	95,92	285,00	27 337,20
		podrovnávka -čelní:9,7*3,2*1,1		34,14		
		podrovnávka-boční:20,8*(2,2+3,2)/2*1,1		61,78		
32	HYDROIZOL002	Asfaltová penetrace podkladu	m2	95,92	17,17	1 646,95
		na novou vnější omítku - čelní:9,7*3,2*1,1		34,14		
		na novou vnější omítku - boční:20,8*(2,2+3,2)/2*1,1		61,78		
33	HYDROIZOL003	Stěrka hydroizolační stěn bitumenovou hmotou svislá, zemní vlhkost, 4 mm	m2	89,21	498,10	44 435,50
		200mm pod UT -čelní:9,7*3,0*1,1		32,01		
		200mm pod UT -boční:20,8*(2,0+3,0)/2*1,1		57,20		
34	HYDROIZOL004	PE fólie, kluzná vrstva	m2	104,64	35,18	3 681,24
		pod opovou folii - čelní:9,7*3,2*1,2		37,25		
		pod opovou folii - boční:20,8*(2,2+3,2)/2*1,2		67,39		
35	HYDROIZOL005	Nopovaná fólie 8mm včetně dodávky fólie	m2	126,60	186,60	23 623,56
		čelní fasáda:9,7*(3,2+0,6)*1,2		44,23		
		boční fasáda:20,8*(2,2+0,6+3,2+0,6)/2*1,2		82,37		
36	HYDROIZOL006	Systémová plastová krycí lišta k nopové folii včetně kotvení a podložky	m	36,60	103,00	3 769,80
		čelní fasáda:9,7*1,2		11,64		
		boční fasáda:20,8*1,2		24,96		
37	HYDROIZOL007	Těsnící třířhář páska-detail propojení utěsnění vodorovné a svislé hydroizolace	m	35,39	279,35	9 884,80
		(30,5+3,2)*1,05		35,39		
38	HYDROIZOL008	fabion-propojení izolace zdiva a izolace podlahy šířka 300 mm	m	73,19	278,10	20 352,75
		69,7*1,05		73,19		
39	INJEKTÁŽ 001	Vrty injektáží příkladiv, povrchové do 13 mm	m	527,28	116,00	61 164,48
		527,28		527,28		
40	INJEKTÁŽ 002	Vyčištění otvorů stlačeným vzduchem, pr. 12 mm	m	527,28	15,00	7 909,20
		527,28		527,28		
41	INJEKTÁŽ 003	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injekt. látky tlak.čerp., vod.rozt.síloxanu, 2 řady,horizontální	m2	38,32	355,00	13 603,60
42	INJEKTÁŽ 004	Dodatečná izolace zdiva, aplikace injekt. látky tlak.čerp., vod.rozt.síloxanu, 2 řady,vertikální	m2	5,63	355,00	1 998,65
		5,63		5,63		
43	INJEKTÁŽ 005	Zaslepení otvorů pr. 12 mm	m	527,28	18,00	9 491,04
		527,28		527,28		
44	INJEKTÁŽ 006	Síloxanový bezrozpuštědlový koncentrát, obsah účinné látky koncentrátu 100% (spotřeba 2,15 l/m2)	l	94,00	792,00	74 448,00
		94		94,00		
45	INJEKTÁŽ 007	Osazení pakrů pro tlakovou injektáž	ks	791,00	7,20	5 695,20
		791		791,00		
46	POVRCHY 001	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	306,50	112,20	34 389,30
		venkovní S1:(9,7*3,2)+(20,8*(2,2+3,2)/2)		87,20		
		vnitřní S2:((5,8+2+9,7+6,1+1,9)*1,3)+((2,1+2,1+1,2+9,8+4,7+8,4)*3,4)		129,37		
		vnitřní S3:(5,8+2+9,7+6,1+1,9)*2,1		53,55		
		vnitřní S4:(8,4+1,6+0,7)*3,4		36,38		

47	POVRCHY 002	Příplatek k omítkě za antisanitační přednástřek	m2	230,27	52,20	12 019,83
		vnitřní S2:(((5,8+2+9,7+6,1+1,9)*1,3)+((2,1+2,1+1,2+9,8+4,7+8,4)*3,4))*1,05		135,84		
		vnitřní S3:((5,8+2+9,7+6,1+1,9)*2,1)*1,05		56,23		
		vnitřní S4:((8,4+1,6+0,7)*3,4)*1,05		38,20		
48	POVRCHY 003	Sanační hydrofilní systém, plnivo na bázi exp.vul. skla,tep.izol L=0,07 W/mK, pórovitost>60% tl.25mm	m2	142,31	685,00	97 480,30
		vnitřní S2:(((5,8+2+9,7+6,1+1,9)*1,3)+((2,1+2,1+1,2+9,8+4,7+8,4)*3,4))*1,1		142,31		
49	POVRCHY 004	Sanační vyrovnávací omítka se síranovzodným cementem v tl. do 15 mm, vnitřní omítky	m2	142,31	261,00	37 142,13
		vnitřní S2:(((5,8+2+9,7+6,1+1,9)*1,3)+((2,1+2,1+1,2+9,8+4,7+8,4)*3,4))*1,1		142,31		
50	POVRCHY 005	Jádrová sanační omítka se síranovzodným cementem v tl. do 20 mm, vyrovnání pod kermaické obklady	m2	58,91	377,00	22 207,19
		vnitřní S3:((5,8+2+9,7+6,1+1,9)*2,1)*1,1		58,91		
51	POVRCHY 006	Omítka štuková vápenná ručně, vnitřní, tloušťka vrstvy 3mm	m2	142,31	118,60	16 877,61
		vnitřní S2:(((5,8+2+9,7+6,1+1,9)*1,3)+((2,1+2,1+1,2+9,8+4,7+8,4)*3,4))*1,1		142,31		
52	POVRCHY 007	Silikátová hydroizolační stěrka 4kg/m2	m2	16,01	449,25	7 193,62
		pás stěrky šířky 0,5m:0,5*30,5*1,05		16,01		
53	POVRCHY 008	omítka MC s vodotěsnou krystalizační přísadou ,přechodový klín	m	32,03	378,60	12 124,67
		přechodový klín:30,5*1,05		32,03		
54	POVRCHY 009	Silikátová vnitřní barva, nátěr základ + 2vrstvy (součinitel difúze sd<=0,05m)	m2	142,31	236,50	33 655,61
		vnitřní S2:(((5,8+2+9,7+6,1+1,9)*1,3)+((2,1+2,1+1,2+9,8+4,7+8,4)*3,4))*1,1		142,31		
55	POVRCHY 010	Postřik stěn cementový (špric) tl. 5mm celoplošný, fixační, sanační	m2	43,66	98,00	4 278,29
		vnitřní S4:((8,4+1,6+0,7)*3,4)*1,2		43,66		
56	711 P01	Projekt skutečného provedení	soubor	1,00	12 500,00	12 500,00
57	711 P02	Dokumentace pro provedení stavby	soubor	1,00	0,00	0,00
58	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	9,86	719,80	7 093,73
59	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce provedení detailů a doplňkových sanačních prací:40	hod	40,00	294,50	11 780,00
				40,00		
Celkem za 711 Izolace proti vodě						617 784,22
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
60	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	5,00	145,00	725,00
		dešťové svodné potrubí DN125:5		5,00		
61	721140916R00	Óprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	1,00	459,20	459,20
		dešťové svodné potrubí:1		1,00		
62	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	5,00	311,20	1 556,00
		dešťové svodné potrubí DN125:5		5,00		
63	721242117R00	Lapač střešních splavenin litinový DN 150	kus	1,00	2 610,90	2 610,90
64	721242805R00	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	1,00	117,60	117,60
65	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,05	510,00	24,53
66	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce kamerová prohlídka cca 15m:10	hod	20,00	294,50	5 890,00
		vytyčení sítí:10		10,00		
				10,00		
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						11 383,23
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
67	764451204R00	Odpadní trouby z Pz plechu, čtvercové o str. 150mm	m	16,50	507,00	8 365,50
		střešní svod:16,5		16,50		
68	764451804R00	Demontáž odpadních trub čtvercových o str.do 150mm	m	16,50	25,50	420,75
		střešní svod:16,5		16,50		
69	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,08	1 365,00	105,63
Celkem za 764 Konstrukce klempířské						8 891,88
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
70	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	33,49	432,00	14 469,78
71	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	33,49	259,87	8 704,31
72	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	502,42	15,71	7 893,07
73	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	33,49	177,15	5 933,62
74	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	334,95	20,73	6 943,49
75	979990102R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	33,49	432,57	14 488,88
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						58 433,14

Celkem bez DPH

1 050 988 Kč