

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO II/422 LEDNICE - OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

### ZHOTOVITEL

**M – SILNICE a.s.**

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice  
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové  
zastoupený Ing. David Darda, ředitel oblastního závodu MORAVA, dle plné moci

IČO 42196868  
oddíl B, vložka 430

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 5.10.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně Přílohy č.1 Smlouvy – Položkový rozpočet, a to pouze v části popis položek.

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je Příloha č.1 Smlouvy – Položkový rozpočet.

V Rajhradcích, dne 9.10.2015

V Brně, dne 12 -10- 2015

**M - SILNICE a.s.**  
Husova 1697, Pardubice 530 03  
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868  
① **oblastní závod MORAVA**  
Hlavní 474, Rajhradice 664 61

**Ing. David Darda**  
ředitel OZ MORAVA

M – SILNICE a.s.

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)ř*

**Ing. Jan Zouhar**  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka

Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101 Komunikace

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Viadesigne s.r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 1 876 712,38 Kč

Cena celková: 1 876 712,38 Kč

DPH: 394 109,60 Kč

Cena s daní: 2 270 821,98 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 876 712,38 Kč

Výpracoval zadání:

Datum zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

M - SILNICE a.s.

Husova 1697, Pardubice 530 03

IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868

④ oblasťní závod MORAVA

Hlavní 474, 533, Pardubice - 664 61



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ    | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 0      | 1       | 014102 | Všeobecné konstrukce a práce<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>afalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T  | 27,12    | 625,00 | 16 950,00 |
|        |         |        | 0,73*2,4=1,75 [A] dle položky 113138<br>3,85*2,4=9,24 [B] dle položky 113138<br>6,72*2,4=16,13 [C] dle položky 113138<br>Celkem: A+B+C=27,12 [E]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |
|        |         |        | Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |
| 2      | 014102  |        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>beton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T  | 111,08   | 137,50 | 15 273,50 |
|        |         |        | 0,55*2,2=1,21 [A] dle položky 113158<br>3,46*2,2=7,61 [B] dle položky 113188<br>255,85*0,205=52,45 [C] dle položky 11354A<br>94,1*0,115=10,82 [D] dle položky 11355A<br>339*0,115=38,99 [E] dle položky 11356A<br>Celkem: A+B+C+D+E=111,08 [F]                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |        |           |
|        |         |        | Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |           |
| 3      | 014102  | ..     | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>zemina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T  | 178,81   | 137,50 | 24 586,38 |
|        |         |        | 119,49*1,8=215,08 [A] dle položky 122738<br>1,35*1,8=2,43 [B] dle položky 131738<br>0,81*1,8=1,46 [C] dle položky 132738<br>1,57*1,8=2,83 [D] dle položky 132738<br>1,24*1,8=2,23 [E] dle položky 132738<br>1,03*1,8=1,85 [F] dle položky 132738<br>2,64*1,8=4,75 [G] dle položky 132738<br>1,66*1,8=2,99 [H] dle položky 132738<br>7,03*1,8=12,65 [I] dle položky 132738<br>-37,48*1,8=-67,46 [J] dle položky 17411 - zpětné použití zeminy<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=-178,81 [K] |    |          |        |           |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 4      | 014102  | ... | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>konstrukční vrstvy<br><br>2,03*2=4,06 [A] dle položky 113325<br>63,93*2=127,86 [B] dle položky 113325<br>61,98*2=123,96 [C] dle položky 113325<br>0,16*2=0,32 [D] dle položky 132738<br>0,14*2=0,28 [E] dle položky 132738<br>Celkem: A+B+C+D+E=256,48 [F]<br><br>Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. | T  | 256,48   | 137,50 | 35 266,00 |
| 0      |         |     | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        | 92 075,88 |

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |      |          |          |
|---|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|----------|----------|
| 1 | 5      | 113138 | Zemní práce<br><br>ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVKY A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM,<br>ODVOZ DO 20KM<br>vybourání asfaltu tl. 50mm<br><br>14,5*0,05=0,73 [A] vybourání stávající vozovky po frézování - pojezdové středové ostrůvky<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).<br><br>Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2<br>Odvozná vzdálenost suti: přes 16km do 17km<br>Tloušťka odstraňované vrstvy: do 50mm | M3 | 0,73 | 2 388,80 | 1 743,82 |
| 6 | 113138 | .      | ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVKY A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM,<br>ODVOZ DO 20KM<br>vybourání asfaltu tl. 100 mm<br><br>38,5*0,1=3,85 [A] vybourání krytu stáv. vjezdu - rozšíření OK<br><br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                            | M3 | 3,85 | 2 268,80 | 8 734,88 |

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|
|        |         |     | <p>Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2<br/> Odvozná vzdálenost suti: přes 16km do 17km<br/> Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 100mm do 150mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |          |          |
| 7      | 113138  | ..  | <p>ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM,<br/> ODVOZ DO 20KM<br/> výbourání asfaltu tl. 50 mm</p> <p>134,3*0,05=6,72 [A] výbourání stávající vozovky po frézování - prstence a středového ostrova</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -- tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2<br/> Odvozná vzdálenost suti: přes 16km do 17km<br/> Tloušťka odstraňované vrstvy: do 50mm</p> | M3 | 6,72     | 1 261,30 | 8 475,94 |
| 8      | 113158  |     | <p>ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 20KM<br/> odstranění betonu tl. 100 mm</p> <p>5,5*0,1=0,55 [A] vybourání stávajícího vjezdu - rozšíření OK</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -- tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2<br/> Odvozná vzdálenost suti: přes 16km do 17km<br/> Tloušťka odstraňované vrstvy: do 150mm</p>                                            | M3 | 0,55     | 5 918,80 | 3 255,34 |
| 9      | 113188  |     | <p>ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM<br/> odstranění dlažby ze zámkových dlaždic</p> <p>12*0,06=0,72 [A] vybourání krytu dělicího ostrůvku dl. tl. 60mm<br/> 45,6*0,06=2,74 [B] vybourání krytu chodníků pro rozšíření OK dl. tl. 60mm</p> <p>Celkem: A+B=3,46 [C]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání -- tento fakt</p>                                                                                                                                | M3 | 3,46     | 1 187,50 | 4 108,75 |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rožpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
|        |         |     | <p>Atributy položky:</p> <p>musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>Lože: z kameniva</p> <p>Materiál dlaždic: betonové, kameninové</p> <p>Očištění a třídění dlaždic pro další použití: bez očištění a třídění</p> <p>Odstraňovaná plocha: do 200m2</p> <p>Odvozná vzdálenost vybouraných dlaždic: přes 16km do 17km</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |           |
| 10     | 113328  |     | <p>ODSTRAN PODKL VOZOVKA CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL,</p> <p>ODVOZ DO 20KM</p> <p>odkop konstrukčních vrstev</p> <p>14,5*0,14=2,03 [A] odkop konstrukčních vrstev tl. 140 mm - pojezdové středové ostrůvky</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>Atributy položky: Odstraňovaná plocha: do 200m2</p> <p>Odvozná vzdálenost suti: přes 16km do 17km</p> <p>Tloušťka odstraňované vrstvy: do 150mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 2,03     | 673,80 | 1 367,81  |
| 12     | 113328  | ..  | <p>ODSTRAN PODKL VOZOVKA CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL,</p> <p>ODVOZ DO 20KM</p> <p>odkop konstrukčních vrstev</p> <p>57,6*0,19=10,94 [A] odkop konstrukčních vrstev tl. 190 mm - ostrůvky</p> <p>137,7*0,21=28,92 [B] odkop konstrukčních vrstev tl. 210 mm - po krajích OK + sanace</p> <p>5,5*0,25=1,38 [C] odkop konstrukčních vrstev tl. 250 mm - rozšíření OK - betonový vjezd</p> <p>35,2*0,3=10,56 [D] odkop konstrukčních vrstev tl. 300mm - prstenec OK</p> <p>60,63*0,2=12,13 [E] odkop konstrukčních vrstev v místech lokální sanace</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E=63,92 [F]</p> <p>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p> <p>Atributy položky: Odstraňovaná plocha: přes 200m2</p> <p>Odvozná vzdálenost suti: přes 16km do 17km</p> <p>Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 300mm</p> | M3 | 63,93    | 673,80 | 43 076,03 |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. Položka | Typ    | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|-----------|
| 11             | 113328 | ODSTRAN PODKL VOZOVKA A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL,<br>ODVOZ DO 20KM<br>odkop konstrukčních vrstev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3  | 61,98    | 673,80 | 41 762,12 |
|                |        | 38,5*0,4=15,40 [A] odkop konstrukčních vrstev tl. 400 mm - v místě rozšíření OK<br>99,1*0,47=46,58 [B] odkop konstrukčních vrstev tl. 470 mm - prstenec OK<br>Celkem: A+B=61,98 [C]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                           |     |          |        |           |
|                |        | Atributy položky:<br>Odstraňovaná plocha: do 200m2<br>Odvozná vzdálenost sutí: přes 16km do 17km<br>Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 300mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |        |           |
| 13             | 11354A | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - BEZ DOPRAVY<br>vytrhání obrub                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M   | 255,85   | 70,00  | 17 909,50 |
|                |        | 24,8=24,80 [A] vytrhání obrub silničních ležatých<br>220,35=220,35 [B] vytrhání obrub silničních stojatých<br>10,7=10,70 [C] vytrhání chodníkové obruby<br>Celkem: A+B+C=255,85 [D]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |     |          |        |           |
| 14             | 11354B | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA<br>255,85*0,205*17=891,64 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TKM | 891,64   | 12,50  | 11 145,50 |
|                |        | Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |        |           |
| 15             | 11355A | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH -<br>BEZ DOPRAVY<br>vybourání jednořádku<br>94,1=94,10 [A] vybourání jednořádku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | 94,10    | 66,30  | 6 238,83  |
|                |        | Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |           |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. Položka                                                                       | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |          |            |
| 16 11355B                                                                            |     | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH - DOPRAVA<br>odvoz vybouraného jednořádku<br>94,1*0,115*17=183,97 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                                                                       | TKM | 183,97   | 12,50    | 2 299,63   |
| 17 11356A                                                                            |     | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - BEZ DOPRAVY<br>vybourání dvouřádku<br>169,5*2=339,00 [A] vybourání stávajícího dvouřádku<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). | M   | 339,00   | 131,30   | 44 510,70  |
| 18 11356B                                                                            |     | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH - DOPRAVA<br>odvoz vybouraného dvouřádku<br>339*0,115*17=662,75 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                                                                            | TKM | 662,75   | 12,50    | 8 284,38   |
| 19 113728                                                                            |     | FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM<br>frézování vozovky tl. 100 mm<br>969,6*0,1=96,96 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku SÚS JMK.<br>Atributy položky: Frézovaná plocha: přes 500m2<br>Odvozná vzdálenost sutí: přes 16km do 17km<br>Překážky v trase: bez překážek v trase<br>Šířka frézovaného pruhu: přes 0,75m<br>Tloušťka frézované vrstvy: přes 60mm                                                                           | M3  | 96,96    | 1 487,50 | 144 228,00 |
| 20 122738                                                                            |     | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ DO 20KM<br>(13,3*0,7)+(11,4*0,35)+(6*0,38)=15,58 [A] odkop zeminy - dělicí ostrůvky<br>1,9*0,7=1,33 [B] odkop zeminy - středový ostrov OK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3  | 119,49   | 487,50   | 58 251,38  |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | (45,6*0,47)+(5,5*0,27)+(38,5*0,12)=27,54 [C] odkop zeminy - rozšíření OK<br>136,6*0,3=40,98 [D] odkop zeminy - sanace OK - nová konstrukce OK<br>113,52*0,3=34,06 [E] odkop zeminy - sanace OK - prstencec OK<br>Celkem: A+B+C+D+E=119,48 [F] |    |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
|        |         |     | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
|        |         |     | - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené                                                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
|        |         |     | - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
|        |         |     | - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |     | - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                                                                                                        |    |          |        |        |
|        |         |     | - příplatek za lepivost                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |        |
|        |         |     | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                                                                                                    |    |          |        |        |
|        |         |     | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
|        |         |     | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         |     | - vytahování a nošení výkopku                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         |     | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |         |     | - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek                                                                                                                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         |     | - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepážování (výjma šetřových stěn)                                                                                                                                                                         |    |          |        |        |
|        |         |     | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                                                                                                                               |    |          |        |        |
|        |         |     | - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |         |     | - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka                                                                                                                                              |    |          |        |        |
|        |         |     | - udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |
|        |         |     | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu                                                                                                                                                                                      |    |          |        |        |
|        |         |     | - třídění výkopku                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |        |
|        |         |     | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)                                                                                 |    |          |        |        |
|        |         |     | - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                                                                                                   |    |          |        |        |
|        |         |     | Attributy položky:                                                                                                                                                                                                                            |    |          |        |        |
|        |         |     | Čerpání vody: bez čerpání                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |        |
|        |         |     | Lepivost: lepivost do 100%                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        |        |
|        |         |     | Množství: do 1000m3                                                                                                                                                                                                                           |    |          |        |        |
|        |         |     | Odvozná vzdálenost zeminy: přes 16km do 17km                                                                                                                                                                                                  |    |          |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                          | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 21     | 131738  |     | HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM                                                                                                               | M3 | 1,35     | 562,50 | 759,38   |
|        |         |     | hloubení jam pro novou dešťovou vpusť v zemině                                                                                                                |    |          |        |          |
|        |         |     | 1,5*1,5*0,6=1,35 [A]                                                                                                                                          |    |          |        |          |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                      |    |          |        |          |
|        |         |     | - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem                                                                                    |    |          |        |          |
|        |         |     | - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené                                                                                                         |    |          |        |          |
|        |         |     | - ošetření výkopíště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                      |    |          |        |          |
|        |         |     | - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění                                                        |    |          |        |          |
|        |         |     | - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.                                                                                        |    |          |        |          |
|        |         |     | - příplatek za lepidlost                                                                                                                                      |    |          |        |          |
|        |         |     | - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)                                                                                           |    |          |        |          |
|        |         |     | - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)                                                    |    |          |        |          |
|        |         |     | - potřebné snížení hladiny podzemní vody                                                                                                                      |    |          |        |          |
|        |         |     | - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů                                                                                                                   |    |          |        |          |
|        |         |     | - vytažování a nošení výkopku                                                                                                                                 |    |          |        |          |
|        |         |     | - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy                                            |    |          |        |          |
|        |         |     | - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek                                                                                                              |    |          |        |          |
|        |         |     | - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma štetových stěn)                                                                                         |    |          |        |          |
|        |         |     | - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů                                                                                               |    |          |        |          |
|        |         |     | - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopíště a ve výkopíšti                                                                                                |    |          |        |          |
|        |         |     | - třídění výkopku                                                                                                                                             |    |          |        |          |
|        |         |     | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |          |
|        |         |     | - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**                                                   |    |          |        |          |
|        |         |     | Atributy položky:                                                                                                                                             |    |          |        |          |
|        |         |     | Čerpání vody: bez čerpání                                                                                                                                     |    |          |        |          |
|        |         |     | Lepivost: lepidlost do 100%                                                                                                                                   |    |          |        |          |
|        |         |     | Množství: do 100m3                                                                                                                                            |    |          |        |          |
|        |         |     | Odvozná vzdálenost zeminy: přes 16km do 17km                                                                                                                  |    |          |        |          |
|        |         |     | Svislé přemístění zeminy: do 2,5m                                                                                                                             |    |          |        |          |
| 22     | 132738  |     | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM                                                                                                       | M3 | 16,28    | 575,00 | 9 361,00 |
|        |         |     | 2,17*0,15*0,5=0,16 [A] hloubení rýh pro chráničky ve středovém ostrůvku (DN150)                                                                               |    |          |        |          |
|        |         |     | 1,8*0,15*0,5=0,14 [B] hloubení rýh pro chráničky ve středovém ostrůvku (DN100)                                                                                |    |          |        |          |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------|
|        |         |     | 1,83*0,88*0,5=0,81 [C] hloubení rýhy pro chráničky v prstenci (DN 150)<br>3,56*0,88*0,5=1,57 [D] hloubení rýhy pro chráničky v prstenci (DN100)<br>2,17*1,14*0,5=1,24 [E] hloubení rýhy pro chráničky ve středovém ostrůvku (DN 150)<br>1,8*1,14*0,5=1,03 [F] hloubení rýhy pro chráničky ve středovém ostrůvku (DN 100)<br>6*0,88*0,5=2,64 [G] hloubení rýhy pro chráničky vozovce (DN100)<br>2,64*1,26*0,5=1,66 [H] hloubení rýhy pro chráničky v chodníku (DN100)<br>11,71*1*0,6=7,03 [I] hloubení rýhy pro přípojku kanalizace<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=16,26 [J]<br>Technická specifikace:<br>položka zahrnuje:<br>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem<br>- kompletní provedení výkopávkou nezapažené i zapažené<br>- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření<br>- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění<br>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.<br>- připlátek za lepidlost<br>- těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách)<br>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)<br>- potřebné snížení hladiny podzemní vody<br>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů<br>- vytahování a nošení výkopku<br>- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy<br>- ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek<br>- pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (výjma šetových stěn)<br>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů<br>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti<br>- třídění výkopku<br>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávkou (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)<br>Atributy položky:<br>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**<br>Lepivost: lepidlost do 100%<br>Množství: do 100m3<br>Odvozná vzdálenost zeminy: přes 16km do 17km |    |          |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. Položka | Typ    | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 23             | 171103 | <p>Svislé přemístění zeminy: do 2,5m<br/>Šířka rýhy: do 0,6m</p> <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS<br/>vytvoření násypu středového ostrova</p> <p>zemina použita z odkopávek<br/>35,3*0,5=17,65 [A]<br/>4*4*0,75=12,00 [B]<br/>Celkem: A+B=29,65 [C]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> <p>Atributy položky: Zhutnění podloží pod násypy: není nutné</p> <p>ZÁSYP JAMA RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>zemina použita z odkopávek<br/>31,3*0,25=7,83 [A] zásyp zeminou za obrubou pod chodníkem - rozšíření OK</p> | M3 | 29,65    | 80,00  | 2 372,00 |
| 24             | 17411  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 7,83     | 122,50 | 959,18   |





## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. | Položka                                                | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |                                                        |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul>                                                                                                                         |    |          |        |          |
|        | Atributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |        |          |
| 26     | 17581                                                  |     | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 2,62     | 800,00 | 2 096,00 |
|        |                                                        |     | obsyp chráničky pískem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |        |          |
|        |                                                        |     | 0,3*0,5*14,7-(0,008*14,7)=2,09 [A] obsypání PVC chráničky DN 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |        |          |
|        |                                                        |     | 0,3*0,5*4-(0,018*4)=0,53 [B] obsypání PVC chráničky DN 150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |          |
|        |                                                        |     | Celkem: A+B=2,62 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |        |          |
|        |                                                        |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        |          |
|        |                                                        |     | <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísňených prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li></ul> |    |          |        |          |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 27     | 17581   | .   | <p>- zřízení lavic na svazích</p> <p>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</p> <p>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</p> <p>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>Attributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo těžené</p> <p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>obsyp přípojky kanalizace ŠP fr. 0/8</p> <p>11,7*0,3*0,6-(6,5*0,016)=2,00 [A]</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li><li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li><li>- hutnění i různé míry hutnění</li><li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li><li>- zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li><li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li><li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li><li>- spouštění a nošení materiálu</li><li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li><li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li><li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li><li>- zřízení lavic na svazích</li><li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> <p>Attributy položky: Nakupovaný materiál: kamenivo drcené</p> <p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</p> | M3 | 2,00     | 800,00 | 1 600,00 |
| 28     | 18110   |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 408,62   | 15,00  | 6 129,30 |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č.                                | Položka   | Typ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ     | Počet MJ | J.cena    | Celkem     |
|---------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------|
| Atributy položky: Zemní těleso: zářez |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |           |            |
| 1                                     |           | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |           | 436 355,86 |
| 2                                     | 29 212625 | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR I<br>72,7=72,70 [A]<br>Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:<br>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp<br>- zřízení spojovací vrstvy<br>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu<br>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu<br>- obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky<br>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL<br>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie<br>- včetně odvozu na skládku (17km) a poplatku za uložení<br>Atributy položky: Materiál lože: kamenivo drcené<br>Materiál obsypu: kamenivo drcené<br>Materiál plastických drenážních trubek: PVC<br>Odvozná vzdálenost zeminy z rýhy: přes 5km<br>Průřezová plocha rýhy: přes 0,15m2 do 0,2m2 | M      | 72,70    | 275,00    | 19 992,50  |
| 30 21361                              |           | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE<br>72,7*1,9=138,13 [A]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy<br>- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru<br>Atributy položky: Druh geotextilie: drenážní<br>Hmotnost geotextilie: do 300g/m2 | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 138,13 | 77,50    | 10 705,08 |            |
| 2                                     |           | Základy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |          |           | 30 697,58  |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř. Položka | Typ    | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 31           | 561441 | <b>Komunikace</b><br><br>KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL. DO 200MM<br>podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10<br><br>94,2=94,20 [A] podklad prstence OK<br>109,7=109,70 [B] podklad nové konstrukce OK<br>Celkem: A+B=203,90 [C]<br><br>Technická specifikace:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje úpravu povrchu krytu<br>Tloušťka vrstvy: 180mm<br>Atributy položky:<br>Typ komunikace: silnice | M2 | 203,90   | 406,30 | 82 844,57 |
| 32           | 56145  | <b>KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 250MM</b><br>podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 tl. 220mm<br><br>10,4=10,40 [A] podklad pojízdného středového ostrůvku<br>Technická specifikace:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení<br>- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje úpravu povrchu krytu<br>Tloušťka vrstvy: 220mm<br>Atributy položky:<br>Typ komunikace: silnice                                                                         | M2 | 10,40    | 491,30 | 5 109,52  |
| 33           | 56333  | <b>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 648,04   | 131,30 | 85 087,65 |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. Položka | Typ    | Text                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|----------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 34             | 56334  | podklad ze šterkodrti                                                   | M2 | 60,63    | 165,00 | 10 003,95 |
|                |        | 137,7=137,70 [A] v místech silnice III/42117, III/41417 ŠD 0 - 32       |    |          |        |           |
|                |        | 10,7=10,70 [B] v místě dělicího ostrůvku ŠD 0 - 32                      |    |          |        |           |
|                |        | 113,52*2=227,04 [C] sanace prstence OK ŠDb 0 - 63 tl.300mm              |    |          |        |           |
|                |        | 136,3*2=272,60 [D] sanace nové konstrukce OK ŠDb 0 - 63 tl. 300mm       |    |          |        |           |
|                |        | Celkem: A+B+C+D=648,04 [E]                                              |    |          |        |           |
|                |        | Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti |    |          |        |           |
|                |        | - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                   |    |          |        |           |
|                |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách       |    |          |        |           |
|                |        | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                           |    |          |        |           |
|                |        | Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 150mm                                |    |          |        |           |
|                |        | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM                             |    |          |        |           |
|                |        | podklad ze šterkodrti                                                   |    |          |        |           |
|                |        | 60,63=60,63 [A] v místech lokální sanace ŠD 0 - 32                      |    |          |        |           |
|                |        | Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti |    |          |        |           |
|                |        | - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                   |    |          |        |           |
|                |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách       |    |          |        |           |
|                |        | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                           |    |          |        |           |
|                |        | Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 200mm                                |    |          |        |           |
|                |        | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM                             |    |          |        |           |
|                |        | podklad ze šterkodrti ŠDa 0 - 63                                        |    |          |        |           |
|                |        | 94,2+(40,8*0,15)+(22*0,6)=113,52 [A] podklad prstence OK                |    |          |        |           |
|                |        | 109,7+(31,3*0,85)=136,31 [B] podklad nové konstrukce OK                 |    |          |        |           |
|                |        | Celkem: A+B=249,83 [C]                                                  |    |          |        |           |
|                |        | Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti |    |          |        |           |
|                |        | - rozproštění a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                   |    |          |        |           |
|                |        | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách       |    |          |        |           |
|                |        | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                           |    |          |        |           |
|                |        | Atributy položky: Tloušťka vrstvy: 250mm                                |    |          |        |           |
|                |        | INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2                               |    |          |        |           |
|                |        |                                                                         |    |          |        |           |
|                |        |                                                                         |    |          |        |           |
| 36             | 572121 |                                                                         | M2 | 137,70   | 18,80  | 2 588,76  |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
|        |         |     | 0,6kg/m2                                                                                                        |    |          |        |            |
|        |         |     | 137,7=137,70 [A] infiltrační postřik v místě lokální sanace                                                     |    |          |        |            |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                |    |          |        |            |
|        |         |     | - provedení dle předepsaného technologického předpisu                                                           |    |          |        |            |
|        |         |     | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                               |    |          |        |            |
|        |         |     | - úpravu napojení, ukončení                                                                                     |    |          |        |            |
| 37     | 572213  |     | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                          | M2 | 1 860,80 | 11,30  | 21 027,04  |
|        |         |     | 109,7=109,70 [A] nová konstrukce OK - 0,3kg/m2                                                                  |    |          |        |            |
|        |         |     | 109,7=109,70 [B] nová konstrukce OK - 0,5kg/m2                                                                  |    |          |        |            |
|        |         |     | 820,7=820,70 [C] výměna krytu OK - 0,3kg/m2                                                                     |    |          |        |            |
|        |         |     | 820,7=820,70 [D] výměna krytu OK 0,5kg/m2                                                                       |    |          |        |            |
|        |         |     | Celkem: A+B+C+D=1 860,80 [E]                                                                                    |    |          |        |            |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství                |    |          |        |            |
|        |         |     | - provedení dle předepsaného technologického předpisu                                                           |    |          |        |            |
|        |         |     | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                               |    |          |        |            |
|        |         |     | - úpravu napojení, ukončení                                                                                     |    |          |        |            |
| 38     | 574B34  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIKACO 11+, 11S TL.                                                      | M2 | 931,13   | 220,80 | 205 593,50 |
|        |         |     | 40MM                                                                                                            |    |          |        |            |
|        |         |     | 109,7=109,70 [A] nová konstrukce OK                                                                             |    |          |        |            |
|        |         |     | 821,43=821,43 [B] konstrukce po frézování OK - výměna krytu                                                     |    |          |        |            |
|        |         |     | Celkem: A+B=931,13 [C]                                                                                          |    |          |        |            |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě                                                      |    |          |        |            |
|        |         |     | - očištění podkladu                                                                                             |    |          |        |            |
|        |         |     | - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce                |    |          |        |            |
|        |         |     | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů               |    |          |        |            |
|        |         |     | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod. |    |          |        |            |
|        |         |     | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                   |    |          |        |            |
|        |         |     | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.        |    |          |        |            |
| 39     | 574D56  |     | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL.                                                       | M2 | 931,13   | 304,40 | 283 435,97 |
|        |         |     | 60MM                                                                                                            |    |          |        |            |
|        |         |     | 109,7=109,70 [A] nová konstrukce OK                                                                             |    |          |        |            |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rožpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. Položka | Typ    | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|------------|
| 40             | 574F56 | 821,43=821,43 [B] konstrukce po frézování OK - výměna krytu<br>Celkem: A+B=931,13 [C]<br>Technická specifikace:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod. | M2 | 137,70   | 288,90   | 39 781,53  |
|                |        | TL. 60MM<br>137,7=137,70 [A] modifikovaný asfalt v místě silnice III/42117,III/41417<br>Technická specifikace:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.  | M2 | 109,70   | 433,30   | 47 533,01  |
| 41             | 574F88 | 109,7=109,70 [A] nová konstrukce OK<br>Technická specifikace:<br>- dodání směsi v požadované kvalitě<br>- očištění podkladu<br>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.                                                   | M2 | 94,20    | 1 872,50 | 176 389,50 |
| 42             | 58212  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC<br>94,2=94,20 [A] prstenec OK<br>Technická specifikace:<br>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |          |            |



Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rožpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Počet MJ | J.cena   | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|-----------|
| 43     | 58222   |     | <p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC</p> <p>10,4=10,40 [A] pojízdné středové ostrůvky</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň</p> <p>spar</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- očištění podkladu</li><li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li><li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li><li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li><li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li><li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li></ul> <p>Atributy položky: Materiál kostek: žula</p> <p>Tloušťka lože: 50mm</p> | M2 | 10,40    | 1 262,50 | 13 130,00 |
| 45     | 582614  |     | <p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z</p> <p>KAM</p> <p>dlažba 200x100x60 - písková</p> <p>4,3=4,30 [A] dělicí ostrůvky</p> <p>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň</p> <p>spar</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 4,30     | 562,50   | 2 418,75  |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | - očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>Atributy položky:<br>Materiál lože: drené kamenivo<br>Plocha dlažby: do 100m2<br>Povrch dlaždic: hladký<br>Tloušťka lože: 30mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |        |          |
| 44     | 582614  |     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z<br>KAM<br>dlažba 200x100x60 - slepečná<br>6,4-6,40 [A] dělicí ostrůvky<br>Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar<br>- očištění podkladu<br>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry<br>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.<br>Atributy položky:<br>Materiál lože: drené kamenivo<br>Plocha dlažby: do 100m2<br>Povrch dlaždic: reliéfní pro nevidomé a slabozraké<br>Tloušťka lože: 30mm | M2 | 6,40     | 600,00 | 3 840,00 |
| 46     | 58920   |     | VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM<br>30,3=30,30 [A] napojení na stávající vozovky<br>17,35=17,35 [B] výplň pracovní spáry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | 59,45    | 150,00 | 8 917,50 |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka

Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č.     | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem       |
|------------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|--------------|
| 5          |         |     | 11,8=11,80 [C] zalití středové spáry<br>Celkem: A+B+C=59,45 [D]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku předsazaného materiálu<br>- vyčištění a výplň spar tímto materiálem |    |          |        | 1 038 616,60 |
| Komunikace |         |     |                                                                                                                                                                                              |    |          |        |              |

|    |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |       |        |          |
|----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 8  | 47    | 87433 | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM<br>kanalizační potrubí DN 150<br>11,71=11,71 [A]<br>Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:<br>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)<br>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav<br>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr<br>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu<br>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovního zaslepení konců a pod.<br>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí<br>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky<br>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí<br>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách<br>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody<br>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku<br>Atributy položky: DN trub: 150mm<br>Materiál: PVC<br>Sklon potrubí: do 20%<br>Umístění potrubí: v otevíraném výkopu | M | 11,71 | 241,30 | 2 825,62 |
| 48 | 87627 |       | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM<br>PVC chránička DN 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M | 14,70 | 171,30 | 2 518,11 |

|           |             |                                     |
|-----------|-------------|-------------------------------------|
| Stavba:   | VD10815-sus | II/422 Lednice - okružní křižovatka |
| Objekt:   | SO 101      | Komunikace                          |
| Rezpočet: | SO 101      | Komunikace                          |

Atributv položky: DN trub: 150mm



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|        |         |     | Materiál: PVC<br>Sklon potrubí: do 20%<br>Umístění potrubí: v otevřeném výkopu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |           |           |
| 50     | 89712   |     | VPUŠŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ<br>nová kanalizační vpust<br><br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- předepsané podkladní konstrukce<br><br>Atributy položky: Koš: včetně koše<br>Typ vpusti: UV-50 normální | KUS | 1,00     | 13 750,00 | 13 750,00 |
| 51     | 89921   |     | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ<br>zvýšení poklopu<br><br>Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).<br><br>Atributy položky: Úprava: zvýšením                                                                                                                                                                              | KUS | 3,00     | 1 840,00  | 5 520,00  |
| 52     | 89922   |     | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ<br>zvýšení mříže<br><br>Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).<br><br>Atributy položky: Úprava: zvýšením                                                                                                                                                                                  | KUS | 5,00     | 1 840,00  | 9 200,00  |
| 53     | 89923   |     | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ<br>zvýšení krycích hrnců<br><br>Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).<br><br>Atributy položky: Úprava: zvýšením                                                                                                                                                                  | KUS | 2,00     | 926,30    | 1 852,60  |
| 8      | Potrubí |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |           | 36 561,53 |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ                                 | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 9      |         |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |        |            |
| 54     | 917223  | Ostatní konstrukce a práce          | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM<br>chodníková obruba<br>7,1=7,10 [A]<br>Položka zahrnuje:<br>Technická specifikace:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                                                                                              | M  | 7,10     | 341,30 | 2 423,23   |
| 55     | 917224  | R                                   | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br>silniční obruba<br>195,75=195,75 [A] obrubník 100x15x25<br>46,3=46,30 [B] obrubník 100x15x15<br>29=29,00 [C] obrubník přechodový 100x15x25<br>3,15=3,15 [D] obrubník oblý vnější R 0,5, 78x15x25<br>Celkem: A+B+C+D=274,20 [E]<br>Položka zahrnuje:<br>Technická specifikace:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku. | M  | 274,20   | 381,30 | 104 552,46 |
| 56     | 91771   | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH  | osazení jednořádku kolem prstence OK<br>Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.<br>Materiál lože: betonové s boční opěrkou<br>Tloušťka lože: do 100mm                                                                                                                                                                                                        | M  | 41,20    | 371,30 | 15 297,56  |
| 57     | 91772   | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH | 21=21,00 [A] nový dvourádek - pojízdné středové ostrůvky<br>165,15=165,15 [B] nový dvourádek - kolem silniční obruby<br>Celkem: A+B=186,15 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M  | 186,15   | 256,30 | 47 710,25  |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č.                                                                                                      | Položka | Typ | Text                                         | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| Technická specifikace: Položka zahrnuje:                                                                    |         |     |                                              |    |          |        |           |
| dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací                |         |     |                                              |    |          |        |           |
| betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                     |         |     |                                              |    |          |        |           |
| Atributy položky: Materiál lože: betonové bez boční opěry                                                   |         |     |                                              |    |          |        |           |
| Tloušťka kostek: 100mm                                                                                      |         |     |                                              |    |          |        |           |
| Tloušťka lože: do 100mm                                                                                     |         |     |                                              |    |          |        |           |
| 58                                                                                                          | 91772   | .   | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH          | M  | 236,65   | 256,30 | 60 653,40 |
| 50,5=50,50 [A] nový jednořádek - dělicí ostrůvky                                                            |         |     |                                              |    |          |        |           |
| 21=21,00 [B] nový dvourádek - pojízdné středové ostrůvky                                                    |         |     |                                              |    |          |        |           |
| 165,15=165,15 [C] nový dvourádek - kolem silniční obruby                                                    |         |     |                                              |    |          |        |           |
| Celkem: A+B+C=236,65 [D]                                                                                    |         |     |                                              |    |          |        |           |
| Technická specifikace: Položka zahrnuje:                                                                    |         |     |                                              |    |          |        |           |
| dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací                |         |     |                                              |    |          |        |           |
| betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                     |         |     |                                              |    |          |        |           |
| Atributy položky: Materiál lože: betonové s boční opěrku                                                    |         |     |                                              |    |          |        |           |
| Tloušťka kostek: 100mm                                                                                      |         |     |                                              |    |          |        |           |
| Tloušťka lože: do 100mm                                                                                     |         |     |                                              |    |          |        |           |
| 59                                                                                                          | 91911   |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM  | M  | 56,70    | 98,80  | 5 601,96  |
| tl. 50 mm                                                                                                   |         |     |                                              |    |          |        |           |
| 21,7=21,70 [A] řezání stávající vozovky - pojízdné středové ostrůvky                                        |         |     |                                              |    |          |        |           |
| 35=35,00 [B] řezání stávající vozovky - prstenec OK                                                         |         |     |                                              |    |          |        |           |
| Celkem: A+B=56,70 [C]                                                                                       |         |     |                                              |    |          |        |           |
| Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody |         |     |                                              |    |          |        |           |
| 60                                                                                                          | 91912   |     | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M  | 27,65    | 148,80 | 4 114,32  |
| tl. 100 mm                                                                                                  |         |     |                                              |    |          |        |           |
| 15,15=15,15 [A] pracovní spára                                                                              |         |     |                                              |    |          |        |           |
| 12,5=12,50 [B] napojení na stávající komunikaci                                                             |         |     |                                              |    |          |        |           |
| Celkem: A+B=27,65 [C]                                                                                       |         |     |                                              |    |          |        |           |
| Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody |         |     |                                              |    |          |        |           |
| 61                                                                                                          | 93818   |     | OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM            | M2 | 820,70   | 2,50   | 2 051,75  |



### POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 101 Komunikace  
Rozpočet: SO 101 Komunikace

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                    | MJ | Počet MJ | J.cena     | Celkem |
|--------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|
|        |         |     | 820,7=820,70 [A]                                                                                        |    |          |            |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu |    |          |            |        |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                              |    |          | 242 404,93 |        |

**Celkem:** 1 876 712,38



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka

**Objekt:** SO 103 Dopravní značení

**Rozpočet:** SO 103 Dopravní značení

**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

**Zhotovitel dokumentace:** Viadesigne s.r.o.

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Základní cena:** 357 970,94 Kč

**Cena celková:** 357 970,94 Kč

**DPH:** 75 173,90 Kč

**Cena s daní:** 433 144,84 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 357 970,94 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VDI0815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 103 Dopravní značení  
Rozečet: SO 103 Dopravní značení

| Poř.č.                                                                                                                                                                | Položka   | Typ                          | Text                                       | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------------------------------|-----|----------|----------|----------|
| 0                                                                                                                                                                     | 12 kalkul | Všeobecné konstrukce a práce | DEMONTÁŽ ZRCADLA<br>včetně sloupku a patky | KUS | 1,00     | 1 125,00 | 1 125,00 |
| Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo.<br>Odvoz na skládku SÚS Břeclav - vzdálenost 12 km. |           |                              |                                            |     |          |          |          |
| 0                                                                                                                                                                     |           | Všeobecné konstrukce a práce |                                            |     |          |          | 1 125,00 |

|   |   |        |                                                                                                                                                            |     |       |          |           |
|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 9 | 1 | 914131 | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                 |     |       |          |           |
|   |   |        | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 -                                                                                                    | KUS | 26,00 | 1 531,30 | 39 813,80 |
|   |   |        | DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                           |     |       |          |           |
|   |   |        | 1=1,00 [A] IS4a                                                                                                                                            |     |       |          |           |
|   |   |        | 2=2,00 [B] C4a                                                                                                                                             |     |       |          |           |
|   |   |        | 4=4,00 [C] P4                                                                                                                                              |     |       |          |           |
|   |   |        | 4=4,00 [D] C1                                                                                                                                              |     |       |          |           |
|   |   |        | 8=8,00 [E] IP6                                                                                                                                             |     |       |          |           |
|   |   |        | 3=3,00 [F] IS3c                                                                                                                                            |     |       |          |           |
|   |   |        | 1=1,00 [G] IS3d                                                                                                                                            |     |       |          |           |
|   |   |        | 1=1,00 [H] IS1c                                                                                                                                            |     |       |          |           |
|   |   |        | 2=2,00 [I] A4                                                                                                                                              |     |       |          |           |
|   |   |        | 4=4,00 [K] Z3                                                                                                                                              |     |       |          |           |
|   |   |        | Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=26,00 [J]                                                                                                                        |     |       |          |           |
|   |   |        | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                   |     |       |          |           |
|   |   |        | - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení                                                                                                          |     |       |          |           |
|   |   |        | - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí |     |       |          |           |
|   |   |        |                                                                                                                                                            |     |       |          |           |
|   |   |        | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 -                                                                                                    | KUS | 17,00 | 187,50   | 3 187,50  |
|   |   |        | DEMONTÁŽ                                                                                                                                                   |     |       |          |           |
|   |   |        | odstranění stávajících značek včetně odvozu                                                                                                                |     |       |          |           |
|   |   |        | 1=1,00 [A] IS1a                                                                                                                                            |     |       |          |           |
|   |   |        | 1=1,00 [B] IS3a                                                                                                                                            |     |       |          |           |
|   |   |        | 2=2,00 [C] IS3d                                                                                                                                            |     |       |          |           |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka

Objekt: SO 103 Dopravní značení

Rozpočet: SO 103 Dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Ivp | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Počet MJ | J.cena    | Celkem    |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
|        |         |     | 2=2,00 [D] IS3c<br>1=1,00 [E] IS3b<br>2=2,00 [F] IS4c<br>2=2,00 [G] P6<br>2=2,00 [H] P2<br>2=2,00 [I] B20a<br>2=2,00 [J] C4a<br>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=17,00 [K]<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br>Odvoz na skládku SÚS Břeclav - vzdálenost 12 km.                                                            |     |          |           |           |
| 3      | 914521  |     | DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEĽ LAMELY FÓLIE TR 2 - DOD A MONT<br>(3,5*2,4)+(3,5*2,6)=17,50 [A] značka IS9b<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení                                                                                                                                                                                                  | M2  | 17,50    | 5 194,60  | 90 905,50 |
| 4      | 914921  |     | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEĽ TRUBEK DO<br>PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>včetně víčka a svorky<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)<br>- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí | KUS | 24,00    | 1 891,30  | 45 391,20 |
| 5      | 914923  |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEĽ TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ<br>vč. odvozu<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br>Odvoz na skládku SÚS Břeclav - vzdálenost 12km.<br>Atributy položky: Vzdálenost přesunu: přes 5km                                                                                                               | KUS | 10,00    | 437,50    | 4 375,00  |
| 6      | 914981  |     | SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ<br>přhradová konstrukce ke značkám IS9b<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)                                                                                                                                                                             | KUS | 2,00     | 23 751,30 | 47 502,60 |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka

Objekt: SO 103 Dopravní značení

Rozpočet: SO 103 Dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 7      | 915211  | a   | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A<br>POKLÁDKA<br>43,5=43,50 [A] V7<br>14,0=14,00 [B] V13a<br>5,39=5,39 [C] V6a<br>Celkem: A+B+C=62,89 [D]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu<br>Atributy položky: Druh značení: plošné<br>Povrchová úprava: s reflexní úpravou                                      | M2 | 62,89    | 681,30 | 42 846,96 |
| 8      | 915211  | b   | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A<br>POKLÁDKA<br>16,75*0,5=8,38 [A] V6a<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu<br>Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 500mm<br>Povrchová úprava: s reflexní úpravou                                                                                           | M2 | 8,38     | 681,30 | 5 709,29  |
| 9      | 915221  | a   | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DODÁVKA A<br>POKLÁDKA<br>206*0,25=51,50 [A] V1a (0,25)<br>69,7/2*0,25=8,71 [B] V2b (1,5/1,5/0,25)<br>Celkem: A+B=60,21 [C]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu<br>Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 250mm<br>Povrchová úprava: s reflexní úpravou | M2 | 60,21    | 681,30 | 41 021,07 |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 103 Dopravní značení  
Rozpočet: SO 103 Dopravní značení

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|----------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|------------|
| 10     | 915221                     | b   | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A<br>POKLÁDKA<br>142,9*0,125=17,86 [A] V1a (0,125)<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu<br>Atributy položky: Druh značení: liniové šířky 125mm<br>Povrchová úprava: s reflexní úpravou | M2  | 17,86    | 681,30   | 12 168,02  |
| 11     | 915641                     |     | VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD<br>A POKLÁD<br>Technická specifikace: zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem                                                                                                                                                                                                             | KUS | 22,00    | 1 087,50 | 23 925,00  |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |          | 356 845,94 |

**Celkem:**

**357 970,94**



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka

Objekt: SO 104 Přečhodné dopravní značení

Rozpočet: SO 104 Přečhodné dopravní značení

Objednavatel: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Zhotovitel dokumentace: Vládesigne s.r.o.

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.

Základní cena: 687 517,53 Kč

Cena celková: 687 517,53 Kč

DPH: 144 378,68 Kč

Cena s daní: 831 896,21 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 687 517,53 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídka:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 104 Přechodné dopravní značení  
Rozpočet: SO 104 Přechodné dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ    | Text                                                                                                             | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 0      | 1       | 014102 | Všeobecné konstrukce a práce<br>POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>asfalt                                                    | T  | 65,02    | 625,00 | 40 637,50 |
|        |         |        | 27,09*2,4=65,02 [A] dle položky 113138                                                                           |    |          |        |           |
|        |         |        | Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. |    |          |        |           |
| 2      | 014102  |        | POPLATKY ZA SKLÁDKU<br>beton                                                                                     | T  | 21,88    | 137,50 | 3 008,50  |
|        |         |        | 2,61*0,205=0,54 [A] dle položky 11354A                                                                           |    |          |        |           |
|        |         |        | 9,7*2,2=21,34 [B] dle položky 113188                                                                             |    |          |        |           |
|        |         |        | Celkem: A+B=21,88 [C]                                                                                            |    |          |        |           |
|        |         |        | Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. |    |          |        |           |
| 22     | kalkul  | A      | NÁKUP ORNICE                                                                                                     | M3 | 1,40     | 437,50 | 612,50    |
|        |         |        | 14,01*0,1=1,40 [A] dle položky 18231 - rozprostření ornice                                                       |    |          |        |           |
| 0      |         |        | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                     |    |          |        | 44 258,50 |

|   |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |          |           |
|---|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-----------|
| 1 | 3      | 113138 | Zemní práce<br>ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM,<br>ODVOZ DO 20KM<br>odstranění R materiálu                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 27,09 | 1 003,80 | 27 192,94 |
|   |        |        | 27,09=27,09 [A] v místě původního ostrůvku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |          |           |
|   |        |        | Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |    |       |          |           |
|   |        |        | Atributy položky:<br>Odstraňovaná plocha: do 200m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |       |          |           |
|   |        |        | Odvozná vzdálenost sutí: přes 16km do 17km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |       |          |           |
|   |        |        | Tloušťka odstraňované vrstvy: přes 150mm do 200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |       |          |           |
| 4 | 113188 |        | ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM<br>9,7=9,70 [A] vybourání dlažby v místě stávajícího chodníku                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 9,70  | 1 187,50 | 11 518,75 |
|   |        |        | Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se                                                                                                                                                                                                   |    |       |          |           |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 104 Přechodné dopravní značení  
Rožpočet: SO 104 Přechodné dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|--------|
|        |         |     | vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).                                                                                                                                                                                                  |     |          |        |        |
|        |         |     | Atributy položky:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |        |        |
|        |         |     | Lože: z kameniva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |        |        |
|        |         |     | Materiál dlaždic: betonové, kameninové                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |        |
|        |         |     | Očištění a třídění dlaždic pro další použití: bez očištění a třídění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |        |
|        |         |     | Odstraňovaná plocha: do 200m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |        |        |
|        |         |     | Odvozná vzdálenost vybouraných dlaždic: přes 16km do 17km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |        |        |
| 5      | 11354A  |     | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJINÍKŮ - BEZ DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M   | 2,61     | 60,00  | 156,60 |
|        |         |     | 2,61=2,61 [A] obruba silniční stojatá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). |     |          |        |        |
| 6      | 11354B  |     | ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJINÍKŮ - DOPRAVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | TKM | 9,10     | 12,50  | 113,75 |
|        |         |     | 2,61*0,205*17=9,10 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |        |        |
| 7      | 17411   |     | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3  | 4,20     | 122,50 | 514,50 |
|        |         |     | 14,01*0,34=4,20 [A] zásyp zeminou pro zatravnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |        |        |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |        |        |
|        |         |     | - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |        |
|        |         |     | - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |        |        |
|        |         |     | - hutnění i různé míry hutnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |        |        |
|        |         |     | - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |        |        |
|        |         |     | - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |        |        |
|        |         |     | - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisnutých prostorech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |        |        |
|        |         |     | - ztížené ukládání sypaniny pod vodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |        |        |
|        |         |     | - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |        |        |
|        |         |     | - spouštění a nošení materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |        |        |
|        |         |     | - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |        |        |
|        |         |     | - ruční hutnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |        |        |
|        |         |     | - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |        |        |
|        |         |     | - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |        |        |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka

Objekt: SO 104 Přechodné dopravní značení

Rozpočet: SO 104 Přechodné dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ                    | Text                                                                                                                                                                     | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem           |
|--------|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------------|
|        |         |                        | - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) |    |          |        |                  |
|        |         | Atributy položky:      | Míra zhutnění: soudržné do 100%PS                                                                                                                                        |    |          |        |                  |
| 8      | 18231   |                        | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M<br>14,01=14,01 [A] zatravnění ostrůvku                                                                                        | M2 | 14,01    | 17,50  | 245,18           |
|        |         | Technická specifikace: | položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5                |    |          |        |                  |
|        |         | Atributy položky:      | Plocha rozproštěné ornice: do 500m2                                                                                                                                      |    |          |        |                  |
| 9      | 18241   |                        | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>14,01=14,01 [A] zatravnění ostrůvku                                                                                                  | M2 | 14,01    | 17,50  | 245,18           |
|        |         | Technická specifikace: | Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu                                               |    |          |        |                  |
|        |         | Atributy položky:      | Druh trávníku: parkový<br>Sklon svahu: v rovině a ve svahu do 1:5                                                                                                        |    |          |        |                  |
| 1      |         |                        | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                       |    |          |        | <b>39 986,90</b> |

|    |        |                        |                                                                                                                                                                                                                                           |    |      |        |          |
|----|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--------|----------|
| 5  |        | <b>Komunikace</b>      |                                                                                                                                                                                                                                           |    |      |        |          |
| 10 | 56333  |                        | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM<br>vrstva ze štěrkodrti ŠD 0 - 32                                                                                                                                                              | M2 | 6,54 | 131,30 | 858,70   |
|    |        | Technická specifikace: | 6,54=6,54 [A] ostrůvek<br>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti<br>- rozproštění a zhumnění vrstvy v předepsané tloušťce<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- nezahrnuje postřiky, nátěry |    |      |        |          |
|    |        | Atributy položky:      | Tloušťka vrstvy: 150mm                                                                                                                                                                                                                    |    |      |        |          |
| 11 | 582614 |                        | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z<br>KAM                                                                                                                                                                            | M2 | 9,04 | 562,50 | 5 085,00 |
|    |        |                        | dlážba 200x100x60 - písková<br>6=6,00 [A] stávající chodník - výměna krytu                                                                                                                                                                |    |      |        |          |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 104 Přechodné dopravní značení  
Rozpočet: SO 104 Přechodné dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                           | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
|        |         |     | 3,04=3,04 [B] ostrůvek<br>Celkem: A+B=9,04 [C]                                                                                                                                 |    |          |        |          |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar |    |          |        |          |
|        |         |     | - očištění podkladu                                                                                                                                                            |    |          |        |          |
|        |         |     | - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar                                                         |    |          |        |          |
|        |         |     | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                              |    |          |        |          |
|        |         |     | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak                       |    |          |        |          |
|        |         |     | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                  |    |          |        |          |
|        |         |     | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.                                                                       |    |          |        |          |
|        |         |     | Atributy položky: Materiál lože: drcené kamenivo                                                                                                                               |    |          |        |          |
|        |         |     | Plocha dlažby: do 100m2                                                                                                                                                        |    |          |        |          |
|        |         |     | Počet barev: jedna                                                                                                                                                             |    |          |        |          |
|        |         |     | Povrch dlaždic: hladký                                                                                                                                                         |    |          |        |          |
|        |         |     | Tloušťka lože: 30mm                                                                                                                                                            |    |          |        |          |
| 12     | 582614  |     | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z                                                                                                                        | M2 | 7,20     | 600,00 | 4 320,00 |
|        |         |     | KAM                                                                                                                                                                            |    |          |        |          |
|        |         |     | dlažba 200x100x60 - červená - slepecká                                                                                                                                         |    |          |        |          |
|        |         |     | 3,7=3,70 [A] chodník - výměna krytu                                                                                                                                            |    |          |        |          |
|        |         |     | 3,5=3,50 [B] ostrůvek                                                                                                                                                          |    |          |        |          |
|        |         |     | Celkem: A+B=7,20 [C]                                                                                                                                                           |    |          |        |          |
|        |         |     | Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar |    |          |        |          |
|        |         |     | - očištění podkladu                                                                                                                                                            |    |          |        |          |
|        |         |     | - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar                                                         |    |          |        |          |
|        |         |     | - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách                                                                                                              |    |          |        |          |
|        |         |     | - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak                       |    |          |        |          |
|        |         |     | - nezahrnuje postřiky, nátěry                                                                                                                                                  |    |          |        |          |
|        |         |     | - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, vpustí, šachet a pod.                                                                       |    |          |        |          |
|        |         |     | Atributy položky: Materiál lože: drcené kamenivo                                                                                                                               |    |          |        |          |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 104 Přečhodné dopravní značení  
Rozpočet: SO 104 Přečhodné dopravní značení

| Poř.č. | Položka                    | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|----------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|------------|
| 5      | Komunikace                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |        | 10 263,70  |
| 9      | Ostatní konstrukce a práce |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |          |        |            |
| 13     | 914131                     |     | Plocha dlažby: do 100m2<br>Počet barev: jedna<br>Povrch dlaždic: hladký<br>Tloušťka lože: 30mm                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS   | 2,00     | 810,00 | 1 620,00   |
|        |                            |     | DODÁVKA A MONTÁŽ<br>2=2,00 [A] C4a<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení<br>- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí                                                              |       |          |        |            |
| 14     | 914133                     |     | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 -<br>DEMONTÁŽ<br>odstranění stávajících značek včetně odvozu<br>2=2,00 [A] C4a<br>Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo<br>Odvoz na skládku SÚS Břeclav - vzdálenost 12 km.<br>Atributy položky: Vzdálenost přesunu: přes 5km | KUS   | 2,00     | 187,50 | 375,00     |
| 15     | 914139                     |     | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ<br>etapa 1, délka 60 dnů<br>IJ4b - 2x<br>IP4b - 2x<br>IP6 - 2x<br>IP10a - 4x<br>IP22 - 7x<br>IS11a - 1x<br>IS11b - 8x                                                                                                                                                                                       | KSDEN | 6 900,00 | 18,10  | 124 890,00 |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 104 Přechnodné dopravní značení  
Rozpočet: SO 104 Přechnodné dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                         | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem     |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|------------|
|        |         |     | IS11c - 1x                                                                                                                                                   |       |          |        |            |
|        |         |     | A9 - 2x                                                                                                                                                      |       |          |        |            |
|        |         |     | A10 - 2x                                                                                                                                                     |       |          |        |            |
|        |         |     | A15 - 4x                                                                                                                                                     |       |          |        |            |
|        |         |     | B1 - 3x                                                                                                                                                      |       |          |        |            |
|        |         |     | B2 - 2x                                                                                                                                                      |       |          |        |            |
|        |         |     | B13 - 4x                                                                                                                                                     |       |          |        |            |
|        |         |     | B20a - 8x                                                                                                                                                    |       |          |        |            |
|        |         |     | B28 - 17x                                                                                                                                                    |       |          |        |            |
|        |         |     | C2c - 1x                                                                                                                                                     |       |          |        |            |
|        |         |     | E3a - 4x                                                                                                                                                     |       |          |        |            |
|        |         |     | E8a - 3x                                                                                                                                                     |       |          |        |            |
|        |         |     | E8c - 3x                                                                                                                                                     |       |          |        |            |
|        |         |     | E13 - 7x                                                                                                                                                     |       |          |        |            |
|        |         |     | P2 - 2x                                                                                                                                                      |       |          |        |            |
|        |         |     | P6 - 2x                                                                                                                                                      |       |          |        |            |
|        |         |     | Z2 - 6x                                                                                                                                                      |       |          |        |            |
|        |         |     | Z4a,b - 16x                                                                                                                                                  |       |          |        |            |
|        |         |     | semafor - 2x                                                                                                                                                 |       |          |        |            |
|        |         |     | předpoklad 60 dnů                                                                                                                                            |       |          |        |            |
|        |         |     | 115*60=6 900,00 [A]                                                                                                                                          |       |          |        |            |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití |       |          |        |            |
| 16     | 914139  |     | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ                                                                                                           | KSDEN | 4 950,00 | 24,40  | 120 780,00 |
|        |         |     | etapa 2, délka 45 dnů                                                                                                                                        |       |          |        |            |
|        |         |     | IJ4b - 3x                                                                                                                                                    |       |          |        |            |
|        |         |     | IS11a - 2x                                                                                                                                                   |       |          |        |            |
|        |         |     | IS11b - 6x                                                                                                                                                   |       |          |        |            |
|        |         |     | IS11c - 1x                                                                                                                                                   |       |          |        |            |
|        |         |     | IP4b - 2x                                                                                                                                                    |       |          |        |            |
|        |         |     | IP6 - 2x                                                                                                                                                     |       |          |        |            |
|        |         |     | IP22 - 4x                                                                                                                                                    |       |          |        |            |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 104 Přechodné dopravní značení  
Rozpočet: SO 104 Přechodné dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                         | MJ    | Počet MJ | J.cena | Celkem    |
|--------|---------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|-----------|
|        |         |     | IP10a - 2x                                                                                                                                                   |       |          |        |           |
|        |         |     | A10 - 2x                                                                                                                                                     |       |          |        |           |
|        |         |     | A15 - 4x                                                                                                                                                     |       |          |        |           |
|        |         |     | B28 - 14x                                                                                                                                                    |       |          |        |           |
|        |         |     | B1 - 3x                                                                                                                                                      |       |          |        |           |
|        |         |     | B2 - 2x                                                                                                                                                      |       |          |        |           |
|        |         |     | B13 - 4x                                                                                                                                                     |       |          |        |           |
|        |         |     | B20a - 7x                                                                                                                                                    |       |          |        |           |
|        |         |     | C2b - 5x                                                                                                                                                     |       |          |        |           |
|        |         |     | C2c - 1x                                                                                                                                                     |       |          |        |           |
|        |         |     | E3a - 2x                                                                                                                                                     |       |          |        |           |
|        |         |     | E8a - 3x                                                                                                                                                     |       |          |        |           |
|        |         |     | E8c - 3x                                                                                                                                                     |       |          |        |           |
|        |         |     | E13 - 9x                                                                                                                                                     |       |          |        |           |
|        |         |     | P4 - 2x                                                                                                                                                      |       |          |        |           |
|        |         |     | P2 - 2x                                                                                                                                                      |       |          |        |           |
|        |         |     | P6 - 2x                                                                                                                                                      |       |          |        |           |
|        |         |     | Z2 - 5x                                                                                                                                                      |       |          |        |           |
|        |         |     | Z4a,b - 16x                                                                                                                                                  |       |          |        |           |
|        |         |     | semafor - 2x                                                                                                                                                 |       |          |        |           |
|        |         |     | předpoklad 45 dnů                                                                                                                                            |       |          |        |           |
|        |         |     | 110*45=4 950,00 [A]                                                                                                                                          |       |          |        |           |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití |       |          |        |           |
| 17     | 914139  | ..  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ                                                                                                           | KSDEN | 5 775.00 | 16,80  | 97 020.00 |
|        |         |     | Objizdná trasa pro vozidla nad 3,5t, délka 105 dnů                                                                                                           |       |          |        |           |
|        |         |     | IS11a - 8x                                                                                                                                                   |       |          |        |           |
|        |         |     | IS11b - 8x                                                                                                                                                   |       |          |        |           |
|        |         |     | IS11c - 13x                                                                                                                                                  |       |          |        |           |
|        |         |     | IS3b - 2x                                                                                                                                                    |       |          |        |           |
|        |         |     | B13 - 7x                                                                                                                                                     |       |          |        |           |
|        |         |     | E3a - 7x                                                                                                                                                     |       |          |        |           |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 104 Přechodné dopravní značení  
Rozpočet: SO 104 Přechodné dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ    | Počet MJ | J.cena   | Celkem     |
|--------|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|----------|------------|
|        |         |     | E9 - 10x                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |          |          |            |
|        |         |     | předpoklad 105 dnů<br>55*105=5 775,00 [A]                                                                                                                                                                                                                                                    |       |          |          |            |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití                                                                                                                                 |       |          |          |            |
| 18     | 914921  |     | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO<br>PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>včetně víčka a svorky                                                                                                                                                                                     | KUS   | 2,00     | 1 891,30 | 3 782,60   |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)<br>- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí |       |          |          |            |
| 19     | 9163A9  |     | INFORMAČNÍ VOZÍK LED - NÁJEMNÉ<br>mobilní informační tabule - VMS<br>včetně zřízení, odstraňování a údržby po dobu stavby<br>2*105=210,00 [A] předpoklad 105 dnů (Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5t)                                                                                       | KSDEN | 210,00   | 1 087,50 | 228 375,00 |
|        |         |     | Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.                                                                                                                                           |       |          |          |            |
| 20     | 917224  | r   | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ<br>150MM<br>silniční obruba<br>13,52=13,52 [A] obruba 100/15/25<br>7,61=7,61 [B] obruba 100/15/15<br>5=5,00 [C] obruba přechodová 100/15/25<br>Celkem: A+B+C=26,13 [D]                                                               | M     | 26,13    | 381,30   | 9 963,37   |
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.                                                                                                                  |       |          |          |            |
| 21     | 91772   |     | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH<br>nový jednořádek<br>24,2=24,20 [A]                                                                                                                                                                                                                     | M     | 24,20    | 256,30   | 6 202,46   |



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 104 Přechodné dopravní značení  
Rozpočet: SO 104 Přechodné dopravní značení

| Poř.č. | Položka | Typ | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MJ | Počet MJ | J.cena     | Celkem |
|--------|---------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|--------|
|        |         |     | Technická specifikace: Položka zahrnuje:<br>dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací<br>betonové lože i boční betonovou opěrku.<br>Atributy položky: Materiál lože: betonové s boční opěrkou<br>Tloušťka kostek: 100mm<br>Tloušťka lože: do 100mm |    |          |            |        |
| 9      |         |     | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          | 593 008,43 |        |

Celkem:

687 517,53



## NABÍDKOVÝ ROZPOČET

**Stavba:** VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka

**Objekt:** SO 801 Zatrávněné plochy

**Rozpočet:** SO 801 Zatrávněné plochy

**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

**Zhotovitel dokumentace:** Viadesigne s.r.o.

**Zhotovitel:** M - SILNICE a.s.

**Základní cena:** 5 260,50 Kč

**Cena celková:** 5 260,50 Kč

**DPH:** 1 104,71 Kč

**Cena s daní:** 6 365,21 Kč

**Měrné jednotky:**

**Počet měrných jednotek:** 1,00

**Náklad na měrnou jednotku:** 5 260,50 Kč

**Výpracoval zadání:**

**Výpracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



## POLOŽKY ROZPOČTU

Stavba: VD10815-sus II/422 Lednice - okružní křižovatka  
Objekt: SO 801 Zatravněné plochy  
Rozpočet: SO 801 Zatravněné plochy

| Poř.č. | Položka | Typ      | Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem   |
|--------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 0      | 3       | kalkul a | Všeobecné konstrukce a práce<br>Nákup ornice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M3 | 6,68     | 437,50 | 2 922,50 |
| 0      |         |          | 66,8*0,1=6,68 [A] dle položky 18231 - rozproštění ornice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |          |        |          |
| 0      |         |          | Všeobecné konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |        | 2 922,50 |
| 1      | 1       | 18231    | Zemní práce<br>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M<br>35,3=35,30 [A] klobou OK<br>31,5=31,50 [B] středové ostrůvky<br>Celkem: A+B=66,80 [C]<br>Technická specifikace: položka zahrnuje:<br>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5<br>Atributy položky: Plocha rozproštěné ornice: do 500m2 | M2 | 66,80    | 17,50  | 1 169,00 |
| 2      | 18241   |          | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM<br>zatravnění ploch<br>35,3+31,5=66,80 [A]<br>Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu<br>Atributy položky: Druh trávníku: parkový<br>Sklon svahu: v rovině a ve svahu do 1:5                                                                         | M2 | 66,80    | 17,50  | 1 169,00 |
| 1      |         |          | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |        | 2 338,00 |

**Celkem:**

**5 260,50**

# **Soupis prací Ostatní náklady a vedlejší náklady (SÚS JMK):**


Zadávací dokumentace k veřejné zakázce II/422 Lednice - okružní křižovatka

**Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto ostatní náklady :**

| Popis prací                   |        |               |  |
|-------------------------------|--------|---------------|--|
| MJ(ks)                        | J.cena | Celkem(Kč)    |  |
| KPL                           | 0      | 0             |  |
| KPL                           | 11 250 | 11 250        |  |
| KPL                           | 9 375  | 9 375         |  |
| KPL                           | 10 000 | 10 000        |  |
| KPL                           | 3 750  | 3 750         |  |
| <b>Ostatní náklady celkem</b> |        | <b>34 375</b> |  |

**Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto vedlejší náklady :**

|                                                                                                                                           |     |                |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|
| vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci                   | KPL | 6 250          | 6 250  |
| zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách                                                                | KPL | 11 250         | 11 250 |
| zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997                         | KPL | 3 125          | 3 125  |
| zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci            | KPL | 2 500          | 2 500  |
| zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997       | KPL | 1 875          | 1 875  |
| zajištění povolení užívání veřejného prostranství - popsáno v obchodních podmínkách                                                       | KPL | 1 875          | 1 875  |
| zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997 | KPL | 2 500          | 2 500  |
| hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997                 | KPL | 1 250          | 1 250  |
| zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN          | KPL | 31 250         | 31 250 |
| bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci                                                                                  | KPL | 2 500          | 2 500  |
| výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011                                           | KPL | 11 375         | 11 375 |
| havarijní plán - popsáno v projektové dokumentaci                                                                                         | KPL | 6 875          | 6 875  |
| návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách                                                                     | KPL | 2 500          | 2 500  |
| ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách                                                            | KPL | 1 875          | 1 875  |
| <b>Vedlejší náklady celkem</b>                                                                                                            |     | <b>87 000</b>  |        |
| <b>Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem</b>                                                                                          |     | <b>121 375</b> |        |



M - SILNICE a.s.  
Husova 1697  
530 03 Pardubice

## PLNÁ MOC

**Představenstvo společnosti M - SILNICE a. s.,**  
se sídlem v Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03, IČ 421 96 868,  
zastoupené panem **Ing. Václavem KUČEROU**, předsedou představenstva  
a panem **Ing. Zdeňkem BABKOU**, místopředsedou představenstva, tímto

**zplnomocňuje**

pana **Ing. Davida DARDU**  
narozen dne 17. března 1976  
bytem Tábor 13, 616 01 Brno  
funkce ředitel oblastního závodu MORAVA

k podpisu smlouvy o dílo na veřejnou zakázku  
**„II/422 Lednice – okružní křižovatka“**  
zadavatel Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace ,  
IČ: 70932581.

V Hradci Králové, dne: 6.10.2015

**Ing. Václav KUČERA**  
předseda představenstva  
M – SILNICE a. s.

**Ing. Zdeněk BABKA**  
místopředseda představenstva  
M – SILNICE a. s.

Plnou moc přijímám

V Rajhradích , dne: 8.10.2015

**Ing. David Darda**  
ředitel oblastního závodu MORAVA

**M - SILNICE a.s.**  
Husova 1697, Pardubice 530 03  
IČO: 42196868, DIČ: CZ42196868  
④ **oblastní závod MORAVA**  
Hlavní třída, Pardubice 664 61

Platnost do: **31.12.2016**

Plná moc vyhotovena v počtu (ks): 2

Tuto plnou moc v originále obdrží:

- 1 x zmocněnec
- 1 x správce evidence

ev. č.: 0/2015 /098/CZ