

SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY SILNICE III/37443 (dle TP 170 : DO–N–1–III, PII) :

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ	SMA 11+	40mm	ČSN EN 13108–5
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIV. EMULZE, 0,50 kg/m2	PS–E		ČSN 73 6129
ASF. BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU	ACL 16+	60mm	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIV. EMULZE, 0,50 kg/m2	PS–E		ČSN 73 6129
ASF. BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVU	ACP 16+	60mm	ČSN EN 13108–1
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIV. EMULZE, 0,50 kg/m2	PS–E		ČSN 73 6129
INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z KATIONAKTIV. EMULZE, 0,80 kg/m2	PI–E		ČSN 73 6129
MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO	MZK	200mm	ČSN 73 6126–1
ŠTĚRKODRŤ FR. 0 – 63 mm	ŠD A	min. 150mm	ČSN 73 6126–1
UROVNANÁ A ZHUTNĚNÁ PLÁŇ		min. 60MPa	
CELKEM		510mm	

V PŘÍPADĚ NEDOSTATEČNÉ ÚNOSNOSTI – VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY VOZOVKY ZA VRSTVU ZE ŠTĚRKODRTI FR. 0–63 mm tl. 400 mm.
PLÁŇ ZHUTNĚNA NA E_{def2} = 60 MPa, E_{def2}/E_{def1} <2.
MÍRA ZHUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ – 100% PS DLE ČSN 72 1006, CBR > 15% DLE ČSN 72 1006.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BpV

VED. PROJEKTANT M. Patočka	ODPOV. PROJEKTANT M. Patočka	KRESLIL M. Patočka	Miroslav PATOČKA Komenského 9 678 01 BLANSKO IČO: 605 87 091 tel.: 516 417 531–2
KRAJSKÝ ÚŘAD Jihomoravský	MĚSTSKÝ ÚŘAD Blansko		FORMÁT 3 A4
INVESTOR Město Blansko a SÚS Jm kraje p. o. k.			DATUM VI. 2015
STAVBA BLANSKO – Klepačov KR. SILNICE III/374 43 SERPENTINY			STUPEŇ PDPS
			ZAK. ČÍSLO 15.06.02
			MĚŘÍTKO 1 : 50
OBSAH VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ			ČÍSLO VÝKRESU 8 ČÁST