

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

RUČNÍ MYČKA NÁKLADNÍCH AUT CESTMISTROVSTVÍ HODONÍN

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.

sídlem Polní 4057/27, 695 01 Hodonín
zapsaná u Krajského obchodního soudu v Brně
zastoupena Ing. Bohumírem Janečkem, CSc., jednatelem společnosti

IČO 46992707
oddíl C, vložka 8635

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 27.10.2015 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění:

Při realizaci stavby vyplynula potřeba navýšit položky soupisu prací pro zhotovení díla. Jedná se o zvětšení rozměrů myčky pro bezproblémové mytí nákladních vozidel, související s modernizací vozového parku.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

2.934.106,19 Kč

III.


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.

V Hodoníně, dne



Ing. Bohumír Janeček, CSc.

Jednatel společnosti

RENOVA stavební a obchodní spol. s r.o.



V Brně, dne 19-02-2016

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	1. Vícepráce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Vícepráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
15/083	Ruční myčka nákladních aut		Náklady na m.j.	
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.		Počet listů	
Rozpis ceny				
Název			Celkem	
HSV			127 822,65	
PSV			115 339,54	
MON			0,00	
Vedlejší náklady			0,00	
Ostatní náklady			0,00	
Celkem			243 162,19	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum :	Datum :	
Podpis :		Podpis :	Podpis :	
Základ pro DPH 15 %			0,00 CZK	
DPH 15 %			0,00 CZK	
Základ pro DPH 21 %			243 162,19 CZK	
DPH 21 %			51 064,00 CZK	
Zaokrouhlení			-0,19 CZK	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			294 226,00 CZK	

Popis :

Stavba :	15/083 Ruční myčka nákladních aut	Rozpočet :	01
Objekt :	02 Vícepráce	1. Vícepráce	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl	Typ dílu	Celkem
1 Zemní práce	HSV	4 825,90
2 Základy a zvláštní zakládání	HSV	28 136,00
3 Svislé a kompletní konstrukce	HSV	30 046,40
4 Vodorovné konstrukce	HSV	39 030,00
5 Komunikace	HSV	-25 740,00
6 Úpravy povrchu, podlahy	HSV	612,00
61 Úpravy povrchů vnitřní	HSV	630,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	41 031,54
64 Výplně otvorů	HSV	9 400,00
91 Doplnující práce na komunikaci	HSV	-4 136,40
94 Lešení a stavební výtahy	HSV	1 683,00
99 Staveništní přesun hmot	HSV	2 304,21
711 Izolace proti vodě	PSV	5 804,57
764 Konstrukce klempířské	PSV	2 982,16
766 Konstrukce truhlářské	PSV	900,00
767 Konstrukce zámečnické	PSV	79 830,81
781 Obklady keramické	PSV	19 125,00
783 Nátěry	PSV	6 697,00
CELKEM OBJEKT		243 162,19

Položkový rozpočet

S:	15/083	Ruční myčka nákladních aut
O:	02	Vícepráce
R:	01	1. Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				4 825,90
1	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ Patky : (0,9*1,64+0,6*0,6)*1,15+0,3886 Rýhy : 0,4*(3,5+0,78+3,73)*1,15+0,3154	m3	6,50000 2,50000 4,00000	385,00	2 502,50
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3, pro patky	m3	0,80000	849,00	679,20
3	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	5,10000	144,00	734,40
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 0,4*(0,78+3,73)+0,6*0,6+0,036	m3	2,20000 2,20000	89,00	195,80
5	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	10,20000	70,00	714,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				28 136,00
6	274321411R00	Železobeton základových pasů C 25/30 0,4*3,5*0,45	m3	0,63000 0,63000	2 300,00	1 449,00
7	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	0,12720	26 500,00	3 370,80
8	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	0,81000	2 300,00	1 863,00
9	275362021R00	Výztuž základových patek ze svařovaných sítí KARI	t	0,02200	26 500,00	583,00
10	275361214R00	Výztuž základových patek do 12 mm z oceli 10 505	t	0,01000	26 500,00	265,00
11	MO01	Betonový žlab vč. porořadu - prodloužení	kpl	0,88000	23 415,00	20 605,20
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				30 046,40
12	310239411R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MC	m3	0,70000	3 492,00	2 444,40
13	311112125RT1	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 25 cm, zalití tvárnice betonem	m2	3,10000	878,00	2 721,80
14	342172040R00	Montáž panelů Kingspan, stěna, tl. nad 8cm 10,2	m2	10,20000 10,20000	324,00	3 304,80
15	310217851R01	Zapravení kapes ve zdi po osazení sloupů	kpl	1,00000	473,00	473,00
16	311361821R01	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505	t	0,07600	26 500,00	2 014,00
17	MO21	Spojovací materiál pro montáž panelů Kingspan	kpl	0,30000	7 920,00	2 376,00
18	MO22	Systémové doplňky Kingspan	kpl	0,30000	21 300,00	6 390,00
19	61210131R	Panel stěnový Kingspan KS 1000 AWP tl.jádra 100 mm	m2	10,20000	1 012,00	10 322,40
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				39 030,00
20	444172020R00	Montáž panelů Kingspan, střeška, tl.nad 8 cm -64,5 P01 : 6,75*6 P02 : 6,75*2 P03 : 1,95*6 P04 : 1,8*6 PX1 : 3*6	m2	30,00000 -64,50000 40,50000 13,50000 11,70000 10,80000 18,00000	282,00	8 460,00
21	61210142.AR	Panel střešní Kingspan KS 1000 RW tl.jádra 100 mm	m2	30,00000	1 019,00	30 570,00
Díl:	5	Komunikace				25 740,00
22	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, asfaltová komunikace	m2	-19,80000	144,00	-2 851,20
23	565151211RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	-19,80000	588,00	-11 642,40
24	567132113R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.18 cm, asfaltová komunikace	m2	-19,80000	302,00	-5 979,60
25	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-19,80000	13,00	-257,40
26	577112113R00	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm	m2	-19,80000	253,00	-5 009,40
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				612,00
27	601011176R00	Omítka břizolitová Cemix 508 ručně tl. 10 mm	m2	1,80000	340,00	612,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				630,00
28	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková po zazdění vrat a větracích mřížkách	m2	1,80000	350,00	630,00

Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				41 031,54
29	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	19,80000	72,00	1 425,60
30	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 podkladní 0,15*19,8	m3	2,97000	2 200,00	6 534,00
31	631319155R00	Příplatek za přehlaz. mazanin tl. 30cm	m3	5,94000	206,00	1 223,64
32	631315711RT3	Mazanina betonová tl. 30 cm C 25/30, vyztužená ocelovými vlákny 25 kg/m3 19,8*0,3	m3	5,94000	3 445,00	20 463,30
33	777551470RT2	Tenkovrstvý samonivelační nátěr a pečetičí vrstva - epoxid, pro střední až těžké zatížení	m2	19,80000	575,00	11 385,00
Díl:	64	Výplně otvorů				9 400,00
34	MO02	Polykarbonátové prosvětlovací pásy 3x1,5m	ks	1,00000	12 500,00	12 500,00
35	MO18	D+M oken plastových 1,2x1,2m, pevných	ks	-1,00000	3 100,00	-3 100,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				-4 136,40
36	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC, podkl. C12/15, 25 cm	m	-8,80000	83,00	-730,40
37	917862111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	-8,80000	295,00	-2 596,00
38	592162117R	Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní	kus	-18,00000	45,00	-810,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 683,00
39	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	19,80000	85,00	1 683,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 304,21
40	998014111R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. vyzdžené	t	9,21684	250,00	2 304,21
Díl:	711	Izolace proti vodě				5 804,57
41	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	19,80000	70,00	1 386,00
42	711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	3,50000	85,00	297,50
43	28322091.AR	Fólie Ekoplast 806 tl. 1,0, š. 1300 mm zemní šedá	m2	26,00000	152,00	3 952,00
44	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	56,35500	3,00	169,07
Díl:	764	Konstrukce klempířské				2 982,16
45	764252605R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn RHEINZINK rš. 400 mm	m	4,50000	658,00	2 961,00
46	764511650R00	Oplechování parapetů TiZn RHEINZINK, rš. 330 mm	m	-2,40000	528,00	-1 267,20
47	764231440R00	Lemování Ti Zn plechem zdí, rš 400 mm	m	4,50000	79,00	355,50
48	MO20	Okapnice při přechodu panelů na soklové zdivo - Ti Zn, rš 330 mm	m	4,50000	188,00	846,00
49	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	28,95300	3,00	86,86
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				900,00
50	766694114R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm, dl.nad 260 cm	kus	1,20000	300,00	360,00
51	60775353R	Parapet interiéru PVC Argona šíře 300 mm dl. 6 m	m	1,20000	450,00	540,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				79 830,81
52	953981206R00	Chemické kotvy, beton, hl. 500 mm, M24, malta POXY	kus	4,00000	505,00	2 020,00
53	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg 11 U120 : 37,6*1,05	kg	66,93750	24,00	1 606,50
		Kotvení U100 : 10,6*1,05		39,48000		
		Kotvení U80 : 15,55*1,05		11,13000		
54	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg 11 U120 : 37,6*1,05	kg	25,20000	24,00	604,80
		Kotvení P20 : 24*1,05		16,32750		
55	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg 03 U120 : 471,75*1,05	kg	495,33750	24,00	11 888,10
		Kotvení P20 : 24*1,05		25,20000		
56	767995106R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg 01 HEA 160 : 183,05*1,05	kg	192,20250	24,00	4 612,86
		Kotvení P20 : 24*1,05		192,20250		
57	767995107R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 500 kg 02 HEA 160 : 287,95*1,05	kg	302,34750	24,00	7 256,34
		Kotvení P20 : 24*1,05		302,34750		
58	767	Podlití kotevní maltou	kpl	0,20000	1 650,00	330,00
59	7671	Zinkování ocelové konstrukce 66,9375+25,2+495,3375+192,2025+302,3475	kg	1 082,02500	18,00	19 476,45
60	7672	Spojovací materiál pro ocelovou konstrukci	kpl	0,25000	6 050,00	1 512,50
61	13384320R	Tyč průřezu U 80, střední, jakost oceli 11373	T	0,01633	23 100,00	377,22
62	13384325R	Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11373	T	0,01113	23 100,00	257,10
63	13384430R	Tyč průřezu U 120, střední, jakost oceli 11375	T	0,53482	23 100,00	12 354,34

64	13388140R	Tyč průřezu HEA160, střední, jakost oceli 11375	T	0,49455	23 100,00	11 424,11
65	13611248R	Plech hladký jakost 11375.1 20x1000x2000 mm	T	0,02520	23 100,00	582,12
66	31171340.AR	Kotva pro chem.kotvení CH M24x300/65 A4	kus	4,00000	298,00	1 192,00
67	31179132R	Tyč závitová M24, DIN 975, poz.	m	2,40000	838,00	2 011,20
68	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	775,05640	3,00	2 325,17
Díl:	781	Obklady keramické				19 125,00
69	781415013R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele	m2	24,00000	450,00	10 800,00
70	59781345R	Dod. keramického obkladu	m2	26,50000	300,00	7 950,00
71	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	187,50000	2,00	375,00
Díl:	783	Nátěry				6 697,00
72	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	37,00000	130,00	4 810,00
73	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	37,00000	51,00	1 887,00
		HEA160 : 0,906*(4,25+6,76)		9,97510		
		U120 : 0,434*(4,4*8+1,4*2)		16,49200		
		PI20 : 0,3*0,5*2		0,30000		
		U100 : 0,372*1		0,37200		
		U80 : 0,312*1,8		0,56160		
		+9,29934		9,29930		