

Položkový rozpočet

Stavba :	0000317 Rekonstrukce chladírny a mrazírny	Rozpočet: 00000317
Objekt :	0000317 Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3	Rekonstrukce chladírny a mrazírny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317944311RT2	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.10	t	0,01	27 700,00	284,20
2	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,26	725,00	179,08
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				463,28
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	612401191RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	1,00	111,00	105,45
4	612401291RT2	Omitka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	1,00	163,50	155,33
5	612423531RT2	Omitka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	0,39	812,00	300,85
6	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřik MC	m2	0,55	218,00	113,08
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				674,70
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
7	632415140RT1	Potěr samonivelační ručně tl. 40 mm podkladový	m2	12,02	920,00	10 505,48
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				10 505,48
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
8	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	10,60	80,60	811,93
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				811,93
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
9	938533112R00	Očištění povrchu betonových konstrukcí po demontáži podkladních konstrukcí podlah	m2	13,17	80,00	1 000,74
10	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	22,34	75,70	1 606,58
11	953941411R00	Osazení železných ventilací o ploše do 0,10 m2	kus	1,00	262,00	248,90
12	5534301668	Větrací mřížka ocelová 200x200mm se sítí	kus	1,00	478,80	454,86
13	900 RT3	HZS-zednické výpomoci Práce v tarifní třídě 6	h	35,00	294,50	9 792,13
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 103,20
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
14	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	7,24	103,00	708,73
15	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,81	2 455,00	1 892,62
16	965081713RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	9,57	51,10	464,58
17	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	1,21	94,50	108,81
18	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	2,00	19,30	36,67
19	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,87	257,50	701,10
20	971033331R00	Vybourání otvorů zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	1,00	56,80	53,96
21	971033431R00	Vybourání otvorů zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	1,00	56,80	53,96
22	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	1,30	159,00	196,37
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				4 216,78
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
23	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,01	239,50	229,58
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				229,58
Díl: 713		Izolace tepelné				
24	713110843R00	Odstráň strop lep vlákna 100mm-	m2	13,17	26,30	328,99
25	713120851R00	Odstráň podl lep polystyr -100mm	m2	8,07	14,00	107,27
26	713120853R00	Odstráň podl lep polystyr 100mm-	m2	5,10	15,30	74,16
27	713130843R00	Odstráň stěna lep vlákna 100mm-	m2	41,30	23,70	929,96
28	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	15,16	1,90	27,37
	Celkem za	713 Izolace tepelné				1 467,75
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
29	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	35,12	55,30	1 844,79