

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/400 Miroslav - I/53**Objekt:** SO 101 Vozovka silnice**Rozpočet:** SO 101 Vozovka silnice**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** Silniční a mostní inženýrství, s.r.o.**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/400 Miroslav - I/53
 Objekt: SO 101 Vozovka silnice
 Rozpočet: SO 101 Vozovka silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			ZEMNÍ PRÁCE				
1	113154113		Frézování živičného podkladu nebo krytu, dílčí plochy do 500 m2 šířky do 0,5 m tl. 50 mm [0,128 t] včetně likvidace frézingu v režii zhotovitele, oprava lokálních poruch po odfrézování =1588m2, sjezdy, parkovací pruh na konci úseku= 401 m2, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorové příčné řezy, Příčné řezy 1588+401=1 989,00 [A]	M2	1 989,00		
2	113154333		Frézování živičného krytu, dílčí plochy do 10 000 m2 bez překážek v trase šířky do 2 m tl. 50 mm [0,128 t] včetně likvidace frézingu v režii zhotovitele, odstranění stávajícího asfaltového povrchu - podúsek 1, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorové příčné řezy, Příčné řezy 9792+236=10 028,00 [A]	M2	10 028,00		
3	113154335		Frézování živičného krytu, dílčí plochy do 10 000 m2 bez překážek v trase šířky do 2 m tl. do 150 mm [0,384 t] včetně likvidace frézingu v režii zhotovitele, odstranění stávajícího asfaltového povrchu - podúsek 2 včetně přechodových úseků, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorové příčné řezy, Příčné řezy 5915+173=6 088,00 [A]	M2	6 088,00		
4	122302202		Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 4 do 1 000 m3 prohloubení pro podklady v místě rozšíření pro zastavování autobusu 56 m2 * 0,54+0,76 = 31 m3, odkop pro krajnice 3472 m2 * 0,1+0,80 = 348 m3, pro sanaci pláně pod autobusovou zastávkou v ploše 69m2, tl. 30 cm, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorové příčné řezy, Příčné řezy 56*0,54+0,76=31,00 [A] 3472*0,10+0,80=348,00 [B] 69*0,30=20,70 [C] Celkem: A+B+C=399,70 [D]	M3	399,70		
5	122302209		Příplatek za lepivost k pol. č. 122302202 399,70=399,70 [A]	M3	399,70		
6	162701105		Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4 do 10 000 m	M3	1 410,70		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/400 Miroslav - I/53
Objekt: SO 101 Vozovka silnice
Rozpočet: SO 101 Vozovka silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odvoz vytěžené zeminy na skládku, viz pol.č. 122302202, 938902112 399,70=399,70 [A] 3369*0,30+0,30=1 011,00 [B] Celkem: A+B=1 410,70 [C]				
7	162701159		Příplatek za dalších 1000 m přes 10000 m dalších 10 km dopravy k pol.č. 162701105 10*1410,70=14 107,00 [A]	M3	14 107,00		
8	171201201		Uložení sypaniny na skládky viz pol.č. 162701105 1410,70=1 410,70 [A]	M3	1 410,70		
9	171201211		Poplatek za uložení sypaniny na skládce viz pol.č. 171201211 1410,70*1,800 t/m3=2 539,26 [A]	T	2 539,26		
10	181951102		Úprava pláně v hornině 1 až 4 se zhutněním v místě rozšíření pro zastavování autobusu 56 +26*0,5 = 69 m2, pro krajnice= 3472m2, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorové příčné řezy, Příčné řezy 56+26*0,50=69,00 [A] 3472=3 472,00 [B] Celkem: A+B=3 541,00 [C]	M2	3 541,00		
1	ZEMNÍ PRÁCE						
5	KOMUNIKACE						
1	564851111		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl.150mm fr. 0/32 mm, v místě rozšíření pro zastavování autobusu 56 + 26*0,5 = 69 m2, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorové příčné řezy, Příčné řezy 56+26*0,50=69,00 [A]	M2	69,00		
2	564861111		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl.200mm	M2	65,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/400 Miroslav - I/53
 Objekt: SO 101 Vozovka silnice
 Rozpočet: SO 101 Vozovka silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			fr. 0/32 mm, v místě rozšíření pro zastavování autobusu 56 + 9 = 65 m2, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorové příčné řezy, Příčné řezy 56+9=65,00 [A]				
3	564871116		Sanace pláně ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm štěrkodrt' frakce 0-63 mm, v místě rozšíření pro zastavování autobusu, zaměřeno na stavbě s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm 69=69,00 [A]	M2	69,00		
4	565156121		Asfaltový beton podkladní ACP 22+ šířky přes 3m, tl. 70 mm podúsek č.2 = 5915m2, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorové příčné řezy, Příčné řezy 5915=5 915,00 [A]	M2	5 915,00		
5	565166122		Asfaltový beton podkladní ACP 22+ šířky přes 3m, tl. 90 mm v místě rozšíření pro zastavování autobusu 56 + 14 = 60 m2, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorové příčné řezy, Příčné řezy 60=60,00 [A]	M2	60,00		
6	569831111		Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší štěrkodrtí tl. 100 mm krajnice (možno použít vyfrézovaný materiál nebo štěrkodrt' fr. 0-32 tř.B), zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorové příčné řezy, Příčné řezy 3472=3 472,00 [A]	M2	3 472,00		
7	569903311		Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním doplnění násypu za okraji vozovky pro krajnice = 200 m3 - možno použít vyfrézovaný materiál, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorové příčné řezy, Příčné řezy 200=200,00 [A]	M3	200,00		
8	572341111		Vyspravení krytu komunikací, dílčí plochy přes 15 m2, asf. betonem ACL 16+ tl. do 50 mm vyspravení lokálních poruch po odfrézování =1588m2, - viz pol. č.113154113, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorové příčné řezy, Příčné řezy 1588=1 588,00 [A]	M2	1 588,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/400 Miroslav - I/53
Objekt: SO 101 Vozovka silnice
Rozpočet: SO 101 Vozovka silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	573231111	V1	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m2 spojovací postřik v množství 0,30 kg/m2 k pol.č. 577144121=16164m2, k pol.č. 572341111=1588m2, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorové příčné řezy, Příčné řezy 9792+5915+56+401=16 164,00 [A] 1588=1 588,00 [B] Celkem: A+B=17 752,00 [C]	M2	17 752,00		
10	573231111	V2	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m2 spojovací postřik v množství 0,30 kg/m2 k pol.č. 565156121, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorové příčné řezy, Příčné řezy 5915=5 915,00 [A]	M2	5 915,00		
11	573231111	V3	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m2 spojovací postřik v množství 0,30 kg/m2 k pol.č. 577145122, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorové příčné řezy, Příčné řezy 5915+58=5 973,00 [A]	M2	5 973,00		
12	577144121		Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11+ šířky přes 3m, třída I, tl. 50 mm oprava vozovky - podúsek 1 = 9792 m2, oprava vozovky - podúsek 2 = 5915 m2, v místě rozšíření pro zastavování autobusu= 56 m2, sjezdy, hospodářské sjezdy a parkovací pruh na konci úseku =401 m2, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorové příčné řezy, Příčné řezy 9792+5915+56+401=16 164,00 [A]	M2	16 164,00		
13	577145122		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16+ šířky přes 3m, tl. 50 mm oprava vozovky - podúsek 2= 5915 m2, v místě rozšíření pro zastavování autobusu= 58 m2, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorové příčné řezy, Příčné řezy 5915+58=5 973,00 [A]	M2	5 973,00		
5	KOMUNIKACE						
91	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						
1	912211111		Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou silničního	KS	113,00		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/400 Miroslav - I/53
Objekt: SO 101 Vozovka silnice
Rozpočet: SO 101 Vozovka silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			osazení do plastových patek s obetonováním betonem C12/15, bílé vpravo 11+5+31 = 47 ks, bílé vlevo 11+5+30 = 46, červené vpravo 12 ks, červené vlevo 8 ks, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorové příčné řezy 11+5+31=47,00 [A] 11+5+30=46,00 [B] 12+8=20,00 [C] Celkem: A+B+C=113,00 [D]				
2	404451540		Sloupky plastové s retroreflexní fólií směrový silniční "M" k patce plastové 1000 mm SPCM k pol.č. 912211111, 93 ks bílých, 20 ks červených 93+20=113,00 [A]	KS	113,00		
3	492016000	V1	Patka plastová kotvící se šroubem směrového sloupku "M" SPCM k pol.č. 912211111 113=113,00 [A]	KS	113,00		
4	916991121		Zabetonování patky směrového sloupku z betonu C12/15 (objemu 0,01m3/1kus) k pol.č. 912211111 113*0,01=1,13 [A]	M3	1,13		
5	914111111		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky výměna značek dle výkresu 14 ks, viz výkresová příloha Situace, Technická zpráva 14=14,00 [A]	KS	14,00		
6	404440000		Dopravní značky základní velikost, FeZn, folie reflexní tř.2 1xP3, 1xP4, SPCM k pol.č. 914111111 1+1=2,00 [A]	KS	2,00		
7	404440520		Značka dopravní svislá STOP FeZn, P6 700 mm, folie reflexní tř.2 SPCM k pol.č. 914111111 1=1,00 [A]	KUS	1,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/400 Miroslav - I/53
Objekt: SO 101 Vozovka silnice
Rozpočet: SO 101 Vozovka silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	404441010		Značka dopravní svislá FeZn, průměr 50 cm, folie reflexní tř.2 2x IJ 4b, SPCM k pol.č. 914111111 1+1=2,00 [A]	KUS	2,00		
9	404442560		Značka dopravní svislá FeZn 500 x 700 mm, folie reflexní tř.2 1x IJ7, SPCM k pol.č. 914111111 1=1,00 [A]	KUS	1,00		
10	404442800		Dopravní značka svislá FeZn, 1350 x 330 mm, folie reflexní tř.2 1x IS 3a, 2x IS3c, SPCM k pol.č. 914111111 1+2=3,00 [A]	KUS	3,00		
11	404442950		Dopravní značka svislá FeZn 1000 x 500 mm, folie reflexní tř.2 1x IS12a, 1x IS12b, SPCM k pol.č. 914111111 1+1=2,00 [A]	KUS	2,00		
12	404443230		Značka dopravní svislá FeZn, 300 x 200 mm, folie reflexní tř.2 1x IS16d, SPCM k pol.č. 914111111 1=1,00 [A]	KUS	1,00		
13	404443320		Dopravní značky dodatkové obdélníkové 500 x 150 mm, FeZn, folie reflexní tř.2 1x E7b, 1xE3b, SPCM k pol.č. 914111111 1+1=2,00 [A]	KS	2,00		
14	914111121		Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky výměna značek ZÓNA dle výkresu=2 ks, viz výkresová příloha Situace, Technická zpráva 1+1=2,00 [A]	KS	2,00		
15	404442700		Dopravní značky obdélníkové 1000x1500 mm, FeZn, folie reflexní tř.2 1x IP25a, 1x IP25b, SPCM k pol.č. 914111121 1+1=2,00 [A]	KS	2,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/400 Miroslav - I/53
 Objekt: SO 101 Vozovka silnice
 Rozpočet: SO 101 Vozovka silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	914511112		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky, s bet. základem viz výkresová příloha Situace 2+2+10=14,00 [A]	KS	14,00		
17	404452250		Sloupek k silničním dopravním značkám Zn 60 - 350 SPCM k pol.č. 914511112 14=14,00 [A]	KUS	14,00		
18	404452400		patka hliníková HP 60 SPCM k pol.č. 914511112 14=14,00 [A]	KUS	14,00		
19	404452530		víčko plastové na sloupek 60 SPCM ke sloupkům silničních značek 14=14,00 [A]	KUS	14,00		
20	404452560		upínací svorka na sloupek 60 SPCM k dopravním značkám 12*2+2*1+2*6=38,00 [A]	KUS	38,00		
21	915331111		Vodorovné značení předformovaným termoplastem čáry šířky 120 mm středová čára V1a před koncem úseku=150 m, podélná čára přerušovaná V2b před koncem úseku 100 m kadence 3/1,5 = 67 m, ostatní středová čára přerušovaná V2a kadence 3/6 = 714 m, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace 150+67+714=931,00 [A]	M	931,00		
22	915331112		Vodorovné značení předformovaným termoplastem čáry šířky 250 mm okraje vozovky V4 2 x 2390 = 4780 m, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace 2*2390=4 780,00 [A]	M	4 780,00		
23	915611111		Předznačení pro vodorovné značení - liniové k položkám č. 915331111, 915331112, zaměřeno acad, viz výkresová příloha	M	7 170,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/400 Miroslav - I/53
Objekt: SO 101 Vozovka silnice
Rozpočet: SO 101 Vozovka silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Situace				
			3*2390=7 170,00 [A]				
24	919112222		Vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 15 mm, hloubky 25 mm sanace trhlin po odfrézování 300 bm, zaměřeno na stavbě	M	300,00		
			300=300,00 [A]				
25	919121222		Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena bez těsnícího profilu šířky 15 mm, hloubky 25 mm k položce č. 919112222	M	300,00		
			300=300,00 [A]				
26	919735111		Řezání stávajícího živičného krytu do 50mm napojení na začátku a konci úseku 6+10 = 16 m, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace	M	16,00		
			6+10=16,00 [A]				
27	919731121		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm k pol. č. 919735111	M	16,00		
			6+10=16,00 [A]				
28	938902112		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objemu nánosů do 0,30 m3/m trojúhelníkový příkop, sklony 1:2 vlevo 655+457+664+529 = 2305m, vpravo 241+671+152 = 1064 m, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorové příčné řezy 655+457+664+529=2 305,00 [A] 241+671+152=1 064,00 [B] Celkem: A+B=3 369,00 [C]	M	3 369,00		
29	938909311		Čištění vozovek metením strojně krytu živičného s likvidací smetků v režii zhotovitele, před spoj. postřikem a pokládkou živičných vrstev, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, 17752=17 752,00 [A]	M2	17 752,00		
91	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/400 Miroslav - I/53
Objekt: SO 101 Vozovka silnice
Rozpočet: SO 101 Vozovka silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
92			DOČASNÉ ZNAČENÍ OBJÍZDNÉ TRASY				
1	913111111		Montáž a demontáž podstavce dočasné dopravní značky viz příloha 07 Dopravní značení objízdné trasy zařízení pro upevnění samostatných značek podstavce plastového $14+6+(5*2)=30,00$ [A] Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.	KUS	30,00		
2	913111112		Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky viz příloha 07 Dopravní značení objízdné trasy $14+6+(5*2)=30,00$ [A] Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.	KUS	30,00		
3	913121111		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek - základních 11x IS11c, 2x B1, 3x IS11b, 2x E13, 1x E3a, 1x IP10a, viz příloha 07 Dopravní značení objízdné trasy $11+2+3+2+1+1=20,00$ [A]	KS	20,00		
4	913121211		Příplatek za první a každý další den použití dočasných značek základních celkem 30 dní, viz příloha 07 Dopravní značení objízdné trasy $30*(14+6)=600,00$ [A]	KS	600,00		
5	913121112		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek - zvětšených 5x IS11a, viz příloha 07 Dopravní značení objízdné trasy $5=5,00$ [A]	KS	5,00		
6	913121212		Příplatek za první a každý další den použití dočasných značek zvětšených celkem 30 dní, viz příloha 07 Dopravní značení objízdné trasy $5*30=150,00$ [A]	KS	150,00		
7	913211113		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2, reflexních, šířky 3 m	KS	3,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/400 Miroslav - I/53
Objekt: SO 101 Vozovka silnice
Rozpočet: SO 101 Vozovka silnice

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz příloha 07 Dopravní značení objízdné trasy				
			3=3,00 [A]				
8	913211213		Příplatek za první a každý další den použití dočasných zábrán reflexních šířky 3 m	KS	90,00		
			celkem 30 dní, viz příloha 07 Dopravní značení objízdné trasy				
			3*30=90,00 [A]				
9	913921131		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky - zakrytí značky	KS	6,00		
			přeškrtnutí nalepovací páskou, stávající směrové tabule 6 ks, zaměřeno na trase				
			6=6,00 [A]				
10	913921132		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky - odkrytí	KS	6,00		
			k pol.č. 913921131, stávající směrové tabule 6 ks				
			6=6,00 [A]				
92	DOČASNÉ ZNAČENÍ OBJÍZDNÉ TRASY						
99	PŘESUN HMOT						
1	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým	T	882,31		
			betonovým nebo živičným				
			souhrn hmotností za oddíly				
			882,31=882,31 [A]				
99	PŘESUN HMOT						

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/400 Miroslav - I/53**Objekt:** SO 102 Oprava objízdné trasy**Rozpočet:** SO 102 Oprava objízdné trasy**Objednavatel:** Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**Zhotovitel dokumentace:** Silniční a mostní inženýrství, s.r.o.**Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/400 Miroslav - I/53
Objekt: SO 102 Oprava objížděné trasy
Rozpočet: SO 102 Oprava objížděné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			ZEMNÍ PRÁCE				
1	113154111		Frézování živičného krytu plochy do 500 m2 šířky do 0,5 m tl. do 30 mm [0,077 t] včetně likvidace frézingu v režii zhotovitele, přechodové úseky na začátku a konci trasy (20+20)*5 = 200 m2, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez, (20+20)*5=200,00 [A]	M2	200,00		
1			ZEMNÍ PRÁCE				
5			KOMUNIKACE				
1	573231111		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m2 spojovací postřik v množství 0,30 kg/m2 - k pol.č. 572141111, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez, 1402=1 402,00 [A]	M2	1 402,00		
2	572141111		Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO tl. do 40 mm vyrovnávací vrstva z ACO 11+, průměrná tloušťka 30 mm=1402 m2 (101,79 t), zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez, 1402=1 402,00 [A]	M2	1 402,00		
3	573231111	V1	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m2 spojovací postřik v množství 0,30 kg/m2 - k pol.č. 577134121, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez, 1402=1 402,00 [A]	M2	1 402,00		
4	577134121		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+, šířky přes 3m, třída I, tl.40 mm zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez, 1402=1 402,00 [A]	M2	1 402,00		
5	599141111		Výplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou zapravení spáry mezi původní a novou asfaltovou vozovkou, začátek a konec úpravy, 5+5 =10 m, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace,	M	10,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/400 Miroslav - I/53
Objekt: SO 102 Oprava objížděné trasy
Rozpočet: SO 102 Oprava objížděné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			5+5=10,00 [A]				
5			KOMUNIKACE				
9			OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				
1	913111111		Montáž a demontáž podstavce dočasné dopravní značky viz příloha 06 Dopravní značení objížděky při opravě objížděné trasy (6*2)+(13*1)=25,00 [A] Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.	KUS	25,00		
2	913111112		Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky viz příloha 06 Dopravní značení objížděky při opravě objížděné trasy (6*2)+(13*1)=25,00 [A] Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné značky, nebo podstavce.	KUS	25,00		
3	913121111		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek - základních 11x IS11c, 2x E13, 2x B1, 1x E3a, 1x IP 10a, viz příloha 06 Dopravní značení objížděky při opravě objížděné trasy 11+2+2+1+1=17,00 [A]	KS	17,00		
4	913121211		Příplatek za první a každý další den použití dočasných značek základních celkem 10 dnů, k pol.č. 913121111 10*17=170,00 [A]	KS	170,00		
5	913121112		Montáž a demontáž dočasných dopravních značek - zvětšených 6x IS11a, viz příloha 06 Dopravní značení objížděky při opravě objížděné trasy 6=6,00 [A]	KS	6,00		
6	913121212		Příplatek za první a každý další den použití dočasných značek zvětšených 10 dnů, k pol.č. 913121112 10*6=60,00 [A]	KS	60,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/400 Miroslav - I/53
Objekt: SO 102 Oprava objížděné trasy
Rozpočet: SO 102 Oprava objížděné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	913211113		Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2, reflexních, šířky do 3 m viz příloha 06 Dopravní značení objížděky při opravě objížděné trasy 3=3,00 [A]	KS	3,00		
8	913211213		Příplatek za první a každý další den použití dočasných zábran reflexních šířky 3 m 10 dnů 10*3=30,00 [A]	KS	30,00		
9	913921131		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky - zakrytí značky přeškrtnutí nalepovací páskou, stávající směrové tabule 4 ks, zaměřeno v trase 4=4,00 [A]	KS	4,00		
10	913921132		Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky - odkrytí k pol.č. 913921131, stávající směrové tabule 4 ks 4=4,00 [A]	KS	4,00		
11	919735111		Řezání stávajícího živičného krytu do 50mm napojení původní a nového povrchu 5+5 =10 m, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez, 5+5=10,00 [A]	M	10,00		
12	919731121		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm k pol. č. 919735111 5+5=10,00 [A]	M	10,00		
13	938909611		Odstranění nánosů průměrné tl. do 100 mm [0,126 t] stržení krajnic 2*271*0,3+0,40 = 163 m2, s naložením na dopr. prostředek, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez, 2*271*0,3+0,40=163,00 [A]	M2	163,00		
14	997221551		Vodorovná doprava suti, se složením ze sypkých materiálů do 1 km k pol.č. 938909611, nánosy z krajnic dle pol.č.938909611= 0,126*163 = 20,54t, s uložením na skládku	T	20,54		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/400 Miroslav - I/53
Objekt: SO 102 Oprava objízdné trasy
Rozpočet: SO 102 Oprava objízdné trasy

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			163*0,126=20,54 [A]				
15	997221559		Příplatek za další 1 km přes 1 km dalších 19 km dopravy na skládku, k pol.č. 997221551	T	390,26		
			19*20,54=390,26 [A]				
16	997221855		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z kameniva k pol.č. 997221551	T	20,54		
			20,54=20,54 [A]				
17	938909311		Čištění vozovek metením strojně krytu živičného s likvidací smetků v režii zhotovitele, před spoj. postřikem a pokládkou živičných vrstev, zaměřeno acad, viz výkresová příloha Situace, Vzorový příčný řez, 1402=1 402,00 [A]	M2	1 402,00		
9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE						
99	PŘESUN HMOT						
1	998225111		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným souhrn hmotností za oddíly 148,32=148,32 [A]	T	148,32		
99	PŘESUN HMOT						

Celkem: