

SMLOUVA O DÍLO

II/422 PODIVÍN – LEDNICE

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

SDRUŽENÍ SWIETELSKY – ALPINE

sídlem Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
zastoupený Ing. Tomášem Hrabinou na základě plné moci a
Ing. Jiřím Štukavcem na základě plné moci

Vedoucí společník a správce společnosti:

SWIETELSKY stavební, s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupený Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA

IČO 480 35 599
oddíl C, vložka 8032

k podpisu této smlouvy jsou oprávněni (na základě plné moci):

Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

Společník:

ALPINE Bau CZ a.s.

sídlem Jiráskova 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený Ing. Václavem Šafářem, na základě pověření

IČO 02604795
oddíl B, vložka 10609

spolu uzavírají Smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je obnova silniční sítě v Jihomoravském kraji.
2. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
3. **Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:**
 - i. stavby II/422 PODIVÍN - LEDNICE (dále jen stavba),
 - ii. realizační dokumentace stavby (dále jen RDS),
 - iii. dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS),
 - iv. geodetického zaměření stavby,
 - v. geometrických plánů.
4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

5. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.
6. Místo plnění je určeno projektovou dokumentací jako prostor staveniště. Tam, kde to povaha plnění umožňuje, může být místem plnění i pracoviště objednatele: oblast Břeclav, Lidická 132A, 690 34 Břeclav.
7. Financování díla se řídí pravidly příslušnými pro daný zdroj financování: Integrovaného regionálního programu (dále jen IROP). Veškerá pravidla programu jsou zveřejněna na adrese www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Uvodni-strana. Zhotovitel prohlašuje, že se s pravidly operačního programu v potřebném rozsahu seznámil.

II. STAVBA

1. Stavbou se rozumí rekonstrukce silnice II/422 v úseku mezi městem Podivín a obcí Lednice v celkové délce 4,636m včetně rekonstrukce pěti mostů ev.č. 422-040, 422-041, 422-042, 422-043, 422-044 a doprovodných stavebních objektů.

Předmětem díla dle této smlouvy jsou objekty dle soupisu prací a projektové dokumentace. V koordinaci s těmito objekty budou realizovány objekty obce Lednice.

2. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se **zadáním stavby**, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - i. soupis prací;
 - ii. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provedení stavby XII/2013, zpracovaná k datu 04/2014 společností ViaDesign s.r.o., se sídlem Na zahrádkách 1151/16, 690 01 Břeclav, IČO: 27696880;
 - i. akty státní správy:
 - o Územní rozhodnutí vydané MěÚ Břeclav, OSŘOŽU č.j. MUBR-S 22297/2015 OSŘOŽÚ/VI-328 ze dne 2.7.2015 s nabytím právní moci 5.8.2015;
 - o Stavební povolení MěÚ Břeclav, OSVD č.j. MUBR-S 54519/2015 OSVD ze dne 21.9.2015 s nabytím právní moci 28.10.2015.;
 - o Závazné stanovisko MěÚ Břeclav OŽP č.j. MUBR-S 77887/2013 OŽP/Sch ze dne 18.12.2013;
 - o Závazné stanovisko MěÚ Břeclav OŽP č.j. MUBR 71978/2013 ze dne 23.10.2013;
 - o Závazné stanovisko MěÚ Břeclav OŽP č.j. MUBR-S 747786/2014 OŽP/KI ze dne 27.10.2014.;
 - o Souhrnné vyjádření MěÚ Břeclav, OŽP, č.j. MUBR 19873/2014 ze dne 8.4.2014.
 - ii. písemné pokyny objednatele;
 - iii. technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
 - iv. technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, vydané Ministerstvem dopravy ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
3. Objednatel poskytuje zhotoviteli právo projektovou dokumentací jako dílo užít, a to výhradně k účelu provádění díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s technickými normami a technickými podmínkami vztahujícími se k předmětu díla.

III. RDS

1. Zhotovitel dopracuje povinně RDS SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO 205 a u ostatních v případě, že shledá, že zpracování RDS k řádnému provedení stavby potřebuje. RDS bude zpracována v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. RDS bude předána 3 x v tištěné podobě. RDS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude RDS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu.
2. V případě, že není RDS u stavebních objektů, z nichž nebylo zpracování RDS požadováno povinně, oceněna v soupise prací při zadávání veřejné zakázky na stavební práce platí, že zhotovitel na základě svého odborného posouzení zhodnotil, že RDS ke stavbě nepotřebuje.

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli návrh RDS 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky, a to do 30 dnů od uzavření této smlouvy; část RDS k pracím, které mají být provedeny před předáním návrhu RDS budou předány vždy před zahájením těchto prací.
4. Objednatel do 10 pracovních dnů od převzetí návrhu RDS buď písemně vyjádří souhlas s návrhem RDS nebo svolá jednání se zhotovitelem, na němž zhotovitele seznámí se svými výhradami k RDS a smluvní strany se domluví na tom, jakým způsobem má být RDS změněna či dopracována; z jednání bude učiněn zápis, podepsaný zástupci smluvních stran; zhotovitel má v takovém případě povinnost upravit či dopracovat RDS v souladu se zápisem. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, u které stanovil objednatel vypracování RDS jako povinné, dokud nebude návrh RDS objednatelem odsouhlasený. Součástí zadání stavby se stává RDS, ke které objednatel písemně vyjádřil svůj souhlas. Neodsouhlasení návrhu RDS objednatelem nemá vliv na termíny dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto smlouvou.
5. Všechna vyhotovení RDS, případně zbylá vyhotovení RDS budou předána do 5 pracovních dnů od obdržení souhlasu s RDS, případně do 5 pracovních dnů od uskutečnění jednání se zhotovitelem o výhradách k RDS.
6. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití RDS ke zhotovení stavby případně dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

IV. DSPS

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a s aktuálně účinnou Směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Součástí DSPS bude zakres skutečného provedení stavby do katastrální mapy.
2. DSPS bude předána 4 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor mosty a inženýrské konstrukce pro část stavby - mosty a pro obor dopravní stavby pro část stavby - pozemní komunikace; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor.
3. DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném prepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve formátu *.dwg, případně *.dgn. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu).
4. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

V. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STAVBY A GEOMETRICKÝ PLÁN

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb.
2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
3. Zhotovitel je povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí uvedených v bodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen konzultovat se správcem stavby.
4. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Předávaný geometrický plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem.
5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|--|---|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 15-ti dnů od uzavření smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby | do 31.7.2017 |
| 3. Předání a převzetí díla vyjma geometrického plánu | do 30 dnů od dokončení stavby |
| 4. Předání a převzetí geometrických plánů | do 60ti dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní přestávka). O tomto bude sepsán protokol.
3. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli:
- i. návrh technologického postupu prací,
 - ii. výpočet hluku ze stavební činnosti,
 - iii. povodňový plán pro SO 101, SO 201, SO 202, SO 203, SO 204, SO 205,
 - iv. havarijný plán.

Předané dokumenty budou zhotoveny dle příslušných právních předpisů.

4. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, nejpozději však do 30 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který je součástí této smlouvy.
5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba zjevné drobné vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání jejímu obvyklému užívání. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
6. Při předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů budou předány výhradně:
- i. práce a dodávky k odstranění případných zjevných drobných vad stavby nebránících užívání stavby k jejímu účelu,
 - ii. vyčištěné prostory staveniště,
 - iii. bankovní záruka.

Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.

7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby, předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů a předání geometrických plánů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla a předání geometrických plánů.
8. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dní předem. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání geometrických plánů písemně, alespoň 5 pracovních dní předem.
9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5 pracovních dní před dokončením a předáním stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením a předáním stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará.
10. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla a předání a převzetí geometrických plánů je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis zjevných drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
11. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.

VII. CENA DÍLA

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH**58 274 800,15 Kč**

2. K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - i. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - ii. mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - iii. nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.
4. Cena díla je sjednána na základě jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací (dále jen rozpočet), který je přílohou této smlouvy.
5. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.
6. Cena díla je sjednána jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele na zhotovení díla v souladu s projektovou dokumentací a soupisem prací dle přílohy č. 1 smlouvy a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy.

VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Všechny originály účetních dokladů musí být označeny číslem projektu - CZ.06.1.42/0.0/15_002/0000008 a názvem projektu – „II/422 Podivín - Lednice“.
2. Faktury budou vystavovány měsíčně. Den uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém správce stavby potvrdí podpisem správnost protokolu o provedených pracích. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu **sídla objednatele**, a to do patnácti kalendářních dnů po dni, ke kterému je vystaven protokol o provedených pracích, nebo protokol o předání a převzetí díla.
3. Přílohou faktur budou protokoly o provedených pracích:
 - i. které jsou vystavovány k poslednímu dni v kalendářním měsíci,
 - ii. které jsou datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby,
 - iii. ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby
 - od zahájení stavby do začátku sledovaného období,
 - v průběhu sledovaného období,
 - údaj o částce, která má být dle znění smlouvy ještě čerpána.,
 - částka dle SOD,
 - iv. jejichž přílohou jsou soupisy provedených prací.
4. Přílohou protokolu o provedených pracích jsou soupisy provedených prací, které jsou
 - i. vystavovány alespoň jednou měsíčně,
 - ii. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,
 - iii. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem,
 - iv. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby,
 - v. předány v tištěné podobě a elektronicky ve výměnném formátu ASPE a ve formátu *.xls, formy jsou řazeny dle závaznosti.
5. Přílohou závěrečné faktury bude protokol o dokončení stavby, protokol o předání a převzetí díla a protokol o předání a převzetí geometrických plánů.
6. Samostatné faktury budou vystavovány k úhradě nových a dodatečných prací. Samostatné faktury budou vystavovány k položkám označených v rozpočtu jako nezpůsobilé náklady, ostatní náklady a vedlejší náklady.
7. Lhůta splatnosti všech faktur je 60 dní od doručení faktury objednateli.
8. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen na adresu sídla objednatele předložit fakturu novou či opravenou.
9. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
10. Zálohové platby se nesjednávají.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.
2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s prováděním díla.
4. Zhotovitel je povinen dbát pokynů objednatele. V případě že zhotovitel provádí dílo v rozporu s dokumenty uvedenými v čl. II. odst. 2 této smlouvy, a ani přes písemné upozornění v zápise z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku nesjedná nápravu, je objednatel oprávněn zastavit práce na stavbě nebo její části. Toto zastavení stavby nemá vliv na termíny plnění sjednané v čl. VI. odst. 1 této smlouvy. V případě, že zhotovitel část stavby nebo stavbu přesto provede v rozporu s pokyny objednatele, nemá nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů vynaložených na část stavby nebo stavbu provedenou v rozporu s pokyny objednatele.
5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

X. PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího případně zástupce stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
2. Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena rekonstrukce nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
3. Kontrola
 - 3.1 Zhotovitel je povinen postupovat v souladu s kontrolním a zkušebním plánem, který je přílohou této smlouvy.
 - 3.2 Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat objednatele a další dotčené subjekty o všech prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 3 pracovní dny předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně. Pokud nebude k provedení zkoušek objednatel prokazatelně pozván, je oprávněn požadovat jejich opakování a zhotovitel je povinen opakované zkoušky provést na svoje náklady.
 - 3.3 Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 3 pracovní dny předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem prací zakryty či zneprístupněny. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat případně další dotčené subjekty. Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést, a to i s odstraněním zakrytí a novým provedením zakrytí na náklady zhotovitele. Náklady na takovou kontrolu nese zhotovitel.
 - 3.4 K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel pravidelně svolávat kontrolní dny. Zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit. O výsledku kontrolního dne bude sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.
4. Zhotovitel je povinen pořizovat a průběžně objednateli předávat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří originály následujících dokumentů:
 - i. stavební deník,
 - ii. deník změn,
 - iii. mostní list,
 - iv. záznam o hlavní prohlídce mostů prováděné při uvedení stavby do provozu,

- v. záznam o hlavní prohlídce silnice prováděné při uvedení stavby do provozu,
- vi. protokoly o průběhu a výsledku veškerých zkoušek a revizích,
- vii. certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků,
- viii. doklady o likvidaci odpadu (denní a měsíční rekapitulace) – minimální obsah dokladu je stanoven v odst. 13 tohoto článku,
- ix. fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitých věcí před zahájením a po dokončení stavby- elektronicky na nosiči dat CD či DVD.

Dokumentace bude odpovídat požadavkům stanoveným právním řádem a požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že termíny úplné uzavírky silnice II/422 uvedené v projektové dokumentaci pro provedení stavby jsou nepřekročitelné. Maximální trvání úplné uzavírky silnice II/422 po dobu stavby nesmí překročit celkem 122 dnů.

Po dobu úplné uzavírky bude umožněn průjezd vozidel integrovaného záchranného systému a veřejné linky osobní dopravy vnitrostátní 555.

6. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny.

7. Subdodavatelé

- 7.1 Subdodavatel je osoba, pomocí které dodavatel plní určitou část díla nebo která má k plnění díla poskytnout určité věci či práva. Náplň činnosti stavbyvedoucího případně 1. zástupce stavbyvedoucího nelze plnit pomocí subdodavatele.
- 7.2 Zhotovitel ve své nabídce do veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících subdodavatelů.

Název	IČO	Rozsah prací
Lankašová Marie s.r.o Zeměměřičská kancelář s.r.o	28317823	Geodetické práce

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 7.3 Subdodavatelem, který zajistí dodávku obalové směsi pro stavbu je

Název	IČO	Adresa obalovny
HRUŠECKÁ OBALOVNA, S.R.O.	25329685	ZA DVOREM 1/2052 69156 HRUŠKY

Zhotovitel je oprávněn provádět dodávku obalované směsi s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.

- 7.4 Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel provést.
- 7.5 Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by jí prováděl sám.
8. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ)
- 8.1 Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.
- 8.2 Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).
- 8.3 Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP součinnost a dále se zavazuje nejpozději do 3 kalendářních dnů provést nápravná opatření navržená koordinátorem BOZP a schválená objednatelem.

9. Objednatel bude určen autorský dozor (dále jen „AD“). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost určenému AD.
10. Zhotovitel se zavazuje udělit objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby, nebo jejích jednotlivých úseků a uzavřít příslušnou dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá.
11. Pokládka ohrubné vrstvy bude provedena najednou na celou šíři vozovky bez středové pracovní spáry, pokud to bude možné.
12. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech a projektovou dokumentací ke stavebnímu povolení a provedení stavby. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
13. Doklad o likvidaci odpadu bude obsahovat minimálně:
 - i. Název příjemce odpadu včetně IČO
 - ii. Název původce odpadu
 - iii. Datum a čas uložení odpadu
 - iv. Registrační značka auta, které odpad přivezlo
 - v. Hmotnost (příjezd, odjezd – výpočet hmotnosti (rozdíl hmotností)
 - vi. Původ odpadu (název stavby)
 - vii. Cena za uložení (bez DPH, DPH, včetně DPH)
 - viii. Název odpadu
 - ix. Kód odpadu
 - x. Název či místo provozovny, kde se odpad ukládá
 - xi. Kdo odpad převzal
 - xii. Kdo odpad odevzdal.

XI. PROSTOR STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k naplnění účelu této smlouvy.
2. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Bude-li zhotovitel pro zhotovení stavby potřebovat prostor větší, zajistí jej na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:
 - i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště.
 - ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště.
 - iii. Zajistit zařízení staveniště.
4. Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla. K tomuto účelu je zhotovitel zejména povinen zajistit:
 - i. povolení k uzavírkám,
 - ii. stanovení dočasného dopravního značení,
 - iii. umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení,
 - iv. povolení zvláštního užívání komunikací,
 - v. povolení k užívání veřejného prostranství;
 - vi. po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.
5. Zhotovitel je povinen udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče apod.

XII. ZMĚNY ZADÁNÍ STAVBY

1. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o zjištění nutnosti změny zadání stavby, a to předložením vyplněného změnového listu, jehož vzor je přílohou č. 6 této smlouvy. Pokud ve stanovené lhůtě zhotovitel nepředloží změnový list objednateli, platí, že zhotovitel nemůže požadovat v budoucnu na základě této změny změnu lhůty plnění, i kdyby tato byla oprávněná dle čl. VI. odst. 10 této smlouvy nebo změnu ceny díla.
2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.

3. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými.
4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve výměnném formátu ASPE a ve formátu *.xls.
5. Nabídková cena bude určena následovně:
 - 5.1 Zhotovitel ocení jednotkové ceny výši odpovídající výši jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.
 - 5.2 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny následovně:

Cena prací či dodávek

Cena obdobných prací, případně cena příslušného stavebního objektu, případně cena stavby

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

Cena uvedená v sazebníku ÚRS PRAHA, a.s.

- 5.3 Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější.

6. K dodatečným pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
7. Zhotovitel je povinen vést pro účely řádné přesné a průběžné evidence samostatný deník změn. Do deníku změn se zapisují veškeré prováděné a plánované odchylky od zadání stavby, důvody nedodržení zadání stavby a důvod volby daného řešení. Zhotovitel je povinen popsat práce a dodávky na odchylkách od zadání stavby přesně a určitě. Zhotovitel je povinen k pracím a dodávkám na odchylkách od zadání stavby uvést výkaz výměr a, je-li to možné, označení dotčených položek rozpočtu. Zhotovitel je povinen do deníku změn uvádět odkazy na příslušné zápisy ve stavebním deníku, zápisy z jednání apod. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl deník změn na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, v případě provádění stavebních prací v sobotu, neděli či státním svátku i v době, kdy jsou stavební práce prováděny. Zhotovitel je povinen předložit deník změn objednateli na vyžádání, a to bezodkladně. Pro vedení deníku změn se použijí pravidla pro vedení stavebního deníku přiměřeně.

XIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, technický náměstek, správce stavby a technický dozor.
2. Statutární zástupce objednatele je oprávněn činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou. Je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.
3. Technickému náměstkovi nebo jím pověřené osobě:
 - i. je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových zakázek,
 - ii. je vyhrazeno vyzvat objednatele k podání nabídky k dodatečným pracím, změnám, či novým zakázkám a dát pokyn k takovému vyzvání zhotovitele,
 - iii. je vyhrazeno rozhodnout o tom, že bude jednáno se zhotovitelem o změně rozsahu díla v případě, že odpadne potřeba objednatele provést dílo ve sjednaném rozsahu,
 - iv. je oprávněn udělit souhlas s využitím subdodavatele,
 - v. je oprávněn udělit zhotoviteli pokyny,
 - vi. přebírat od zhotovitele změnové listy,
 - vii. je oprávněn vyhradit si určité pravomoci správce stavby.
4. Správce stavby je oprávněn:
 - i. vyzvat zhotovitele k převzetí prostoru staveniště a předat prostor staveniště zhotoviteli,
 - ii. převzít od zhotovitele řádně provedené dílo nebo jeho část, vyčištěné staveniště a veškeré písemnosti; správce stavby je zejména oprávněn podpisem potvrdit správnost soupisu provedených prací,
 - iii. udělit zhotoviteli pokyny, včetně pokynu k zastavení prací na části stavby či stavbě,
 - iv. kontrolovat provádění prací, zejména účastnit se veškerých zkoušek, veškerých souvisejících jednání apod.,
 - v. provádět kontrolu čerpání finančních zdrojů,
 - vi. činit zápisy do stavebního deníku,
 - vii. udělit souhlas s návrhem RDS.

5. Technický dozor je oprávněn
 - i. provádět kontrolu prováděných prací zejména kontrolu kvality a rozsahu,
 - ii. účastnit se provádění veškerých zkoušek apod.,
 - iii. činit zápisy do stavebního deníku.
6. Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí, případně 1. zástupce stavbyvedoucího.
7. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě. Stavbyvedoucí, případně 1. zástupce stavbyvedoucího, je současně povinen dohlížet na řádné provádění díla týkající se mostních objektů a odpovídat za jejich odborné provedení.
8. Stavbyvedoucí, případně 1. zástupce stavbyvedoucího, a další oprávněné osoby zhotovitele jsou uvedeny v příloze této smlouvy *Oprávněné osoby zhotovitele*. Při změně oprávněné osoby stavbyvedoucího nebo 1. zástupce stavbyvedoucího, ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího nebo 1. zástupce stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena.
9. Seznam oprávněných osob je přílohou této smlouvy.

XIV. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel předloží nejpozději v den předání a převzetí staveniště doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla
 - 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
 - 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
 - 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
 - 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu po té, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
4. Záruka za jakost
 - 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak	60 měsíců
Konstrukci mostu (nosné a nenosné konstrukce a konstrukční části mostního objektu vč. izolací mostních konstrukcí)	120 měsíců
Vodorovné značení plastem	36 měsíců

- 4.2 V případě nesplnění povinností zhotovitele stanovených v čl. X odst. 3 této smlouvy se prodlužuje záruka na všechna plnění související s nesplněním povinnosti na 1,3 násobek lhůty stanovené v odst. 4.1 tohoto článku pro toto plnění.
- 4.3 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání stavby nebo v případě, že byly zjištěny vady dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 4.4 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.5 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

5. Smluvní pokuta

5.1 Objednatel může na zhotoviteli uplatnit následující smluvní pokuty až do uvedené výše a zhotovitel se zavazuje tyto smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit.

V případě prodlení zhotovitele s plněním této smlouvy oproti lhůtám dle čl. VI. Lhůty plnění, odst. 1 této smlouvy	30.000,- Kč denně
Zpoždění prací oproti schválenému harmonogramu prací finančním a věcném v příloze č. 2 této smlouvy o více než 15 dnů	10.000,-Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s plněním geometrického plánu proti lhůtě dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy	5.000,-Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s převzetím prostoru staveniště	30.000,- Kč denně
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, na něž se vztahuje záruka a vad, které má dílo v době předání a převzetí	10.000,- Kč denně
V případě provádění díla subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, je-li souhlas v této smlouvě vyžadován, nebo subdodavatelem, který nebyl objednateli oznámen, je-li oznámení v této smlouvě vyžadováno	40.000,- Kč za subdodavatele
V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve lhůtě stanovené čl. X odst. 7 smlouvy	5.000Kč denně za každé jednotlivé nápravné opatření

5.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou.

5.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů.

5.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5.5 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.

6. Bankovní záruka

6.1 Zhotovitel je povinen objednateli předložit záruční listinu bankovní záruky ve lhůtě dle této smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně odsouhlaseném objednatelem.

6.2 Záruka bude vystavena na částku ve výši 3.500.000,- Kč.

6.3 Záruka zajišťuje splnění veškerých povinností zhotovitele vycházejících z práva objednatele z vadného plnění, z povinností zhotovitele k náhradě škody způsobené zhotovitelem objednateli, záruky za jakost a prodlení zhotovitele s odstraňováním vad.

6.4 Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude vystavena na dobu odpovídající záruční lhůtě „Záruky za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak“.

7. Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci na objednatele přechází okamžikem předání a převzetí stavby.

XV. UKONČENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje

- i. vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené,
- ii. zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby,
- iii. provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
- iv. neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
- v. prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní,
- vi. zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,

- vii. provádění díla s pomocí subdodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo subdodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,
 - viii. skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - ix. porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
 - x. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - xi. zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- i. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
 - ii. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
 - iii. prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.
4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky ex nunc.
5. Odstoupením od smlouvy nezanikají již vzniklé sankční povinnosti stran.

XVI. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyplývající z uplatňování záruk a práv z bankovní záruky probíhají v jazyce českém.
2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.
5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Za doručení se rovněž považuje i
- 5.1 v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
 - 5.2 v případě záznamu činěného zhotovitelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který je datován a podepsán správcem stavby.
6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Změny příloh této smlouvy nevyžadují formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu, takové změny harmonogramu prací, která má za následek posun lhůt plnění nebo změny termínů úplné uzavírky silnice II/422, změny kontrolního a zkušebního plánu, kterou se původní položka ruší, či nahrazuje. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena. V případě změny přílohy č. 2 a osoby stavbyvedoucího případně 1. zástupce stavby vedoucího v příloze č. 5 lze tuto provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
10. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ustanovení § 1921, § 1976, § 1978, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2604, § 2605 odst. 1 věty první, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2611 § 2618, § 2620, § 2621, § 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
11. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
12. Součástí této smlouvy je projektová dokumentace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:
- 1. Položkový rozpočet (oceněný soupis prací),
 - 2. Harmonogram prací finanční a věcný,
 - 3. Kontrolní a zkušební plán,

4. Oprávněné osoby objednatele,
5. Oprávněné osoby zhotovitele,
6. Vzor změnového listu.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

V Hodoníně, dne 11.4.2016


V Brně, dne 13 -05- 2016



Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA




Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

SWIETELSKY stavební s.r.o.®
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032



Ing. Jiří Štukavec

výrobně-technický ředitel

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

ALPINE Bau CZ a.s.
Jiráskova 613/13
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
IČ: 026 4 795
DIČ: CZ02604795



Ing. Václav Šafář

pověřen k podpisu

ALPINE Bau CZ a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ – POLOŽKOVÝ ROZPOČET

viz příloha

II/422 Podivín - Lednice

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 101	Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km	17 375 954,43	21 024 904,86
SO 102	Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km	23 364 475,06	28 271 014,82
SO 201	Most ev.č. 422-040	1 326 068,19	1 604 542,51
SO 202	Most ev.č. 422-041	1 117 667,41	1 352 377,57
SO 203	Most ev.č. 422-042	1 434 140,76	1 735 310,32
SO 204	Most ev.č. 422-043	4 942 702,91	5 980 670,52
SO 205	Most ev.č. 422-044	6 172 431,42	7 468 642,02
SO 401	Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín	117 524,18	142 204,26
SO 402	Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice	363 881,79	440 296,97
SO 801	Náhradní výsadba	436 814,00	528 544,94
SO 901	Přechodné dopravní značení	595 140,00	720 119,40
Stavba celkem - způsobilé náklady		57 246 800,15	69 268 628,18

Projektová dokumentace - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY		187 000,00	226 270,00
DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY		87 000,00	105 270,00
Projektová dokumentace - způsobilé náklady		274 000,00	331 540,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Stavba a projekt.dok.celkem - způsobilé náklady	57 520 800,15	69 600 168,18

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
Stavba celkem - nezpůsobilé náklady			

Ost. nákl. a vedl. nákl. díla - nezpůsob. náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		365 000,00	441 650,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		389 000,00	470 690,00
Ost. nákl. a vedl. nákl. díla - nezpůsob. náklady		754 000,00	912 340,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Stavba a ost. a vedl.nákl.celkem - nezpůsob.nákl.	754 000,00	912 340,00

II/422 Podivín - Lednice

Rekapitulace - způsobilé a nezpůsobilé náklady	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem - objekty SÚS JMK	58 274 800,15	70 512 508,18

Rekapitulace stavby - objekty obce		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Objekt	Popis		
SO 103	Chodník v intravilánu obce Lednice	429 475,46	519 665,31
Stavba celkem - objekty obce		429 475,46	519 665,31

Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (obec)		Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Popis			
OSTATNÍ NÁKLADY		35 000,00	42 350,00
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		38 000,00	45 980,00
Ostatní nákl. a vedl. náklady díla (obec)		73 000,00	88 330,00

Rekapitulace stavby, ostatních a vedl. nákl. díla	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem - objekty obce	502 475,46	607 995,31

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	Nabídkový rozpočet včetně DPH
Cena díla celkem - obj. SÚS JMK a obj. obce	58 777 275,61	71 120 503,49

SWIETELSKY stavební s.r.o. ©
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

[Handwritten signature]

Soupis objektů s DPH

Stavba:SUS - II/422 Podivín - Lednice

Varianta:SUS2 - oprava dle sus objektu SUS

Odbytová cena:
OC+DPH: 57 246 800,15
69 268 628,29

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 101	Usek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km	17 375 954,43	3 648 950,45	21 024 904,88
SO 102	Usek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,636 km	23 364 475,06	4 906 539,77	28 271 014,83
SO 201	Most ev.č.422-040	1 326 068,19	278 474,32	1 604 542,51
SO 202	Most ev.č.422-041	1 117 667,41	234 710,18	1 352 377,59
SO 203	Most ev.č.422-042	1 434 140,76	301 169,56	1 735 310,32
SO 204	Most ev.č.422-043	4 942 702,91	1 037 967,62	5 980 670,53
SO 205	Most ev.č.422-044	6 172 431,42	1 296 210,62	7 468 642,04
SO 401	Osvětlení vjezdového ostrůvku Podivín	117 524,18	24 680,09	142 204,27
SO 402	Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice	363 881,79	76 415,19	440 296,98
SO 801	Náhradní výsadba	436 814,00	91 730,94	528 544,94
SO 901	Přechodné dopravní značení	595 140,00	124 979,40	720 119,40

ASPE 9 Firma: ViaDesigns
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : II/422 Podivín - Letnice
Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km
Úsek Podivín - most 422-042 st.0,000 - 1,080 km

SO 101
SO 101

Poř. č. pol.	č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		HMOTNOST		SÚTE	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2015/16_9	014102	1		Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU 510,122-4=1 224,29 [A] 'dle pol.113136 odstranění..' zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. POPLATKY ZA SKLADKU 897,52-2=1 795,04 [A] 'dle pol.113326 odstranění..' 12,097-2=4,18 [B] 'dle pol.132738 hloubení..' Celkem: A+B=1 819,22 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. POPLATKY ZA SKLADKU 1030,03-1,8=1 854,05 [A] 'dle pol.122736 odkopávky..' 6331,39-1,8=11 396,50 [B] 'dle pol.126736 zřízení..' (441,170,809)*1,8=493,53 [C] 'dle pol.12933 osízení..' 31,95-1,8=57,61 [D] 'dle pol.131736 hloubení..' 390,68-1,8=703,22 [E] 'dle pol.132738 hloubení..' Celkem: A+B+C+D+E=14 494,61 [F] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. Písková barva 250,8-250,80 [A] 'sta 0,998 - 1,091' -veškeré práce jsou obsaženy v textu položky - -obsahuje předzpracování a reflexní úpravu Všeobecné konstrukce a práce	T	1 224,29	110,00	134 671,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2015/16_9	014102	2		POPLATKY ZA SKLADKU 897,52-2=1 795,04 [A] 'dle pol.113326 odstranění..' 12,097-2=4,18 [B] 'dle pol.132738 hloubení..' Celkem: A+B=1 819,22 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. POPLATKY ZA SKLADKU 1030,03-1,8=1 854,05 [A] 'dle pol.122736 odkopávky..' 6331,39-1,8=11 396,50 [B] 'dle pol.126736 zřízení..' (441,170,809)*1,8=493,53 [C] 'dle pol.12933 osízení..' 31,95-1,8=57,61 [D] 'dle pol.131736 hloubení..' 390,68-1,8=703,22 [E] 'dle pol.132738 hloubení..' Celkem: A+B+C+D+E=14 494,61 [F] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. Písková barva 250,8-250,80 [A] 'sta 0,998 - 1,091' -veškeré práce jsou obsaženy v textu položky - -obsahuje předzpracování a reflexní úpravu Všeobecné konstrukce a práce	T	1 819,22	80,00	145 537,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2015/16_9	014102	3		POPLATKY ZA SKLADKU 1030,03-1,8=1 854,05 [A] 'dle pol.122736 odkopávky..' 6331,39-1,8=11 396,50 [B] 'dle pol.126736 zřízení..' (441,170,809)*1,8=493,53 [C] 'dle pol.12933 osízení..' 31,95-1,8=57,61 [D] 'dle pol.131736 hloubení..' 390,68-1,8=703,22 [E] 'dle pol.132738 hloubení..' Celkem: A+B+C+D+E=14 494,61 [F] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce. Písková barva 250,8-250,80 [A] 'sta 0,998 - 1,091' -veškeré práce jsou obsaženy v textu položky - -obsahuje předzpracování a reflexní úpravu Všeobecné konstrukce a práce	T	14 494,61	80,00	1 159 584,80	0,00	0,00	0,00	0,00
75	2015/16_9	Kalkul a			BEZPEČNOSTNÉ BAREVNÝ POVRCH - DODÁVKA A POKLADKA Písková barva 250,8-250,80 [A] 'sta 0,998 - 1,091' -veškeré práce jsou obsaženy v textu položky - -obsahuje předzpracování a reflexní úpravu Všeobecné konstrukce a práce	M2	250,80	805,00	201 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 641 688,30													
7	2015/16_9	11221			Zemní práce ODSTRANĚNÍ PAREZÚ D DO 0,5M včetně odvozu a likvidace v režii žlobovitele 89=69,00 [A] Odstranění pavezů se měří v [ks] vyhraněných nebo vykopaných pavezů a zahrnuje zejména: - vyhranění nebo vykopání pavezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pavezů - dopravu a uložení pavezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávající dokumentace - zásyp jam po pavezích	KUS	89,00	460,00	40 940,00	0,00	0,01	0,00	0,00
8	2015/16_9	11222			ODSTRANĚNÍ PAREZÚ D DO 0,9M včetně odvozu a likvidace v režii žlobovitele 22=22,00 [A] Odstranění pavezů se měří v [ks] vyhraněných nebo vykopaných pavezů a zahrnuje zejména: - vyhranění nebo vykopání pavezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pavezů - dopravu a uložení pavezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávající dokumentace - zásyp jam po pavezích	KUS	22,00	1 035,00	22 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2015/16_9	11223			ODSTRANĚNÍ PAREZÚ D PŘES 0,9M včetně odvozu a likvidace v režii žlobovitele 7=7,00 [A] Odstranění pavezů se měří v [ks] vyhraněných nebo vykopaných pavezů a zahrnuje zejména: - vyhranění nebo vykopání pavezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pavezů - dopravu a uložení pavezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávající dokumentace - zásyp jam po pavezích	KUS	7,00	1 300,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odstranění pařezů se měří v [m3] vyřhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: „
- vyřhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezích

10/2015/16_9	113136	M3	510,12	599,00	300 480,68	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	----	--------	--------	------------	------	------	------	------

Výměry dle programu MICROSTATION
585,10,1=59,51 [A] 'vybouření stáv.vozovky pro sanaci krajů - intravilán'
2379,70,15=46,96 [C] 'vybouření stáv.vozovky pro sanaci krajů - extravilán'
14,40,1=1,44 [D] 'vybouření krytu stáv.sjezdů pro výškové napojení'
20,40,1=2,04 [E] 'vybouření stáv.vozovky pro přípojky kanalizace'
1,70,1=0,17 [F] 'vybouření stáv.vozovky pro zřízení dvourádku'
Celkem: A+C+D+E+F=510,12 [G]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouřenou suti a s vybouřenými hmotami vč.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11/2015/16_9	113326	M3	897,52	292,00	262 075,84	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	----	--------	--------	------------	------	------	------	------

CDSTRAN PODKL.VOZOVEK A CHODNIKU Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 12KM
(595,1+2379,77)0,25=993,70 [A] 'odkop konstr.vrstev stáv.vozovky pro sanaci krajů'
38,20,1=3,82 [B] 'odkop konstr.vrstev stáv.vozovky pro zřízení sjezdů z R-mat.'
Celkem: A+B=897,52 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouřenou suti a s vybouřenými hmotami vč.
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12/2015/16_9	11372	M3	462,23	500,00	231 115,00	0,00	0,55	0,00	0,00
--------------	-------	----	--------	--------	------------	------	------	------	------

FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
část odřezávaného materiálu bude zpětně použita (65,26125m3 - krajnice, 60,6m3 - sjezdů z
R - mat.), zbytek odřezávaného materiálu (462,23-65,26125-60,6=336,36875) bude
odvezen a likvidován v ředíšti
Výměry dle programu MICROSTATION
tl:100mm
1925,20,1=132,52 [A] 'intravilán'
tl:50mm
5615,80,05=280,79 [B] 'extravilán'
tl:70mm
6240,07=43,68 [C] 'okrajní sanace vozovky'
(15+4,6)0,076=5,24 [D] 'bšeřnění rtlin'
Celkem: A+B+C+D=462,23 [E]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouřenou suti a s vybouřenými hmotami.
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBEONÉ TR. I
zemina bude zpětně použita
285,965=289,96 [A] 'dle pol.'7411' zásyp.'

13/2015/16_9	12273	M3	289,96	83,00	24 066,68	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------	----	--------	-------	-----------	------	------	------	------

položka zahrnuje:1

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkami.
- kompletní provedení výkopky nezapočítáno 1 zapečetěno
- ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod
- příplatek za lepicost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nulových částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích linek, potrubí a pohotovostní čerpadla soupravy (viz ustanovení k pol. 1181,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vyřezávání a nošení výkopu
- svahování a přesvah, svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávák
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepazování (výjma štetových stěn)
- úpravu, očištění a odštěpení dna, základové spáry, stěn a svaňů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopu a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sledy, nájezdy, lešení, podpěr, konsol, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspů) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 5.0.141

ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBEČNÉ TR. I. ODVOZ DO 12KM

Výměra dle přílohy 12u

1265,31=1 265,31 [B] 'odkop zeminy v místech výšiny podloží'

24,7*0,45=11,12 [C] 'odkop zeminy pro zřízení nového sjezdu - nová konstrukce'

163,8*0,2=32,76 [D] 'odkop zeminy pro výškové napojení sjezdů'

(1,2*1,5*1)*8=10,80 [E] 'odkop zeminy pro čela zastrubněných sjezdů'

-289,965=- 289,96 [F] 'dle pol.12221 odkopávky..'

Celkem: B+C+D+E+F=1 030,03 [G]

14.06-1 OTSKP	122736	IV3	1 030,03	268,00	276 048,04	0,00	0,00	0,00
---------------	--------	-----	----------	--------	------------	------	------	------

18/2015/6_9	132736		143	402,77	269,00	108 345,13	0,00	0,42	0,00	0,00
položka zahrnuje: - - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem; - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené; - ošetření výkopků po celou dobu práce v něm vč. klimatizací opatření; - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění; - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.; - příplatek za lepkost; - ležení po vstřevách, pásech a po jiných nutných částech (figurách); - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpadl soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody; - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů; - vytahování a nošení výkopku; - svaňování a přesvah, svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy; - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek; - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma sítových stěn); - úpravu, ochranu a odštěpení dna, základové spary, stěn a svaňů; - obvedení nebo obvedení vody v okolí výkopku a ve výkopu; - třídění výkopku; - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.); - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141** HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PŘÍPOJKY KANALIZACE DN150 - zemina 184*11=164,00 [A] přípojky kanalizace DN150 - zemina 51,6*11=577,40 [B] přípojka DN300 - zemina 403,4*0,5*0,4=80,68 [C] drenážní potrubí zemina 18*10,7=192,60 [D] zatrubnění sjezdů zemina 38*11=418,00 [F] přípojka DN200 - zemina 12*11=132,00 [G] přípojka DN200 - zemina 18*10,3=5,40 [H] zatrubnění sjezdů - konstrukční vrstvy 20,4*10,25=5,10 [I] přípojky kanalizace - konstrukční vrstvy 11,8*0,45*0,3=1,59 [J] nová obruba - konstrukční vrstvy Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=402,77 [K] položka zahrnuje: - - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem; - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené; - ošetření výkopků po celou dobu práce v něm vč. klimatizací opatření; - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění; - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.; - příplatek za lepkost; - ležení po vstřevách, pásech a po jiných nutných částech (figurách); - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpadl soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody; - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů; - vytahování a nošení výkopku; - svaňování a přesvah, svaňů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy; - ruční výkopávkou, odstranění kořenů a napadávek; - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma sítových stěn); - úpravu, ochranu a odštěpení dna, základové spary, stěn a svaňů; - obvedení nebo obvedení vody v okolí výkopku a ve výkopu; - třídění výkopku; - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.); - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 6.0141** VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI DO 1 KM z pol. 6.11372 - 65,26*125*60,6 = 125,86125m3										
19/2015/6_9	162211	a	M3	251,72	40,00	10 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00

125,85 125=125,85 [A] odvoz R-materiálu ze stavby na meziúložku
125,85 125=125,85 [B] odvoz R-materiálu z meziúložky na stavbu
Celkem: A+B=251,72 [C]

Zahrnuje vodovodní přemístění, dopravu, přeložení a manipulaci se suti z vybouraných konstrukcí a vybouraných hmot;
- převoz na skládku, nebo meziúložku do 1km; U
- potřebnou mechanizaci; U

- nář se v. 0,3* v nezapočítaném objemu suti.

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		M3		514,00	1 920 252,80	1,92	7 172,93	0,00	0,00
20	2015/1 6, 9	17180	1						

výměra díle příčných řezů

SD 11, 0 - 83

37735,898=3 735,90 [A] 'zřízení násypů'

položka zahrnuje: U

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností; U
- hutnění i různé míry hutnění U
- ošetření úložisti po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření U
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění U
- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stíněných prostorech U
- zřízené ukládání sypaniny pod vodu U
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek U
- spouštění a nošení materiálů U
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy; U
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží U
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží U
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů U
- zřízení lavic na svazích U
- udržování úložisti a jeho ochrana proti vodě U
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložisti a v úložisti; U
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		M3		514,00	752 963,74	1,92	2 812,83	0,00	0,00
21	2015/1 6, 9	17180	2						

zemina vhodná pro násyp

189,6=189,60 [A] v místech nové konstrukce vozovky sta.0,280-0,500'

1265,31=1 265,31 [B] výměna podloží

Celkem: A+B=1 464,91 [C]

položka zahrnuje: U

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vřetením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností; U
- hutnění i různé míry hutnění U
- ošetření úložisti po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření U
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění U
- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stíněných prostorech U
- zřízené ukládání sypaniny pod vodu U
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek U
- spouštění a nošení materiálů U
- výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy; U
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží U
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží U
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů U
- zřízení lavic na svazích U
- udržování úložisti a jeho ochrana proti vodě U
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložisti a v úložisti; U
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

22.2015/16.9		17180	3	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		M3	831,44	582,00	483 898,08	1,82	1 596,36	0,00	0,00
stierkopček													

šterkotisek

2,65 627,570,5=831,44 [A] sanační vrstva

- dodání kamenná předepsané kvality a zmlotilic
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

36	2015/16_9	56366		M2	202,00	52,00	10 504,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------	-------	--	----	--------	-------	-----------	------	------	------

VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM

materiál použit z třezováviz pol. 11372 - 80,6m3

- 202=202,00 [A] výškové napojení sjezdů
- dodání recyklatu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení

36	2015/16_9	56963		M2	435,08	44,00	19 143,52	0,00	0,00	0,00
----	-----------	-------	--	----	--------	-------	-----------	------	------	------

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM

materiál použit z třezováviz pol. 11372 - 65,282m3

- 11,150mm
- 1397,5*0,25=349,38 [A] nová krajnice
- 171,4*0,5=85,70 [B]
- Celkem: A+B=435,08 [C]
- dodání recyklatu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení

37	2015/16_9	572133		M2	6 362,33	23,00	148 333,59	0,00	0,00	0,00
----	-----------	--------	--	----	----------	-------	------------	------	------	------

INFLTRACNÍ POSTRIK Z MODIFIKOVANÉ KATIONAKTIVNÍ EMULZE DO 1,5KG/M2

5644,628=5 644,63 [A] vozovka 0,6kg/m2 - dle pol.574F48..

- 24,7=24,70 [B] sjezd 0,6kg/m2
- 624=624,00 [C] lokální sarace
- 69=69,00 [D] ošetření trlin
- Celkem: A+B+C+D=6 362,33 [E]
- dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

38	2015/16_9	572213		M2	17 210,46	9,00	154 894,14	0,00	0,00	0,00
----	-----------	--------	--	----	-----------	------	------------	------	------	------

ISPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIKOVANÉ KATIONAKTIVNÍ EMULZE DO 0,5KG/M2

8499,4=8 499,40 [A] vozovka 0,2kg/m2 - dle pol.574B84..

- 8632,864=8 632,86 [B] vozovka 0,5kg/m2 - dle pol.574D56..
- 39,1=39,10 [C] sjezd 0,2kg/m2
- 39,1=39,10 [D] sjezd 0,5kg/m2
- Celkem: A+B+C+D=17 210,46 [E]
- dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

39	2015/16_9	574172		M2	6 998,86	35,00	244 995,10	0,00	0,00	0,00
----	-----------	--------	--	----	----------	-------	------------	------	------	------

VOZOVKOVÉ VYTUŽNĚNÉ VRSTVY Z TEXTILIE 300g/m2

5377,7=(1688,3*0,86)+(416,5*0,49)=6 998,86 [A] vozovka

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)
- očištění podkladu
- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

40	2015/16_9	574834		M2	8 538,50	188,00	1 434 468,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------	--------	--	----	----------	--------	--------------	------	------	------

ASEALTOVÝ BETON PRO OBROUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL 40MM

Výměra dle programu MICROSTATION

- 8499,4=8 499,40 [A] nový kryt vozovky
- 39,1=39,10 [B] sjezd
- Celkem: A+B=8 538,50 [C]

5		8		M		0,00		0,47		0,00		0,00	
45	2015/I_6_9	87433											
Potrubi POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM vč. napojení na šachtu a potrubí (7x) 154=164,00 [A] přípojký kanalizace DN150 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon □ zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) □ - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr □ - zřízení plyné funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu □ - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasazení konců a pod □ - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí □ - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předem jiné položky □ - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí □ - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i v kolektorech, chláncích □ nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a těsnění, prohlídku POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM vč. napojení na šachtu a potrubí (2x) 50=50,00 [A] přípojká DN200 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon □ zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) □ - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr □ - zřízení plyné funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu □ - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasazení konců a pod □ - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí □ - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předem jiné položky □ - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí □ - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i v kolektorech, chláncích □ nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a těsnění, prohlídku POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM vč. napojení na šachtu a potrubí (8x) 51,6=51,60 [A] přípojká DN300													
46	2015/I_6_9	87434		M		50,00	399,00	17 950,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00
Potrubi POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM vč. napojení na šachtu a potrubí (7x) 154=164,00 [A] přípojký kanalizace DN150 položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon □ zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) □ - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr □ - zřízení plyné funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu □ - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasazení konců a pod □ - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí □ - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předem jiné položky □ - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí □ - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i v kolektorech, chláncích □ nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a těsnění, prohlídku POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM vč. napojení na šachtu a potrubí (8x) 51,6=51,60 [A] přípojká DN300													
47	2015/I_6_9	87445		M		51,60	498,00	25 696,80	0,01	0,63	0,00	0,00	0,00

položky pro zhotovení potrubí patří bez ohledu na sklonu

zahmuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) □

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

úprav

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.

- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění,

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce
předmětem jiné položky

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- polozky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a v kolektarech, chráničkách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vaditelsnosti a televizni prohlidku

POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH
pouze dodání a uložení potrubí vč. napojení potrubí do nových deš.vpustí (12x)

403,4=403,40 [A]

položky pro
zahnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 7

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnění materiálu a pod.), podpěrných, závesných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav

အမည် -

zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu]

zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spojů, pracovních

úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, zaslepení konců a pod.;

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti

ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předemětem jiné položky

úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí

položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách :

položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převážáním a čerpáním vody
SÁCHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 300MM
= 3,00 (A) 'kontrolní PP šachta DN1000'

$\beta=3,00$ [A] 'kontrolni PP šachta DN1000'

49	2015/I 6_9	875272			M	403,40	60,00	24 204,00	0,00	0,18	0,00	0,00
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a tělesní prohlídky POTRUBÍ DREN Z TRUS PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DEROVANÝCH pouze dodání a uložení potrubí vč. napojení potrubí do nových des. výustí (12x) 403,4=403,40 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon! U zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) U - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpůrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr; očištění a ošetření podkladu a podpěr U - zřízení pne. funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu U - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spár a spojů, pracovního zaslepení koncu a pod. U - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zalutnění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí U - ochrana potrubí natěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předemlem jiné položky U - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí. - položky platí pro práci prováděné v prostoru zaparaženém i nezaparaženém a i v kolektorech, chránících U - položky zahrnují i práce spojené s nutnými objekty převáděním a čerpáním vody S=3 10 [A] kvantitativně SP železná DN1000												
49	2015/I 6_9	884345			KUS	3,00	19 780,00	59 340,00	1,75	5,24	0,00	0,00
SÁDKY KANALIZAČNÍ Z PROSTŘEDÍ NA POTRUBÍ DN DO 300MM												

- položka zahrnuje:
- poklepy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
 - zřízení pracoviště a dilačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vloček, opracování, ošetření a očištění,
 - bednění požadovaných konstr. (zpracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odskrzovacích prostředků,
 - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
 - vytvoření kotveních čel, kapes, náliků, a sedel,
 - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., včetně zřízení práce a úprav kolem nich,
 - zřízení pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
 - úpravy povrchu pro polčení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
 - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí,
 - nátery zabírající soudržnost betonu a bednění,
 - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
 - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
 - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
 - přeepsané podkladní konstrukce

50	2015/1 6_9	85712	VPLUST KANALIZAČNÍ ULICI KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	8,00	12 650,00	101 200,00	0,83	6,68	0,00	0,00
----	------------	-------	---	-----	------	-----------	------------	------	------	------	------

8-3,00 [A]

- položka zahrnuje:
- dodávku a osazení přeepsaných dílů včetně mříže
 - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
 - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem,
 - přeepsané podkladní konstrukce

Petržl

267 054,80

51	2015/1 6_9	91228	Ostatní konstrukce a práce SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOI VČETNĚ ODRAZNEHO PÁSKU	KUS	78,00	426,00	33 228,00	0,00	0,17	0,00	0,00
----	------------	-------	---	-----	-------	--------	-----------	------	------	------	------

8-54,00 [A] bílé sloupky

24-24,00 [B] červené sloupky 211g

Celkem: A+B=78,00 [C]

položka zahrnuje:

- dodání a osazení sloupky včetně nutných zemních prací
- vnitřní povrch sloupky a minimální tloušťka
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

52	2015/1 6_9	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOI - DEMONTÁŽ A ODVOZ vše odvozu a likvidace v režii zhotovitele	KUS	54,00	58,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	--------	---	-----	-------	-------	----------	------	------	------	------

8-54,00 [A] stínící směr sloupky

položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupky, jeho odvoz
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

53	2015/1 6_9	914131		KUS	22,00	1 128,00	24 816,00	0,03	0,65	0,00	0,00
----	------------	--------	--	-----	-------	----------	-----------	------	------	------	------

1=1,00 [A] značka P2'
1=1,00 [B] značka B21b'
1=1,00 [C] značka B21a'
1=1,00 [D] značka E12'
1=1,00 [E] značka E1'
1=1,00 [F] značka A19'
2=2,00 [J] značka C4a
2=2,00 [J] značka Z4b'
1=1,00 [K] značka A2b'
2=2,00 [L] značka B20a'
1=1,00 [M] značka B20b'
4=4,00 [N] značka Z4a'
4=4,00 [P] ev.č.mostí
Celkem: A+B+C+D+E+F+H+K+L+N+P=22,00 [Q]
položka zahrnuje: □

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení □
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí
vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele

54	2015/I 6_9	914133		KUS	7,00	173,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	2015/I 6_9	914411		KUS	4,00	3 763,00	15 052,00	0,05	0,18	0,00	0,00

7=7,00 [A] stáv.značky k odstranění

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklízení materiálu s odvozem

DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ

2=2,00 [A] značka IS10c'
1=1,00 [B] značka IP20a'
1=1,00 [C] značka IP20b'
Celkem: A+B+C=4,00 [D]

položka zahrnuje: □

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení □
- u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

56	2015/I 6_9	914921	1	KUS	13,00	1 895,00	24 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	--------	---	-----	-------	----------	-----------	------	------	------	------

A MONTÁŽ

sloupek 3,5m vč. osazení, čtyřkotelní patka vč. zabetonování, víčko plast, objímky US1 komplet (cca 32ks)

13=13,00 [A]

položka zahrnuje: □

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) □
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

57	2015/I 6_9	914921	2	KUS	10,00	1 895,00	18 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	--------	---	-----	-------	----------	-----------	------	------	------	------

A MONTÁŽ

sloupek 3,5m vč. osazení, čtyřkotelní patka vč. zabetonování, víčko plast, objímky US1 komplet (cca 16ks)

10=10,00 [A]

položka zahrnuje: □

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) □
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

58	2015/I 6_9	914921	3	KUS	6,00	1 895,00	11 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	--------	---	-----	------	----------	-----------	------	------	------	------

A MONTÁŽ

čtyřkotelní patka vč. zabetonování a zemních prací

6=6,00 [A] nová patka - přesun značky

položka zahrnuje: □

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) □
- u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

59	2015/I 6_9	914923		KUS	10,00	173,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	--------	--	-----	-------	--------	----------	------	------	------	------

10=10,00 [A] odstranění stáv.patky - přesun značky

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklízení materiálu s odvozem

60	2015_OTS KP	915221		M2	79,10	299,00	23 650,90	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-------------	--------	--	----	-------	--------	-----------	------	------	------	------

VODOR DOPRAVNÍ ZNAČ PASTEM STRUKTURA LNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLADKA červená barva, vč. předtlačení

79,1=79,10 [A] červený podklad pod znakem cyklisty

61	2015/16_9	915221			M2	703,34	299,00	210 298,66	0,00	0,00	0,00
----	-----------	--------	--	--	----	--------	--------	------------	------	------	------

položka zahrnuje:
 - dodání a pokládku náterového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
 - předznačení a reflexní úpravu
 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA
 Vč. předznačení - bílá barva
 2118,6*0,25=529,90 [A] šára V4 0,25'
 (18,63*2)*0,25=3,10 [B] šára V2b 3/1 50,25'
 (202)*0,25=2,50 [C] šára V4 0,50 50,25'
 10*2,1*0,125=126,51 [D] šára V1a 0,125'
 (144,3/3*2)*0,125=12,03 [E] šára V2b 3/1 50,125'
 26,9=26,90 [F] V13a dopravní slín'
 3*0,8=2,40 [G] směrňová šipoly'
 Celkem: A+B+C+D+E+F+G=703,34 [H]

62	2015/16_9	91651			KUS	52,00	196,00	10 192,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------	-------	--	--	-----	-------	--------	-----------	------	------	------

položka zahrnuje:
 - dodání a pokládku náterového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
 - předznačení a reflexní úpravu
 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘÍPRAVENÉ SYMBOLY
 barva
 52=52,00 [A] 'symbol kolo'

63	2015/16_9	915641			KUS	44,00	483,00	21 252,00	0,00	0,00	0,00
64	2015/16_9	917224	R		M	464,60	299,00	138 915,40	0,00	0,00	0,00

položka zahrnuje:
 - dodání a pokládku předepsaného symbolu
 - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu
 VODOR DOPRAV ZNAČ - KVOLEKTY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLAD
 zahrnuje dopravu a osazení knoflíků předepsaným způsobem
 SILNÍČNÍ A CHOONIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM
 silniční obruba
 447=447,00 [A] silniční obruba ABO 1000/150/250 do bet.lože
 15,6=15,60 [B] silniční obruba nájezdová ABO 1000/150/150 do bet.lože
 2=2,00 [C] silniční obruba přechodová ABO 1000/250-150/150 do bet.lože
 Celkem: A+B+C=464,60 [D]

Položka zahrnuje:
 dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
 betonové lože i boční betonovou opěrku.

65	2015/16_9	91772			M	424,20	410,00	173 922,00	0,11	48,59	0,00
----	-----------	-------	--	--	---	--------	--------	------------	------	-------	------

OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH
 žul, kostka 10x10x10 do bet. lože - dvourádek
 424,2=424,20 [A] 'nový dvourádek'

Položka zahrnuje:
 dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

66	2015/16_9	918145			KUS	1,00	13 800,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------	--------	--	--	-----	------	-----------	-----------	------	------	------

betonové lože i boční betonovou opěrku.
 CELA BETONOVÁ PROPUSTI Z TRUB DN DO 300MM
 1=1,00 [A] 'výustní objekt potrubí DN300'

- Položka zahrnuje kompletní šelo (základ, dfík, římsu)U
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonuU
 - dodání a osazení výztuže, -
 - případné dokumentaci předepsaný kamenný obklad,U
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,U
 - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,U
 - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzacích prostředků,U
 - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,U
 - vytvoření kotveních čel, kapes, nálihtů, a sedel,U
 - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, -
 - úpravy pro osazení výztuže doplňkových konstrukcí a vybavení,U
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,U
 - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí,U
 - nálety zabírající soudržnost betonu a bednění,U
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,U
 - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, U
 - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,U
- Nezahrnuje zábradlí
- 8-6,00 (A) zatrubněná sjezd
- CELKÁ BETONOVÁ PROSTUPU Z TRUBE DN DO 400MM
- Položka zahrnuje kompletní šelo (základ, dfík, římsu)U
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu,U
 - dodání a osazení výztuže, -
 - případné dokumentaci předepsaný kamenný obklad,U
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,U
 - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,U
 - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzacích prostředků,U
 - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,U
 - vytvoření kotveních čel, kapes, nálihtů, a sedel,U
 - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, -
 - úpravy pro osazení výztuže doplňkových konstrukcí a vybavení,U
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,U
 - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí,U
 - nálety zabírající soudržnost betonu a bednění,U
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,U
 - opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, U
 - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,U
- Nezahrnuje zábradlí.

57/2015/16.9	918146		KUS	6,00	14 950,00	89 700,00	5,80	34,80	0,00	0,00
--------------	--------	--	-----	------	-----------	-----------	------	-------	------	------

68	2015/I 6_9	919346			M	18,00	2 454,00	44 172,00	0,92	16,64	0,00
PROPUSTY Z TRUB DN 400MM											
2B trubka DN 400											
Položka zahrnuje: □											
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentaci předepsaného materiálu a předepsaného průměru □											
- případné úpravy trub (vzkrácení, šikmé seřiznutí) □											
- nezahrnuje podkladní vrstvy a obetřování											
69	2015/I 6_9	919112			M	498,90	76,00	37 916,40	0,00	0,00	0,00
REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM											
389,1 = 389,10 [A] "řezání vozovky pro sanaci krajů"											
40,8 = 40,80 [B] "řezání vozovky pro sanaci krajů"											
69 = 69,00 [C] "ošetření třílní"											
Celkem: A+B+C=498,90 [D]											
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody											
70	2015/I 6_9	919113			M	1 291,30	103,00	133 003,60	0,00	0,00	0,00
REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM											
1291,3 = 1 291,30 [A] "řezání vozovky pro sanaci krajů"											
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody											
71	2015/I 6_9	919114			M	9,20	124,00	1 140,80	0,00	0,00	0,00
REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM											
9,2 = 9,20 [A] "řezání siln. vozovky pro nový dvoudílek"											
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody											
72	2015/I 6_9	935212			M	9,00	468,00	4 212,00	0,28	2,54	0,00
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON. TVÁRNIC SÍR DO 600MM DO BETONU TL 100MM											
9 = 9,00 [A] "vlek a výtok zatrubněných sjezdů"											
položka zahrnuje: □											
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality □											
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a předepsané tloušťce □											
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimoštaveništní dopravu □											
- ukončení, patky, spárování □											
- máti se v metrech běžných délek osy žlabu											
73	2015/I 6_9	93808			M2	3 131,70	4,00	12 526,80	0,00	0,00	0,00
OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM											
3131,7 = 3 131,70 [A] "výměra dle programu MICROSTATION"											
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu v režií zhotovitele											
Ostatní konstrukce a práce											
Celkem											
17 375 954,43											
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce											
Všepráce											
Všepráce celkem											
Méněpráce											
Méněpráce celkem											
Celkem											
Celkem											
17 375 954,43											

ASPE 9
Firma: ViaDesigne
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Savba :
číslo a název SO: SUS
číslo a název rozpočtu: SO 102
II/422 Podvín - Lednice
Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,638 km
Úsek most 422-042 - Lednice st.1,080 - 4,638 km

Poř. č. pol.	číslo a název SO	Kód polozky	Varianta polozky	Název polozky	jednotka	Počet jednotek	CENA		HMOTNOST		SUTĚ	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2015/I 6_9	014102	1	Všeobecné konstrukce a práce	T	43,32	110,00	4 765,20	0,00	0,00	0,00	0,00
POPLATKY ZA SKLADKU												
18,05*2,4=43,32 [A] dle pol.113/37 odstranění, zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.												
POPLATKY ZA SKLADKU												
146,39*2=292,78 [A] dle pol.113/327 odstranění, zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.												
POPLATKY ZA SKLADKU												
10,8*2=21,60 [B] dle pol.131737 hloubení, zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.												
POPLATKY ZA SKLADKU												
7,29*2=14,58 [C] dle pol.132737 hloubení, zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.												
POPLATKY ZA SKLADKU												
Celkem: A+B+C=328,96 [D]												
2	2015/I 6_9	014102	2	Konstrukční vstupy	T	328,96	80,00	26 316,80	0,00	0,00	0,00	0,00
POPLATKY ZA SKLADKU												
710,58*1,8=1 279,04 [A] dle pol.122737 odkopávky, zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.												
POPLATKY ZA SKLADKU												
18,5*10,72=24,07 [A] dle pol.113/57 odstranění, zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.												
POPLATKY ZA SKLADKU												
25,5*1,45=3,70 [B] dle pol.113544 odstranění, zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.												
POPLATKY ZA SKLADKU												
Celkem: A+B+C=130,41 [D]												
78	2015/I 6_9	kalkulace		BEZPEČNOSTNĚ BAREVNÝ POVRCH - DODÁVKA A POKLADKA	M2	509,40	805,00	410 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509,4=509,40 [A] před a za mosty, zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.												
POPLATKY ZA SKLADKU												
Celkem: A+B+C=130,41 [D]												
Všeobecné konstrukce a práce												
Zemní práce												
7	2015/I 6_9	11221		ODSTRANĚNÍ PAREZU D DO 0,5M	KUS	19,00	460,00	8 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele												
19=19,00 [A]												
Odstranění pavez se měří v [ks] vyřazených nebo vykopaných pavez a zahrnuje zejména: - vyřazení nebo vykopání pavez - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pavez - dopravu a uložení pavez, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pavezích												
8	2015/I 6_9	11222		ODSTRANĚNÍ PAREZU D DO 0,5M	KUS	3,00	1 035,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele												
3=3,00 [A]												
Odstranění pavez se měří v [ks] vyřazených nebo vykopaných pavez a zahrnuje zejména: - vyřazení nebo vykopání pavez - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pavez - dopravu a uložení pavez, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pavezích												

666 491,98

9/2015/II 6_9	113137	ODSTRANĚNÍ KRYTÚ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 18KM	M3	18,05	907,00	16 371,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Výměry dle programu MICROSTATION 155,770,1=15,57 [A] 'vybourání krytu stáv.sjezdů pro výškové napojení' 24,8*0,1=2,48 [B] 'vybourání stáv.výjezdu pro rozšíření vozovky sta.2.820' Celkem: A+B=18,05 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).										
10/2015/II 6_9	113157	ODSTRANĚNÍ KRYTÚ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z BETONU, ODVOZ DO 18KM	M3	18,50	386,00	7 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tl. 100 mm tl. 100mm 18,5=18,50 [A] 'vybourání stáv.výjezdů pro výškové napojení' Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).										
11/2015/II 6_9	113327	ODSTRANĚNÍ PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 18KM	M3	146,39	346,00	50 650,94	0,00	0,00	0,00	0,00
tl. 240 mm tl.240mm 75,4*0,3=22,62 [A] 'odkop konst.rstvy stáv.vozovky pro zřízení vyvýšeného přechodu' 11,400mm 91,8*0,4=36,72 [B] 'odkop konst.rstvy stáv.sjezdů pro rozšíření vozovky' 11,70mm 1243,5*0,07=87,05 [C] 'odkop konst.rstvy stáv.vozovky pro lokální senace' Celkem: A+B+C=146,39 [D] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).										
12/2015/II 6_9	113544	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	25,50	61,00	1 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4,5*4,50 [A] stáv.silnicová ležáň 21=21,00 [B] 'stáv.silnicová' Celkem: A+B=25,50 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).										
13/2015/II 6_9	11356	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOUITÝCH	M	623,30	39,00	24 308,70	0,00	0,00	0,00	0,00
623,3=623,30 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na mjezdnicích.										
14/2015/II 6_9	113564	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOUITÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	929,10	61,00	56 675,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1592,4=1 552,40 [A] 'odstranění stáv.dvouúčelů v místech rozšíření vozovky a v intravilánu' 623,3= 623,30 [B] dle pol.11556 odstranění..' Celkem: A+B=929,10 [C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).										
15/2015/II 6_9	11372	PREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALT OVÝCH	M3	1 920,01	500,00	960 005,00	0,00	2,69	0,00	0,00
Část odřezovaného materiálu bude zpětně použito (446,07m3 - krajnice, 39,78m3 - sjezdy z R - mat.), zbytek odřezovaného materiálu (1920,01-446,07-39,78=1434,16m3) bude odvezen a likvidován v režii zhotovitele										

Výněry die programu MICROSTATION

tl:100mm
4316,3*0,1=431,63 [A] 'trivallän'
tl:50mm
22190,2*0,05=1 109,51 [B] 'extravallän'
tl:70mm
1903*0,07=133,21 [C] 'lokální sanace vozovky - extravallän'
(355*8)*0,07=221,20 [D] 'česáření trhin - extravallän'
tl:0-50mm
978,4*0,025=24,46 [E] 'travování pro náběhy před a za mostem č.422-043'
Celkem: A+B+C+D+E=1 820,01 [F]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouřenou sůl a s vybouřenými hmotami.

zamřna bude použita zpětně

67,385=67,39 [A] 'die pol.1741' zřádp.'

položka zahrnuje:

- vodorovná a svislá doprava, přemísťení, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení výkopůvky nezasažené i zapážené
- ošesření výkopůvka po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- zřízení pod vodou, v okolí vybušení, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za leivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpadel jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozkopávání jednotlivých balvanů
- vyřazování a rošení výkopku
- svažování a přesah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopávký, odsranění kořenů a napáďavek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma šitéových stěn)
- úpravu, ochranu a očistění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svažování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřizována samostatná položka
- udržování výkopůvka a jeho ochrana proti vodě
- odkvězení nebo obvedení vody v okolí výkopůvka a ve výkopůvka
- třídění výkopků
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávký (přilezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141

položka č.0141

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 16KM

Výměra die příčných řezů

371,295=371,30 [A] 'odkop zeminy v místech výměny podloží'
46,5*0,3=13,95 [B] 'odkop zeminy pro výškové napojení odstavné plochy sta.4,300'
285,4=285,40 [C] 'odkop zeminy pro rozšíření vozovky'
132,6*0,3=39,78 [D] 'odkop zeminy pro výškové napojení vjezdů'
(1,5*0,5)*0,2=0,15 [F] 'odkop zeminy pro osazení přítkopových tváří sta.4,490'
Celkem: A+B+C+D+F=710,58 [G]

16/2015/16_9	12273			M3	67,39	83,00	5 593,37	0,00	0,00	0,00
17/2015/16_9	122737			M3	710,58	312,00	221 700,96	0,00	0,00	0,00

21/2015/16_9	132737	M3	127,05	317,00	40 274,85	0,00	0,13	0,00	0,00
položka zahrnuje:┐ - vodotmavá a světlá doprava, přemístění, přelocování, manipulace s výkopky┐ - kompletní provedení výkopky nezapomené i zapazené┐ - očištění výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření┐ - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění┐ - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve sítisných prostorech a pod, - - příplatek za lepvost┐ - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)┐ - čerpání vody vč. čerpadel jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody┐ - těžení a rozpojování jednotlivých batunů┐ - vytahování a rušení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávček┐ - pažení, vzepření a rozeptání vč. přepážování (výjma šetových stěn)┐ - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů┐ - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopšti┐ - třídění výkopků┐ - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjazdy, nájezdy, lešení, podpěr, konst., přenosnění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)┐ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 132737 14*11*14,00 [A] přípojky kanalizace - zemina 27,2*11*1,5=40,80 [B] - zemina 72*0,25*0,35=63,35 [C] hloubení rýhy pro novou obrubu v intravilánu - zemina 25,7*0,25*0,25=1,61 [D] - zemina 14*11*0,4=5,60 [E] přípojky kanalizace - kční vrstvy 45*0,25*0,15=1,69 [F] hloubení pro obrubu střístovku - kční vrstvy Celkem: A+B+C+D+E+F=127,05 [G] položka zahrnuje:┐ - vodotmavá a světlá doprava, přemístění, přelocování, manipulace s výkopky┐ - kompletní provedení výkopky nezapomené i zapazené┐ - očištění výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření┐ - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění┐ - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve sítisných prostorech a pod, - - příplatek za lepvost┐ - těžení po vrstvách, páslech a po jiných nutných částech (figurách)┐ - čerpání vody vč. čerpadel jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody┐ - těžení a rozpojování jednotlivých batunů┐ - vytahování a rušení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávček┐ - pažení, vzepření a rozeptání vč. přepážování (výjma šetových stěn)┐ - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů┐ - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopšti┐ - třídění výkopků┐ - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjazdy, nájezdy, lešení, podpěr, konst., přenosnění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)┐ - nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 132737 14*11*14,00 [A] přípojky kanalizace - zemina 27,2*11*1,5=40,80 [B] - zemina 72*0,25*0,35=63,35 [C] hloubení rýhy pro novou obrubu v intravilánu - zemina 25,7*0,25*0,25=1,61 [D] - zemina 14*11*0,4=5,60 [E] přípojky kanalizace - kční vrstvy 45*0,25*0,15=1,69 [F] hloubení pro obrubu střístovku - kční vrstvy Celkem: A+B+C+D+E+F=127,05 [G]	22/2015/16_9	162212	a		971,70	63,00	61 217,10	0,00	0,00

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava ukládaného materiálu vhlazením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem ztěsnění jeho mech. vlastností
- humění různě hlubokými
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- zřízení provádění vč. humění ve zřízených podmínkách a stisných prostorech
- zřízení ukládaní sypaniny pod vodou
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospěvek
- spojující a rošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční humění a výplň jam a prohlubní v podlaží
- úprava, odštěpení, ochrana a zhutnění podlaží
- svahování, humění a uzavírání povrchu svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

29/2015/I 6 9	18110			M2	1 737,46	14,00	24 324,44	0,00	0,00	0,00
---------------	-------	--	--	----	----------	-------	-----------	------	------	------

ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I
1529,46=1 529,46 [A] rozšíření vozovky
75,4=75,40 [B] 'vyvýšený přechod'
132,6=132,60 [C] výškové napojení sjezdů z R-mat.
Celkem: A+B+C=1 737,46 [D]
položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt

30/2015_OTS_KP	18222			M2	3 917,52	24,00	94 020,48	0,00	0,00	0,00
----------------	-------	--	--	----	----------	-------	-----------	------	------	------

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M
tl. 150 mm
3828,22=3 828,22 [A] ohumusování příkop - výměra dle příčných řezů
89,3=89,30 [B] ohumusování stř. ostřivků
Celkem: A+B=3 917,52 [C]
položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozproštění ornice v předepsané hloubce ve svahu přes 1:5

31/2015/I 6 9	18241			M2	3 917,52	15,00	58 762,80	0,00	0,12	0,00
---------------	-------	--	--	----	----------	-------	-----------	------	------	------

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM DYSEVEM
3828,22=3 828,22 [A] ohumusování příkop - výměra dle příčných řezů
89,3=89,30 [B] ohumusování stř. ostřivků
Celkem: A+B=3 917,52 [C]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

77/2015/I 6 9	kalkul			M3	587,63	460,00	270 509,80	0,00	0,00	0,00
---------------	--------	--	--	----	--------	--------	------------	------	------	------

NAKUP ORNICE
3917,52*0,15=587,63 [A] dle pol. 18222 rozproštění.

2 438 666,50

Zemní práce

32/2015/I 6 9	561121			M2	18,30	314,00	5 746,20	0,25	4,56	0,00
---------------	--------	--	--	----	-------	--------	----------	------	------	------

Komunikace
PODKLADNÍ BETON TR. I TL DO 100MM
18,3=18,30 [A] výškové napojení vjezdů
- dodání směsi v požadované kvalitě
- odštěpení podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané hloubce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šifry, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu kory

33/2015/I 6 9	561431			M2	75,40	198,00	14 929,20	0,36	28,89	0,00
---------------	--------	--	--	----	-------	--------	-----------	------	-------	------

KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I TL DO 150MM
SC C8/10
75,4=75,40 [A] vyvýšený přechod

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahnuje posilky, nálety
- nezahnuje úpravu povrchu kovu

34	2015/16_9	56333			M2	2 500,52	102,00	255 053,04	0,28	700,00	0,00	0,00
----	-----------	-------	--	--	----	----------	--------	------------	------	--------	------	------

- VOZKOVÉ VRSŤVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM
 ŠD fr. B - 32
 683,44(480,270,44+55,270,44)+913,56 [A] "rozšíření vozovky"
 683,44(480,270,44+55,270,44)+1465,96 [B] "rozšíření vozovky"
 2*46,5+93,00 [C] "výškové napojení odstavné plochy sta.4,300"
 2*14+28,00 [D] "po přípojkách kanalizace"
 Celkem: A+B+C+D=2 500,52 [E]
 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
 - rozproštění a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

35	2015/16_9	56335			M2	75,40	175,00	13 185,00	0,47	35,63	0,00	0,00
----	-----------	-------	--	--	----	-------	--------	-----------	------	-------	------	------

- VOZKOVÉ VRSŤVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 250MM
 ŠD fr. B - 63 tl. 160 - 270 mm
 75,40=75,40 [A] "vyvýšený přechod"
 - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
 - rozproštění a ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

36	2015/16_9	56366			M2	132,80	52,00	6 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------	-------	--	--	----	--------	-------	----------	------	------	------	------

- VOZKOVÉ VRSŤVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM
 materiál použit z třezování
 132,80=132,80 [A] "výškové napojení sjezdů"
 - dodání recyklátu v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

37	2015/16_9	56963			M2	2 973,80	44,00	130 847,20	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------	-------	--	--	----	----------	-------	------------	------	------	------	------

- ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM
 materiál použit z třezování
 tl.150mm
 4857,670,5=2 478,80 [A] "nová krajnice"
 660*0,75=495,00 [B]
 Celkem: A+B=2 973,80 [C]
 - dodání recyklátu v požadované kvalitě
 - očištění podkladu
 - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, ztuhnutí vrstvy v předepsané tloušťce
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

38	2015/16_9	572133			M2	5 852,46	23,00	134 505,58	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------	--------	--	--	----	----------	-------	------------	------	------	------	------

- INFILTRAČNÍ POSTRIK Z MODIF. KATION. EMULZE DO 1,8KG/M2
 775,464=775,46 [A] "vozovka 0,6kg/m2"
 1903=1 903,00 [B] "lokální sarace vozovky 0,6kg/m2"
 3160=3 160,00 [C] "oseřtení tržlin 0,6kg/m2 - extravilán"
 14=14,00 [D] "po přípojkách kanalizace 0,6kg/m2"
 Celkem: A+B+C+D=5 852,46 [E]
 - dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství
 - provedení dle předepsaného technologického předpisu
 - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

39	2015/16_9	572213			M2	54 822,82	9,00	483 405,38	0,00	0,00	0,00	0,00
----	-----------	--------	--	--	----	-----------	------	------------	------	------	------	------

- SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIF. KATION. EMULZE DO 0,5KG/M2

27114,5=27 114,50 [A] 'vozovka 0,2kg/m2' 27396,92=27 396,92 [B] 'vozovka 0,5kg/m2' 155,7=155,70 [C] 'výškové napojení sjezdů 0,2kg/m2' 155,7=155,70 [D] 'výškové napojení sjezdů 0,5kg/m2' Celkem: A+B+C+D=54 822,82 [E] - dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství/L - provedení všech předepsaných technologických předpisů - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách □ - úpravu napojení, ukončení	40 2015 16_9	57472	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILE 683,44(490,27+155+85,27+13)=1 529,46 [A] 'rozšíření vozovky' - dodání textilu v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) □ - očištění podkladu	M2	1 529,46	35,00	53 531,10	0,00	0,00	0,00
- pokládka textilu dle předepsaného technologického předpisu ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL 40MM Výměra dle programu MICROSTATION 27114,5=27 114,50 [A] 'nový kryt vozovky' 155,7=155,70 [B] 'výškové napojení sjezdů' Celkem: A+B=27 270,20 [C] - dodání směsi v požadované kvalitě □ - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce □ - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů □ - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. □ - nezahrnuje posítky, nátery □ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	41 2015 16_9	574834	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUBNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, TL 40MM Výměra dle programu MICROSTATION 27114,5=27 114,50 [A] 'nový kryt vozovky' 155,7=155,70 [B] 'výškové napojení sjezdů' Celkem: A+B=27 270,20 [C] - dodání směsi v požadované kvalitě □ - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce □ - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů □ - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. □ - nezahrnuje posítky, nátery □ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	27 270,20	168,00	4 581 393,60	0,00	0,00	0,00
27114,5=27 114,50 [A] 'vozovka 0,2kg/m2' 27396,92=27 396,92 [B] 'vozovka 0,5kg/m2' 155,7=155,70 [C] 'výškové napojení sjezdů 0,2kg/m2' 155,7=155,70 [D] 'výškové napojení sjezdů 0,5kg/m2' Celkem: A+B+C+D=54 822,82 [E] - dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství/L - provedení všech předepsaných technologických předpisů - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách □ - úpravu napojení, ukončení	42 2015 16_9	574D96	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, TL 60MM 27114,5=27 114,50 [A] 'vozovka' 155,7=155,70 [B] 'výškové napojení sjezdů' Celkem: A+B=27 552,62 [C] - dodání směsi v požadované kvalitě □ - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce □ - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů □ - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. □ - nezahrnuje posítky, nátery □ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	27 552,62	206,00	5 975 839,72	0,00	0,00	0,00
683,44(490,27+16+85,27+16)=775,46 [A] rozšíření 'vozovky' - dodání směsi v požadované kvalitě □ - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce □ - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů □ - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. □ - nezahrnuje posítky, nátery □ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	43 2015 16_9	574F46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, TL 50MM Výměra dle programu MICROSTATION 683,44(490,27+16+85,27+16)=775,46 [A] rozšíření 'vozovky' - dodání směsi v požadované kvalitě □ - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce □ - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů □ - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. □ - nezahrnuje posítky, nátery □ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	775,46	147,00	113 892,82	0,00	0,00	0,00
683,44(490,27+16+85,27+16)=775,46 [A] rozšíření 'vozovky' - dodání směsi v požadované kvalitě □ - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce □ - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů □ - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. □ - nezahrnuje posítky, nátery □ - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	44 2015 16_9	574F76	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, TL 80MM tl. 50-80mm	M2	7 298,90	233,00	1 700 643,70	0,00	0,00	0,00

3160-3 160,00 [A] ošetření tříln - extravlán'
119=113,00 [B] zalití po řezání sjezdů

Celkem: A+B=3 273,00 [C]

položka zahrnuje:

- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace

13 572 962,04

50	2015/ 6_9	87433				M	41,20	236,00	9 723,20	0,00	0,12	0,00	0,00
----	-----------	-------	--	--	--	---	-------	--------	----------	------	------	------	------

Potrubi
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

vč. napojení na potrubí (12x)

41,2x41,20 [A] přípojky kanalizace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránících
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a těsnění průtoku

POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANYCH

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

403,4=403,40 [A]

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon

zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránících

položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

VPUST KANALIZAČNÍ ULICI KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

12x12,00 [A]

položka zahrnuje:

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a trnání spar a spojů
- opatření povrchu betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

Potrubi

185 727,20

Ostatní konstrukce a práce

9

53/2015/I/6_9	9113A1	SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	4 700,50	857,00	4 028 328,50	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--------	--	---	----------	--------	--------------	------	------	------	------

- položka zahrnuje: □
- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků
 - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)
 - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou
 - přečech na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěs □
 - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření □

54/2015/I/6_9	9113A3	SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	4 700,50	59,00	272 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--------	---	---	----------	-------	------------	------	------	------	------

- položka zahrnuje: □
- veš. odvoz a likvidace v režii žlobovitele

55/2015/I/6_9	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRÁZNÉHO PÁSKU	KUS	36,00	322,00	11 592,00	0,00	0,08	0,00	0,00
---------------	-------	---	-----	-------	--------	-----------	------	------	------	------

- položka zahrnuje: □
- jeho odvoz

- 20=20,00 [A] bílé sloupky
16=16,00 [B] šedé sloupky Z11g
Celkem: A+B=36,00 [C]
- dodání a osazení sloupků včetně nutných zemních prací □
 - vnitrostavění a mimostavění doprava -
 - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

56/2015/I/6_9	91236	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NASTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRÁZNÉHO PÁSKU	KUS	108,00	276,00	29 808,00	0,00	0,27	0,00	0,00
---------------	-------	--	-----	--------	--------	-----------	------	------	------	------

- položka zahrnuje: □

- dodání a osazení sloupků včetně nutných zemních prací □
- vnitrostavění a mimostavění doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

57/2015/I/6_9	912A3	BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT	KUS	36,00	1 569,00	56 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------	-----------------------------	-----	-------	----------	-----------	------	------	------	------

- položka zahrnuje: □

- dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací □
- vnitrostavění a mimostavění doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

58/2015/I/6_9	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	43,00	1 128,00	48 504,00	0,03	1,28	0,00	0,00
---------------	--------	--	-----	-------	----------	-----------	------	------	------	------

- včetně oblinnek (cca 88kus)

- 1=1,00 [A] značka P6
1=1,00 [B] značka B20b
1=1,00 [C] značka B21a
1=1,00 [D] značka E12
1=1,00 [E] značka E1
5=6,00 [F] značka A19
2=2,00 [G] značka C4g
2=2,00 [H] značka Z4b
1=1,00 [K] značka A2b
3=3,00 [L] značka B20a
1=1,00 [M] značka B25
2=2,00 [N] značka IPe
3=3,00 [O] značka IS18d
2=2,00 [P] značka IS19a
2=2,00 [Q] značka IS16c
1=1,00 [R] značka IS20
2=2,00 [S] značka A7b
6=6,00 [T] evidenční číslo
8=8,00 [U] značka IS16a

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+K+L+M+N+O+P+Q+R+S+T+U=43,00 [M]

položka zahrnuje: □ - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení □ - u dočasných (provisionních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ vč. odvozu a likvidace v režii žadatele 7=7,00 [A] stáv. značky k odstranění									
59	2015/I 6_9	914133	KUS	7,00	173,00	1 211,00	0,00	0,00	0,00
položka zahrnuje: □ - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení □ - u dočasných (provisionních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ vč. obliemk (cca 24 kusů) 2=2,00 [A] značka S10c 1=1,00 [B] značka IP20a 1=1,00 [C] značka IP20b Celkem: A+B+C=4,00 [D] položka zahrnuje: □ - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení □ - u dočasných (provisionních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELU TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupek 3,5 m vč. osazení, čtyřkotevní patka vč. zabetonování, víčko plast, objímky US1 Komplet (cca 32ks) 25=25,00 [A] položka zahrnuje: □ - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) □ - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELU TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupek 1,5 m vč. osazení, čtyřkotevní patka vč. zabetonování, víčko plast, objímky US1 Komplet (cca 12ks) 8=8,00 [A] položka zahrnuje: □ - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) □ - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELU TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupek 5,00 m vč. osazení, čtyřkotevní patka vč. zabetonování a zarmích přídi 5=5,00 [A] nová patka - přesun značky položka zahrnuje: □ - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) □ - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELU TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupek 9,00 m vč. osazení, čtyřkotevní patka vč. zabetonování a zarmích přídi 9=9,00 [A] odstranění stáv. patky - přesun značky položka zahrnuje: □ - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) □ - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí SLOUPKY A STOLKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCELU TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupek 371,7=371,70 [A] výplň mezi dopř. stínky a mezi středovými čarami 371,7=371,70 [A] výplň mezi dopř. stínky a mezi středovými čarami položka zahrnuje: □ - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) □ - předznačení a reflexní úpravu VODOROPRAV ZNAČ PLOSTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA červená barva, vč. předznačení 451,6=451,60 [A] červený podklad pod znakem cyklisty položka zahrnuje: □ - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) □ - předznačení a reflexní úpravu VODOROPRAV ZNAČ PLOSTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA bílá barva položka zahrnuje: □ - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) □ - předznačení a reflexní úpravu VODOROPRAV ZNAČ PLOSTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA bílá barva položka zahrnuje: □ - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) □ - předznačení a reflexní úpravu VODOROPRAV ZNAČ PLOSTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA bílá barva									
60	2015/I 6_9	914411	KUS	4,00	3 763,00	15 052,00	0,05	0,18	0,00
61	2015/I 6_9	914921	KUS	25,00	1 895,00	47 375,00	0,00	0,00	0,00
62	2015/I 6_9	914921	KUS	8,00	1 895,00	15 160,00	0,00	0,00	0,00
63	2015/I 6_9	914921	KUS	5,00	1 895,00	9 475,00	0,00	0,00	0,00
64	2015/I 6_9	914923	KUS	9,00	173,00	1 557,00	0,00	0,00	0,00
65	2015/I 6_9	915111	M2	371,70	207,00	76 941,90	0,00	0,32	0,00
66	2015_OTS	915221	M2	451,60	299,00	135 028,40	0,00	0,00	0,00
67	2015/I 6_9	915221	M2	2 508,46	299,00	750 029,54	0,00	0,00	0,00

7107*0,25=1 776,75 [A] čára V4 0,25'
(38,8/2)*0,25=4,85 [B] čára V2b 1,5/1,5/0,25'
(32,5/2)*0,25=4,06 [C] čára V4 0,5/0,5/0,25'
3942*0,125=482,75 [D] čára V1a 0,125'
(1031,2/32)*0,125=85,93 [E] čára V2b 3/1,5/0,125'
(3463/0,125=4,42 [F] čára V2b 6/3/0,125'
97,7/97,70 [G] V13a dopravní střípy
24+24,00 [H] V7 přechody pro chodce
10*0,8=8,00 [I] V3b směrové šípky
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=2 508,46 [J]
položka zahrnuje: □
- dodání a pokládku nátkového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) □
- předzpracování a reflexní úpravu
- zhotovení a reflexní úpravu

68	2015/16_9	91551			KUS	194,00	196,00	38 024,00	0,00	0,00	0,00
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDMĚ PRIPRAVENÉ SYMBOLY											
barva											
194=194,00 [A] Symbol kola											
položka zahrnuje: □											
- dodání a pokládku předepsaného symbolu □											
- zahrnuje předzpracování a reflexní úpravu											

69	2015/16_9	91561			KUS	56,00	56,00	33 488,00	0,00	0,00	0,00
VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLUKY TRVALE LEPENÉ - DOD A POKLADKA											
zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem											
70	2015/16_9	91564			KUS	44,00	483,00	21 252,00	0,00	0,00	0,00
VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLUKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLAD											
zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem											
71	2015/16_9	917224	R		M	820,50	289,00	245 329,50	0,00	0,00	0,00
SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM											
silniční obruba											
48=48,00 [A] středový ostřívek silniční obruba ABO 1000/150/250 do bet. lože											
590,1=590,10 [B] podél vozovky silniční obruba ABO 1000/150/250 do bet. lože											
159,4=159,40 [C] silniční obruba nájezdová ABO 1000/150/150 do bet. lože											
26=26,00 [D] silniční obruba přechodová ABO 1000/250-150/150 do bet. lože											
Celkem: A+B+C+D=820,50 [E]											

Položka zahrnuje: □
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku.

72	2015/16_9	91772			M	890,40	363,00	323 215,20	0,11	102,20	0,00
OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DŘOBNÝCH											
Zul. kostka 10x10x10 do bet. lože - dvourádek, 267,1m z délky nákup nového materiálu,											
623,3m bude zpětně použiti stáv. vyzdobené kostky											
890,4=890,40 [A] nový dvourádek											

Položka zahrnuje: □
- dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

73	2015/16_9	918112			M	3 273,00	76,00	248 748,00	0,00	0,01	0,00
betonové lože i boční betonovou opěrku											
REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM											
3160=3 160,00 [A] ošetření třířím											
113=113,00 [B] řezání stáv. vjezdů pro výškové napojení											
Celkem: A+B=3 273,00 [C]											

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spojeby vody

74	2015/16_9	919122			M	17,60	95,00	1 672,00	0,00	0,00	0,00
REZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM											
17,6=17,60 [A] řezání bet. jezdu pro výškové napojení											

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spojeby vody

75	2015/16_9	935212			M	1,50	807,00	910,50	0,28	0,42	0,00
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON. TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM											
1,5=1,50 [A] zmenšení vstupu do zarubnění ssa 4,46g											

položka zahrnuje: □
- dodávku a uložení příkopových tváří předepsaného rozměru a kvality □
- dodání a rozproštění lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a v předepsané

tloušťce □
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, palky, spárování □
- máří se v metrech běžných délek osy žlabu

76	2015/16_9	93808			M2	22 160,20	4,00	88 760,80	0,00	0,00	0,00
OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM											
22160,2=22 160,20 [A] výměra dla programu MICROSTATION											
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odložení vzniklého odpadu v rozli											
zhotovíte											

6 500 575,34

Ostatní konstrukce a práce

Celkem		23 364 475,06
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce		
Vícepráce		0,00
Vícepráce celkem		0,00
Méněpráce		0,00
Méněpráce celkem		0,00
Celkem		23 364 475,06

ASPE 9

Firma: ViaDesigne
Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba : III/422 Podivín - Lednice
číslo a název SO: SO 201
číslo a název rozpočtu: SO 201
Most ev.č.422-040

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kod položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		HMOTNOST		SÚITE	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2015/16_9	014102	1	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU vozovka: 6,6*2,4=30,84 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	20,84	110,00	2 270,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2015/16_9	014102	2	POPLATKY ZA SKLADKU výkopky: 4,8*2=9,60 [A] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	9,60	80,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2015/16_9	014102	3	POPLATKY ZA SKLADKU beton suf z bourání kol.: 8,36*2,2=18,39 [A] obruby: 38*0,205=7,79 [B] Celkem: A+B=26,18 [C] zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	26,18	115,00	3 010,70	0,00	0,00	0,00	0,00
0				Všeobecné konstrukce a práce								6 049,10
1				Zemní práce								
4	2015/16_9	113438		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZÁ CHOD S ASFALT POJÍM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM podíl říms: (0,23+0,2)*20,0=8,60 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	8,60	819,00	7 043,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2015/16_9	113553		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ 2*19,0=38,00 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	38,00	85,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2015/16_9	113558		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA 38*0,205*20=155,80 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [A] a požadované vzdálenosti [km].	tkm	155,80	6,00	934,80	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2015/16_9	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu a likvidace v ráži žabovítale na mostě: 6,55*0,06*22,2=8,72 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami.	M3	8,72	500,00	4 360,00	0,00	0,01	0,00	0,00
8	2015/16_9	132738		HLoubení RYH SIR DO 2M PAZ NEPAZ TR. I. ODVOZ DO 20KM před operací: 0,9*0,3*10*0,2=4,80 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami.	M3	4,80	583,00	2 798,40	0,00	0,01	0,00	0,00

- položka zahrnuje: []
- vodorovná a svislá depura, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem []
 - kompletní provedení výkopky nezapočítá se []
 - ošetření výkopu po celou dobu práce v něm vč. klimatických ošetření []
 - zřízení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění []
 - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod []
 - příplatek za lepitost []
 - těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách) []
 - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2) []
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody []
 - těžení a rozpočívání jednotlivých balvanů []
 - vytažování a přesahů svařů do konečného tvaru, výměna hornin v podlazi a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy []
 - ruční výkopky, odstraňování kořenů a napadávky []
 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štělových stěn) []
 - úpravu, ochranu a očištění dna základové spáry, stěn a svahů []
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu []
 - řízení výkopu []
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lázeň, podpěr, konst., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) []
 - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do náspů ani poplaky za skládku, vykazují se v položce 6.0141** []

9/2015/I 6_9	18214		M2	200,00	15,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
--------------	-------	--	----	--------	-------	----------	------	------	------

ÚPRAVA PLOCHY SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M

položka zahrnuje: []

plochy dotčené stavbou: 200,0=200,00 [A]

položka zahrnuje srovnání výškových rozdílu terénu

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

vč. odčerpání a dovozu ornice

plochy dotčené stavbou: 200,0=200,00 [A]

položka zahrnuje: []

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m []

rozpočítání ornice v předepsané množství ve svahe přes 1:5

ZALOŽENÍ TRAVNÍKU RUCNÍM VÝŠEVEM

plochy dotčené stavbou: 200,0=200,00 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omci, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce

36 766,60

12/2015/I 6_9	281513		M	57,60	805,00	46 365,00	0,00	0,01	0,00
---------------	--------	--	---	-------	--------	-----------	------	------	------

Základy

VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA PLOCHU D DO 25MM

kování betonářské výtluže odebírování tms: 92°0,3=57,50 [A]

položka zahrnuje: []

přemístění, montáž a demontáž vrtů []

světlou dopravu zeminy z vrtu

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku []

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) []

Základy

46 365,00

13/2015/I 6_9	317325		M3	18,24	9 775,00	178 295,00	2,64	48,24	0,00
---------------	--------	--	----	-------	----------	------------	------	-------	------

Svislé konstrukce

RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

vč. povrchové úpravy stěží

nabíjení tms: 0,44*13,0+0,52*18,0=18,24 [A]

- položka zahrnuje: □
- oddělení čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistent čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu. □
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdlosti a vlastností. □
 - užší potřebných přísad a technologii výroby betonu. □
 - zřízení pracovních a diářních spar, včetně potřebných úprav, výpíně, vloček, opracování, očištění a ošetření. □
 - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrýzovacích prostředků. □
 - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení. □
 - vytvoření kotvení částí, kapes, náleků, a sedel. □
 - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, průstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich. □
 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení. □
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, potlaků a nálerů, případně vyspravení. □
 - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu. □
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí. □
 - nátery zabíraající soudržnost betonu a bednění. □
 - výplň, těsnění a třídění spar a spojů. □
 - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem. □
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů. □
 - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

14/2015/16_9	317365	VÝZTUŽ RIMS Z OCELI 10505	T	1,82	27 255,00	49 604,10	1,05	1,91	0,00	0,00
--------------	--------	---------------------------	---	------	-----------	-----------	------	------	------	------

- vč. kotvení výztuže do stávajícího betonu
odborným odhadem: 18,24m³ O₁ 10m³ - 1,82 [A]
- položka zahrnuje: □
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, sřídění, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armatósů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a kótí výztuže betonem. □
 - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže. □
 - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže. □
 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže. □
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí. □
 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování. □
 - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí. □
 - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu. □
 - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) □
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže. □
 - separaci výztuže. □
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně. □
 - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. □
- Síťové konstrukce

227 900,10

Vodorovné konstrukce

15/2015/16_9	451313	PODLAŽNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	8,80	2 645,00	22 747,00	2,23	19,21	0,00	0,00
--------------	--------	---	----	------	----------	-----------	------	-------	------	------

vypíní po odstátní vaze vaze podél říms: (0,23+0,21) 20 0=8,60 [A]

	16 20 19	6 9	457314		M3	5,43	3 048,00	18 550,64	2,43	13,19	0,00	0,00
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv rustole výtluze; konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu; - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu; - řízení pracovních a dilačních spar, včetně potřebných úprav, vyplně, vlozek, opracování, očštění a ošetění; - bednění požadovaných konstr. (jizracené) s úpravou ole požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsružovacích prostředků; - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuze a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení; - vytvoření kotveních čel, kapes, náliků, a sedel; - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich; - úpravy pro osazení výtluze, doplňkových konstrukcí a vybavení; - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případné vysprávení; - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotveních prvků a doplňkových konstrukcí; - natěry zabránující soudržnost betonu a bednění; - vyplň, těsnění a tmelení spar a spoj; - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamením, - případné zřízení spojevací vrstvy u základů; - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 dlažba před operami: 0,8*0,3*10,0=2+4,90 [A] rampovité ukončení za finsanti: 0,8*0,15*2,0+-1,3*0,15*2,0=-0,63 [B] Celkem: A+B=5,43 [C] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv rustole výtluze; konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu; - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastnosti, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu; - řízení pracovních a dilačních spar, včetně potřebných úprav, vyplně, vlozek, opracování, očštění a ošetření; - bednění požadovaných konstr. (jizracené) s úpravou ole požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsružovacích prostředků; - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuze a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení; - vytvoření kotveních čel, kapes, náliků, a sedel; - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich; - úpravy pro osazení výtluze, doplňkových konstrukcí a vybavení; - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěrů, případné vysprávení; - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upravení kotveních prvků a doplňkových konstrukcí; - natěry zabránující soudržnost betonu a bednění; - vyplň, těsnění a tmelení spar a spoj; - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamením, - případné zřízení spojevací vrstvy u základů; - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů											
	17 20 19	6 9	465512		M3	5,64	2 714,00	15 305,96	3,29	18,57	0,00	0,00
	DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC opevnění před operami: 0,8*0,3*10,0=2+4,90 [A] rampovité ukončení za finsanti: 0,8*0,2*2,0+-1,3*0,2*2,0=-0,84 [B] Celkem: A+B=5,64 [C]											

23/2015/I/6_9	62641		M2	155,85	250,00	38 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
položka zahrnuje: □ dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě □ nutné vyspravení podkladu, případně zařetí spar zdvíh □ položení vrstvy v předepsané tloušťce □ potřebná lešení a podčárné konstrukce □ SJEJNOUČENÍ STĚRY JEJMNOU MALTOU TL. COA ZMM □ plocha podkladu nk: 7,19*13,35=95,99 [A] plocha spodní stavby: (2,5+2,27)*8+3,1*3,5/2*4=59,86 [B] Celkem: A+B=155,85 [C] položka zahrnuje: □ dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě □ nutné vyspravení podkladu, případně zařetí spar zdvíh □ položení vrstvy v předepsané tloušťce □ potřebná lešení a podčárné konstrukce □ SJEJNOUČENÍ STĚRY JEJMNOU MALTOU TL. COA ZMM □ plocha podkladu nk: 0,17*19*13,35=6,60 [A] plocha spodní stavby: 0,2*(2,5+2,27)*8+3,1*3,5/2*4=11,97 [B] Celkem: A+B=21,57 [C] položka zahrnuje: □ dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě □ položení vrstvy v předepsané tloušťce □ potřebná lešení a podčárné konstrukce □ Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů □ 107 943,36										
24/2015/I/6_9	62652		M2	21,57	827,00	17 835,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Přidružená stavební výroba PROTIKOROZ OCHR. OK NATĚREM VICEVST SE ZÁKL. S LVS. OBSAHEM ZN □ hlavní nosná konstrukce: 2,4*13,36*4+0,95*6,0*3+0,12*9*2*4=153,90 [A] - položky náleží zahrnutí kompletní povlaky (i rýznobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odcezení, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. NATĚR BETON KONSTR. TYP ST. (OS-A) povrch (lins): 1,3*19,07=24,40 [A] - položka zahrnuje kompletní povlaky (i rýznobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. NATĚR BETON KONSTR. TYP SZ. (OS-B) plocha podkladu nk: 7,19*13,35=95,99 [A] plocha spodní stavby: (2,5+2,27)*8+3,1*3,5/2*4=59,86 [B] Celkem: A+B=155,85 [C] - položka zahrnuje kompletní povlaky (i rýznobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. Přidružená stavební výroba 171 696,45										
26/2015/I/6_9	76361		M2	49,40	207,00	10 225,80	0,00	0,00	0,00	0,00
27/2015/I/6_9	76362		M2	155,85	173,00	26 962,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce a práce ZÁBRADLÍ KOVNĚNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele 2*16,6=37,20 [A] položka zahrnuje: □ - demontáž a odstranění zařízení □ - jeho odvoz □ na konci: 4*12,0+8,0 (výškový náběh)=80,00 [A] položka zahrnuje: □ - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků. - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a rubových zemních prací) □ - ukončení zapuštění do betonových bloků (včetně betonového bloku a nurných zemních prací) nebo konicovou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr □ - ochranu proti bludným proudům a vývoody pro jejich měření □ nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie										
28/2015/I/6_9	9112B3		M	37,20	276,00	10 267,20	0,00	0,00	0,00	0,00
29/2015/I/6_9	9113B1		M	80,00	1 426,00	114 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30/2015/16_9	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL UROVEN ZADRŽ HZ - DODÁVKA A MONTÁŽ s modřinami odrazkami po 10m 2-20,00=40,00 [A]	M	40,00	7 924,00	316 960,00	0,00	0,00	0,00
položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dilatačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, tj. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtů a závitů, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nřivělnosti hmoty pod kotvení desky - předání na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie									
31/2015/16_9	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA dílní tára: 0,125*22,3*2,79 [A] Celkem: A+B=13,94 [C]	IM2	13,94	289,00	4 166,06	0,00	0,00	0,00
položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předčištění a reflexní úprava									
32/2015/16_9	931326	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUŘ DO 800MM2 mezi stávající a novou vozovkou: 2*8,7=13,40 [A] Celkem: A+B=70,40 [C]	M	70,40	110,00	7 744,00	0,00	0,00	0,00
položka zahrnuje: - dodání a osazení povrchové úpravy: 3*19,0=57,00 [B] - polozka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spár po úpravě									
33/2015/16_9	935222	PRÍKOPOVÉ ZLÁBY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 800MM DO BETONU TL 100MM sklady za římsami: 2*8,0=16,00 [A]	M	16,00	569,00	9 424,00	0,53	8,49	0,00
položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárců předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané hloubce - veškerou manipulaci s materiálem, vřitostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování									
34/2015/16_9	93561	ZLÁBY OCELOVITINOVÉ SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 100MM VČET MRŽÍ zářezová tr. A15-E900 na nižší straně vozovky podél říms: 20,00=20,00 [A]	M	20,00	3 450,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
položka zahrnuje: - dodávku a uložení dílců žlabů z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně říms - spárování, úpravy vřoku a výřoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování									
35/2015/16_9	935643	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTRUKCÍ OTŘÍSKANÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ podle nk: 7,19*13,35=95,99 [A]	M2	95,99	230,00	22 077,70	0,00	0,00	0,00
36/2015/16_9	935654	OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTRUKCÍ OTŘÍSKANÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ odvoz a likvidace v režii žadatele	M2	163,90	267,00	41 091,30	0,00	0,00	0,00
37/2015/16_9	957168	VÝBOURNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET. S ODVOZEM DO 20KM hlavní nosná konstrukce: 2,4*13,35*4=0,95*9,0*3=0,12*9,27*4=153,90 [A] položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně očištění vřizního odpadu ubourání části říms: (0,2+0,24)*19,0=6,36 [A]	IM3	8,36	2 530,00	21 150,80	0,00	0,00	0,00
položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento řád musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů									

9	Ostatní konstrukce a práce	615 963,06
Celkem		1 326 068,19
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce		
Vícepráce		

Vícepráce celkem	0,00
Méněpráce	0,00
Méněpráce celkem	0,00
Celkem	1 326 068,19

ASPE 9 Firma: ViaDesigne
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : III/422 Podvín - Lednice
číslo a název SO: SO 202
číslo a název rozpočtu: SO 202
Most evč.422-041
Most evč.422-041

Poř. číslo	číslo a název SO	číslo a název rozpočtu	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		HMOTNOST		SÚTE	
								jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2015/16_9	014102	1	1	Všeobecné konstrukce a práce	5		8	9	10	11	12	13
					asfalt								
					POPLATKY ZA SKLADKU								
					vozovka 6,4*2,4=15,36 [A]		15,36	110,00	1 689,60	0,00	0,00	0,00	0,00
					zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.								
					POPLATKY ZA SKLADKU								
					zemina		36,00	80,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					výlopy: 6,0*2=12,00 [A]								
					zpevnění před operací: 13,5*2=27,00 [B]								
					Celkem: A+B=39,00 [C]								
					zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.								
					POPLATKY ZA SKLADKU								
					beton		20,85	115,00	2 397,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					obrubky: 30*0,205=6,15 [A]								
					sut: 6,683*2=14,70 [B]								
					Celkem: A+B=20,85 [C]								
					zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.								
					Všeobecné konstrukce a práce								

7 207,35

1													
Zemní práce													
4	2015/16_9	113438			ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	6,40	819,00	5 241,60	0,00	0,00	0,00	0,00
podeř říms: (0,22+0,18)*16,0=6,40 [A]													
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 01411** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).													
5	2015/16_9	113552			ODSTRANENÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNIKŮ BÉTONOVÝCH	M	30,00	52,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2*15,0=30,00 [A]													
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 01411** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).													
6	2015/16_9	113553B			ODSTRANENÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ - DOPRAVA	Km	123,00	6,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30*0,205*20=123,00 [A]													
Položka zahrnuje samostatnou dopravu sutí a vybouraných hmot. Množství se určí jako součet hmotností (I) a požadované vzdálenosti (Km).													
7	2015/16_9	11372			FREZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	M3	4,45	500,00	2 225,00	0,00	0,01	0,00	0,00
včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele													
na mostě: 6,6*0,24*16,86=4,45 [A]													
8	2015/16_9	114118			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.	M3	13,50	1 086,00	14 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODSTR. DLAŽEB VOD KORYT Z BET. DILCŮ VČET PODKL. ODVOZ DO 20KM													
zpevnění před operací: 0,9*0,3*1,80=13,50 [A]													
Odstranění konstrukcí vodních koryt se měří v [m3] vybouraných hmot ve stavu před vybouráním. Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 01411** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).													
9	2015/16_9	1152738			HLOUBENÍ RÝH SIR DO 2M PAZ. INEPAZ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	6,00	583,00	3 498,00	0,00	0,01	0,00	0,00
před operací: 1,0*0,3*10,0*2=6,00 [A]													

o oložka zahrnuje: 1

- vodovodná a svíslá doprava, přemístění, manipulace s výkopkem.
- polozba zámurů.
- kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopuše po celou dobu práce v něm vč. klimatizačních opatření
- zřízení výkopávky v blízkosti nadzemního vedení, konstrukci a objektů v jejích dočasných

- zajistí (U
- stížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. -
- příplatek za leprstost)
- tážení po vřstách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 7
- čerpání vody vs. čerpacích jímek, potrubí a pohlcovací sípky soupravy (viz ustanovení
k pol. 1161.2)

10.2015/16.9	182/14	položka 5.0141**	1/2	200,00	15,00	3 000,00	0,00	0,00
ÚPRAVA PLOVBUCHU SROVNANIM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M								

ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M

[illegible]

vč. pořízení a dovozu ornice

plochy dotčené stavbou: 200,

12/2015/6 9	16241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	200,00	15,00	3 000,00	0,00	0,01	0,00	0,00
-------------	-------	----------------------------------	----	--------	-------	----------	------	------	------	------

ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝSEVEM

plachy dotčené stavbou: 200,0=200,00 [A]

Zahmjuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omíd

Zemlji priče

Základy

VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM

konven[betonářské v[zt[že dobetonovány] říms: 150*0 3=45.00 [A]

rozvětrání deliktů a jejich výkladů. Učební texty jsou

polozka zahitiuje:

2. ? 35 225,00

Základy

Svislé konstrukce

IRMSY ZF ZELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

vič povrchové úpravy stříží

radbotanovani čims: $0.48 \times 14.85 + 0.47 \times 14.85 = 13.36$ [A]

- položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
 - zřízení pracovních a dilatačních spár, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, ošetření a ošetření
 - bednění požadovaných konstr. (zitrace) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně obdělávacích a odskuzovacích prostředků
 - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr. vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení
 - vytvoření kotveních del, kapes, náleků, a sedel
 - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich
 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
 - zřízení práce u kabelových a injekčních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotveních prvků a doplňkových konstrukcí
 - nářezy zabírající soudržnost betonu a bednění
 - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů
 - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů
 - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- VÝTLUŽ RÍMS Z OCĚLI 10305
vč. kování výztuže do stěžečného betonu
odborným odhadem: 13,365m³0,10m³=1,34 [A]
položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, ležání, chytání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
 - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže
 - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
 - zsměrně výpomoci pro montáž betonářské výztuže
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
 - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí
 - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
 - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže
 - separaci výztuže
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
 - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
- MGSTN OPĚRY A KRIDLA Z PROSTŘEHO BETONU DO 02530 (B30)
dobetonování dilatačních spár mezi opěrami a křídly: 4*3,0*0,04*0,8=0,28 [A]

15/2015/16_9	317965		T	1,34	27 255,00	36 921,70	1,05	1,41	0,00	0,00
16/2015/16_9	333314		M3	0,29	5 795,00	1 850,84	2,46	0,71	0,00	0,00

pod běžnou vřstvou: 6,71*16,85=113,06 [A]
pod obtusou vřstvou: 6,71*16,85=113,06 [B]
Celkem: A+B=226, 12 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro posilky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- vřstvy bez rozlišení šířky, pokládány vřstvy po elapách

[illegible] $6,71 \cdot 16,85 = 113,06 \text{ [A]}$

- dodání směsí v požadované kvalitě –
- čištění podkladu...
- uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce]
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů]
- úpravu napojení, ukončení podé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.]
- nezahrnuje posítky, nátery]
- nezahrnuje těsnění podé obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace

Komunikace

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

24	2015/16	6	626113	30MM	URUPAVY POKRYTÍ, PODLAHY, VÝPINE OTVORU REPROFILACE PODHLÉDU, SVISLYCH PLOCH SANACÍ MALTOU JEDNOVRSTÍ TL	M2	23,45	2 208,00	51 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00
plocha podhledu nk: 0,17, 38*13,35=9,85 [A] plocha spodní stavby: 0,2*68,0=13,60 [B] Celkem: A+B=23,45 [C] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro přepracovanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařízení spar zdívat položení vrstvy v předepsané tloušťce početná leštění a podobné konstrukce													
25	2015/16	9	62631		SPŮJOVACÍ MŮSTKY MEZI STŘEŠÍ A NOVÝM BETONEM	M2	23,20	163,00	3 761,60	0,00	0,00	0,00	0,00

plocha spodni stavby: $0,2 \cdot 68,0 = 13,60 \text{ [B]}$

26	2075118.9	62841		M2	166.52	250.00	41 630.00	0.00	0.00	0.00
Celkem: A+B=23.20 [C] položka zahrnuje: C dodávku veškerého materiálu potřebného pro přepracování úpravy v předepsané kvalitě □ nutné vyspravení podkladu, případné zatření spar zdiva □ položení vrstvy v předepsané tloušťce □ potřebná lešení a podpěrné konstrukce <u>SJEDNOUČENÍ STĚRY JEJMNOU MALTOU TCCA 2MM</u> plocha podhledu nk: 7,38+13,35=96,92 [A] plocha spodní stavyb: 68,0=68,00 [B] Celkem: A+B=166,52 [C] položka zahrnuje: □ dodávku veškerého materiálu potřebného pro přepracování úpravy v předepsané kvalitě □ nutné vyspravení podkladu, případné zatření spar zdiva □ položení vrstvy v předepsané tloušťce □ potřebná lešení a podpěrné konstrukce										
27	2075118.9	62852		M2	23.45	827.00	19 393.15	0.00	0.00	0.00
Celkem: A+B=23.20 [C] položka zahrnuje: C dodávku veškerého materiálu potřebného pro přepracování úpravy v předepsané kvalitě □ nutné vyspravení podkladu, případné zatření spar zdiva □ položení vrstvy v předepsané tloušťce □ potřebná lešení a podpěrné konstrukce <u>UCHRANA VZTLUZE PRI NEDOSTATECNEM KRYTI</u> plocha podhledu nk: 7,38+13,35=96,92 [A] plocha spodní stavyb: 68,0=68,00 [B] Celkem: A+B=166,52 [C] položka zahrnuje: □ dodávku veškerého materiálu potřebného pro přepracování úpravy v předepsané kvalitě □ nutné vyspravení podkladu, případné zatření spar zdiva □ položení vrstvy v předepsané tloušťce □ potřebná lešení a podpěrné konstrukce										

položka zahrnuje:☐									
- dodání a pokladku natárového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)☐									
- předzražení a reflexní úpravu ☐									
35/2015/16 9	931326		M	43,40	110,00	4 774,00	0,00	0,00	0,00
TĚSNĚNÍ DILATAČNÍ SPÁRY SE ZÁVLIVOU MODIFIK. PRŮŘ. DO 800MM ²									
mezi stávající a novou vozovkou: 2*6,7=13,40 [M]									
podél říms: 2*15,0=30,00 [B]									
Celkem: 4*8=43,40 [C]									
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spár po úpravě –									
nezahrnuje těsnící profil									
36/2015/16 9	938543		M2	95,99	230,00	22 077,70	0,00	0,00	0,00
OČIŠTĚNÍ BETON. KONSTR. OTŘÍSYKÁNÍM TLAK. VODOU DO 1000 BARŮ									
podleč. nk: 7,19*13,35=95,99 [A]									
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklízení vzniklého odpadu									
37/2015/16 9	938654		M2	153,90	257,00	41 091,30	0,00	0,00	0,00
OČIŠTĚNÍ OCEL. KONSTR. OTŘÍSYKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DŘTÍ									
hlavní rosná konstrukce: 2,4*13,35*4*0,95*5,0*3*0,12*9*2*4=153,90 [A]									
položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklízení vzniklého odpadu									
38/2015/16 9	967168		M3	6,68	2 530,00	16 900,40	0,00	0,00	0,00
VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET. S ODVOZEM DO 20KM									
ubourání části říms: (0,23+0,22)*14,85=6,68 [A]									
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)☐									
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů									
9	Ostatní konstrukce a práce								
Celkem						463 764,17			
Celkem						1 117 667,41			
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce									
Vícepráce						0,00			
Vícepráce celkem						0,00			
Méněpráce						0,00			
Méněpráce celkem						0,00			
Celkem						1 117 667,41			

ASPE 9 Firma: VaDesigno
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Savba : II/422 Podvín - Lednice
číslo a název SO: SO 203
číslo a název rozpočtu: SO 203
Most ev.č.422-042
Most ev.č.422-042

Por. č. položky	číslo položky	Kód položky	Varianty položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		HMOTNOST		SÚTE	
1	2	3	4	5	6	7	jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem
		0		Všeobecné konstrukce a práce								
	1/2015/I/6_9	014102	1	POPLATKY ZA SKLADKU vozovky: 2,88*2,4=6,91 [A]	T	6,91	110,00	760,10	0,00	0,00	0,00	0,00
				asfalt								
				POPLATKY ZA SKLADKU zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé sklárky související s uložením odpadu na skládce.								
	2/2015/I/6_9	014102	2	POPLATKY ZA SKLADKU beton	T	53,83	115,00	6 190,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				sůl z bourání kol: 16,45*2,4=39,48 [A]								
				obrubníky: 70*0,205=14,35 [B]								
				Celkem: A+B=53,83 [C]								
				Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé sklárky související s uložením odpadu na skládce.								
				Všeobecné konstrukce a práce								
								6 950,55				

Zemní práce												
3/2015/I/6_9	113438			ODSTRAN KRYTÝ VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, ODVOZ DO 20KM	M3	2,88	819,00	2 358,72	0,00	0,00	0,00	0,00
				podle říms: 0,4*0,1*36,0*2=2,88 [A]								
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								
4/2015/I/6_9	11353			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ 2*35,0*70,00 [A]	M	70,00	85,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).								

5/2015/I/6_9	11353B			ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA do 20km	km	287,00	6,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				70*0,205*20=287,00 [A]								
				Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km]								
6/2015/I/6_9	11372			PREZOVANÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH včetně odvozu a likvidace v reži zhotovitele na mostě: 8,6*0,04*37,0=12,73 [A]	M3	12,73	500,00	6 365,00	0,00	0,02	0,00	0,00
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami.								

7/2015/I/6_9	18214			ÚPRAVA POVRCHU SROVNANÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M plochy dotčené stavbou: 300,0*300,00 [A]	M2	300,00	15,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami.								
8/2015/I/6_9	18221			ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M vč. porůzání a odvozu ornice plochy dotčené stavbou: 300,0*300,00 [A]	M2	300,00	62,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Položka zahrnuje: []								
				nůž přemístění ornice z dotčených skládek vzdálených do 50m []								

9/2015/I/6_9	18241			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM plochy očištěné stavbou: 300,0*300,00 [A]	M2	300,00	15,00	4 500,00	0,00	0,01	0,00	0,00
				Zahrnuje dočasný předepsaný travní směsí, její výsev na omci, závládní, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu								
				Zemní práce				43 995,72				

Základy												
10/2015/I/6_9	281513			VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTAŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM kotvení betonářské výztuže dobetonování říms: 2*176*0,1=35,20 [A]	M	35,20	805,00	28 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav,
svíslou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pořízení dodatečně (včetně odpažení) i trvalé
základy

28 336,00

Svislé konstrukce									
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (537)									
11	2015/16_9	317325	M3	25,55	9 775,00	249 751,25	2,64	67,57	0,00
výč. povrchové úpravy střížů				nabetonování řím: 0,4*35,0+0,33*35,0=25,55 [A]					

- položka zahrnuje:
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu.
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované tvrdilivosti a vlastností.
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu.
 - zřízení pracovních a dilačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření.
 - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvětrávacích a odvětrávacích prostředků.
 - podpěrné konstr. (skruze) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení.
 - vytvoření kotvících čel, kapes, náliků, a sedel.
 - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich.
 - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení.
 - úpravy povrchu pro polcení požadované izolace, povlaků a nálerů, případně vyspravení.
 - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu.
 - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotvících prvků a doplňkových konstrukcí.
 - nátery zabránitující soudržnost betonu a bednění.
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů.
 - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem.
 - případné zřízení spojovací vrstvy u základů.
 - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

12	2015/16_9	317365	T	2,56	27 255,00	69 772,90	1,05	2,68	0,00
VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI I0505			VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI I0505						
vč. kotvení výztuže do stávajícího betonu			vč. kotvení výztuže do stávajícího betonu						
odborným odhadem: 25,55m ³ 0,11m ³ =2,56 [A]			odborným odhadem: 25,55m ³ 0,11m ³ =2,56 [A]						

- položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakostů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem.
 - veškeré svazy nebo jiné spoje výztuže.
 - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže.
 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže.
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí.
 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování.
 - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotvících prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí.
 - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu.
 - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, --
 - separaci výztuže.
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně.
 - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce

319 524,05

Vodorovné konstrukce

4

[illegible]

- dodání směsi v požadované kvalitě -
- očištění podkladu -
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce □
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů □
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. □
- nezahrmuje postřiků, náterů □
- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. □

18/2015/I/6 9	574D56	M2	318,20	206,00	65 549,20	0,00	0,00	0,00
---------------	--------	----	--------	--------	-----------	------	------	------

- dodání směsi v požadované kvalitě -
- očištění podkladu -
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce □
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů □
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. □
- nezahrmuje postřiků, náterů □
- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. □

19/2015/I/6 9	575A01	M3	1,75	7 976,00	13 958,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--------	----	------	----------	-----------	------	------	------

- vyplnění rýh podél říms; (0,02+0,03)*35,0=1,75 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě -
- očištění podkladu -
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce □
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů □
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. □
- nezahrmuje postřiků, náterů □
- nezahrmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. □

139 326,40

Komunikace

20/2015/I/6 9	626113	M2	17,00	2 208,00	37 536,00	0,00	0,00	0,00
---------------	--------	----	-------	----------	-----------	------	------	------

- Úprava povrchů, podlahy, výplně otvorů
- REPROFILACE PODHLADŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSTV TL 30MM
- plocha spodní stavby: 0,2*85,0=17,00 [A]
- položka zahrnuje: □
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě □
- nutné vyspravení podkladu, případně zařízení spar zdíva □
- položení vrstvy v předepsané tloušťce □
- potřebná lešení a poddávky konstrukce □

21/2015/I/6 9	62631	M2	17,00	163,00	2 771,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------	----	-------	--------	----------	------	------	------

- SPOJOVACÍ MUSTEK MEZI STÁRYM A NOVÝM BETONEM
- plocha spodní stavby: 0,2*85,0=17,00 [A]
- položka zahrnuje: □
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě □
- nutné vyspravení podkladu, případně zařízení spar zdíva □
- položení vrstvy v předepsané tloušťce □
- potřebná lešení a poddávky konstrukce □

22/2015/I/6 9	62641	M2	85,00	250,00	21 250,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------	----	-------	--------	-----------	------	------	------

- SJEDNOCUJÍCÍ STIERKA JEVNOU MALTOU TL CCA 2MM
- plocha spodní stavby: 85,0=85,00 [A]
- položka zahrnuje: □
- dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě □
- nutné vyspravení podkladu, případně zařízení spar zdíva □
- položení vrstvy v předepsané tloušťce □
- potřebná lešení a poddávky konstrukce □

23/2015/I/6 9	62652	M2	17,00	827,00	14 059,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------	----	-------	--------	-----------	------	------	------

- OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ
- na 20% plochy spodní stavby: 0,2*85,0=17,00 [A]

31	2015/ 6_9	93653	MOSTNÍ ODVOĎŇOVACÍ SOUPRAVA výhledová hrubová svařovaná z nerez, plochá dle výkresu C.6, SO 203 položka zahrnuje: □ - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) □ - dodání kompletní odvoĎovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení □ - dodání spojovacího, kotvícího a těsnícího materiálu □ - úprava a příprava účelového prostoru, včetně kotvících prvků, jejich očištění a ošetření □ - zřízení kompletní odvoĎovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav □ - zřízení odvoĎovací soupravy po etapách, včetně pracovních spár a spojů □ - produkcí zřízení odpadu trůby pod spodní lit. nosné konst. nebo zaústěním odvoĎovače do dalšího odvoĎovacího zařízení □ - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obručniku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) □ - ochrana odvoĎovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření □ - konečné úpravy odvoĎovací soupravy jako povrchové povlaky, zářivky, které nejsou součástí jiných konst., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spár a pod. □ - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvoĎovací soupravy □ - opatření odvoĎovače známkou výrobce a typovým číslem □ - provedení odborné prohlídky, test. požadována	KUS	1,00	20 700,00	20 700,00	0,20	0,20	0,00	0,00
32	2015/ 6_9	935543	LOČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTŘÍSKANÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ spodní stavba: 85,0=85,00 [A] položka zahrnuje očištění předebraným způsobem včetně odlišení vzniklého odpadu	M2	85,00	230,00	19 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	2015/ 6_9	967168	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET. S ODVOZEM DO ŽOKAM ubourání části řms: (0,23*0,24)*35,0=16,45 [A] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství boureného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) □ - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	16,45	2 550,00	41 818,50	0,00	0,00	0,00	0,00
9					Ostatní konstrukce a práce						791 724,37
					Celkem						1 434 140,76
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce					Vícepráce						0,00
					Vícepráce celkem						0,00
					Méněpráce						0,00
					Méněpráce celkem						0,00
					Celkem						1 434 140,76

ASPE 9 Firma: VaDesigns
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : II/422 Podvín - Lednice
číslo a název SO: SO 204
číslo a název rozpočtu: Most evč.422-043
Most evč.422-043

Poř. č. pol.	cenová soustava	kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		HMOTNOST		SUITE	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4		5	7	8	9	10	11	12	13
12015/16_9	014102			Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLADKU beton	T	45,76	115,00	5 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00

suf. z bourání kcl.: 8,39/2,2=18,36 [A]

Chodníky: 12,44/2,2=27,37 [B]

Celkem: A+B=45,76 [C]

Zahrnuje veškeré poplatky provozovatelů skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce 5 262,40

22015/16_9	113138			Zemní práce ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALTOVÝM, ODVOZ DO 20KM	M3	12,44	972,00	12 091,68	0,00	0,00	0,00	0,00
------------	--------	--	--	--	----	-------	--------	-----------	------	------	------	------

chodníky: (155,0+156,0)*0,04=12,44 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vř.

uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykázuje v položce 0141** (s

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do

jednotkové ceny bourání – tento údaj musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

PRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

na mostě: 8,37*0,06*154,0=64,46 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami.

UPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M

plochy dotčené stavbou: 400,0=400,00 [A]

položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu

ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M

vř. polížení a dorozu ornice

plochy dotčené stavbou: 400,0=400,00 [A]

položka zahrnuje:

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu p/š 1:5

IZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VÝŠEVEM

plochy dotčené stavbou: 400,0=400,00 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to

vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce 87 116,68

72015/16_9	317325		R	Svislé konstrukce CHODNÍKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	12,80	5 175,00	66 240,00	2,64	33,85	0,00	0,00
------------	--------	--	---	---	----	-------	----------	-----------	------	-------	------	------

z mikrobetonu ve prvotrvné úpravě štráž

nadbetonování chodníku: 0,04*(155,0+165,0)=12,80 [A]

14/2015/16/6/9	62631	14/2015/16/6/9	M2	115,59	163,00	18 841,17	0,00	0,00	0,00
plocha povrchu říms: 0,3*0,9*(136,66+143,26)=75,58 [A] plocha spodní stavby: 0,2*(2,7*13,33+2,8*15,99+4,3*(7,99+8,0)/2+4,1*(23,2+18,22)/2)=40,01 [B] Celkem: A+B=115,59 [C] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro přepracovanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařetí spar zdíval nutné vyspravení podkladu, případně zařetí spar zdíval položení vstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podbranné konstrukce									
15/2015/16/6/9	62641	15/2015/16/6/9	M2	451,96	250,00	112 990,00	0,00	0,00	0,00
plocha povrchu říms: 0,3*0,9*(136,66+143,26)=75,58 [A] plocha spodní stavby: 0,2*(2,7*13,33+2,8*15,99+4,3*(7,99+8,0)/2+4,1*(23,2+18,22)/2)=40,01 [B] Celkem: A+B=115,59 [C] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro přepracovanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařetí spar zdíval nutné vyspravení podkladu, případně zařetí spar zdíval položení vstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podbranné konstrukce									
16/2015/16/6/9	62652	16/2015/16/6/9	M2	115,59	627,00	95 592,93	0,00	0,00	0,00
plocha povrchu říms: 0,9*(136,66+143,26)=251,93 [A] plocha spodní stavby: 2,7*13,33+2,8*15,99+4,3*(7,99+8,0)/2+4,1*(23,2+18,22)/2=200,03 [B] Celkem: A+B=451,96 [C] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro přepracovanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařetí spar zdíval položení vstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podbranné konstrukce									
17/2015/16/6/9	62652	17/2015/16/6/9	M2	115,59	627,00	95 592,93	0,00	0,00	0,00
plocha povrchu říms: 0,3*0,9*(136,66+143,26)=75,58 [A] plocha spodní stavby: 0,2*(2,7*13,33+2,8*15,99+4,3*(7,99+8,0)/2+4,1*(23,2+18,22)/2)=40,01 [B] Celkem: A+B=115,59 [C] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro přepracovanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařetí spar zdíval položení vstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podbranné konstrukce									
17/2015/16/6/9	76321	17/2015/16/6/9	M2	100,00	884,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00
Přidružená stavební výroba PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTEREM JEDNOVRST odhadná ložisek grafickou vazelem: 40*2,5m/lozisko=100,00 [A] - položky náterů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezání, odstranění starých náterů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení náteru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem - položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro přepracovanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařetí spar zdíval položení vstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podbranné konstrukce									
18/2015/16/6/9	76381	18/2015/16/6/9	M2	320,00	207,00	66 240,00	0,00	0,00	0,00
NÁTERY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-A) povrch chodníků: 155,0*165,0=320,00 [A] - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých náterů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení náteru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem - položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro přepracovanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařetí spar zdíval položení vstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podbranné konstrukce									
19/2015/16/6/9	76382	19/2015/16/6/9	M2	451,96	173,00	78 189,06	0,00	0,00	0,00
NÁTERY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B) plocha povrchu říms: 0,9*(136,66+143,26)=251,93 [A] plocha spodní stavby: 2,7*13,33+2,8*15,99+4,3*(7,99+8,0)/2+4,1*(23,2+18,22)/2=200,03 [B] Celkem: A+B=451,96 [C] - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých náterů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení náteru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem - položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro přepracovanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařetí spar zdíval položení vstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podbranné konstrukce									
20/2015/16/6/9	9112B1	20/2015/16/6/9	IV	279,20	6 072,00	1 695 302,40	0,00	0,00	0,00
Ostatní konstrukce a práce ZÁBRADÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ 136,1*143,1=237,20 [A] Celkem: A+B=279,20 [C] - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých náterů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení náteru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem - položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro přepracovanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařetí spar zdíval položení vstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podbranné konstrukce									

21	2015/I 6_9	911283				M	279,00	276,00	77 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
položka zahrnuje: □ dodání zabradli včetně předepsané povrchové úpravy, kotvení sloupků, tj. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případně nivelační hmoty pod kotvení desky ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vř. odvozu a likvidace v režii žhotovitele 136,0+143,0=279,00 [A] položka zahrnuje: □ - demontáž a odstranění zařízení □ - je to odvoz													
22	2015/I 6_9	911DC1				M	312,00	4 830,00	1 506 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVODILO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ HZ VYŠ 1,0M - DODAVKA A MONTÁŽ s modrými odrazkami po 10m 144,0+188,0=312,00 [A] položka zahrnuje: □ - kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků: - osazení svodidla - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr □ nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fóle nezahrnuje podkladní vrstvu													
23	2015/I 6_9	916221				M2	96,25	299,00	28 778,75	0,00	0,00	0,00	0,00
VODODOPRAV ZINČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA delší čára: 0,125*154,0=19,25 [A] vodící proužky: 2*0,25*154,0=77,00 [B] Celkem: A+B=96,25 [C] položka zahrnuje: □ - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natřená plocha) □ - předzpočetní a reflexní úpravy													
24	2015/I 6_9	91782				M	280,00	337,00	94 380,00	0,17	47,18	0,00	0,00
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBŇŮ KAMENNÝCH 143,7+196,3=280,00 [A] Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vyčištění, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případně nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.													
25	2015/I 6_9	931626				M	295,00	110,00	32 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASE ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2 mezi stávající a novou vozovkou: 2*9,0=18,00 [A] podél řím a odvodňovacího žlabu: 143,7+196,3=280,00 [B] Celkem: A+B=298,00 [C] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spár před úpravou, očištění okolí spár po úpravě. nezahrnuje těsnění profil													
26	2015/I 6_9	93653				KUS	14,00	18 078,00	253 092,00	0,20	2,83	0,00	0,00
MOSTNÍ ODVOĐOVACÍ SOUPRAVA výroba a osazení nových mříží odvodňovací položka zahrnuje: □ - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) □ - dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotveního a těsnícího materiálu □ - úprava a příprava uložného prostoru, včetně kotvení prvků, jejich očištění a ošetření □ - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav □ - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spár a spojů □ - prodloužení odpadní trubky pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení □ - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření □ - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spár a pod. □ - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy □ - opatření odvodňovače známkou výrobce a typovým číselníkem □ - provedení odborné prohlídky, lež. ložadlování													
27	2015/I 6_9	938443				M2	451,96	230,00	103 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00
OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR. OTŘÍSKANÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ													

ASPE 9
Firma: ViaDesign
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : **SUS**
 číslo a název SO: **SO 205**
 číslo a název rozpočtu: **SO 205**

Poř. č. položky	Kód položky	Varianta položky	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	CENA		HMOTNOST		SUITE	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1/2015/I/6_9	014102	1	Všeobecné konstrukce s práce zemina	T	108,00	80,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
výkop před oporou: 54*2=108,00 [A] zastružuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.											
2/2015/I/6_9	014102	2	POPLATKY ZA SKLADKU beton	T	328,65	115,00	37 794,75	0,00	0,00	0,00	0,00
sů z bourání kdi.: (59,303+78,45)*2,2=303,06 [A] odborníky: 124,85*0,205=25,59 [B] Celkem: A+B=328,65 [C] zastružuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na skládce.											
0 Všeobecné konstrukce a práce											
1 Zemní práce											
3/2015/I/6_9	11853		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	124,85	85,00	10 812,25	0,00	0,00	0,00	0,00
62,45+62,4=124,85 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládce. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykládá v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možná poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňující nabídce k položce).											
4/2015/I/6_9	11853B		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ - DOPRAVA	tkm	511,89	6,00	3 071,34	0,00	0,00	0,00	0,00
124,85*0,205=25,511,89 [A] Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součet hmotností [A] a požadované vzdálenosti [km].											
5/2015/I/6_9	11872		PRÉZOVÁNÍ VOZOVÉK ASPALTOVÝCH	M3	29,75	500,00	14 875,00	0,00	0,04	0,00	0,00
včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele na mostě: 3,5*0,05*70,0=29,75 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybourancou suti a s vybouranými hmotami.											
6/2015/I/6_9	122788		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3	54,00	406,00	21 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
před oporou 1: 4,5*12,0=54,00 [A]											

- položka zahrnuje: -
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem;
 - kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapážené;
 - ošetření výkopště po dobu práce v něm vč. klimatických opatření;
 - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění;
 - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod;
 - příplatek za lepkovost;
 - těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách);
 - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2);
 - potřebné snížení hladiny podzemní vody;
 - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů;
 - vytahování a nošení výkopku;
 - svažování a přesah, svahtů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
 - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávček;
 - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn);
 - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahtů;
 - zhutnění podloží, případně i svahtů vč. svažování;
 - zřízení slupků v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka;
 - udržování výkopště a jeho ochrana proti vodě;
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopště;
 - řízení výkopku;
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.);
 - nezahrnuje uložení zemin (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v

7/2015/16_9	13273		M3	5,60	457,00	2 615,20	0,00	0,01	0,00	0,00
-------------	-------	--	----	------	--------	----------	------	------	------	------

HOUBENI RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TR. I

položka zahrnuje: -

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem;
- kompletní provedení výkopkyvky nezapažené i zapážené;
- ošetření výkopště po dobu práce v něm vč. klimatických opatření;
- zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění;
- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod;
- příplatek za lepkovost;
- těžení po vrstvách, pásch a po jiných nutných částech (figurách);
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2);
- potřebné snížení hladiny podzemní vody;
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů;
- vytahování a nošení výkopku;
- svažování a přesah, svahtů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční výkopky, odstranění kořenů a napadávček;
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma štětových stěn);
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahtů;
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopště;
- řízení výkopku;
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopkyvky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.);
- nezahrnuje uložení zemin (na skládku, do náspy) ani poplatky za skládku, vykazují se v

8/2015/16_9	17411		M3	5,60	457,00	2 559,20	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	-------	--	----	------	--------	----------	------	------	------	------

ZASTP JAM A RYH ZEMNOU SE ZHUTNĚNÍM

položka zahrnuje: -

pred křidy: 0,27/0,45=5,60 [A]

18/2015/16.9	333365	VÝTLUČ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10508 (8500B)	T	0,13	27 025,00	3 513,25	1,04	0,13	0,00	0,00
obdobným odhadem: 1,28m3*0,151m3=0,13 (A)										
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluče, konsolidaci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrany betonu, □ - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, □ - užít potřebných přísad a technologií výroby betonu, □ - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, ošetření a ošetření, □ - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odebírovacích a odtěračových prostředků, □ - podoprné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluče a optikových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, □ - vytvoření kolevních čel, kapes, náliček, a sedel, □ - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, průstupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, □ - úpravy pro osazení výtluče, doplňkových konstrukcí a vybavení, □ - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, potlaků a nátěrů, případné vyspravení, □ - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, □ - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí, □ - nářadí zabraňující soudržnost betonu a bednění, □ - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, □ - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo karnitivem, □ - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, □ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů										
- Polozka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polcovany, včetně minotaveništní a vnitrostavěništní doprav (rovněž píesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení □ - dodání betonářské výtluče v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ořezání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakozů) a uložení s požadováním zajištěním poloty a krytí výtluče betonem, □ - veškeré svař nebo jiné spoje výtluče □ - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtluče, □ - zednické výpomoci pro montáž betonářské výtluče, □ - úpravy výtluče pro osazení doplňkových konstrukcí, □ - ochranu výtluče do doby jejího zabetonování, □ - úpravy výtluče pro zřízení železobetonových kloubů, kolevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, □ - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtluče a betonu, □ - vodivé propojení výtluče, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č. 74432), □ - povrchovou antikorozní úpravu výtluče, □ - sepradu výtluče, □ - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, □ - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů, □										
19/2015/16.9	334325	MOSTNÍ PÍŘE A STATIVA ŽELEZOVÉHO BETONU DO 330/37 (B37)	M3	5,50	9 258,00	50 919,00	2,47	13,57	0,00	0,00
ochranné betonování přířtí: 2,2*(1,4*1,1)=5,50 (A)										

Polozka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimořádnějších a vnitrostátních přeprav (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženími - dodání betonářské vyzužve požadované kvalite, sřřinání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí vyzužve betonem. □

- většinou svary nebo jiné spoje výztuže, □
- pomocná konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže. □
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže. □
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí. □
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování. □
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí. □
- většera opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu. □
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřičích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřiči skříně se uvádějí poloznačí SD 74 - pol.č.74432). □
- povrchovou antikorozi úpravu výztuže. □
- separaci výztuže. □
- osazení měřičích zařízení a úpravu pro ně. □
- osazení měřičích skříní nebo míst pro měření bludných proudů. □

Svislé konstrukce

786.831.26

22/2015/I/6 9	42/1324	4	Vodorovné konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR. ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) správná deska: 2,7*53,3m=143,91 [A]				143,91	1 383 350,74	2,80	350,05	0,00	0,00
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlaču, konzistenci čerstvého betonu a způsobu humění, ošetření a ochrany betonu.□ - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností. - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu.□ - zřízení pracovních a dilačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, oděšení a ošetření.□ - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovačích a odskružovacích prostředků.□ - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlaču a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení.□ - vytvoření kolevních čel, kapes, náhlků a sedel.□ - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prstenců, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich.□ - úpravy pro osazení výtlaču, doplňkových konstrukcí a vybavení.□ - úpravy povrchu pro polození požadované izolace, povlaku a nátěru, případně vyspravení.□ - zřízení práce u kabelových a inektažních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu. - konstrukce betonových kloubů, upevnění kolevních prvků a doplňkových konstrukcí.□ - nátěry zabránující soudržnost betonu a bednění.□ - výplň, těsnění a trnání spar a spojů.□ - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem. - případné zřízení spojovací vrstvy u základů.□ - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				16,00	29 555,00	472 880,00	1,05	16,79	0,00
23/2015/I/6 9	42/1355		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI (B500E)	1					0,00
správná deska: 16,10=16,00 [A]									0,00

- Položka zahrnuje všechny materiály, výrobky a polotovary, včetně minimostaveništi a vnitrostaveništi dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženími
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosťů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem;
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže;
 - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže;
 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže;
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí;
 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování;
 - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí;
 - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu;
 - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432);
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže;
 - separaci výztuže;
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně;
 - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

VÝZUŽI MOSTŮ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE TUHA

spřáhovací prvky z oceli S235

hmotnost: 8280,187,001578=0,24 [t]

počet: 1,625=1,63 [B]

Celkem: A+B=1,67 [C]

- Položka zahrnuje všechny materiály, výrobky a polotovary, včetně minimostaveništi a vnitrostaveništi dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uloženími
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakosťů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem;
 - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže;
 - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže;
 - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže;
 - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí;
 - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování;
 - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotveních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí;
 - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu;
 - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č.74432);
 - povrchovou antikorozní úpravu výztuže;
 - separaci výztuže;
 - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně;
 - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

rampové ukončení za římsami: 1,0*0,15*1,0*2=0,30 [t]

opevnění před opárou 1: 5,6,8*12,0*0,15=5,60 [B]

Celkem: A+B=5,90 [C]

24	2015/16_9	421367				T	1,87	29 555,00	55 287,85	0,00	0,00	0,00	0,00
25	2015/16_9	451314				IV3	5,80	3 048,00	17 983,20	2,43	14,33	0,00	0,00

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtlže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrannu betonu.
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností.
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu.
- zřízení pracovních a dilačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, ošetření a ošetření.
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odskruvovacích prostředků.
- podpěrné konstr. (skřížky) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtlže a doplňkové konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení.
- vytvoření kotveních čel, kapes, náleků, a sedel.
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich.
- úpravy pro osazení výtlže, doplňkových konstrukcí a vybavení.
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náleží, případné vyspravení, zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu.
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kolejních prvků a doplňkových konstrukcí.
- náleží zabírající soudržnost betonu a bednění.
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů.
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem.
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů.
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

28/10/15/16 9	463114	PAŤKY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	5,76	3 243,00	18 579,68	2,57	14,60	0,00	0,00
podél opevnění před optrou 1: 0,6*0,8*12,0=5,76 [A]										

- položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (houbení rýh a pod.)
 - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochrannu betonu,
 - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností.
 - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu.
 - zřízení pracovních a dilačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, ošetření a ošetření.
 - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odvodňovacích a odskruvovacích prostředků.
 - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich.
 - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení.
 - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a náleží, případné vyspravení, konstrukce betonových kloubů, upevnění kolejních prvků a doplňkových konstrukcí.
 - náleží zabírající soudržnost betonu a bednění.
 - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů.
 - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem

27/10/15/16 9	463512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	14,03	2 714,00	38 077,42	3,29	46,20	0,00	0,00
opevnění před optrou 1: 5,88*12,0*0,2=13,63 [A] rainpovlá ukončení za hrnsami: 1,0*0,2*1,0*2=0,40 [B] Celkem: A+B=14,03 [C]										

- položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu plně a pod.)
 - zřízení spojovací vrstvy
 - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
 - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
 - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
 - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
 - nezahrnuje podklad pod dlažbu, výtlže se samostatně položkami SD 45

Vodorovné Konstrukce 1 985 438,89

S		Komunikace									
28/2015/16/9	572214		M2	868,85	10,00	8 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO ÚSKOŘIN pod podkladní vrstvou na předmostí: 85*101,6=187,20 [A] pod ložnou vrstvou na předmostí: 75,7*90,8=166,50 [B] pod obrusnou vrstvou v celé ploše úpravy: 9,15*56,3=515,15 [C] Celkem: A+B+C=668,85 [D] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení											
29/2015/16/9	574B34		M2	515,15	168,00	86 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL 40MM 9,15*56,3=515,15 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.											
30/2015/16/9	574D56		M2	166,50	206,00	34 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ TL 60MM na předmostí: 75,7*90,8=166,50 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.											
31/2015/16/9	574F88		M2	187,20	258,00	48 287,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+ TL 90MM na předmostí: 85*101,6=187,20 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.											
32/2015/16/9	575C63		M2	515,15	403,00	207 605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LITÝ ASFALT MALÝ (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 40MM ochrana izolace pod vozovkou: 9,15*56,3=515,15 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.											
S		Komunikace									
						395 435,75					

6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů									
33/2015/I/6_9	626112	REPROFILACE PODHLADU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRSTVĚ TL 20MM	M2	23,06	2 203,00	50 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spodní stavba - na ploše 20%; 0,2*(3,0*12,06+3,1*11,78+(3,0+3,1)/2*7,0*2)=23,06 [A] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařetí spár zdíval položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a poddžné konstrukce											
34/2015/I/6_9	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STÁRYM A NOVÝM BETONEM	M2	116,40	163,00	18 810,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spodní stavba: 3,0*12,06+3,1*11,78+(3,0+3,1)/2*7,0*2=116,40 [A] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařetí spár zdíval položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a poddžné konstrukce											
35/2015/I/6_9	62641	SJEDNOUČENÍ STĚRY JEVNOU MALTOU TL 20MM	M2	116,40	250,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spodní stavba: 3,0*12,06+3,1*11,78+(3,0+3,1)/2*7,0*2=116,40 [A] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zařetí spár zdíval položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a poddžné konstrukce											
36/2015/I/6_9	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTAČNĚM KRYTÍ	M2	116,40	827,00	95 435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spodní stavba: 3,0*12,06+3,1*11,78+(3,0+3,1)/2*7,0*2=116,40 [A] položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě potřebná lešení a poddžné konstrukce											
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů											
183 841,24											
7		Přidružená stavební výroba									
37/2015/I/6_9	711442	IZOLACE MOSTŮVEK CELOPOLOŠNĚ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	659,48	498,00	328 421,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10,95*52,3+2,1*7,0*4*14,0*2,0=659,48 [A] položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečeti vrstvy, případně komplet soustavy nebo systému podle příslušného technologického předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotv, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, nez izolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton											
38/2015/I/6_9	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	155,43	223,00	34 660,98	0,01	0,79	0,00	0,00	0,00
pod firmami: 1,05*52,45+1,44*62,4=155,43 [A] položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochranné izolace											
39/2015/I/6_9	76422	OPĚCHOVÁNÍ A LENOVÁNÍ KONSTRUKCI Z MEZÉNĚHO PLECHU	M2	4,50	3 011,00	13 549,50	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
Okapnice: 0,25*15,0*1,2=4,50 [A] - polozky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okrajů, prstů, výšňáků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nádr. konstrukci, včetně úprav povrchu před natřením - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně minimální a vnitrostavěbní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložním.											
40/2015/I/6_9	76381	NATĚRY BETON KONSTR. TYP S1 (OS-A)	M2	218,43	207,00	45 225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

49	2015/16_9	936531	MOSTNÍ ODVODNOVACÍ SOUPRAVA 300/300	KUS	6,00	18 078,00	108 468,00	0,00	0,00	0,00
položka zahrnuje: □ - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) □ - dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení □ - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu □ - úprava a příprava účelného prostoru, včetně kotevních směrů, jejich osvětlení a osvětlení □ - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav □ - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spár a spojů □ - prodloužení odpadní trouby pod spodní lit. nosné konst. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení □ - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podál vozovek, napojení izolací a pod.) □ - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření □ - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, závlivky, které nejsou součástí jiných konst., vyčištění, tlesnění, výplň spár a pod. □ - úprava, osvětlení a osvětlení prostoru kolem odvodňovací soupravy □ - opatření odvodňovače známkou výrobce a typovým číslem □ - provedení odborné prohlídky, její požadována										
50	2015/16_9	938543	ODSTĚNÍ BETON KONSTRUKCÍ OTRYKOVÁNÍ TLAK VODOU DO 1000 BARU	M2	688,08	230,00	158 258,40	0,00	0,00	0,00
spodní stavba: 3,0*12,06+3,1*1,78+3,0+3,1*2*7,0*2=119,40 [A] horní plocha nk pod spráženou deskou: 10,95*52,3=572,88 [B] Celkem: A+B=688,08 [C]										
51	2015/16_9	967168	NYBOURANÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET. S ODVOZEM DO 20KM	M3	99,30	2 530,00	150 029,00	0,00	0,00	0,00
položka zahrnuje osvětlení předepsaným způsobem včetně odlepení vzniklého odpadu hmoty: 0,5*52,4+0,45*62,45=68,30 [A] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (§ výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) □ - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů										
92	2015/16_9	97816	ODEKVNÍ VRSŤ VÝROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	78,45	2 418,00	189 692,10	0,00	0,00	0,00
kv. izolace a ochranný izolační s odvozem na skládku do 20km 1,3*52,05=68,45 [A] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suť a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (§ výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) □ - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů										
9							1 886 367,85			
Ostatní konstrukce a práce							6 172 431,42			
Celkem							6 172 431,42			
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce										
Vícepráce							0,00			
Vícepráce celkem							0,00			
Méněpráce							0,00			
Méněpráce celkem							0,00			
Celkem							6 172 431,42			

- položka zahrnuje: □
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
 - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností □
 - hutnění různě hlubokými □
 - osazení úložného po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření □
 - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění □
 - zřízení provádění vč. hutnění ve zvláštních podmínkách a stíněných prostorech □
 - zvláštní ukládání sypaviny pod vodu □
 - ukládání po vestách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek □
 - spouštění a nošení materiálů □
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy □
 - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží □
 - úprava, očštění, ochrana a zhuštění podloží □
 - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svaňů □
 - zřízení lavic na svazích □
 - udržování úložné a jeho ochrana proti vodě □
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložné □
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjízdy, nájezdy, lešení, podpěry konstrukce, přemostění, zpevnění plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce

27 262,58

Přidružená stavební výroba		ZAKRYTÍ KABELU VÝSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM		M		135,00	18,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8/2015/16_9	702311	135=135,00 [A]										

1. Položka obsahuje: □
- veškeré práce a materiály obsažené v názvu položky □
2. Položka neobsahuje: □
- X
3. Způsob měření: □
- Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

7/2015/16_9	742032	KABEL NN DVOU- A TRÍŽLOVÝ OÚ S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 4 DO 16 MM2		M	155,00	201,00	31 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	--------	---	--	---	--------	--------	-----------	------	------	------	------	------

135=135,00 [A] kabel VO v zemi
2710=20,00 [B] kabel ve sloupu VO vč.výložníků
Celkem: A+B=155,00 [C]

1. Položka obsahuje: □
- přípravu podkladu pro osazení □
 - vč. montážních prací a napojení na stávající stav □
 - veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice □
 - včetně kompletních elektroinstalčních prací a materiálů □
2. Položka neobsahuje: □
- X
3. Způsob měření: □
- Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

8/2015/16_9	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽAR PEVNÝ ŽAROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M		KUS	2,00	13 800,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	--------	--	--	-----	------	-----------	-----------	------	------	------	------	------

- 2=2,00 [A] osvětlení střešníku □
1. Položka obsahuje: □
- přípravu podkladu pro osazení □
 - veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice □
 - včetně kompletních elektroinstalčních prací a materiálů □
2. Položka neobsahuje: □
- X
3. Způsob měření: □
- Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9/2015/16_9	743313	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTLIDLA NA STOŽAR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VÝLOŽENÍ PŘES 2 M		KUS	2,00	3 105,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------	--------	--	--	-----	------	----------	----------	------	------	------	------	------

ASPE 9 Firma: ViaDesigne
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Savta : II422 Podvín - Lednice
SO 402
SO 402
Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice
Osvětlení vjezdového ostrůvku Lednice

Poř. č. pol.	číslo stavby	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		HMOTNOST		SÚTE	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2015/16_9	014102	1	Všeobecné konstrukce a práce zemina	T	32,72	80,00	2 617,90	0,00	0,00	0,00	0,00
16,18*1,8=29,72 [A] dle pol.132737 hloubení... zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.												
2	2015/16_9	014102	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU KONSTRUKCE VSTAVY 0,85*25=21,70 [A] dle pol.132737 hloubení... zahrnuje veškeré poplatky provozovatel skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1,70	80,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Všeobecné konstrukce a práce							2 753,90					

3	2015/16_9	132737	1	Zemní práce HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I zemina bude zpevně použita 153,7*0,3*0,7=32,28 [B] zpevně zásep zeminou - dle pol.17411 zásep... polozka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopkyv nezapažené i zapážené - osvětlení výkopu po dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopu v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod... - příplatek za leživost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpaní vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.1151,2) - políbné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a přesvah. svažit do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni - znehodnocení klimatických vlivů - ruční výkopky, odstranění kořenů a napadavků - pažení, vzepření a rozepření vč. přepážování (výjma šídlových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - ohrazení nebo obvedení vody v okolí výkopu a ve výkopu - těžení výkopu - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přilezky, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do náspyru) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 5.0141**	M3	32,28	467,00	15 074,76	0,00	0,03	0,00	0,00
---	-----------	--------	---	--	----	-------	--------	-----------	------	------	------	------

4	2015/16_9	132737		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I ODVOZ DO 16KM polozka 5.0141** 153,7*1*0,3=46,11 [A] hloubení rýh pro napojení VO - zemina 14,8*0,3*0,5=2,22 [B] - zemina 8,5*0,5*0,5=2,13 [C] - zemina 32,27=32,28 [D] dle pol.132737 hloubení... zemina 8,5*0,5*0,2=0,85 [E] hloubení pro chráničku napojení VO - konstrukční vrstvy Celkem: A+B+C+D+E=19,03 [F]	M3	19,03	978,00	18 611,34	0,00	0,02	0,00	0,00
---	-----------	--------	--	--	----	-------	--------	-----------	------	------	------	------

- položka zahrnuje: □
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
 - úprava ukládaného materiálu výtěním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností □
 - hutnění i různé míry hutnění □
 - osazení úložného po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření □
 - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění □
 - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech □
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu □
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek □
 - spouštění a nošení materiálů □
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy □
 - udržování úložné a jeho ochrana proti vodě □
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložšti □
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přilezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8/2015/16_9	17581	M3	15,93	683,00	10 880,19	1,92	30,59	0,00	0,00
-------------	-------	----	-------	--------	-----------	------	-------	------	------

OBŠYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

ŠP tř. 0 - 8
153,7*0,3*0,3=13,83 [A] obšyp kabelu napojení VO
14,8*0,3*0,25=1,11 [B]
8,5*0,5*0,25=(8,5*0,008)=0,99 [C]
Celkem: A+B+C=15,93 [D]

- položka zahrnuje: □
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
 - úprava ukládaného materiálu výtěním, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností □
 - hutnění i různé míry hutnění □
 - osazení úložné po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření □
 - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění □
 - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech □
 - ztížené ukládání sypaniny pod vodu □
 - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek □
 - spouštění a nošení materiálů □
 - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy □
 - ruční hutnění a vyplň jím a prohlubní v podlaží □
 - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podlaží □
 - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů □
 - zřízení lavic na svazích □
 - udržování úložné a jeho ochrana proti vodě □
 - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložné a v úložšti □
 - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přilezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

32 207,89

Zemní práce

9/2015/16_9	56333	M2	13,25	102,00	1 351,50	0,28	3,71	0,00	0,00
-------------	-------	----	-------	--------	----------	------	------	------	------

Komunikace

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 160MM

ŠD tř. 0 - 32

8,5*0,5=4,25 [A] konst.vozovky po pietkopu pro napojení VO

(9*0,5)*2=9,00 [B]

Celkem: A+B=13,25 [C]

- dodání kamenná předepsané kvality a zmlotosti □
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce □
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách □
- nezahnuje postřiky, nátěry

ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK. AC 16+ TL 50MM

9*0,5=4,50 [A] konst.vozovky po pietkopu pro napojení VO

10/2015/16_9	574F46	M2	4,50	147,00	661,50	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	--------	--------	------	------	------	------

- dodání směsi v požadované kvalitě -
- odšástení podkladu.
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu nepojení, ukončení podélní obrubník, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podélní obrubník, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5. Komunikace 2 013,00

11/2015/16_9	702311	Přidělená stavební výroba	M	188,50	18,00	3 573,00	0,00	0,00	0,00
ZAKRYTÍ KABELU VYSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM									
198,5=198,50 [A]									

- 1. Položka obsahuje:
- veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky
- 2. Položka neobsahuje:
- X
- 3. Způsob měření

12/2015/16_9	742G32	KABEL NN DVOU- A TRÍŽILOVÝ ČU S PLASTOVOU IZOLACÍ STÍNĚNÝ OD 4 DO 16 MM2	M	258,50	201,00	51 988,50	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	--	---	--------	--------	-----------	------	------	------

- Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
- 198,5=198,50 [A] kabel VO v zemi
- 6-10=60,00 [B] kabel ve sloupu VO vč.výložníku
- Celkem: A+B=258,50 [C]
- 1. Položka obsahuje:
- přípravu podkladu pro osazení
- vč. montážních prací a napojení na stávající stav
- veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice
- včetně kompletních elektroinstalčních prací a materiálů
- 2. Položka neobsahuje:
- X
- 3. Způsob měření

- Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

13/2015/16_9	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽAR PĚVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DELKY PŘES 6,2 DO 12 M	KUS	2,00	13 800,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	--	-----	------	-----------	-----------	------	------	------

- 2=2,00 [A] osvětlení střešníku
- 1. Položka obsahuje:
- přípravu podkladu pro osazení
- veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice
- včetně kompletních elektroinstalčních prací a materiálů
- 2. Položka neobsahuje:
- X
- 3. Způsob měření

- Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14/2015/16_9	743141	OSVĚTLOVACÍ STOŽAR PŘECHODOVÝ DELKY DO 8 M	KUS	4,00	16 100,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	--	-----	------	-----------	-----------	------	------	------

- 4=4,00 [A] osvětlení přechodu pro chodce
- 1. Položka obsahuje:
- přípravu podkladu pro osazení
- veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice
- 2. Položka neobsahuje:
- X
- 3. Způsob měření

- Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

15/2015/16_9	743142	OSVĚTLOVACÍ STOŽAR PŘECHODOVÝ - VÝLOŽNÍK S DELKOU VYLOŽENÍ DO 3 M	KUS	4,00	16 100,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	---	-----	------	-----------	-----------	------	------	------

- 4=4,00 [A] nasvícení přechodu
- 1. Položka obsahuje:
- přípravu podkladu pro osazení
- veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice
- včetně kompletních elektroinstalčních prací a materiálů
- 2. Položka neobsahuje:
- X
- 3. Způsob měření

- Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

16/2015/16_9	743313	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTLIDLA NA STOŽAR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 2 M	KUS	2,00	3 105,00	6 210,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------	---	-----	------	----------	----------	------	------	------

2=2,00 [A] nasvícení ostrůvků 1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení - veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice 2. Položka neobsahuje: - X 3. Způsob měření: - Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce SVÍTLIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ VÝBOJKOVÉ ULIČNÍ, MIN. IP 44, PŘES 150 DO 250 W									
17/2015/16_9	743512		KUS	2,00	8 280,00	16 560,00	0,00	0,00	0,00

2=2,00 [A] osvětlení stří. ostrůvků 1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení - veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice - včetně kompletních elektronislačních prací a materiálů 2. Položka neobsahuje: - X 3. Způsob měření: - Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce SVÍTLIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO CHODCE PŘES									
18/2015/16_9	743532		KUS	4,00	10 350,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00

4=4,00 [A] osvětlení přechodu pro chodce 1. Položka obsahuje: - přípravu podkladu pro osazení - veškerý materiál a práce pro upevnění nebo uchycení krabice - včetně kompletních elektronislačních prací a materiálů 2. Položka neobsahuje: - X 3. Způsob měření: - Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce PŘÍRŮŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA									
					276 101,50				

19/2015/16_9	87627	Potrubi	M	13,00	62,00	806,00	0,02	0,26	0,00
--------------	-------	---------	---	-------	-------	--------	------	------	------

13=13,00 [A] chráněný kabel VO v místech vjezdů položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a osazení podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastavení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a osazení prostoru kolem potrubí - včetně případné příděpsaného ulsnění konců chráničků - položky platí pro práce prováděné v prostoru započteném i nezapočteném a i v kolektorech, chráničcích									
8	Potrubí								
					806,00				

Celkem					363 881,79				
--------	--	--	--	--	------------	--	--	--	--

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce									
Vícepráce					0,00				
Méněpráce					0,00				
Méněpráce celkem									

Callem	0.00
Callem	363.85179

Callem	0.00
Callem	363.85179

ASPE 9 Firma: ViaDesigne Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Savba : II422 Podvín - Lednice
číslo a název SO: SUS
číslo a název rozpočtu: SO 901
Přechodné dopravní značení
Přechodné dopravní značení

Poř. číslo	číslo a název SO	číslo a název rozpočtu	Kód položky	Variantní položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		HMOTNOST		SÚTĚ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Všeobecné konstrukce a práce													
1	2015/16_9	02770			ROMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJISTI OSLUŽBY A PŘÍSTUPY CESTY	DEN	210,00	491,00	103 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dopravné tržní (Běžné opatření) - DIO (vč. vyřízení uzavírk, zřízení DZ)													

POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJISTĚNÍ OBJEKTŮ A PŘÍSTUPŮ
Dopravní inženýrské opatření - DIO (vč. vyřízení uzavírek, zřízení DZ)
210-210,00 [C] předpokládaný počet dnů uzavírek

seznam značek:
IS7b
IS18x
Zb
Zk
Zz
IS9a
E3a
IP-10a

2	2015/16_9	02720			zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJISTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Dopravní inženýrské opatření - DIO (vč. vyřízení uzavírek, zřízení DZ) 3x semaforová soustava	DEN	210,00	2 343,00	492 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	-------	--	--	--	-----	--------	----------	------------	------	------	------	------

210-210,00 [A] předpokládaný počet dnů uzavírek
předpokládaný seznam značek

značkaA15 2x3
značkaA10 2x3
značkaB20a 2x3
značkaB25 2x3
značkaZ2b 2x3
značkaC4b 1x3
značkaD4a 1x3
značkaZ4a b 90x

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednávkou požadovaných zařízení
Všeobecné konstrukce a práce

0 595 140,00 595 140,00
Celkem

Ostatní ve výkazu naspoklikované práce

Vícepráce	0,00
Méněpráce	0,00
Celkem	0,00
Celkem	595 140,00

Soupis prací Ostatní náklady a vedlejší náklady (nezpůsobilé náklady):

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto ostatní náklady :

Popis prací		M.J.(ks)	J.cena	Celkem(Kč)
geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách		KPL	250 000	250 000
geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách		KPL	100 000	100 000
fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách		KPL	15 000	15 000
Ostatní náklady celkem				365 000

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto vedlejší náklady :

vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	20 000	20 000
vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	20 000	20 000
zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	80 000	80 000
zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	5 000	5 000
zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	10 000	10 000
zajištění povolení zvláštního užívání komunikací - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	10 000	10 000
zajištění povolení užívání veřejného prostranství - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	5 000	5 000
zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	5 000	5 000
hlavní prohlídka prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách a vyhlášce č. 104/1997 -silnice, mosty	KPL	15 000	15 000
mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	80 000	80 000
zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	100 000	100 000
bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci, povodňové a havarijní plány	KPL	20 000	20 000
výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011	KPL	10 000	10 000
ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	5 000	5 000
návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	4 000	4 000
Vedlejší náklady celkem			389 000
Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem			764 000

PŘÍLOHA Č. 2 HARMONOGRAM PRACÍ FINANČNÍ A VĚCNÝ

viz příloha

FINANČNÍ A ČASOVÝ HARMONOGRAM

„II/422 Podivín - Lednice“

REALIZACE: 06/2016 - 07/2017

Popis prací	červen				červenec				srpen				září				říjen				listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květen				červen				červenec																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden	týden

V Hodoníně, dne 12.4.2016

SWIETELSKY stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

[Signature]

PŘÍLOHA Č.3 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

viz příloha

PLÁN KONTROL A ZKOUŠEK

Datum: 11.4.2016



Plán kontrol a zkoušek

Pol.	Číslo objektu	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Předpis pro kontrolu	Požadované doklady	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedoucího)	Datum
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Konstrukce/činnost								

	45.21 Výstavba pozemních a inženýrských staveb									
1.	Projektová dokumentace	Kontrola completeness a souladu s ostatními známými projektovými podklady a ČSN	OP		BEZ	1x při převzetí				
2.	Základové konstrukce	Přejímka základové spáry	A, V	PD, ČSN 733050 P ČSN 721006		1x při přejímce				
3.		Kontrola tvaru, tuhosti bednění, výztuže základů, vstupní kontrola transportbetonu (konzistence, množství, třída)	A, V, Z	PD, ČSN P ENV Z 13670-1		1x každý ucelený úsek, průběžná kontrola transportbetonu				
4.		Geodetické zaměření spodní stavby základů, kontrola přesnosti, předání základů	A, M	PD, ČSN 730205 P, Z ČSN 730202 ČSN 730210-2		1x po ukončení základových konstrukcí				
5.	Izolace proti vodě	Kontrola přípravy podkladu, technolog. postup provádění	A, V	PD, ČSN 738006 Z převzetí izolace před zakrytím materiálů		Průběžně, zápis při zjištění závad a po ukončení prací				
6.	Železobetonové konstrukce	Vytýčení žb konstrukce	OP, V	PD	P	1x při přejímce pracoviště				
7.		Prověra bednění, přesnost, tuhost, tolerance	A, V, M	PD, ČSN 730210-2, ČSN P ENV 13670-1	Z	1x před betonáží pracovních celků				

Plán kontrol a zkoušek

Pol.	Číslo objektu	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Předpis pro kontrolu	Požadované doklady	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedoucího)	Datum
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Konstrukce/činnost									

14.	Vnější potrubní síť	Podkladní konstrukce (betony)	A, V, Z	ČSN P ENV 13670-1	Z	1x při převzetí				
15.	Kanalizace	Montáž potrubí a objektů kanalizace, kontrola použitých materiálů a provádění	A, V, M	PD	Z pouze při neshodě	průběžně				
16.		Vizuální kontrola, zkouška těsnosti kanalizace, prosvícení, geodetické zaměření trasy a objektů kanál.	A, V, Z, M	ČSN 756101	P, Z geodetické zaměření	1x při přejímce				
17.	Vodovod	Montáž potrubí a objektů vodovodu, kontrola použitých materiálů a provádění	A, V, M	PD	Z pouze při neshodě	průběžně				
18.		Vizuální kontrola, tlaková zkouška vodovodu, proplach a dezinfekce potrubí, geodetické zaměření trasy a objektů vodov.	A, V, Z, M	ČSN 755911	P, Z geodetické zaměření	1x při přejímce				
19.		Kontrola izolace potrubí, použité materiály	A, V	PD, ČSN 736660	Z převzetí izolace před zakrytím	1x při přejímce				
20.	Kabelové rozvody elektro	Montáž kabelů, kontrola použitých materiálů a provádění	A, V	PD	Z pouze při neshodě	průběžně				
21.		Vizuální kontrola, revizní zpráva rozvodů elektro, geodetické zaměření rozvodů elektro	A, V, Z, M	ČSN EN 50341-1	RZ, Z geodetické zaměření	1x při přejímce				



Název objektu: „II/422 Podivín – Lednice“

Plán kontrol a zkoušek

Pol.	Číslo objektu	Předmět kontroly	Způsob kontroly	Předpis pro kontrolu	Požadované doklady	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedoucího)	Datum
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Předmět kontroly	A-prohlídka dle PD a norem V-vizuální prohlídka OP-odborné posouzení Z-zkouška M-měření	Předpis pro kontrolu	Z-zápis ve SD P-protokol RZ-revizní zpráva O-osvědčení PZ-přijímací zápis BEZ-bez dokladu	Minimální četnost kontrol a zkoušek	Odkaz na doklad	Hodnocení stavu BZ-bez závad N-neshoda	Odpovědný pracovník (podpis stavbyvedoucího)	Datum

29.	Výstupní kontrola při A, V předání, soulad s PD, doklady k použitým materiálům	PD	Z, P, PZ Prohlášení o shodě, certifikáty	1x při předání						
-----	--	----	--	-------------------	--	--	--	--	--	--

PŘÍLOHA Č. 4 OPRÁVNĚNÉ OSOBY OBJEDNATELE

TECHNICKÝ NÁMĚSTEK

Ing. Vítězslav Janků
M: vitezslav.janku@susjmk.cz

SPRÁVCE STAVBY

Ing. Blanka Stöhrová vedoucí technického úseku oblasti Břeclav
M: blanka.stohrova@susjmk.cz; T: 737 237 122

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Ing. Antonín Vlašic
M: antonin.vlasic@susjmk.cz; T: 604 225 379

13 -05- 2016

Dne ..., za objednatele

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 5 OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZHOTOVITELE

STAVBYVEDOUČÍ

Jaroslav Slováček

e-mail: j.slovacek@swietelsky.cz

T: +420 724 634 361

ZÁSTUPCE STAVBYVEDOUČÍHO

Václav Šafář

e-mail: office@alpine.cz

T: +420 571 750 111

Dne 11.4.2016, za zhotovitele



Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín

SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA



Ing. Jiří Štukavec

výrobně-technický ředitel

SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

SWIETELSKY stavební s.r.o.®
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Bno
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

PŘÍLOHA Č. 6 VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

ŽÁDOST O ZMĚNU				
Stavba:			Číslo změny:	
			Datum:	
Určeno pro objednatele				
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☐	osobně ☐
Týká se části stavby:				
Odkazy:				
Popis změny:				
Počet připojených listů:			Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐		
Změna byla vyvolána				
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.				
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):				
Převzal (Jméno, datum, podpis)				

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba:	Číslo změny:
	Datum:
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☐
	Změna dokončení stavby ☐
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla:	Kč (bez DPH)
Vícepráce	Kč (bez DPH)
Méněpráce	Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	kalendářních dnů
zkrácení lhůty o	kalendářních dnů
Za zhotovitele (zpracoval):	