

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Z008b-2015 III/40833 Mramotice - I/38, upraveno 4.3.2016**Objekt:** SO 1 Komunikace III/40833, km 0,000 - 0,553**Rozpočet:** SO 1 Komunikace III/40833, km 0,000 - 0,553**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena celková:** \_\_\_\_\_ Kč**DPH:** \_\_\_\_\_ Kč**Cena s daní:** \_\_\_\_\_ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** \_\_\_\_\_ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z008b-2015 III/40833 Mramotice - I/38, upraveno 4.3.2016  
 Objekt: SO 1 Komunikace III/40833, km 0,000 - 0,553  
 Rozpočet: SO 1 Komunikace III/40833, km 0,000 - 0,553

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	113154114		Odstranění živičného krytu tl. do 100 mm frézováním nebo vybouráním  s odstraněním vybouraného materiálu v režii zhotovitele, napojení v začátku a konci úseku zaměřeno na stavbě  $120+6,10 \cdot 5 = 150,50$ [A]	M2	150,50		
1	569831111		Zřízení zemních krajnic ze šterkodrti tl. do 100 mm  včetně pořízení vhodného materiálu - šterkodrt' 0/32 mm, délka 2*(553-22-35-9-7) m, šířka 0,50 m, tloušťka 0,10 m, zaměřeno na stavbě  $2 \cdot (553-22-35-9-7) \cdot 0,50 = 480,00$ [A]	M2	480,00		
1	919121213	2	Ošetření spár, trhlin stávajícího povrchu vozovky- profrézováním, vyčištěním, vysušením a zalitím  trvale pružnou modifikovanou zálivkovou v souladu s TP 115, poruchy stávajícího krytu v úseku, zaměřeno na stavbě  $553 \cdot 6,10 \cdot 0,50 = 1\,686,65$ [A]	M	1 686,65		
1	919121213	1	Ošetření pracovních spár - profrézováním, vyčištěním, vysušením a zalitím  trvale pružnou modifikovanou zálivkovou v souladu s TP 115, napojení začátku a konce úseku, zaměřeno na stavbě  $24+6,10 = 30,10$ [A]	M	30,10		
1	02710		POMOCNÉ PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ  Administrativní zajištění dopravního značení pro objížďku, uzavírku a omezení dopravního provozu, včetně poplatků, včetně dodávky, montáže a demontáže přechodného dopravního značení po dobu nezbytnou k realizaci stavby při úplné uzavírci dotčené silnice  $1 = 1,00$ [A]	KPL	1,00		
2	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4  k položce č. 938909611 na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost	M3	48,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Z008b-2015 III/40833 Mramotice - I/38, upraveno 4.3.2016  
**Objekt:** SO 1 Komunikace III/40833, km 0,000 - 0,553  
**Rozpočet:** SO 1 Komunikace III/40833, km 0,000 - 0,553

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			přes 9 000 do 10 000 m $2 \cdot (553 - 22 - 35 - 9 - 7) \cdot 0,50 \cdot 0,100 = 48,00$ [A]				
2	572243111	1	Vyspravení propadlých krajů vozovky, asfaltovým betonem  ACO 11+, včetně spojovacího postřiku z asf. emulze v mn. do 0,40 kg/m2, včetně souvisejících prací, zaměřeno na stavbě, průměrná tl. 2cm/m2, $2 \cdot 553 \text{m} \cdot 1 \text{m} \cdot 0,02 \text{m}^2 \cdot 2,42 \text{t/m}^3 = 53,53 \text{ t}$ , $2 \cdot 553 \cdot 1 \cdot 0,02 \cdot 2,42 = 53,53$ [A]	T	53,53		
2	572243111	2	Vyspravení výtluků a vyrovnání nerovností vozovky asfaltovým betonem  ACO 11+, včetně spojovacího postřiku z asf. emulze v mn. do 0,40 kg/m2, včetně souvisejících prací, zaměřeno na stavbě, průměrná spotřeba při průměrné tl. 2cm/m2, $553 \cdot 6,10 \cdot 0,02 \cdot 2,42 = 163,27$ [A]	T	163,27		
2	919731122		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm  napojení - začátek a konec úseku 24+6,10 m, zaměřeno na stavbě  $24 + 6,10 = 30,10$ [A]	M	30,10		
2	02911		Geodetické zaměření stavby ve třech vyhotoveních v grafické podobě a jedenkrát v podobě digitální  v přepisovatelném formátu  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00		
3	162701109		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m  Vodorovné přemístění - další 2 km k pol.č. 162701105 na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m $2 \cdot 48 = 96,00$ [A]	M3	96,00		
3	573231111		Postřik živičný spojovací z asf. emulze v množství do 0,70 kg/m2  0,40 kg/m2 pod obrušnou vrstvou, zaměřeno na stavbě: délka opravy 553 m; šířka opravy 6,10 m, plocha komunikace s napojením na sil I/38 = 3495,00 m2,	M2	3 641,00		



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** Z008b-2015 III/40833 Mramotice - I/38, upraveno 4.3.2016  
**Objekt:** SO 1 Komunikace III/40833, km 0,000 - 0,553  
**Rozpočet:** SO 1 Komunikace III/40833, km 0,000 - 0,553

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sjezdy $(22*2,00+35*2,00+9*2,00+7*2,00)=146 \text{ m}^2$ $197,34+(553-12,40)*6,10=3 \text{ 495,00 [A]}$ $22*2,00+35*2,00+9*2,00+7*2,00=146,00 \text{ [B]}$ Celkem: $A+B=3 \text{ 641,00 [C]}$				
3	919735112		Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm  Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm, napojení - začátek a konec úseku 24+6,10 m, zaměřeno na stavbě $24+6,10=30,10 \text{ [A]}$ Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.	M	30,10		
3	02940		Dokumentace skutečného provedení stavby v grafické podobě a digitální podobě v přepisovatelném formátu  Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,00		
4	171201201		Uložení sypaniny na skládky  k položce č. 162701105 na skládky $48=48,00 \text{ [A]}$	M3	48,00		
4	577154121		Asfaltový beton, vrstva ohrusná ACO 11+ tl. 60 mm š. přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu  provedení bez středové pracovní spáry, zaměřeno na stavbě : délka opravy 553 m; šířka opravy 6,10 m, plocha komunikace s napojením na sil I/38 = 3495,00 m <sup>2</sup> , sjezdy $(22*2,00+35*2,00+9*2,00+7*2,00)=146 \text{ m}^2$ $197,34+(553-12,40)*6,10=3 \text{ 495,00 [A]}$ $22*2,00+35*2,00+9*2,00+7*2,00=146,00 \text{ [B]}$ Celkem: $A+B=3 \text{ 641,00 [C]}$	M2	3 641,00		
4	938909311		Odstranění bláta a hlinitého nánosů z povrchu podkladu nebo krytu živичného  včetně likvidace smetků v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě: délka opravy 553 m; šířka opravy 6,10 m, plocha komunikace s napojením na sil I/38 = 3495,00 m <sup>2</sup> , sjezdy $(22*2,00+35*2,00+9*2,00+7*2,00)=146 \text{ m}^2$	M2	3 641,00		

3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Z008b-2015	III/40833 Mramotice - I/38, upraveno 4.3.2016
Objekt:	SO 1	Komunikace III/40833, km 0,000 - 0,553
Rozpočet:	SO 1	Komunikace III/40833, km 0,000 - 0,553

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			$197,34+(553-12,40)*6,10=3\,495,00$ [A] $22*2,00+35*2,00+9*2,00+7*2,00=146,00$ [B] Celkem: A+B=3\,641,00 [C]				
5	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) k položce č. 171201201 $48*1,800=86,40$ [A]	T	86,40		
5	938909611		Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm s naložením na dopravní prostředek, $(553-22-35-9-7)*2*0,5=480$ m2, zaměřeno na stavbě $2*(553-22-35-9-7)*0,50=480,00$ [A]	M2	480,00		
6	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným součet hmotností za položky	T	844,02		

**Celkem:**