

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

**„Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky – Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP“
uzavřený podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obč. zák.)**

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Purkyňova 36, 68201 Vyškov

IČ: 00839205, není plátce DPH

Zastoupen: Ing. Věra Seidlová – ředitelka Nemocnice Vyškov,
příspěvková organizace

Telefon: 517 315 100 e-mail: seidlova@nemvy.cz

Zastoupen ve věcech technických Ing. Josef Odrazil - provozně
technický náměstek, telefon: 517 315 160, e-mail: odrazil@nemvy.cz,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl
Pr, vložka 1258

Zhotovitel: STAVBY PITÁK, s.r.o.

Sídlem: Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov

Zastoupen: Libor Piták, jednatel

Tel. 777 746522

IČO: 27684288

DIČ: CZ27684288

Bankovní spojení: ČSOB číslo účtu: 222645314/0300

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 51840

**Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 12. 2015 –
„Rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky – Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP“ a dohodly
se na níže uvedených změnách takto:**

2. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

Předmětem dodatku smlouvy o dílo na základě požadavku objednatele dle přiloženého
rozpočtu je:

- bourání betonových podlah
- řešení stropních prostupů dle návrhu statika
- provedení propojů potrubí v III. NP
- dodávka a montáž vybavení sociálních zařízení
- dodávka a montáž vybavení sociál. zařízení pro invalidy

3. CENA DODATKU

Cena dodatku smlouvy o dílo:

bez DPH 189.660,09 Kč

K této ceně se připočte DPH ve výši odpovídající platným právním předpisům.

4. DOBA PLNĚNÍ

Doba plnění dodatku smlouvy:

Termín ukončení prací:

5. OSTATNÍ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Příloha dodatku smlouvy o dílo: přiložený rozpočet.


Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Ve Vyškově dne: 3.2.2016

Ve Vyškově, dne: 3.2.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Věra Seidlová
ředitelka Nemocnice Vyškov, p.o.

STAVBY PITÁK, s.r.o.
Havlčická 267/29, 682 01 Vyškov
Kancelář: Brněnská 445, Vyškov
IČO: 27 68 42 88, DIČ: CZ 27 68 42 88
tel. / fax: 517 34 60 65, 777 74 65 22

Libor Piták
statutární orgán / jednatel
STAVBY PITÁK, s.r.o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Práce nad rámec SOD rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Projektant

Zhotovitel

STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

27. 1. 2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	27 474,27	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	47 157,83	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	10 288,04	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	6 596,35	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.		91 516,49	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		98 143,60	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVBY PITÁK, s.r.o.
Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov
Kancelář: Brněnská 445, Vyškov
IČO : 27 68 42 88 DIČ: CZ 27 68 42 88
① tel. / fax 577 84 60 89 777 84 65 22

D Celkem bez DPH 189 660,09

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	189 660,09	39 828,62

Cena s DPH 229 488,71

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Práce nad rámec SOD rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP

Objednatel: Nemocnice Vyškov, p.o. Purkyňova 36, 682 01 Vyškov

Zhotovitel: STAVBY PITÁK, s.r.o. Hanácká 267/29, 682 01 Vyškov

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 1. 2016

Kód	Popis	Celkem bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH	CC-CZ	CZ-CPV	CZ-CPA
20150771	Práce nad rámec SOD rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP	189 660,09	0,00	39 828,62	229 488,71			
07	4. NP - bet. podlahy, prostupy, parapety	76 897,59	0,00	16 148,49	93 046,08			
08	5. NP - bet. podlahy, prostupy, parapety	60 769,90	0,00	12 761,68	73 531,58			
09	4 a 5. NP TZB	19 709,90	0,00	4 139,08	23 848,98			
091	TZB - propoje	32 282,70	0,00	6 779,37	39 062,07			
Celkem		189 660,09	0,00	39 828,62	229 488,71			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Práce nad rámec SOD rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP
Objekt: 4. NP - bet. podlahy, prostupy, parapety

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 27. 1. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	12 880,45	16 160,73	29 041,18	1,610	6,663
63	Podlahy a podlahové konstrukce	7 434,45	2 000,07	9 434,52	1,606	0,000
96	Bourání konstrukcí	5 446,00	9 250,26	14 696,26	0,003	6,663
99	Přesuny hmot a suti	0,00	4 910,40	4 910,40	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	6 004,92	11 935,49	17 940,41	0,062	0,050
997	Přesun sutě	706,42	8 527,31	9 233,73	0,000	0,000
713	Izolace tepelné	2 775,50	1 917,18	4 692,68	0,040	0,000
766	Konstrukce truhlářské	2 523,00	1 491,00	4 014,00	0,023	0,050
OST	Ostatní	0,00	29 916,00	29 916,00	0,000	0,000
	Celkem	18 885,37	58 012,22	76 897,59	1,672	6,713

ROZPOČET

Stavba: Práce nad rámec SOD rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP
Objekt: 4. NP - bet. podlahy, prostupy, parapety

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 1. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 29 041,18 1,610

63 Podlahy a podlahové konstrukce 9 434,52 1,606

1	632411115	Vyrovnávací cementový potěr tl 15 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	-24,700	243,00	-6 002,10	-1,037
35	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,750	506,00	379,50	0,047
2	63245013R	Vyrovnávací cementový potěr tl do 60 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	24,700	589,00	14 548,30	2,594
3	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	24,700	20,60	508,82	0,003

96 Bourání konstrukcí 14 696,26 0,003

4	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,705	2 680,00	9 929,40	0,000
5	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	-0,320	2 090,00	-668,80	0,000
6	965081713	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	-24,700	52,20	-1 289,34	0,000
7	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	1,800	1 750,00	3 150,00	0,001
8	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	0,750	2 470,00	1 852,50	0,001
9	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	0,250	6 890,00	1 722,50	0,001

99 Přesuny hmot a suti 4 910,40 0,000

10	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m	t	13,640	360,00	4 910,40	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 17 940,41 0,062

997 Přesun sutě 9 233,73 0,000

11	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 2. NP a 1.PP	t	5,434	778,00	4 227,65	0,000
12	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	10,868	25,60	278,22	0,000
13	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,434	224,00	1 217,22	0,000
14	979081121	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,170	9,71	263,82	0,000
15	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10m	t	5,434	320,00	1 738,88	0,000
16	979082121	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti za dalších 5m	t	27,170	29,50	801,52	0,000
17	979990001	Poplatek za uložení stavební suti na skládce (skládkovné)	t	5,434	130,00	706,42	0,000

713 Izolace tepelné 4 692,68 0,040

18	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	24,700	40,70	1 005,29	0,000
19	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm $\lambda=0,037 [W / m K]$	m2	24,700	89,60	2 213,12	0,031
20	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	70,090	12,50	876,13	0,000
21	283230210	okrajové pásy	m	72,100	7,80	562,38	0,009
22	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,040	894,00	35,76	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

766 Konstrukce truhlářské
4 014,00
0,023

23	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	5,000	56,40	282,00	0,000
24	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	5,000	56,40	282,00	0,000
25	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	3,000	309,00	927,00	0,000
26	607941000	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m	m	7,500	336,40	2 523,00	0,023

OST Ostatní
29 916,00
0,000

27	99900012	dávkovač na mýdlo d+m	ks	4,000	981,00	3 924,00	0,000
28	99900013	odpadkový koš	ks	6,000	649,00	3 894,00	0,000
29	99900014	zásobník toalet pap Mega d+m	ks	5,000	1 500,00	7 500,00	0,000
30	99900015	věšák d+m	ks	5,000	175,00	875,00	0,000
31	99900016	zrcadlo d+m	ks	4,000	387,00	1 548,00	0,000
32	99900017	wc štětka	ks	6,000	125,00	750,00	0,000
33	99900018	tabulka označ. dv. d+m	ks	5,000	487,00	2 435,00	0,000
34	99900025	doplňky pro invalidy (madla, zrcadlo) d+m	kpl	1,000	8 990,00	8 990,00	0,000

Celkem
76 897,59
1,672

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Práce nad rámec SOD rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP
Objekt: 5. NP - bet. podlahy, prostupy, parapety

Objednatel:
 Zhotovitel:
 Místo:

Zpracovat:
 Datum: 27. 1. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	13 318,52	15 490,73	28 809,25	1,439	5,954
63	Podlahy a podlahové konstrukce	6 640,02	1 793,68	8 433,70	1,434	0,000
96	Bourání konstrukcí	6 678,50	8 786,65	15 465,15	0,005	5,954
99	Přesuny hmot a suť	0,00	4 910,40	4 910,40	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	5 558,42	10 167,23	15 725,65	0,058	0,050
997	Přesun sutě	568,88	6 979,06	7 547,94	0,000	0,000
713	Izolace tepelné	2 466,54	1 697,17	4 163,71	0,035	0,000
766	Konstrukce truhlářské	2 523,00	1 491,00	4 014,00	0,023	0,050
OST	Ostatní	0,00	16 235,00	16 235,00	0,000	0,000
	Celkem	18 876,94	41 892,96	60 769,90	1,496	6,004

ROZPOČET

Stavba: Práce nad rámec SOD rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP

Objekt: 5. NP - bet. podlahy, prostupy, parapety

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 27. 1. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 28 809,25 1,439

63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 433,70 1,434

1	632411115	Vyrovnávací cementový potěr tl 15 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	-21,970	243,00	-5 338,71	-0,923
35	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	0,750	506,00	379,50	0,047
2	63245013R	Vyrovnávací cementový potěr tl do 60 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	21,970	589,00	12 940,33	2,307
3	632481213	Separční vrstva z PE fólie	m2	21,970	20,60	452,58	0,003

96 Bourání konstrukcí 15 465,15 0,005

4	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,296	2 680,00	8 833,28	0,000
5	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	-0,320	2 090,00	-668,80	0,000
6	965081713	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	-21,970	52,20	-1 146,83	0,000
7	977151113	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů	m	1,800	1 750,00	3 150,00	0,001
8	977151121	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	0,750	2 470,00	1 852,50	0,001
9	977151129	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 350 mm do stavebních materiálů	m	0,500	6 890,00	3 445,00	0,002

99 Přesuny hmot a sutí 4 910,40 0,000

10	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25m	t	13,640	360,00	4 910,40	0,000
----	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 15 725,65 0,058

997 Přesun sutě 7 547,94 0,000

11	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2. NP a 1.PP	t	4,376	778,00	3 404,53	0,000
12	979011121	Příplatek za každé další podlaží	t	13,128	25,60	336,08	0,000
13	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,376	224,00	980,22	0,000
14	979081121	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	21,880	9,71	212,45	0,000
15	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10m	t	4,376	320,00	1 400,32	0,000
16	979082121	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí za dalších 5m	t	21,880	29,50	645,46	0,000
17	979990001	Poplatek za uložení stavební sutí na skládce (skládkovné)	t	4,376	130,00	568,88	0,000

713 Izolace tepelné 4 163,71 0,035

18	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	21,970	40,70	894,18	0,000
19	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm <i>lambda=0,037 [W / m K]</i>	m2	21,970	89,60	1 968,51	0,027
20	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	61,990	12,50	774,88	0,000
21	283230210	okrajové pásy	m	63,850	7,80	498,03	0,008
22	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	0,035	803,00	28,11	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

766 Konstrukce truhlářské
4 014,00
0,023

23	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	5,000	56,40	282,00	0,000
24	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	5,000	56,40	282,00	0,000
25	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	3,000	309,00	927,00	0,000
26	607941000	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,15 x 1 m	4,4	7,500	336,40	2 523,00	0,023

OST Ostatní
16 235,00
0,000

27	99900012	dávkovač na mýdlo D+M	ks	3,000	981,00	2 943,00	0,000
29	99900013	odpadkový koš	ks	5,000	649,00	3 245,00	0,000
30	99900014	zásobník toal pap Mega d+m	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	0,000
31	99900015	věšák d+m	ks	4,000	175,00	700,00	0,000
32	99900016	zrcadlo d+m	ks	2,000	387,00	774,00	0,000
33	99900017	wc štětka	ks	5,000	125,00	625,00	0,000
34	99900018	tabulka označ. dv. d+m	ks	4,000	487,00	1 948,00	0,000

Celkem
60 769,90
1,496

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Práce nad rámec SOD rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP

Objekt: 4.a 5. NP TZB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 3. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut' celkem
PSV	PSV	19 709,90	0,00	19 709,90	0,000	0,000
722	Zdravotechnika 5.NP	9 354,60	0,00	9 354,60	0,000	0,000
722	Zdravotechnika 4.NP	10 355,30	0,00	10 355,30	0,000	0,000
	Celkem	19 709,90	0,00	19 709,90	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Práce nad rámec SOD rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP

Objekt: 4.a 5. NP TZB

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 3. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

PSV

19 709,90

0,000

722

Zdravotechnika 5.NP

9 354,60

0,000

1	974 03-1143.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	2,200	82,00	180,40	0,000
2	974 03-1144.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	8,600	101,00	868,60	0,000
3	460 68-0021.RT2	Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 15 cm 10x10 cm	kus	2,000	118,00	236,00	0,000
4	460 68-0021.RT3	Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 15 cm 20x20 cm	kus	4,000	149,00	596,00	0,000
5	460 68-0042.RT1	Průraz stropem beton 15x15x25 cm	kus	2,000	503,00	1 006,00	0,000
6	1	Propojení odvětrání DN 100/140	kus	2,000	380,00	760,00	0,000
7	2	Dilatační kus DN 100	kus	3,000	670,00	2 010,00	0,000
8	28	Dilatační kus DN 75	ks	1,000	530,00	530,00	0,000
9	12	Potrubí svařované PE přípojovací D56	m	1,100	390,00	429,00	0,000
10	26	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem	m	1,100	16,00	17,60	0,000
11	15	Potrubí z trubek měděných D18x1,0 mm	m	4,000	270,00	1 080,00	0,000
12	16	Potrubí z trubek měděných D28x1,5 mm	m	3,000	440,00	1 320,00	0,000
13	18	Izolace návleková tl.stěny 6mm, D 22	m	4,000	20,00	80,00	0,000
14	19	Izolace návleková tl.stěny 6mm, D 35	m	3,000	22,00	66,00	0,000
15	25	Tlaková zkouška vodovod.potrubí DN 32	m	7,000	16,00	112,00	0,000
16	24	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	7,000	9,00	63,00	0,000

722

Zdravotechnika 4.NP

10 355,30

0,000

17	3	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm	m	4,600	82,00	377,20	0,000
18	4	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm	m	18,100	101,00	1 828,10	0,000
19	5	Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 15 cm 20x20 cm	kus	6,000	149,00	894,00	0,000
20	6	Průraz zdívelem v cihlové zdi tloušťky 15 cm 10x10 cm	kus	4,000	118,00	472,00	0,000
21	7	Dilatační kus DN 100	kus	3,000	670,00	2 010,00	0,000
22	29	Dilatační kus DN 75	ks	1,000	530,00	530,00	0,000
23	13	Potrubí svařované PE přípojovací D56	m	1,000	390,00	390,00	0,000
24	27	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem	m	1,000	16,00	16,00	0,000
25	14	Potrubí z trubek měděných D18x1,0 mm	m	6,000	270,00	1 620,00	0,000
26	17	Potrubí z trubek měděných D28x1,5 mm	m	4,000	440,00	1 760,00	0,000
27	20	Izolace návleková tl.stěny 6mm, D 22	m	6,000	20,00	120,00	0,000
28	21	Izolace návleková tl.stěny 6mm, D 35	m	4,000	22,00	88,00	0,000
29	22	Tlaková zkouška vodovod.potrubí DN 32	m	10,000	16,00	160,00	0,000
30	23	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	10,000	9,00	90,00	0,000

Celkem

19 709,90

0,000

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Práce nad rámec SOD rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP
Objekt: TZB - propoje

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 3. 2016

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	32 282,70	0,00	32 282,70	0,000	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	8 184,70	0,00	8 184,70	0,000	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	20 740,80	0,00	20 740,80	0,000	0,000
46-M	Práce při mont.pracích	3 357,20	0,00	3 357,20	0,000	0,000
	Celkem	32 282,70	0,00	32 282,70	0,000	0,000

ROZPOČET

Stavba: Práce nad rámec SOD rekonstrukce sociálních zařízení polikliniky - Nemocnice Vyškov 4 a 5 NP
 Objekt: TZB - propoje

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 3. 2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

32 282,70 0,000

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

8 184,70 0,000

1	721 17-6105.R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	11,000	494,50	5 439,50	0,000
2	721 17-6104.R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	1,500	202,00	303,00	0,000
3	1.1	Objímka Gabal DN 110	ks	9,000	55,00	495,00	0,000
4	2.2	Objímka Gabal DN 75	ks	1,000	38,00	38,00	0,000
5	3.1	Závěs	ks	10,000	55,00	550,00	0,000
6	721 14-0915.R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	2,000	579,60	1 159,20	0,000
7	721 29-0123.R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	12,500	16,00	200,00	0,000

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

20 740,80 0,000

8	722 17-4313.R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32	m	19,000	291,00	5 529,00	0,000
9	722 17-4312.R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	10,000	232,00	2 320,00	0,000
10	14.1	Montáž žlabu	m	29,000	10,00	290,00	0,000
11	5.1	Pozink. žlab DN 32	m	19,000	20,00	380,00	0,000
12	6.1	Pozink. žlab DN 25	m	10,000	16,00	160,00	0,000
13	722 13-1934.R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 32	kus	2,000	380,50	761,00	0,000
14	722 13-1933.R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 25	kus	1,000	301,10	301,10	0,000
15	722 16-0943.R00	Oprava-propojení na nové Cu potrubí DN 28	kus	6,000	554,00	3 324,00	0,000
16	722 16-0942.R00	Oprava-propojení na nové Cu potrubí DN 22	kus	3,000	413,50	1 240,50	0,000
17	7.1	Závěs	ks	5,000	55,00	275,00	0,000
18	8	Objímka Gabal DN 32	ks	10,000	17,00	170,00	0,000
19	9	Objímka Gabal DN 25	ks	5,000	16,00	80,00	0,000
20	722 23-9103.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1	kus	1,000	76,00	76,00	0,000
21	722 23-9104.R00	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 5/4	kus	2,000	89,60	179,20	0,000
22	10	Kulový kohout DN 32	ks	2,000	436,00	872,00	0,000
23	11	Kulový kohout DN 25	ks	1,000	258,00	258,00	0,000
24	12.1	Vsazení ventilu na stávající potrubí vody vyřezání závitů na potrubí	hod	12,000	200,00	2 400,00	0,000
25	13.1	Vypuštění a napuštění budovy	hod	7,000	200,00	1 400,00	0,000
26	722 29-0226.R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 32	m	29,000	16,00	464,00	0,000
27	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	29,000	9,00	261,00	0,000

46-M Práce při mont.pracích

3 357,20 0,000

28	460 68-0021.RT3.1	Průraz zdí v cihlové zdi 15x15x10 cm	kus	4,000	193,70	774,80	0,000
----	----------------------	--------------------------------------	-----	-------	--------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
29	460 68-0021.RT4	Průraz zdivem v cihlové zdi 30x15x10 cm	kus	4,000	225,60	902,40	0,000
30	4.1	Bourání soklu 30x60x7 cm, cihla	ks	2,000	840,00	1 680,00	0,000

32 282,70 0,000

Celkem