
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

II/373, III/37367 BŘEZINA PRŮTAH

Dotazy k dodatečným informacím č. 4:

A: SO 101

Dotaz č. 1

SP - poř. č. položky (č. položky 12) 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 2KM + poř. č. položky (č. položky 13) 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM .

Uvažujeme odkop stávající konstrukce vozovky po úroveň projektované zemní pláně, tj. 0,45 m pod úrovní nivelety nové vozovky, která cca kopíruje stávající stav. Po odstranění penetračního makadamu tl. 0,10 m (poř. č. pol. 5) a odstranění šterkové vrstvy tl. 0,15 m (poř. č. pol. 9), zbývá odstranit 0,20 m konstrukce vozovky. Při uvažování průměrné šířky odkopu 8 m a tloušťky 0,2 m. je třeba odstranit kubaturu materiálu 662 m³. Výše uvedené položky odkopu obsahují odstranění celkem 1257,7 m³. Žádáme o prověření tohoto rozporu, příp. úpravu kubatury položky. Příp. úprava kubatury ovlivní i hodnotu pol. poř. č. 1 (poplatek za skládku – zemina).

Dotaz č. 2

SP - poř. č. položky 19 (č. položky 21197) OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

Uvažovaná geotextilie š. 1,5 m nedostačuje pro opláštění odvodňovacího žebra drenáže. Pokud je nutné celou drenáž zabalit včetně horní plochy drenážní rýhy, je třeba uvažovat geotextilii š. min. 2,0 m. V případě hlubší drenáže š. 3,0 m. Proto je nutno upravit plochu potřebné geotextilie.

Dotaz č. 3

SP - poř. č. položky 20 (č. položky 21197) TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 100MM, RÝHA TŘ I

Rozpor mezi technickou technickou zprávou a soupisem prací. V soupisu prací je uvažována délka drenáže 677,20 m oproti technické zprávě, kde je uvažováno s délkou drenáže 662,82 m. Toto ovlivňuje i výměru v pol. poř. č. 19.

Dotaz č. 4

SP - poř. č. položky 38 (č. položky 58910) VÝPLŇ SPAR ASFALTEM

Délka přídlažby je 827 m, délka zálivky kolem přídlažby je uvažována v soupisu prací 845 m. Nutno upravit délku zalévané spáry a celkovou délku zálivky.

B: SO 102

Dotaz č. 5

SP - poř. č. položky 23 (č. položky 21197) OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

Uvažovaná geotextilie š. 1,5 m nedostačuje pro opláštění odvodňovacího žebra drenáže. Pokud je nutné celou drenáž zabalit včetně horní plochy drenážní rýhy, je třeba uvažovat geotextilii š. min. 2,0 m. V případě hlubší drenáže š. 3,0 m. Proto je nutno upravit plochu potřebné geotextilie.

C: SO 103.1**Dotaz č. 6**

SP - poř. č. položky 21 (č. položky 21197) OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

Uvažovaná geotextilie š. 1,5 m nedostačuje pro opláštění odvodňovacího žebra drenáže. Pokud je nutné celou drenáž zabalit včetně horní plochy drenážní rýhy, je třeba uvažovat geotextilii š. min. 2,0 m. V případě hlubší drenáže š. 3,0 m. Proto je nutno upravit plochu potřebné geotextilie.

D: SO 103.2**Dotaz č. 7**

SP - poř. č. položky 19 (č. položky 21197) OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

Uvažovaná geotextilie š. 1,5 m nedostačuje pro opláštění odvodňovacího žebra drenáže. Pokud je nutné celou drenáž zabalit včetně horní plochy drenážní rýhy, je třeba uvažovat geotextilii š. min. 2,0 m. V případě hlubší drenáže š. 3,0 m. Proto je nutno upravit plochu potřebné geotextilie.

E: SO 104S1**Dotaz č. 8**

SP - poř. č. položky 21 (č. položky 21197) OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

Uvažovaná geotextilie š. 1,5 m nedostačuje pro opláštění odvodňovacího žebra drenáže. Pokud je nutné celou drenáž zabalit včetně horní plochy drenážní rýhy, je třeba uvažovat geotextilii š. min. 2,0 m. V případě hlubší drenáže š. 3,0 m. Proto je nutno upravit plochu potřebné geotextilie.

F: SO 104S2**Dotaz č. 9**

SP - poř. č. položky 20 (č. položky 21197) OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE

Uvažovaná geotextilie š. 1,5 m nedostačuje pro opláštění odvodňovacího žebra drenáže. Pokud je nutné celou drenáž zabalit včetně horní plochy drenážní rýhy, je třeba uvažovat geotextilii š. min. 2,0 m. V případě hlubší drenáže š. 3,0 m. Proto je nutno upravit plochu potřebné geotextilie.

Odpovědi na dotazy k dodatečným informacím č. 4:**A: SO 101****Odpověď na dotaz č. 1.**

Do celkových kubatur jsou započítány i výměry z vjezdů, které položku výkopů navyšují. Oceňte dle soupisu prací. Oproti původnímu se nemění.

Odpověď na dotaz č. 2.

SO 101 Upravujeme položku č.19 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE, šířka geotextilie je 2,0 m. Oceňte dle upraveného soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 3.

SO 101, pol.č.20, platí soupis prací, správná hodnota je 677,2 m. Oceňte dle soupisu prací. Oproti původnímu se nemění.

Odpověď na dotaz č. 4.

SO 101, pol.č.38. U položky přídlažby (58210) je chybná výměra, má být 206,8 m². Délka zálivky podél přídlažby pak bude $206,8/0,24 = 861,7$ m. Oceňte dle upraveného soupisu prací.

B: SO 102

Odpověď na dotaz č. 5.

SO 102 Upravujeme položku č.23 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTÍLIE, šířka geotextílie je 2,0 m. Oceňte dle upraveného soupisu prací.

C: SO 103.1

Odpověď na dotaz č. 6.

SO 103.1 Upravujeme položku č.21 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTÍLIE, šířka geotextílie je 2,0 m. Oceňte dle upraveného soupisu prací

D: SO 103.2

Odpověď na dotaz č. 7.

SO 103.2 Upravujeme položku č.19 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTÍLIE, šířka geotextílie je 2,0 m. Oceňte dle upraveného soupisu prací.

E: SO 104S1

Odpověď na dotaz č. 8.

SO 104S1 Upravujeme položku č.21 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTÍLIE, šířka geotextílie je 2,0 m. Oceňte dle upraveného soupisu prací.

F: SO 104S2

Odpověď na dotaz č. 9.

SO 104S2 Upravujeme položku č.20 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTÍLIE, šířka geotextílie je 2,0 m. Oceňte dle upraveného soupisu prací.

Zadavatel současně mění lhůtu pro podání nabídek, a tím také lhůtu pro otevírání obálek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 10.06.2016 v 10.00hod.

Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 10.06.2016 od 10.00hod

Příloha č. 1:

Soupis prací po DI IV.

V Brně, dne 03.06.2016

Mgr. Jitka Smutná
Vedoucí oddělení veřejných zakázek