

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO OŘECHOVSKÁ 35 – ZPEVNĚNÁ PLOCHA, DLAŽBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

W.A.K., spol. s r.o.

sídlem Hudcova 532/78b, 612 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Vladimírem Horkým, jednatelem společnosti

IČO 18565832
oddíl C, vložka 1509

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI., odst. 6. Smlouvy o dílo ze dne 9.3.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění:

Při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že dešťová kanalizace pro odvedení vody ze střech je naprosto nefunkční a konstrukční vrstvy stávající komunikace jsou oproti předpokladu nevyhovující. Proto bylo nutné přistoupit k vybudování nového odvodnění včetně napojení na stávající dešťovou kanalizaci a zesílení konstrukčních vrstev a to v celém rozsahu. Toto řešení vyvolalo navýšení prací v položkových oddílech zemní práce, komunikace, přesuny hmot a trubní vedení.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

641 170,93 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.1 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce a vícepráce.


V Brně, dne



Ing. Vladimír Horký
jednatel společnosti

W.A.K., spol. s r.o.
W.A.K. spol. s r.o.
Hudcova 78b
612 00 Brno

V Brně, dne 04-04-2016



Ing. Jan Zouhar
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO 709 32 581 (2)*

Ořechovská 35 – zpevněná plocha, dlažba

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE A VÍCEPRÁCE

Položkový rozpočet

S:	676	SUS - dlažba v areálu
O:	01	stavební práce
R:	02	stavební práce REAL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				151 714,27
1	113106221	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém	m2	50,00000	25,12	1 256,00
2	113107405	Odstranění podkladu nad 50 m2, kam. těžené tl. 5 cm	m2	32,00000	7,99	255,68
3	122202201	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	-77,20000	119,69	-9 240,07
4	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor. 3	m3	-38,60000	26,79	-1 034,09
5	122302202	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	150,80000	209,00	31 517,20
6	122302209	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	75,40000	41,90	3 159,26
7	139601103	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	18,86800	1 139,00	21 490,65
8	162601101	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4000 m	m3	169,66800	151,00	25 619,87
9	162701104	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 9000 m, nosnost 12 t	m3	-77,20000	253,30	-19 554,76
10	167101101	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	92,46800	168,76	15 604,90
11	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	92,46800	15,79	1 460,07
12	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,25200	93,90	399,26
13	199000002	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	305,40240	260,00	79 404,62
14	215901101	Zhutnění podloží z hornin	m2	32,00000	42,99	1 375,68
Díl:	5	Komunikace				69 917,38
15	564761111	Podklad z kameniva drceného vel. 32-63 mm, tl. 20 cm	m2	357,00000	170,50	60 868,50
16	564732111	Podklad z kam. drceného 32-63 s výplň. kamen. 10 cm	m2	-173,00000	130,05	-22 498,65
17	564811111	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	184,00000	57,56	10 591,04
18	591211111	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen. tl. 5 cm	m2	50,00000	460,99	23 049,50
19	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	50,00000	30,35	1 517,50
20	564712210x01	Podklad z recyklátu po zhutn. tl. 10 cm, bez dodávky materiálu	m2	-173,00000	20,87	-3 610,51
Díl:	8	Trubní vedení				38 419,00
21	895941311	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50, včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	1,00000	7 070,00	7 070,00
22	899202111	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg	kus	1,00000	614,00	614,00
23	8702000x01	Navrtávka pr. 200mm do stávající kanalizace	kpl	1,00000	3 500,00	3 500,00
24	894431313	Šachta, D 425 mm, dl. šach. roury 1,50 m, sběrná, dno KG D 200 mm, poklop šedá litina 40 t	kus	2,00000	10 840,00	21 680,00
25	286611105	Mříž vtoková plastová 500/500 mm D 40t	kus	1,00000	5 555,00	5 555,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				8 444,05
26	916161111	Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou	m	60,10000	140,50	8 444,05
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				15 757,45
27	998223011	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	96,81403	162,76	15 757,45
Díl:	711	Izolace proti vodě				264,15
28	711823121	Montáž nopové fólie svisle	m2	1,50000	52,10	78,15
29	283231430	Fólie nopová GUTTABETA T20 tl. 1,0 mm 2,0x20 m, nopy 20 mm	m2	1,50000	124,00	186,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				36 981,54
30	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	14,61600	865,00	12 642,84
31	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	16,50000	561,00	9 256,50
32	721176225	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	24,10000	592,00	14 267,20
33	721242111	Lapač sřešních splavenin PP HL660 D 110 mm	kus	1,00000	815,00	815,00
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 904,02
34	979082212	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m	t	18,40000	183,01	3 367,38
35	979087212	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	-1,80000	132,23	-238,01
36	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,88000	177,62	689,17
37	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-111,96000	17,10	-1 914,52