

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/385 KUŘIM - ČEBÍN, SANACE NEHODOVÝCH MÍST**Objekt:** SO 101 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**Rozpočet:** SO 101 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385 KUŘIM - ČEBÍN, SANACE NEHODOVÝCH MÍST
Objekt: SO 101 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Rozpočet: SO 101 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	171201211		<p>Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)</p> <p>Uložení sypaniny</p> <p>poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)</p> <p>Celkem: 4650*0,1*1,9=883,500 [A]</p> <p>Technická specifikace: Poznámky:</p> <p>1. Cena -1201 je určena i pro:</p> <p>a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;</p> <p>b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;</p> <p>c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.</p> <p>2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:</p> <p>a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu;</p> <p>b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;</p> <p>c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);</p> <p>d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmутí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.</p> <p>e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.</p> <p>3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.</p> <p>4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.</p> <p>5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.</p> <p>6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.</p>	T	883,500		
2	569931132		Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	M2	4 650,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385 KUŘIM - ČEBÍN, SANACE NEHODOVÝCH MÍST
Objekt: SO 101 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Rozpočet: SO 101 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<p>Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklátem tl. 100 mm</p> <p>Celkem: $2 \times 3100 \times 0,75 = 4\,650,000$ [A]</p> <p>Technická specifikace: Poznámky:</p> <p>1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy.</p> <p>2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu,</p> <p>b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.</p>				
3	911331111		<p>Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti N2 typ JSNH4/N2 se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m</p> <p>Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové, včetně náběhů, včetně kovových držáků na směrové sloupky úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků do 2 m JSNH4/N2 jednostranné</p> <p>Celkem: $(776+764) \times 80 = 1\,460,000$ [A]</p>	M	1 460,000		
4	911331411		<p>Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se zabíraním sloupků v rozmezí do 2 m</p> <p>Silniční svodidlo s osazením sloupků zabíraním ocelové náběh jednostranný, délky do 4 m</p> <p>Celkem: $20 \times 4 = 80,000$ [A]</p> <p>Technická specifikace: Poznámky:</p> <p>1. V cenách:</p> <p>a) svodidel a svodidlového náběhu jsou započteny i náklady na úpravu pláň, náklady na převozy a přemístění soupravy pro beranění, na zabíraní patního sloupku a a dodávku kompletní svodidlové sady (sloupku, svodnice, zábradelní výplně, distančních dílů, spojovacího materiálu atd.),</p>	M	80,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385 KUŘIM - ČEBÍN, SANACE NEHODOVÝCH MÍST
Objekt: SO 101 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Rozpočet: SO 101 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			b) dilatace svodnice je započtena dilatační svodnice včetně izolační podložky a spojovacího materiálu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) případnou povrchovou úpravu svodidel (zinkování, nátěry apod.), které se oceňují samostatně, b) krácení a úpravu pásnic a sloupků, toto se oceňuje individuálně. 3. V případě, že se provádí krácení svodnic nebo sloupků, se krácená část neodečítá.				
5	912211111		Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu Montáž směrového sloupku červeného Z11c, Z11d plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního Celkem: 10+10=20,000 [A]	KUS	20,000		
			Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky u cen 912 21-1111 a -1112, s odhozením výkopku na hromadu nebo naložením na dopravní prostředek; b) u ceny -1121 i náklady na spojovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci; b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.				
6	404451500	1	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm Celkem: 92=92,000 [A]	KUS	92,000		
7	912211121		Montáž směrového sloupku z plastických hmot na svodidlo Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou přišroubováním na svodidlo Celkem: 31=31,000 [A]	KUS	31,000		
			Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vykopání jamek pro sloupky u cen 912 21-1111 a -1112, s odhozením výkopku na hromadu nebo				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385 KUŘIM - ČEBÍN, SANACE NEHODOVÝCH MÍST
Objekt: SO 101 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Rozpočet: SO 101 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			naložením na dopravní prostředek; b) u ceny -1121 i náklady na spojovací materiál. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci; b) odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.				
8	404451530		sloupek svodidlový plastový s retroreflexní fólií s kovovým držákem	KUS	31,000		
			Celkem: 31=31,000 [A]				
9	912331111		Montáž odrazky pláště zvěře na plastový směrový sloupek	KUS	31,000		
			Montáž pláště zvěře na směrový sloupek plastový				
			Celkem: 31=31,000 [A]				
		Technická specifikace:	Poznámky: 1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž pláště včetně upevňovacího materiálu. 2. V ceně nejsou započteny náklady na dodání pláště, tyto se oceňují ve specifikaci.				
10	404451700		plášť zvěře - univerzální	KUS	31,000		
			Celkem: 31=31,000 [A]				
11	915111112		Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou	M	1 415,000		
			dělicí čáry souvislé				
			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou				
			dělicí čára šířky 125 mm				
			souvislá				
			bílá				
			retroreflexní				
			Celkem: 1415=1 415,000 [A]				
		Technická specifikace:	Poznámky: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385 KUŘIM - ČEBÍN, SANACE NEHODOVÝCH MÍST
Objekt: SO 101 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Rozpočet: SO 101 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3. Množství měrných jednotek se u cen 915 11 a 915 12 určuje v m a u cen 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.				
12	915111122		Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry přerušované Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní Celkem: 2600=2 600,000 [A]	M	2 600,000		
		Technická specifikace:	Poznámky: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se u cen 915 11 a 915 12 určuje v m a u cen 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.				
13	915121112		Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm retroreflexní bílou barvou vodící čáry Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm retroreflexní Celkem: 3140+3140=6 280,000 [A]	M	6 280,000		
		Technická specifikace:	Poznámky: 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosů s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se u cen 915 11 a 915 12 určuje v m a u cen 915 13 v m2 stříkané				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385 KUŘIM - ČEBÍN, SANACE NEHODOVÝCH MÍST
 Objekt: SO 101 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
 Rozpočet: SO 101 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	938909611		<p>plochy bez mezer.</p> <p>Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm</p> <p>Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm</p> <p>Celkem: $2 \cdot 3100 \cdot 0,75 = 4\,650,000$ [A]</p> <p>Technická specifikace: Poznámky:</p> <p>1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.</p>	M2	4 650,000		
15	966005311		<p>Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí</p> <p>Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel zásyem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního</p> <p>Celkem: $776 + 764 = 1\,540,000$ [A]</p> <p>Likvidace svodidel v režii zhotovitele</p>	M	1 540,000		
16	966005921		<p>Příplatek za odstranění směrového sloupku ze svodidla</p> <p>Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel zásyem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním</p> <p>Příplatek k ceně za odstranění směrového sloupku ze svodidla</p> <p>Celkem: $30 = 30,000$ [A]</p> <p>Technická specifikace: Poznámky:</p> <p>1. Ceny -5111 a -5311 jsou určeny pro odstranění sloupků zábradlí nebo svodidel upevněných záhozem zeminou, uklínovaných kamenem nebo obetonovaných, popř. zaberaněných.</p> <p>2. Ceny -5111 a -5211 jsou určeny pro odstranění zábradlí jakéhokoliv druhu se sloupky z jakéhokoliv materiálu a při jakékoliv vzdálenosti sloupků.</p> <p>3. Cena -5311 je určena pro odstranění svodidla jakéhokoliv druhu při jakékoliv vzdálenosti sloupků.</p> <p>4. Přemístění vybouraného silničního zábradlí a svodidel na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.</p>	KUS	30,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385 KUŘIM - ČEBÍN, SANACE NEHODOVÝCH MÍST
Objekt: SO 101 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
Rozpočet: SO 101 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Celkem: $(2 \cdot 3100 \cdot 0,75) \cdot 0,1 \cdot 1,9 = 883,500$ [A] Viz položka 938909611 Skládka do 5km	T	883,500		
18	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km Celkem: $4 \cdot 883,5 = 3\,534,000$ [A] Skládka do 5km Technická specifikace: Poznámky: 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živící. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).	T	3 534,000		

Celkem:

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** II/385 KUŘIM - ČEBÍN, SANACE NEHODOVÝCH MÍST**Objekt:** SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ**Rozpočet:** SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 1,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385 KUŘIM - ČEBÍN, SANACE NEHODOVÝCH MÍST
Objekt: SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
Rozpočet: SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	913121111		<p>Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní</p> <p>Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních</p> <p>Celkem: $2+2+4+2+2+4+2+1=19,000$ [A]</p> <p>2xA15; 2xE3a; 4xB21a; 2xB20a70; 2xA10; 4xB20a50; 2xB26; 1xC4b</p> <p>dle TP 66 - Standardní pracovní místo - zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu světelnými signály.</p>	KUS	19,000		
2	913121211		<p>Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití</p> <p>Montáž a demontáž dočasných dopravních značek</p> <p>Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111</p> <p>Celkem: $14*19=266,000$ [A]</p>	KUS	266,000		
3	913221112		<p>Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 2,5 m s 5 světly</p> <p>Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2 světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 2,5 m, 5 světel</p> <p>Celkem: $1=1,000$ [A]</p> <p>dle TP 66 - Standardní pracovní místo - zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu světelnými signály.</p> <p>Technická specifikace: Poznámky:</p> <p>1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany.</p>	KUS	1,000		
4	913221212		<p>Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 2,5 m s 5 světly za první a ZKD den použití</p> <p>Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Z2</p> <p>Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran Z2 k ceně 22-1112</p> <p>Celkem: $14*1=14,000$ [A]</p> <p>Technická specifikace: Poznámky:</p> <p>1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasné zábrany.</p>	KUS	14,000		
5	913321111		<p>Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4</p> <p>Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení</p>	KUS	33,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385 KUŘIM - ČEBÍN, SANACE NEHODOVÝCH MÍST
Objekt: SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
Rozpočet: SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			směrové desky Z4 základní Celkem: 33=33,000 [A] dle TP 66 - Standardní pracovní místo - zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu světelnými signály.				
6	913321211		Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111 Celkem: 14*33=462,000 [A] Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž i demontáž dočasného vodícího zařízení.	KUS	462,000		
7	913331115		Montáž a demontáž dočasného dopravní signální svítilny EKO včetně akumulátoru Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení signální svítilny EKO včetně akumulátoru Celkem: 2=2,000 [A] dle TP 66 - Standardní pracovní místo - zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu světelnými signály.	KUS	2,000		
8	913331215		Příplatek k dočasné signální svítelně EKO včetně akumulátoru za první a ZKD den použití Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 33-1115 Celkem: 14*2=28,000 [A]	KUS	28,000		
9	913411111		Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 semafor Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy 2 semafor Celkem: 1=1,000 [A] dle TP 66 - Standardní pracovní místo - zúžení vozovky na jeden jízdní pruh. Řízení provozu světelnými signály.	KUS	1,000		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/385 KUŘIM - ČEBÍN, SANACE NEHODOVÝCH MÍST
Objekt: SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ
Rozpočet: SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	913411211		Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 semaforů za první a ZKD den použití	KUS	14,000		
			Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy				
			Příplatek za první a každý další den použití mobilní semaforové soupravy k ceně 41-1111				
			Celkem: 14*1=14,000 [A]				

Celkem: