

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** Z003-2016 Silnice III/4142 Pravice - Břežany**Objekt:** SO 1 Silnice III/4142 km 0,435 - 2,119, d=1684 m**Rozpočet:** SO 1 Silnice III/4142 km 0,435 - 2,119, d=1684 m**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** Firma**Základní cena:** _____ Kč**Cena celková:** _____ Kč**DPH:** _____ Kč**Cena s daní:** _____ Kč**Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 3 368,00**Náklad na měrnou jednotku:** _____ Kč**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z003-2016 Silnice III/4142 Pravice - Břežany
 Objekt: SO 1 Silnice III/4142 km 0,435 - 2,119, d=1684 m
 Rozpočet: SO 1 Silnice III/4142 km 0,435 - 2,119, d=1684 m

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02710		POMOC PRÁCE - ZAJIŠTĚNÍ, ZŘÍZENÍ, ODSTRANĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Montáž,demontáž a pronájem předepsaných dopravních značek na dobu výstavby Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,00		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
1	113154333		Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 bez překážek v trase s naložením na dopravní prostředek, zaměřeno na stavbě 1684*2=3 368,00 [A] Technická specifikace: Poznámky: 1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.	M2	3 368,00		
1			Zemní práce				
5			Komunikace				
1	573231111		Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2 Postřik živičný spojovací v množství 0,50 kg/m2, zaměřeno na stavbě 1684*2=3 368,00 [A]	M2	3 368,00		
2	572243111		Vyrovnání stávajícího nerovného povrchu asfaltovým betonem ACO 11 Spotřeba navíc na vyrovnání nerovností pod ohrusnou vrstvou tl. 50 mm, zaměřeno na stavbě 1684*1,0*0,02*2,420=81,51 [A]	T	81,51		
3	577144211		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11, tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	3 368,00		



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: Z003-2016 Silnice III/4142 Pravice - Břežany
 Objekt: SO 1 Silnice III/4142 km 0,435 - 2,119, d=1684 m
 Rozpočet: SO 1 Silnice III/4142 km 0,435 - 2,119, d=1684 m

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			s rozprostřením a se zhutněním, zaměřeno na stavbě				
			1684*2=3 368,00 [A]				
5		Komunikace					
9		Ostatní konstrukce a práce					
1	938909311		Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu živičného	M2	3 368,00		
			Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením smetků v režii zhotovitele, zaměřeno na stavbě				
			1684*2=3 368,00 [A]				
9		Ostatní konstrukce a práce					
91		Doplňující konstrukce a práce					
1	919735111		Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	M	1 688,00		
			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu v délce upraveného pruhu nebo plochy komunikace, zaměřeno na stavbě				
			1684+2+2=1 688,00 [A]				
		Technická specifikace:	Poznámky:				
			1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.				
2	919731121		Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	M	1 688,00		
			Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél zaříznuté části komunikace nebo zpevněné plochy živičné, včetně likvidace suti v režii zhotovitele, k pol.č. 919735111, zaměřeno na stavbě				
			1684+2+2=1 688,00 [A]				
3	919121211		Těsnění spár záhlvkou za studena profilu š 10 mm hl 15 mm bez těsnícího profilu	M	1 688,00		
			Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod záhlvkou,				
			1684+2+2=1 688,00 [A]				
		Technická specifikace:	Poznámky:				

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	Z003-2016	Silnice III/4142 Provice - Břežany
Objekt:	SO 1	Silnice III/4142 km 0,435 - 2,119, d=1684 m
Rozpočet:	SO 1	Silnice III/4142 km 0,435 - 2,119, d=1684 m

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na impregnaci, těsnění a zalití spár včetně dodání hmot.				
91			Doplňující konstrukce a práce				
99			Přesun hmot HSV				
1	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	395,74		
			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením na skládku objednatele SÚS JmK ve vzdálenosti 13 km, s hrubým urovnáním sypkých materiálů, k pol. č. 113154333				
			1684*2*0,05*2,35=395,74 [A]				
			Technická specifikace: -bez poplatku za uložení na skládku (skládkovné)				
2	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	T	4 748,88		
			Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km - dalších 12 km dopravy na skládku, k pol.č. 997221551				
			395,74*(13-1)=4 748,88 [A]				
3	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	T	520,17		
			součet hmotností za oddíly				
99			Přesun hmot HSV				
Celkem:							