

Smlouva o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace

sídlo: Valtice, Sobotní 116
zastoupená: Ing. Ivanou Machovcovou, ředitelkou
IČO: 60680318
DIČ: CZ60680318
bankovní spojení (číslo účtu): 1249-1381936359/0800
e-mail: info@svisv.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

Jméno: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

sídlo: Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno
zastoupená: Ing. Jiřím Podolským, předsedou představenstva
IČO: 46347542
DIČ: CZ46347542
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 790
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 21107617007/2700
e-mail: moravostav@moravostav.cz

Jméno: SKR stav, s.r.o.

sídlo: Brno, Nováčkova 18, PSČ 61400
zastoupená: Ing. Ivo Skřivánkem, jednatelem
IČO: 26961474
DIČ: CZ26961474
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 48480
bankovní spojení: Oberbank AG pobočka Česká republika
číslo účtu: 3000001912/8040
e-mail: sekretariat@skrstav.cz

Sdružení ve společnost pod názvem „**Společnost pro výstavbu Centrum Excellence**“

(dále jen „**Zhotovitel**“)

ečně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

řeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**Občanský zákoník**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „**Řízení veřejné zakázky**“) veřejné zakázky s názvem „**Centrum Excellence**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **525945** (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

IV. PŘEDMĚT DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo „**Centrum Excellence**“, a to dle dále specifikované projektové dokumentace, podmínek stanovených veřejnoprávní smlouvou č. j.: VAL - 1659/2016, účinné kde dni 20.06.2016, která je přílohou č. 3 Smlouvy (dále jen „**Stavební povolení**“), a dle podmínek stanovených Smlouvou, a to včetně všech souvisejících stavebních prací, dodávek a služeb.

Dílo je blíže specifikováno v projektové dokumentaci zpracované obchodní společností **OK.Atelier s.r.o.**, IČO: 60744456, se sídlem Pod Zámek 2881/5, 690 02 Břeclav, v 11/2015, pod zakázkovým číslem: 2015/285, označené názvem: Centrum EXELENCE (dále též „**Projektová dokumentace**“ a „**Projektant stavby**“), která je přílohou č. 1 Smlouvy.

Dílo bude sloužit k následujícím účelům: výukové centrum pro prvotní i celoživotní vzdělávání a prostory pro pořádání vinařských kongresů, konferencí a významných nominačních výstav.

Součástí Díla je zejména:

- 7.1. výroba, dodávka, skladování, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení týkajících se Díla;
- 7.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla;
- 7.3. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla;
- 7.4. průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci Díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do vlastnictví osoby oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo Zhotovitel;
- 7.5. zajištění řádné ochrany stávajících okolních ploch a to i těch, které nebudou dotčeny stavebními pracemi, ale budou sloužit k přepravě či uskladnění materiálu nebo k zařízení staveniště, před znečištěním a poškozením po celou dobu provádění Díla a uvedení všech těchto povrchů dotčených prováděním Díla do původního stavu, před započítím stavebních prací budou tyto plochy vhodným způsobem Zhotovitelem zdokumentovány, dokumentace bude součástí protokolu o předání a převzetí staveniště;
- 7.6. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, respektování požadavků koordinátora BOZP;
- 7.7. zajištění a kontrola zabezpečení staveniště;

- 7.8. provedení závěrečného úklidu staveniště a uvedení okolních ploch do původního stavu;
- 7.9. zřízení a rozvody přípojek médií a energií během provádění Díla;
- 7.10. provedení veškerých předepsaných zkoušek všech prvků, systémů a zařízení tvořících Dílo včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě a ostatních dokladů potřebných pro možnost jejich řádného provozování ve smyslu platných a účinných právních předpisů apod. a jejich předání Objednateli;
- 7.11. zajištění potřebných či orgány veřejné správy stanovených opatření a povolení nutných k provedení Díla (např. vstupy na pozemky, zvláštní užívání komunikace apod.);
- 7.12. zhotovení dokumentace skutečného provedení Díla a její předání Objednateli.

Rozsah a kvalita Díla jsou dále dány příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla, a dále zejména podmínkami stanovenými Stavebním povolením a dalšími rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajícími se Díla, a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými ve Smlouvě.

Zhotovitel je povinen zajistit veškeré nezbytné doklady, prohlídky a přejímky, spojené s prováděním Díla a doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu na Dílo, vyžadované Smlouvou, právními předpisy nebo orgány veřejné správy.

Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy převzal a seznámil se s Projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví Dílo dle předané Projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se Smlouvou.

Zhotovitel je povinen v rámci plnění dle Smlouvy provést veškeré práce, dodávky, a služby, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provádění, dokončení a předání Díla, pro vydání kolaudačního souhlasu Díla a k uvedení Díla do trvalého provozu (např. zajištění skládky přebytečného materiálu, odvoz tohoto materiálu na skládku, zajištění veškerých zkoušek, revizí, atestů, měření a prohlášení o shodě potřebných k vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo, provést úklid staveniště a odstranění zařízení staveniště apod.) a zpracovat a předat Objednateli dokumentaci skutečného provedení Díla.

Zhotovitel se zavazuje na zhotovení Díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění Díla, kterou Zhotovitel prokáže Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele (dále jen „TDI“) dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných materiálů vystavenými příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nebo TDI před zabudováním příslušných materiálů do Díla.

Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu Smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci.

Zhotovitel je při určení způsobu provádění Díla vázán příkazy Objednatele, pokud Objednatel Zhotoviteli takové příkazy udělí.

Změny Díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení Díla, je možné činit pouze za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

„**Zákon o veřejných zakázkách**“) a musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke Smlouvě, nestanoví-li Smlouva jinak. Nebude-li písemný dodatek obsahovat ujednání o důsledcích sjednaných změn na výši sjednané ceny Díla, je Objednatel povinen bez ohledu na sjednané změny Díla zaplatit cenu Díla sjednanou ve Smlouvě.

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) činí **24 492 368,- Kč bez DPH**. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna v položkovém rozpočtu (ve Zhotovitelem oceněném výkazu výměr), který je přílohou č. 2 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“).

Cena Díla je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná s výjimkami stanovenými ve Smlouvě. Úprava Ceny Díla sjednané dle předchozího odstavce Smlouvy je přípustná pouze, je-li tak stanoveno ve Smlouvě.

V Ceně Díla jsou rovněž zahrnuty mimo jiné:

- 18.1. náklady na projekt, vybudování, zřízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště pro potřeby Zhotovitele po celou dobu provádění stavebních prací na Díle a náklady na střežení a úklid staveniště;
- 18.2. poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud jej Zhotovitel potřebuje pro provádění stavebních prací na Díle;
- 18.3. dopravní náklady pro personál Zhotovitele a materiál na stavbu;
- 18.4. náklady na odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním Díla;
- 18.5. cena vypracování veškeré dokumentace ve smyslu odstavce 75 Smlouvy;
- 18.6. náklady na mechanizaci, spotřeba energií a vody a další náklady Zhotovitele nutné pro včasné a kompletní provedení Díla dle Smlouvy.

Vyskytne-li se při provádění Díla potřeba provést vícepráce, je Zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu přesný soupis všech víceprací, které je nutné provést, včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle následujícího odstavce Smlouvy, a tento soupis předložit Objednateli ke schválení. Objednatel je povinen vyjádřit se k dle předchozí věty Zhotovitelem navrženému soupisu víceprací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení Zhotovitelem Objednateli. Bude-li navržený soupis víceprací Objednatel schválil, provedou Smluvní strany změnu rozsahu Díla a Ceny Díla dle schváleného soupisu víceprací formou dodatku ke Smlouvě v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení Ceny Díla, jestliže přesný soupis víceprací včetně jejich ocenění s ohledem na počet měrných jednotek a jednotkové ceny dle následujícího odstavce Smlouvy nepředloží Objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu poté, kdy se zvýšení Ceny Díla ukázalo jako nevyhnutelné.

Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu při výpočtu změny Ceny Díla:

- 20.1. v případě rozšíření objemu již sjednaných stavebních prací, dodávek či služeb zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny z cen uvedených v Položkovém rozpočtu;
- 20.2. v případě, že se bude jednat o práce, dodávky či služby, které nejsou zahrnuty v Položkovém rozpočtu, zpracuje Zhotovitel kalkulaci ceny s využitím aktuálních ceníků RTS, a.s.;
- 20.3. pokud se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS a.s., použije Zhotovitel ceny v místě a čase obvyklé.

Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.

Po výpočtu změny Ceny Díla vyhotoví Zhotovitel písemný návrh dodatku ke Smlouvě, jehož obsahem bude zejména rozsah změn Díla, změna Ceny Díla včetně detailního položkového rozpočtu a vliv této změny na termíny plnění Díla. V případě, že vliv na termíny plnění Díla sjednané ve Smlouvě nebude v návrhu dodatku uveden, tyto zůstávají beze změny.

Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli a Zhotovitel je oprávněn Objednateli vyúčtovat pouze Cenu Díla dle Zhotovitelem skutečně provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

VI. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně měsíčně na základě faktur - daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“), vystavených za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Fakturace dle předchozí věty bude probíhat až do výše 90 % Ceny Díla. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je Faktura vystavována. Po převzetí Díla Objednatel v souladu se Smlouvou vystaví Zhotovitel závěrečnou Fakturu (dále jen „**Závěrečná Faktura**“) vystavenou za stavební práce, dodávky a služby na Díle provedené, dodané a poskytnuté od poslední vystavené Faktury do převzetí Díla Objednatel. Datum uskutečnění zdanitelného plnění u Závěrečné Faktury je den převzetí Díla Objednatel.

Faktura vystavená Zhotovitelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“), včetně informace, že provedení Díla podléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a a § 92e ZoDPH, v případě, že Zhotovitel není plátcem DPH, musí Faktura splňovat náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí vždy splňovat náležitosti stanovené v § 435 Občanského zákoníku.

Zhotovitel předloží Objednateli před vystavením každé Faktury soupis provedených, dodaných a poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb oceněných v souladu s Položkovým rozpočtem (dále jen „**Soupis**“). Soupis bude obsahovat rozsah všech stavebních prací, dodávek a služeb provedených, dodaných a poskytnutých v rámci Díla za období, za které bude Faktura vystavena. Zhotovitel je povinen předložit Soupis Objednateli před vystavením Faktury k odsouhlasení, a to do 5 pracovních dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění, a Faktura může být vystavena až po odsouhlasení Soupisu Objednatel.

Objednatel je povinen se k Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Vyjádří-li Objednatel se Soupisem nesouhlas, projednají Smluvní strany výhrady Objednatele k Soupisu, a Zhotovitel poté předloží Objednateli k vyjádření opravený Soupis.

Zhotovitel vystaví Fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlasení Soupisu Objednatel. Nedílnou součástí Faktury je Soupis podepsaný Objednatel.

Splatnost Faktury nesmí být kratší 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli.

Část Ceny Díla vyúčtovaná Fakturou je uhrazena vždy dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.

VIII. STAVENIŠTĚ

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od Objednatele v termínu stanoveném v odstavci 35 Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště Zhotoviteli do doby předání staveniště zpět Objednateli, zajišťuje a hradí Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši Zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je Zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku.

Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště.

Zhotovitel odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění Díla po celou dobu ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem do okamžiku převzetí Díla Objednatelem, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování. Po celou dobu provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením, případně při odstraňování vad a nedodělků Díla přiměřeně i po dobu tohoto odstraňování.

Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

Zhotovitel je povinen skladovat všechny materiály, výrobky, technické vybavení a zařízení dodané na staveniště tak, aby nedošlo k jejich ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení a je povinen respektovat technické podmínky výrobce, jsou-li výrobcem stanoveny.

Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré škody vzniklé v důsledku činnosti či opomenutí Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů při plnění Smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním, včetně škod na přilehlých pozemcích ve vlastnictví třetích osob. Pro účely Smlouvy se poškození věcí na pozemcích třetích osob rozumí taktéž porušení hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí pouze k omezování práv nakládání s majetkem bez vlastního poškození věci.

Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním stavebních prací a je povinen staveniště a zařízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob a dále s ohledem na své potřeby, v souladu s Projektovou dokumentací a v souladu s dalšími požadavky vyplývajícími ze Smlouvy.

Zhotovitel je povinen předávat Objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním Díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Přehled odpadů vzniklých činnostmi Zhotovitele při

provádění Díla a způsob jejich využití nebo odstranění, případně důvody jejich uložení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli pro účely vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo.

Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti do doby jeho likvidace nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku škody způsobené v průběhu provádění Díla na staveništi tuto škodu odstranit.

Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit a předat staveniště Objednateli nejpozději do 14 dnů od převzetí Díla Objednatelem, nebude-li v Předávacím protokolu stanoveno jinak. Smluvní strany sepiší protokol o předání a převzetí staveniště zpět Objednateli. Je-li Zhotovitel povinen provést odstranění vad a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi vybavení a materiál v rozsahu nezbytném pro odstranění vad a nedodělků, přičemž toto vybavení a materiál vyklidí ihned po odstranění těchto vad a nedodělků. Vyklizení vybavení a materiálu bude zapsáno do protokolu o odstranění vad a nedodělků Díla. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

IX. PODMÍNKY PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

2. Zhotovitel je povinen provádět Dílo osobami uvedenými v příloze č. 4 Smlouvy, jimiž v rámci Řízení veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, nebo osobami písemně odsouhlasenými Objednatelem (dále jen jednotlivě „Člen realizačního týmu“ nebo společně „Členové realizačního týmu“).
3. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Člena realizačního týmu, pokud je jeho činnost nedostatečná nebo neuspokojivá, zejména v případech, kdy:
 - 53.1. kontrola, obecná bezpečnost, organizace a koordinace provádění Díla nejsou dostatečné nebo uspokojivé;
 - 53.2. kvalita stavebních prací, dodávek a služeb neodpovídá požadavkům Smlouvy;
 - 53.3. nejsou vykonávány pokyny Objednatele, TDI nebo autorského dozoru Projektanta stavby (dále jen „AD“) vydané podle Smlouvy;
 - 53.4. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Člena realizačního týmu.Zhotovitel je povinen navrhnout nového Člena realizačního týmu do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Členem realizačního týmu kvalifikační předpoklady, nový Člen realizačního týmu musí splňovat kvalifikačními předpoklady na Člena realizačního týmu stanovené v Řízení veřejné zakázky. Nový Člen realizačního týmu musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 54 Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn změnit Člena, resp. Členy realizačního týmu z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
 - 54.1. nový Člen realizačního týmu nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Člen realizačního týmu nebo
 - 54.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Tuto kvalifikaci je povinen Zhotovitel na požádání prokázat Objednateli nebo TDI do 2 pracovních dnů.

Zhotovitel je povinen před zahájením stavebních prací projednat s vlastníky komunikací podmínky užívání komunikací při provádění Díla. Zhotovitel bude dodržovat veškeré právní předpisy a rozhodnutí příslušných orgánů veřejné moci, které se týkají užívání, čištění a údržby přístupových komunikací na stavenišťě během provádění Díla.

Zhotovitel je povinen chránit a udržovat komunikace dotčené prováděním Díla, a v souladu s případnými požadavky Objednatele, opravovat škody na nich způsobené prováděním Díla. Všechny škody, které budou způsobeny při provádění Díla Zhotovitelem, budou napraveny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady. Zhotovitel rovněž uhradí všechny další případné náklady, zejména sankce, náhradu škody nebo poplatky z tohoto vyplývající. Zhotovitel prohlašuje, že přístupové komunikace na stavenišťě jsou dostačující pro potřeby plnění předmětu Smlouvy.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti uložené stavebníkovi stavby platnými právními předpisy, zejména vést ode dne prvního převzetí stavenišťě stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“), a souvisejících platných a účinných prováděcích předpisů.

Do stavebního deníku budou zaznamenávány významné události o průběhu realizace Díla. Stavební deník bude k dispozici kdykoliv v průběhu pracovní doby osobám oprávněným provádět zápisy za Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat, v místě plnění Díla s tím, že Objednatel je oprávněn kontrolovat Zhotovitelem provedené zápisy a provádět zápisy svých požadavků, případně připomínek ke Zhotovitelem provedeným zápisům.

Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy za Objednatele TDI, zástupci Objednatele ve věcech technických a AD, za Zhotovitele potom jeho oprávnění pracovníci nebo zástupci. Objednatel, TDI a AD jsou oprávněni kontrolovat obsah stavebního deníku a nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko.

Je-li zjištěno, že některé ze stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou součástí Projektové dokumentace, není účelné provést, dodat nebo poskytnout, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku, tím není dotčeno ujednání odstavce 15 Smlouvy.

Zhotovitel je povinen zajistit účast svých pověřených pracovníků při kontrole prováděných stavebních prací, kterou provádí TDI nebo Objednatel a při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem, a činit neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad. Výkon tohoto dozoru nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné a včasné splnění povinností dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného Díla na pravidelných poradách (tzv. kontrolních dnech), které bude Objednatel organizovat podle potřeby, nejméně jednou za 14 dnů. Zápisy z těchto porad bude pořizovat TDI. Zhotovitel se zavazuje zajistit vždy účast stavbyvedoucího, případně zástupce stavbyvedoucího, případně i odpovědných zástupců subdodavatelů Zhotovitele, a zapisovat do stavebního deníku datum konání těchto porad a závěry a zjištění z těchto porad vyplývající.

4. Zhotovitel je povinen průběžně zvat Objednatele ke kontrole všech stavebních prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzvu ke kontrole je Zhotovitel povinen učinit telefonicky a písemně ve stavebním deníku minimálně 3 pracovní dny před zakrytím takových stavebních prací.

5. Nepozve-li Zhotovitel Objednatele na kontrolu dle předchozího odstavce Smlouvy včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, zejména mimo dobu, kdy je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo dle odstavce 71 Smlouvy nebo mimo pracovní den, umožní Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Před zakrytím všech nepřístupných konstrukcí provede Zhotovitel předepsané zkoušky dle ČSN, ČSN EN a případně, podle typu zakrývaných konstrukcí, geodetické zaměření oprávněnou osobou.

6. Pokud se Objednatel na výzvu Zhotovitele učiněnou v souladu s odstavcem 64 Smlouvy nedostaví a neprovede kontrolu takových stavebních prací, Zhotovitel o tom pořídí zápis do stavebního deníku a bude v realizaci Díla pokračovat. Bude-li Objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto stavebních prací, je Zhotovitel povinen takové odkrytí provést na náklad Objednatele. Pokud při dodatečné kontrole vyjde najevo, že práce nebyly provedeny řádně, nese veškeré náklady na odkrytí těchto stavebních prací a odstranění zjištěných vad Zhotovitel.

7. Objednatel nebo TDI je oprávněn kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zjistí-li, že Zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze Smlouvy nebo právních předpisů, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v době stanovené Objednatelem, může Objednatel bez dalšího odstoupit od Smlouvy. Objednatel nebo TDI je oprávněn zejména:

- 67.1. kontrolovat, zda práce na Díle jsou prováděny v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN, právními předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla;
- 67.2. upozorňovat Zhotovitele zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termíny a způsob jejich odstranění;
- 67.3. kontrolovat zakrývané konstrukce;
- 67.4. kontrolovat dodržování právních předpisů, směrnic, apod.

8. Osobami pověřenými výkonem funkce technického dozoru Objednatele dle Smlouvy (v textu Smlouvy označení jako TDI) jsou: Ing. Dalibor Klusáček. TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.

9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI a poskytnout součinnost osobám pověřeným výkonem funkce TDI při provádění Díla.

10. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady a nedodělky zjištěné při kontrolách Objednatele, TDI nebo AD prováděných dle Smlouvy nebo při kontrolních prohlídkách předepsaných stavebním úřadem do dne dohodnutého s Objednatelem, TDI nebo AD, nejpozději do dne předání Díla Objednateli.

11. Zhotovitel je oprávněn provádět Dílo každý kalendářní den. Objednatel je oprávněn v případě svých provozních potřeb dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět Dílo, upravit písemným pokynem Zhotoviteli.

12. Je-li k provedení Díla nutná součinnost Objednatele, Zhotovitel informuje Objednatele o rozsahu a formě požadované součinnosti alespoň 2 pracovní dny předem a určí mu

přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí součinnosti Objednatelem.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo zpracuje a podá Objednatel. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit Objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu, a to ke dni předání Díla Objednateli.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o termínu předání Díla alespoň 15 dní předem.

Závazek Zhotovitele provést Dílo podle Smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním Objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo, k užívání Díla, k uvedení Díla do trvalého provozu, a dokladů stanovených Smlouvou, právními předpisy, Stavebním povolením a rozhodnutími orgánů veřejné správy, tj. zejména:

- 75.1. doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
 - 75.2. kusovníky jednotlivých prvků a zařízení Díla pro operativní evidenci Objednatele;
 - 75.3. doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měření, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy;
 - 75.4. předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
 - 75.5. dokumenty vyplývající z podmínek Stavebního povolení vyjma žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, kterou si zajistí sám Objednatel;
 - 75.6. stavební deník;
 - 75.7. manipulační a provozní řády, návody k obsluze a návody na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy;
 - 75.8. fotodokumentaci z průběhu realizace Díla, zejména stavebních prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté;
 - 75.9. geodetické zaměření dokončeného Díla a geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí, vše ve 4 vyhotoveních v listinné podobě (ověřených oprávněnou osobou) a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD nebo DVD) ve formátu *.dwg;
 - 75.10. dokumentaci skutečného provedení Díla ve 3 vyhotoveních v listinné podobě (ověřených oprávněnou osobou) a v 1 vyhotovení v elektronické podobě (na CD nebo DVD) ve formátu *.dwg.
76. V případě, že obecně závazné právní předpisy, Stavební povolení, jiné povolení, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se Díla nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
77. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že je Dílo dokončené, a že Dílo odpovídá Smlouvě, je plně funkční, a je prosté vad a nedodělků s výjimkou ojedinělých drobných vad a nedodělků, jež nebrání řádnému užívání Díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, a které nejsou nebo nemohou být překážkou pro vydání kolaudačního souhlasu pro Dílo.

předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat: hodnocení stavebních prací, dodávek a služeb, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) a soupis dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli při předání Díla (dále též „**Předávací protokol**“). Vypracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.

V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí Díla dohodnou Smluvní strany lhůty k odstranění vad nebo nedodělků a náhradní termín předání a převzetí Díla.

Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou z Předávacího protokolu, a to v termínu stanoveném v Předávacím protokolu. V případě nepřevzetí Díla Objednatel je Zhotovitel povinen řádně odstranit veškeré vady a nedodělky ve lhůtě sjednané v zápisu o nepřevzetí Díla podle odstavce 79 Smlouvy. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku v Předávacím protokolu nebo v zápise o nepřevzetí Díla stanoven, je Zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 7 dnů ode dne oboustranného podpisu Předávacího protokolu, resp. zápisu o nepřevzetí Díla. O odstranění vad a nedodělků sepiší Smluvní strany protokol.

Pokud Zhotovitel vady a nedodělky, uvedené v Předávacím protokolu nebo v zápise o nepřevzetí Díla ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vad a nedodělků, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1921, § 2112, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2609, § 2618 a § 2629 odst. 1 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

XI. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY

Vlastnické právo ke zhotovovanému Dílu má bez jakýchkoli výjimek od počátku Objednatel, přičemž vlastnické právo k jakékoliv části Díla či jeho poddodávce přechází na Objednatele jejím zabudováním do Díla. Objednatel zůstává vlastníkem Díla i v případě zániku závazků ze Smlouvy jinak než splněním, např. odstoupením některé ze Smluvních stran.

Nebezpečí škody na Díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení Díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku Objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů Objednatele poskytujících plnění na staveništi, nese od okamžiku převzetí staveniště Zhotovitel. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem převzetí Díla Objednatel, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo Dílo předáno s vadami nebo nedodělky v souladu s odstavcem 77 Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2624 a § 1976 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

Ustanovení § 2599 – 2603 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se neužijí.

XII. VADY DÍLA A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je provedeno řádně v souladu se Smlouvou, Projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, ČSN EN a právními předpisy platnými a účinnými v době provádění Díla a rozhodnutími dotčených orgánů veřejné správy a správců inženýrských sítí týkajících se Díla. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provedením Díla nebyla porušena práva Zhotovitele nebo třetích osob.

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla, již se Zhotovitel zavazuje, že Dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou a že si zachová vlastnosti sjednané Smlouvou a nebude mít právní vady. Dílo má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba. Záruční doba činí 60 měsíců (dále jen „**Záruční doba**“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem na základě Předávacího protokolu, v případě, že Dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. V případě, že Dílo bylo předáno s drobnými vadami a nedodělků v souladu s odstavcem 77 Smlouvy, počíná Záruční doba běžet ode dne odstranění všech takových vad a nedodělků.

Dílo bude vadné, nebude-li:

- 88.1. při převzetí Objednatelem mít vlastnosti stanovené Smlouvou nebo
- 88.2. vydán kolaudační souhlas nebo
- 88.3. kdykoli v průběhu Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému Smlouvou nebo
- 88.4. kdykoli v průběhu Záruční doby mít vlastnosti sjednané Smlouvou nebo
- 88.5. při převzetí Objednatelem nebo kdykoli v průběhu Záruční doby prosté právních vad.

Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při převzetí Díla.

Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s dokumenty nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.

Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy na jakost a provedení Díla nemělo dojít.

Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.

Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.

Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby nebo je-li mu reklamace sdělena jakoukoli jinou formou v poslední den Záruční doby.

Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen oznámené vady odstranit nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení Objednatel, nebude-li Smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín pro odstranění vad; to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná.

Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předchozího odstavce Smlouvy, má Objednatel právo:

- 8.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou nebo
 - 8.2. na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo
 - 8.3. od Smlouvy odstoupit;
- to neplatí u vady, která se ukáže jako neodstranitelná, v takovém případě má Objednatel právo na přiměřenou slevu z Ceny Díla nebo právo od Smlouvy odstoupit.

Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozího odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou dle odstavce 98.1 Smlouvy za odstranění vady.

Jestliže Objednatel v oznámení vad (reklamací) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad Objednatel a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamací) Objednatel Zhotoviteli. Neprovede-li Zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je Objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce Smlouvy je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou Objednateli jinou odborně způsobilou osobou.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatel nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále Zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

1. Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady Objednatel Zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.

5. Ustanovení § 1917 - 1924, § 2099 - 2101, § 2103 - 2117 a § 2165 - 2172 Občanského zákoníku se neužijí a rovněž se neužijí obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením.

XIII. BANKOVNÍ ZÁRUKA

16. Zhotovitel je povinen sjednat ve prospěch Objednatele bankovní záruku za řádné provedení Díla ve výši 250.000,- Kč (dále jen „**Bankovní záruka**“). Bankovní záruka bude krýt jakékoli pohledávky Objednatele za Zhotovitelem vzniklé Objednateli z důvodu porušení jedné či více povinností Zhotovitele týkajících se provedení Díla ve smluvené kvalitě a době, včetně

případné škody a nemajetkové újmy způsobené Zhotovitelem porušením Smlouvy nebo souvislosti s prováděním Díla, do okamžiku převzetí Díla Objednatel.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli originál záruční listiny Bankovní záruky vystavené bankou nejpozději do 14 dnů po uzavření Smlouvy.

Bankovní záruka musí být platná a účinná ode dne jejího předání Objednateli nejméně do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém Objednatel převzal Dílo. Vzhledem ke skutečnosti, že konec doby dle předchozí věty nelze předem stanovit konkrétním datem, zavazuje se Zhotovitel předložit Objednateli záruční listinu na Bankovní záruku, jež bude platná a účinná nejméně do konce 10. měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla uzavřena Smlouva. Nebude-li Dílo převzato do konce 9. měsíce následujícího po měsíci, v němž byla uzavřena Smlouva, je Zhotovitel povinen vždy nejpozději 15 dnů před skončením platnosti Bankovní záruky předat Objednateli novou Bankovní záruku, jejíž platnost bude prodloužena alespoň o 1 měsíc, a to i opakovaně, dokud nebude Dílo převzato Objednatel, tak, aby Bankovní záruka trvala vždy do konce kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém Objednatel převezme Dílo. Výše nové Bankovní záruky bude stanovena dle odstavce 106 Smlouvy.

Bankovní záruka musí být neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první výzvu bez jakýchkoliv námitek.

Objednatel musí být v záruční listině Bankovní záruky označen jako osoba oprávněná čerpat Bankovní záruku.

Zhotovitel je povinen do 14 dnů po každém čerpání Bankovní záruky Objednatel předat Objednateli novou Bankovní záruku ve shodném znění a výši jako měla čerpaná Bankovní záruka, případně Bankovní záruku doplnit do původní sjednané výše.

Objednatel je po skončení platnosti Bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět Zhotoviteli do 30 dnů po skončení její platnosti.

XIV. SANKCE

1. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Dílo v době sjednané podle odstavce 35 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.

1. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě vady Díla, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatel na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 98.1 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

5. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit ve sjednané lhůtě havárii Díla ve smyslu odstavce 100 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení. Prodlení s plněním povinnosti dle předchozí věty je ukončeno dnem, kdy bude zjednána náprava Zhotovitelem nebo obstaráním náhradního plnění Objednatel na náklady Zhotovitele postupem dle odstavce 100 Smlouvy. Úhradou smluvní pokuty nejsou dotčena práva Objednatele z vadného plnění Zhotovitele.

116. Poruší-li Zhotovitel povinnost vyklidit a předat ve sjednané lhůtě zpět vyklizené staveniště Objednateli, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.
117. Poruší-li Zhotovitel povinnost předat Objednateli originál záruční listiny k Bankovní záruce dle odstavce 107 nebo odstavce 108 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.
118. Poruší-li Zhotovitel závažným způsobem předpisy BOZP nebo PO, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši:
- 118.1. 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit provádění Díla z důvodu přímého ohrožení života pracovníků provádějících Dílo nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů apod.);
 - 118.2. 5.000,- Kč, pokud je porušení předpisů BOZP nebo PO možno odstranit bez zastavení provádění Díla okamžitě nebo ve stanoveném termínu;
 - 118.3. 500,- Kč za každé jednotlivé porušení předpisů BOZP nebo PO pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.);
 - 118.4. 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady, která by mohla vést k porušení předpisů BOZP nebo PO, počínaje dnem upozornění Objednatele na závadu až do dne jejího odstranění.
119. Poruší-li Zhotovitel jakoukoliv povinnost dle odstavce 52, 54, 135, 136, 150 nebo 155 Smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.
120. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
121. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.
122. Splatnost smluvních pokut dle Smlouvy bude 14 dnů od doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty straně povinné.
123. Poruší-li Objednatel povinnost uhradit Fakturu nebo zaplatit část Ceny Díla ve sjednané době, je povinen uhradit Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

124. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených právními předpisy nebo Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy ohledně celého plnění i v případě, že Zhotovitel již zčásti plnil.
125. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy zejména:
- 125.1. bude-li Zhotovitel v prodlení s předáním Díla o více než 30 dní;
 - 125.2. ukáže-li se jako nepravdivé jakékoliv prohlášení Zhotovitele uvedené v odstavci 128 Smlouvy nebo ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku;
 - 125.3. jestliže Zhotovitel nepřevzme staveniště do 5 dnů od uplynutí termínu převzetí staveniště dle odstavce 35 Smlouvy;
 - 125.4. jestliže Zhotovitel nezahájí stavební práce do 5 dnů od uplynutí termínu zahájení stavebních prací odstavce 35 Smlouvy;

- 125.5. jestliže Zhotovitel bezdůvodně nebo z důvodů na své straně přeruší provádění Díla;
- 125.6. jestliže Zhotovitel neodstraní v průběhu provádění Díla vady zjištěné Objednatelům a uvedené v zápisu z kontrolního dne nebo ve stavebním deníku, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně Objednatelům;
- 125.7. jestliže Zhotovitel poruší jakoukoliv svoji povinnost uvedenou v odstavci 52, 54, 135, 136, 150 nebo 155 Smlouvy.
126. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy budou zejména ujednání o odpovědnosti za vady Díla, o odpovědnosti za škodu či jinou újmu, o sankcích a ujednání odstavce 127 Smlouvy trvat i po zániku závazků ze Smlouvy.
127. Pokud před dokončením Díla dojde k odstoupení od Smlouvy, předá Zhotovitel nedokončené Dílo Objednateli, o čemž bude sepsán protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, ve kterém bude popsán stupeň rozpracovanosti stavebních prací a současně předá Objednateli veškeré dokumenty, zejména dokumenty dle odstavce 75 Smlouvy a jiné listiny vztahující se k Dílu, získané za dobu trvání závazků ze Smlouvy, jakož i případné listiny předané Objednatelům Zhotoviteli k provedení Díla. Po vyhotovení a podepsání tohoto protokolu bude provedeno finanční vyrovnání Smluvních stran. Objednatel uhradí Zhotoviteli provedenou část Díla podle podmínek Smlouvy.

XVI. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

128. Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.
129. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku.
130. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatel Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
131. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o kontrole**“), povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
132. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje uvedené v článku I Smlouvy odpovídají aktuálnímu stavu a že osobami jednajícími při uzavření Smlouvy jsou osoby oprávněné k jednání za Smluvní strany bez jakéhokoliv omezení vnitřními předpisy Smluvních stran.
133. Jakékoliv změny údajů uvedených v článku I Smlouvy, jež nastanou v době po uzavření Smlouvy, jsou Smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
134. V případě, že se kterékoliv prohlášení některé ze Smluvních stran uvedené ve Smlouvě ukáže býti nepravdivým, odpovídá tato Smluvní strana za škodu a nemajetkovou újmu, která nepravdivostí prohlášení nebo v souvislosti s ní druhé Smluvní straně vznikla.

XVII. POJIŠTĚNÍ

135. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze Smlouvy až do doby uplynutí Záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10.000.000,- Kč. V případě, že Smlouvu uzavřelo na straně Zhotovitele více osob (členů sdružení, členů společnosti, apod.), musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kteroukoli z těchto osob.
136. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli pojistnou smlouvu nebo pojistku osvědčující splnění povinnosti Zhotovitele dle předchozího odstavce Smlouvy do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy a dále kdykoli v průběhu trvání závazků ze Smlouvy bezodkladně poté, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván.
137. Zhotovitel i Objednatel se zavazují uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

XVIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

138. Zhotovitel bere na vědomí, že TDI nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel prohlašuje, že on ani osoba s ním propojená nevykonává na předmětné stavbě činnosti TDI. Zhotovitel se zavazuje, že se za trvání Smlouvy nestane osobou propojenou s osobou TDI ani jejím právním nástupcem, a v případě, že se tak stane, zavazuje se na tuto skutečnost písemně upozornit Objednatele. Objednatel má právo v takovém případě od Smlouvy odstoupit.
139. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
140. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen předložit Objednateli seznam subdodavatelů ve smyslu § 147a odst. 5 Zákona o veřejných zakázkách, a to ve lhůtě stanovené v tomto ustanovení Zákona o veřejných zakázkách.
141. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele podle § 147a Zákona o veřejných zakázkách.
142. Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat Objednatele o skutečnostech majících i potenciálně vliv na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, a není-li to možné, nejpozději následující den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo Zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Současně je Zhotovitel povinen učinit veškeré nezbytné kroky vedoucí k eliminaci případné škody hrozící Objednateli, a to zejména obstarat neprodleně náhradní plnění, přičemž je povinen nést případný rozdíl ceny.
143. Zhotovitel se zavazuje dodržovat dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.
144. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplýající ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou.

145. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
146. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou (zejména smluvní pokutu) na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.
147. Zhotovitel je povinen chránit Dílo, majetek Objednatele a majetek sousedící s místem plnění a stavenišťem a bude odpovědný za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti s prováděním Díla. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu na Díle, jiném majetku Objednatele nebo majetku třetí osoby, bude odpovědný za uvedení v předešlý stav na vlastní náklady, a není-li to dobře možné nebo žádá-li to poškozený, pak za náhradu takové škody.
148. Poruší-li Zhotovitel v souvislosti se Smlouvou jakoukoli svoji povinnost, nahradí Objednateli škodu a nemajetkovou újmu z toho vzniklou. Povinnosti k náhradě se Zhotovitel zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.
149. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.

XIX. SUBDODAVATELÉ

150. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností ze Smlouvy pouze třetí osoby uvedené v příloze č. 5 Smlouvy, nebo písemně odsouhlasené Objednatelem (dále jen jednotlivě „*Subdodavatel*“ nebo společně „*Subdodavatelé*“).
151. Zhotovitel odpovídá za plnění Subdodavatele tak, jako by plnil sám.
152. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv Subdodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou Subdodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže Subdodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.
153. Zhotovitel se zavazuje, že Subdodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v Řízení veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky.
154. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu Subdodavatele, a to zejména v případech, kdy:
- 154.1. bude Subdodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného závazku nebo
 - 154.2. bude Subdodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo
 - 154.3. se Subdodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo
 - 154.4. bude Subdodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo
 - 154.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu Subdodavatele.
- Zhotovitel je povinen navrhnout nového Subdodavatele do 10 dnů od doručení žádosti Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním Subdodavatelem

kvalifikační předpoklady, nový Subdodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovené v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným Subdodavatelem a musí doložit příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový Subdodavatel musí být odsouhlasen Objednatelem postupem obdobným postupu dle odstavce 155 Smlouvy.

155. Zhotovitel je oprávněn změnit Subdodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud:
- 155.1. prostřednictvím původního Subdodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci a nový Subdodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný Subdodavatel nebo
- 155.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

XX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

156. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy se řídí českým právním řádem. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení právních předpisů, která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi, pokud Smlouva nestanoví jinak.
157. Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
158. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. Jakékoli změny Smlouvy učiněné jinou než písemnou formou jsou vyloučeny.
159. Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou Smluvní stranu.
160. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

Přílohy

1. příloha č. 1: Projektová dokumentace
2. příloha č. 2: Položkový rozpočet
3. příloha č. 3: Kopie veřejnoprávní smlouvy, č. j.: VAL - 1659/2016, účinné ke dni 20.06.
4. příloha č. 4: Seznam členů realizačního týmu
5. příloha č. 5: Seznam Subdodavatelů

V Valtících dne 24.6.2016

Objednatel

Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace
Sobotní 116, 691 42 VALTICE
IČO: 60680318 | Tel.: 519 352 594

V BRNĚ dne 23.6.2016

MORAVOSTAV Brno, a.s.
stavební společnost
Maříkova 1, 602 00 Brno
IČ: 46347542, DIČ: CZ46347542

Zhotovitel



MORAVOSTAV Brno, a.s.
Nová Brno 233/18, 614 00 Brno
IČ: 26361473
DIČ: CZ26361473

Zhotovitel

„Centrum Excellence“

Projektová dokumentace

Příloha č. 1 Smlouvy

Projektová dokumentace

Příloha č. 1 Smlouvy - Projektová dokumentace zpracovaná obchodní společností **OK.Atelier s.r.o.**, IČO: 60744456, se sídlem Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav, v 11/2015, pod zakázkovým číslem: 2015/285, označené názvem: Centrum EXELENCE, není se Smlouvou pevně spojena.

Příloha č. 2 Smlouvy

Položkový rozpočet

Položkový rozpočet

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
Ulice a č.p.	Mařkova 1899/1
Místo	Brno
PSC	621 00
ICO	46847542
DIC	CZ46847542
Kontaktní osoba	Ing. Lucie Salavová
telefon, fax	549 128 124
e-mail	salavova@moravostav.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0067

Valtice

Centrum Excellence Valtice

el : Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace
Sobotní 116
69142 Valtice-Valtice

IČO : 60680318
DIČ : CZ60680318

ant : OK.Atelier s.r.o.
Pod Zámkem 2881/5
69002 Břeclav

IČO : 60744456
DIČ : CZ60744456

Capitulace stavebních objektů a provozních souborů

Název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavby objektu		5,00	
Centrum Excellence Valtice		1,00	22 211 309,88
Zpevněné plochy		1,00	1 578 822,99
Oplocení Centrum excellence Valtice		1,00	543 768,43
Kanalizační přípojka Centrum Excellence		1,00	103 299,77
Vodovodní přípojka Centrum excellence		1,00	55 167,33
			24 492 368,40

em za stavbu

Capitulace dílů

Název	Celkem
	711 701,29
Zemní práce	19 125,60
Přípravné a přidružené práce	420 425,32
Základy a zvláštní zakládání	28 509,98
Základy	1 850 814,29
Svislé a kompletní konstrukce	963 095,63
Vodorovné konstrukce	2 707,08
Podkladní a vedlejší konstrukce	875 453,00
Komunikace	74 749,10
Dlažby a předlažby komunikací	664 600,23
Upravy povrchů vnitřní	698 752,76
Úpravy povrchů vnější	

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Dokončovací práce inženýrských staveb

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Demolice

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Živičné krytiny

Izolace tepelné

Zdravotechnická instalace

Ústřední vytápění

Konstrukce sklobetonové

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy vlysové a parketové

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Obklady keramické

Konstrukce z přírodního kamene

Nátěry

Malby

Přesuny suti a vybouraných hmot

Elektromontáže

844 752,03

238 973,50

50 320,01

134 092,89

9 181,22

238 035,06

230 388,60

238 744,89

103 695,24

283 102,97

455 817,58

495 566,05

240 652,30

705 892,83

520 177,92

1 122 856,00

161 378,34

227 737,22

143 473,15

305 324,28

1 919 804,40

1 070 871,61

704 788,94

474 634,46

86 313,00

39 650,00

253 445,97

440 211,00

42 781,03

137 033,07

1 513 695,52

Montáž sdělovací a zabezp. techniky	424 084,00
Montáže vzduchotechnických zařízení	1 999 180,00
Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	211 000,00
Montáže stabilních hasících zařízení	13 640,00
Přesuny suti a vybouraných hmot	768 455,04
Vedlejší náklady	1 332 684,00
a celkem	24 492 368,40

stavba :	0067	Centrum Excellence Vatrice	JKSO :
objekt :	001	Centrum Excellence Vatrice	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **001**
Centrum Excellence Vatrice

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
0011 Vlastní objekt upr	22 211 309,88
Celkem objekt 001	22 211 309,88

Rekapitulace soupisu 0011 Vlastní objekt upr

Stavební díl	Cena (Kč)
1 Zemní práce	321 129,85
2 Základy a zvláštní zakládání	392 423,40
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 825 598,16
4 Vodorovné konstrukce	963 095,63
61 Úpravy povrchů vnitřní	664 600,23
62 Úpravy povrchů vnější	698 752,76
63 Podlahy a podlahové konstrukce	844 752,03
64 Výplně otvorů	238 973,50
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	9 181,22
94 Lešení a stavební výtahy	238 035,06
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	230 388,60
96 Bourání konstrukcí	180 051,20
97 Prorážení otvorů	103 695,24
98 Demolice	283 102,97
99 Staveništní přesun hmot	381 234,61
711 Izolace proti vodě	495 566,05
712 Živičné krytiny	240 652,30
713 Izolace tepelné	705 892,83
720 Zdravotechnická instalace	520 177,92
730 Ústřední vytápění	1 122 856,00
761 Konstrukce sklobetonové	161 378,34
762 Konstrukce tesařské	227 737,22
764 Konstrukce klempířské	143 473,15
765 Krytiny tvrdé	305 324,28
766 Konstrukce truhlářské	1 579 632,00
767 Konstrukce zámečnické	1 070 871,61
771 Podlahy z dlaždic a obklady	704 788,94
775 Podlahy vlysové a parketové	474 634,46
776 Podlahy povlakové	86 313,00
777 Podlahy ze syntetických hmot	39 650,00
781 Obklady keramické	187 907,22
782 Konstrukce z přírodního kamene	440 211,00
783 Nátěry	42 781,03
784 Malby	137 033,07
M21 Elektromontáže	1 513 695,52

		424 084,00
		1 999 180,00
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	211 000,00
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	13 640,00
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	655 131,48
M44	Montáže stabilních hasících zařízení	1 332 684,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	22 211 309,88
VN	Vedlejší náklady	
	Celkem soupis	0011

6	132201209R00	Příplatek za lepištvost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	50,09450 50,09450	14,00	701,32 800-1	RTS
	132 30	Hloubená vykopávka pod základy s přehozením výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek.	m3	8,69400 8,69400	560,00	4 868,64 800-1	RTS
7	132201401R00	...v hornině 3	m3	7,75740 7,75740	701,00	5 437,94 800-1	RTS
	133	Hloubení šachet zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti, s přehozením výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	116,63990 116,63990	62,00	7 231,67 800-1	RTS
8	133201101R00	...do 100 m3 patky 1,20*2,20*0,60 výřez 1,90*1,21*0,60	m3	341,63215 341,63215	135,00	46 120,34 800-1	RTS
	161 10-11	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,	m3	15,55000 15,55000	135,00	2 039,25 800-1	RTS
9	161101101R00	...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 4,057+45,237+50,0945+8,694+7,7574	m3	341,63215 341,63215	72,30	24 700,00 800-1	RTS
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí	m3	39,79800 39,79800	56,00	2 228,69 800-1	RTS
10	162701105R00	...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 224,99225+4,357+45,237+50,0945+8,694+7,7574	m3	163,18800 163,18800	72,30	11 798,49 800-1	RTS
11	162701155R00	...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	341,63215 341,63215	120,00	40 995,86	URS
	171 20	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.	m3	15,55000 15,55000	360,00	5 598,00	Vlastní
12	171201101R00	...do násypů nezhutných	m3	70,04448 70,04448	504,00	35 302,42 SPCM	RTS
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	39,79800 39,79800	56,00	2 228,69 800-1	RTS
13	174101101R00	...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 5 m od místa odložení materiálu	m3	163,18800 163,18800	72,30	11 798,49 800-1	RTS
	174101102R00	obsyp zdiva : (5,43+0,50+23,55)*0,50*2,70 ...v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním po provedené izolaci : (25,48+19,85)*(1,00+2,00)/2*2,40	t	341,63215 341,63215	120,00	40 995,86	URS
14	174101102R00	po provedené izolaci : (25,48+19,85)*(1,00+2,00)/2*2,40	m3	15,55000 15,55000	360,00	5 598,00	Vlastní
	171201211U00	Skládkové zemina	T	70,04448 70,04448	504,00	35 302,42 SPCM	RTS
15	171201211U00	Poplatek za skládku	T	70,04448 70,04448	504,00	35 302,42 SPCM	RTS
16	17120xx	Položka neobsahuje náklady na získání skautel, ani na poplatky za skládku.	T	70,04448 70,04448	504,00	35 302,42 SPCM	RTS
17	58337370R	Sterkopísek frakce 0,0 až 63,0 mm; třída C	T	70,04448 70,04448	504,00	35 302,42 SPCM	RTS
		212 71-5 Prodloužení odvodňovacích průstupů				392 426,40	

18	212715114T00	při zřizování torcretového pláště nebo při zřizování sříkaného betonu s úpravou výtoků a vyčištěním starého prostupu Odvětrávací plastový systém IGLÚ v.12 cm, s beton. deskou tl. 5 cm a vyplněním stojek beton	m2	124,13000 42,50000 81,50000	964,00	119 661,32 800-2	Vlastní
		m.č. 003, 004, 005 : 10,70+19,70+12,20 m.č. 007, 008, 010 : 32,10+46,30+3,13	m	65,40000 65,40000	65,50	4 290,24 800-2	RTS
19	212755114RX1	212 75-5 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože	m3	50,09450 2,40000 47,69450	2 430,00	121 729,64 801-1	RTS
20	274313621R00	274 31 Beton základových pasů prostý ...z betonu C 20/25 vnitřní základy : 2,40*0,50*0,60+2*3,75*0,50*0,60 závětlí : 6,55*0,50*0,70 30,90*1,00*0,60+2,40*1,00*0,60+(5,58+1,24+0,575+0,50+10,10+24,10)*1,00*0,60	m2	54,52800 29,10000 25,42800 14,90000	432,00	23 556,10 801-1	RTS
21	274351215R00	274 35 Bednění stěn základových pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	54,52800	83,50	4 553,09 801-1	RTS
22	274351216R00	...zřízení 30,90*0,20*2+2,40*0,20*2+(5,58+1,24+0,575+0,50+10,10+24,10)*0,20*2 vnitřní základy : 2,40*0,60*2+3,75*0,20*2 závětlí : 6,55*0,20*2 podbetonování základů : 1,15*0,60*21 ...odstranění Včetně očištění, vyřízení a uložení bednicího materiálu.	t	0,41473 0,41473	25 450,00	10 554,88 801-1	RTS
23	274362021R00	274 36 Výztuž základových pasů ...ze svařovaných sítí 8,20*450*0,050	m3	7,50090 1,38000 1,38000	2 430,00	18 227,19 801-1	RTS
24	275313621R00	275 31 Beton základových patek prostý 275 31-3 prostý ...z betonu C 20/25 patky : 2,20*2,20*0,60*2 výtlah : 1,65*1,71*0,60	m2	5,58400 2,60000 2,60000	579,00	3 233,14 801-1	RTS
25	275351215R00	275 35 Bednění stěn základových patek bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,	m2	5,58400 2,60000 2,60000	83,50	466,26 801-1	RTS
26	275351216R00	...zřízení patky : 2,20*4*0,20*2 výtlah : (1,71+0,87)*2*0,20*2 ...odstranění	m2	5,58400			

35	311238244R00	zazdívký : m.č. 122 : 1,00*2,10 m.č. 124 : 1,80*2,00 ...tloušťky 440 mm, výpočtová pevnost Rd 1,7 MPa, charakteristická pevnost v a u = MPa, součinitel prostupu tepla U=0,27 W/m2.K, obvod zdivo : (3,75+30,33+23,55+5,05)*(2,90+3,00)	m2	323,68700	1,372,00	444 098,56 801-1	RTS
36	311238267R00	...tloušťky 500 mm, , charakteristická pevnost v tlaku ftk = 2,36 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,20 W/m2.K, zazdění otvorů : m.č. 102 : 2,70*2,40-2,10*2,40 m.č. 103 : 1,50*2,40 m.č. 123 : 2,60*2,80 m.č. 127 : 1,80*1,80*2	m2	18,80000	1,586,00	29 816,80 801-1	RTS
37	311261110R00	311 26 Osazování bloků nadzákladových zdí z betonu prostého nebo železového na maltu MC 25, ...do 0,0,06 m3 pod tlak 300 : 2,40	kus	2,00000	14,1,00	282,00 801-1	RTS
38	311361821R00	311 36 Výztuž nadzákladových zdí 311 36-1 z betonářské oceli ... 10505 sklobetonová stěna : 6,50*3*2,90*0,10*0,030	t	0,16965	33,280,00	5 645,95 801-1	RTS
39	317168111R00	317 16 Překlady keramické 317 16-1 montáž a dodávka ...nenosné, délky 1000 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů. příčky : 8,00	kus	8,00000	181,50	1 452,00 801-1	RTS
40	317168112R00	317 16 Překlady keramické 317 16-1 montáž a dodávka ...nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm Včetně dodávky překladů. příčky : 6,00 suterén : 3*2,00	kus	12,00000	253,50	3 042,00 801-1	RTS
41	317168130R00	317 16 Překlady keramické 317 16-1 montáž a dodávka ...nosné, délky 1000 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm okna 75/75 5,00*6	kus	30,00000	266,50	7 995,00 801-1	RTS

[illegible]

50	317944313RT5	...profil 1200 1.č. 20 : (2,5*2+2,10*2+2,50*2+2,50*2)*1,03*1,03	t	0,58007 0,58007	25 750,00	14 936,80 801-4	RTS
	319 30	Dodatečná izolace zdiva	m	54,18000 21,68*0 0,00*0,00 15,00*0,00 13,41000	1 454,00	78 777,72 801-4	RTS
	319 30-1	podřezáním a vložením fólie					
51	319300013RT1	...zdivo cihelné, o tloušťce přes 450 do 600 mm (11,70+9,90+13,40)*0,60 sál : 9,95*0,60 vstup : 25,50*0,60 19,85*0,60	m3	1,18064 0,75*0,03 0,47*0,05	3 455,00	4 079,11 801-1	RTS
	330 32	Beton sloupů a pilířů železový					
	táhel, rámových stojek, vzpěr (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa,						
52	330321410R00	...z betonu C 25/30 1. p.p. : 3,14*0,20*0,20*2,90*2 1. n.p. : 3,14*0,15*0,15*3,20*2				7 555,09 801-1	RTS
	331 35	Bednění hranatých sloupů					
	(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzpření						
53	331351105R00	...zřízení 1 p.p. : 3,14*0,40*2,90*2 1 n.p. : 3,14*0,30*3,00*2				1 044,00 801-1	RTS
	331 35	Bednění hranatých sloupů					
	(pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzpření						
54	331351106R00	...odstranění	t	0,12987 0,12987	34 810,00	4 520,77 801-1	RTS
	331 36	Výztuž hranatých sloupů					
	331 36	Výztuž hranatých sloupů					
	331 36-1	z betonářské oceli					
55	331361821R00	...10505 1.18034*0,110				41 513,51 801-1	RTS
	342 01	PTčky z desek sádrokartonových	m2	72,19740	575,00		
	zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spar a úprava rohů						
56	342261112RS2	...tloušťka příčky 100 mm, desky tloušťky 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 60 mm 2. n.p. : m.č. 201 : 1,70*(8,30-4,23)*2 m.č. 202 : 7,65*(8,30-4,23)-0,80*2,00 m.č. 206, 205 : (1,82+1,75)*(8,30-4,23)-0,70*2,00*2 m.č. 206 : (2,55+1,65)*(8,30-4,23)/2					

73 406,59 801-1 RTS

342 01 Příčky z desek sádrokartonových
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž desek, přebroušení a tmelení spár a úprava rohů

57 342261213RT2

...tloušťka příčky 150 mm, tloušťka sádrokartonových desek 12,5 mm, protipožární, tloušťka izolace 50 mm

m.č. 125 : 9,20*3,20
m.č. 106 : 5,05*3,20-0,80*2,00
m.č. 126 : 3,50*3,20-0,80*2,00
m.č. 205 : 2,50*(8,30-4,23)/2
m.č. 201 : 5,00*(8,30-4,23)/2
m.č. 201 : 5,00*(8,30-4,23)/2
m.č. 201 : 5,00*(8,30-4,23)/2

Oddělení sálu 2. n.p. : 14,00

342 24 Příčky z tvárnice pálených
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC).

...tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5

m.č. 005 : (5,00+2,80)*2,60+2,30*2,50-0,80*2,00
m.č. 110 - 116 : (2,40+2,70+0,90*2)*2,90-0,70*2,00*4
m.č. 117 : 1,65*2,90*2
m.č. 118 - 121 : (2,42*2+1,70*2)*2,90-0,70*2,00*2

58 342248112R00

342 24 Příčky z tvárnice pálených
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC).

...tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkových, P 10, na maltu MVC 5

m.č. 103 : 2,40*3,90+1,50*2,50-0,70*2,00
m.č. 104 : (3,55+3,80)*3,90-0,80*2,00*2
m.č. 110, 112 : (1,20+3,02)*2,90
m.č. 109, 117 : 5,25*3,90-0,70*2,00*4-0,90*2,00
m.č. 109, 117 : 5,25*3,90-0,70*2,00*4-0,90*2,00

...kotvení příček ke konstrukcím

...kotvením na hmoždinky

60 342948111R00

Všechné dodávky kotev i spojovacího materiálu.
1. n.p. : 2,90*2
1. n.p. : 3,00*20
2. n.p. : 2,20*6

346 23 Zazdívkový rýh pro ventilační průduchy

cihly P 15 na MVC 25, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

...o průřezu 150 x 300 mm, s vytvořením průduchu 150 x 150 mm a vnitřní omítkou

61 346234311R00

...o průřezu 150 x 300 mm, s vytvořením průduchu 150 x 150 mm a vnitřní omítkou

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

1. n.p. : 2,90*2

1. n.p. : 3,00*20

2. n.p. : 2,20*6

Číslo	Název	Jednotka	Množství	Cena	RTS
346 24-436	Zazdívkový náh, potrubí, nik (výklenek) nebo kapes z jakéhokoli druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa, ...tloušťka 65 mm	m ²	25,00000	492,00	12 300,00 801-1
62 346244361R00	Zazdívkový náh, potrubí, nik (výklenek) nebo kapes z jakéhokoli druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa, ...tloušťka 65 mm	m ²	25,00000	492,00	12 300,00 801-1
349 23-1	Přizdívkový náh, potrubí, nik (výklenek) nebo kapes z jakéhokoli druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa, ...tloušťka 65 mm	m ²	7,80000	1 440,00	11 232,00 801-4
62 349231231R00	Přizdívkový náh, potrubí, nik (výklenek) nebo kapes z jakéhokoli druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa, ...tloušťka 65 mm	m ²	7,80000	1 440,00	11 232,00 801-4
349 23-1	Přizdívkový náh, potrubí, nik (výklenek) nebo kapes z jakéhokoli druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa, ...tloušťka 65 mm	m ²	457,70000	490,00	224 273,00 801-1
62 349231231R00	Přizdívkový náh, potrubí, nik (výklenek) nebo kapes z jakéhokoli druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa, ...tloušťka 65 mm	m ²	457,70000	490,00	224 273,00 801-1
416 01	Podhledy na dřevěné konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými (přímé montované)	m ²	54,70000	515,00	28 170,50 801-1
64 342264011RT2	Podhledy na dřevěné konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými (přímé montované)	m ²	54,70000	515,00	28 170,50 801-1
416 01-1	Podhledy na dřevěné konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými (přímé montované)	m ²	458,54000	712,00	326 480,48 801-1
65 342264011RT4	Podhledy na dřevěné konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými (přímé montované)	m ²	458,54000	712,00	326 480,48 801-1
416 01-1	Podhledy na dřevěné konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými (přímé montované)	m ²	119,20000	855,00	101 916,00 801-1
67 342268212R00	Podhledy na dřevěné konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými (přímé montované)	m ²	119,20000	855,00	101 916,00 801-1
447 12-2	Úprava podkladu tl. 12,5 mm, s vložkou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, ...tloušťka 15 mm, protipožární, tloušťka izolace 160 mm	m ²	963,09563		
63 349231821R00	Úprava podkladu tl. 12,5 mm, s vložkou tepelnou izolací a parotěsnou zábranou, ...tloušťka 15 mm, protipožární, tloušťka izolace 160 mm	m ²	963,09563		
411 32	Beton stropů železobetonových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů, železobetonových (bez výtluče)	m ²			
411 32-1	Beton stropů železobetonových, desek plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů, železobetonových (bez výtluče)	m ²			

...z betonu C 30/37
(11,34*4,20+18,99*12,35+5,50*11,20)*0,25

68	411321515R00	...z betonu C 30/37 (11,34*4,20+18,99*12,35+5,50*11,20)*0,25	m2	343,75450	347,00	119 282,81	801-1
411	35-1 Bednění stropů	...z bednění lešením					
	bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením						
411	35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovně, popř. s náběhy	...bednění materiál prkna, bez podepření, - zřízení					
411	35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovně, popř. s náběhy	...bednění materiál prkna, bez podepření, - zřízení	m2	343,75450	98,70	33 928,57	801-1
69	411351101R00	11,34*4,20+18,99*12,35+5,50*11,20					
411	35-1 Bednění stropů	...z bednění lešením					
	bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením						
411	35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovně, popř. s náběhy	...bednění materiál prkna, bez podepření, - zřízení					
411	35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plně, rovně, popř. s náběhy	...bednění materiál prkna, bez podepření, - zřízení	m2	343,75450	98,70	33 928,57	801-1
70	411351102R00	11,34*4,20+18,99*12,35+5,50*11,20					
411	36-1 Výztuž stropů	...z výztuže					
	prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žabrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hříbových včetně hlavíc		t	10,31263	33,210,00	342 482,44	801-1
411	36-11 z betonářské oceli	...z výztuže					
411	36-11 z betonářské oceli	...z výztuže	t	10,31263	33,210,00	342 482,44	801-1
411	36-11 z betonářské oceli	...z výztuže					
411	36-11 z betonářské oceli	...z výztuže	kus	48,00000	182,00	8 736,00	801-4
71	411361821R00	10505 85,93332*0,120					
413	23 Zazdíčka zhlaví jakýmkoliv cihlami pálenými	...zazdíčka					
413	23-2 válcovaných nosníků	...výšky přes 150 do 300 mm					
413	23-2 válcovaných nosníků	...výšky přes 150 do 300 mm					
72	413232221R00	...výšky přes 150 do 300 mm					
	zesílení stropu :		t	1,51416	26,900,00	40 730,90	801-1
	U č. 20 : 10,00*2		t	1,51416	25,850,00	28 744,42	801-1
	U č. 18 : 9,00*2		t	1,11197	25,850,00	43 792,23	801-1
	konstr. střechy : 10,00						
413	94 Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech	...profil I, 180 mm					
	I, IE, U, UE nebo L						
73	413941123RT4	v.č. D 1,2.b.2 : 1,402*1,08					
	...profil U, 180 mm						
	zesílení stropu :						
	U č. 18 : 5,20*9*0,022*1,08						
74	413941123RU4	...profil U, 200 mm					
	zesílení stropu :						
	U č. 20 : 6,20*10*0,0253*1,08						
75	413941123RU5	...z betonu C 25/30	m3	11,18898	2750,00	30 769,70	801-1
417	32 Železobeton ztužujících pásů a věnců	...z betonu C 25/30					
76	417321414R00	obvodové zdivo přístavby : 1. p.p. : (3,75+30,33+23,55+5,50)*0,45*0,30 1. n.p. : (3,75+30,33+23,55+5,50)*0,45*0,30					

[illegible]

RTS

26 013,85 801-4

273,83000 95,00

m2

RTS

556 330,38 801-1

278,00

m2

611 42-11 železobetonových rovných tvárcových a kleneb v množství opravované plochy

... v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 10 kN/m²

1. p.p. : 10,70+19,70+12,20+32,40+46,30+3,13

m.č. 003,004,005,007,008,0010 : 58,50+5,20+24,20

1. n.p. : 10,70+19,70+12,20+32,40+46,30+3,13

m.č. 102-104 : 58,50+5,20+24,20

m.č. 108-123 : 9,80+9,20+7,30+1,60+2,70+6,40+1,10+1,10+2,00+2,40+1,50+4,40+8,10

9,80+9,20+7,30+1,60+2,70+6,40+1,10+1,10+2,00+2,40+1,50+4,40+8,10

612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti

1. p.p. : 10,70+19,70+12,20+32,40+46,30+3,13

m.č. 001 : (3,90+2,10)*2,50+3,80*2,33+0,90*2,00*2,10+1,325*2,10

m.č. 002 : (18,175+11,90)*2,50+0,75*0,75*8*2,50*2,25+2,00*2,00*2

m.č. 003 : (2,05+5,10)*2,2*3,0+0,80*2,00*2,00*2,00*2,00

m.č. 004 : (6,10+2,20)*2,2*5,0+0,80*2,00*2,00*2,00*2,00

m.č. 005 : (4,90+2,80)*2,2*5,0+0,75*4,0*90*2,00+0,80*2,00

m.č. 006 : (6,455+3,50)*2,2*5,0+0,75*0,38*3,0*80*2,00

m.č. 007 : (6,60+5,10)*2,2*5,0+0,75*0,38*3,0*80*2,00

m.č. 008 : (3,225+6,05+9,95+4,975)*2,50+0,80*2,00

m.č. 009 : (4,67+10,50)*2,2*5,0+0,90*2,00

m.č. 010 : (0,90+3,40)*2,2*5,0

Mezisoučet

1. n.p. : 10,70+19,70+12,20+32,40+46,30+3,13

m.č. 101 : 6,50*3,50*2-1,10*3,50*3-0,90*2,20

m.č. 102 : (6,20+9,95)*2*3,95+(2,40+3,70)*2*3,95+0,50*2,50*2-1,69*2,20+0,80*2,00*2,00*2,00

-2,10*2,40-2,18*2,00*2,20*3-1,60*2,20

m.č. 103 : (2,40+2,00)*2*3,95+0,70*2,00

m.č. 104 : (2,40+4,10)*2*3,95+0,50*2,90*2+(3,60+3,80)*2*3,95-1,05*2,40*2,60*2,50*2-

0,80*2,00*2

m.č. 105 : (14,93+9,95)*2*4,20+9,95*1,00-1,60*2,20-2,11*2,35*5,00*3,00+2,00*2,00*2

1,20*2,20

m.č. 106 : (9,10+5,05)*2*3,20+6,00*3,00

m.č. 107 : (22,50+6,60+3,40)*3,50-1,69*2,20-1,20*2,20*2,0*2,20*2,0*2,00*2

m.č. 108 : (5,00*2+2,20)*3,50+0,90*0,90*2

m.č. 109 : (1,85+4,945)*2*3,95-0,70*2,00*5-0,90*2,00-1,12*2,20

m.č. 110 : (3,02+2,40)*2*3,95-0,70*2,00*3

m.č. 111 : (1,25+1,275)*2*3,95-0,70*2,00-1,00*2,20

86 611421331R00

612 42 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti

87 612421637R00

114

m.č. 112 : (1,25+1,025)*2*3,95-0,70*2,00-1,00*2,20
m.č. 113 : (2,70+0,99)*2*3,95-0,70*2,00*2
m.č. 114 : (2,255+2,70)*2*3,95-0,70*2,00*3
m.č. 115 : (0,90+1,32)*2*3,95-0,70*2,00-1,00*2,20
m.č. 116 : (0,90+1,275)*2*3,95-0,70*2,00
m.č. 117 : (1,85+1,05)*2*3,95-0,70*2,00*2
m.č. 118 : (1,395+1,70)*2*3,95-0,70*2,00
m.č. 119 : (0,90+1,70)*2*3,95-0,70*2,00*2
m.č. 120 : (1,395+1,70)*2*3,95-0,70*2,00
m.č. 121 : (0,90+1,70)*2*3,95-0,90*2,00
m.č. 122 : (2,42*1,80)*2*3,95-1,20*2,20
m.č. 123 : (5,80+1,40)*2*3,95-1,75*4-0,80*2,00
m.č. 124 : (12,69+9,90+9,00)*3,50-1,75*1,75*4-0,80*2,00
m.č. 125 : (1,75+1,50*2+1,35+1,31*2)*7,50
výlah šachty : (1,75+9,00*2)*3,50
m.č. 126 : (3,24+3,40+3,90)*3,50-0,75*6-0,80*2,00
m.č. 127 : (10,74+3,75)*2*3,50-0,75*6-0,80*2,00
Mezisoučet

2. n.p. :
m.č. 201 : 3,50*2*2
m.č. 202 : 3,50*2,00+3,45*2,50
m.č. 203 : 5,585*2,50
m.č. 204 : 3,50*2,00
Mezisoučet

620 99-2 Zakrývání výplní vnějších otvorů
s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických
88 620991121R00
...z postaveného lešení
16 okno 210/135 : 2,10*2,35*6
17 okno 210/240 : 2,10*2,40*1
1 stěna s dveřmi 380/233 : 3,80*2,33*1
2 vrata 250/225 : 2,50*2,25*2
3 dveře 110/340 : 1,10*3,40*3
4 dveře 200/220 : 2,00*2,20*2
18 okno 215/220 : 2,15*2,20*6
19 okno 175/175 : 1,75*1,75*6
20 okno 150/150 : 1,50*1,5*1
21, okno 105/240 : 1,05*2,40*2

14,37250
26,35100
34,94450
13,93800
13,58250
21,51000
21,65050
19,14000
21,65050
19,14000
32,61240
54,24000
96,71500
65,40000
82,95000
35,29000
96,45500
1 442,80240
14,00000
15,12500
15,96700
17,00000
50,50750

698 752,76

RTS

4 379,87 801-1

35,00

m2

125,13900
29,61000
5,04000
8,85400
11,25000
11,22000
8,80000
9,46000
18,37500
2,25000
5,04000

22 okno 90/90 : 0,90*0,90*4	
23 okno 75/75 : 0,75*0,75*18	
24 okno 75/50 : 0,75*0,50*5	
621 42 Omítky vnější podhledů MV nebo MVC	
621421144R00	...vápenocementová, štuková, složitost 1÷2 pohled SZ : (12,90+13,80)*(0,30+0,20) pohled JV : 20,60*(0,30+0,2) pohled JZ : 26,10*(0,30+0,20) pohled SZ : (8,90+12,10)*(0,30+0,20)
622 42 Oprava vnějších omítek vápenných	
622 42-1 stupeň členitosti 1 a 2	...v množství opravované plochy přes 20 do 30 % , štukových částečně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných. pohled JV : 20,00*(6,60+5,10)/2-0,75*0,50*6-2,15*2,20*2-0,90*0,90*2-1,05*2,40*2- 2,10*2,40+0,60*6,50 pohled JZ : 25,48*4,80-2,18*2,35-0,90*2,20*3-2,11*2,35*5+0,60*4,80
622 42-11 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové	
622421143R00	...štukové, složitost 1÷2 pohled JV : 4,20*6,80 pohled SZ : 30,33*6,80-0,75*0,75*18-2,50*2,25*3-1,75*1,75*6 pohled VZ : 23,55*(5,00+6,80)/2 pohled JZ : 5,50*5,00-1,50*1,50 pohled JV : 5,50*5,00-1,50*1,50 Vně om silikát tkr Stom Z tl 2,5mm 47,20+186,8185+353,624+58,343 Vyrovnání tmele Stomix+tkanina pohled JV : 4,20*6,80 pohled SZ : 30,33*6,80-0,75*0,75*18-2,50*2,25*3-1,75*1,75*6 pohled VZ : 23,55*(5,00+6,80)/2 pohled JZ : 5,50*5,00-1,50*1,50 KZS Stomix Therm M min vlna-PV 30mm zateplení ostění : 16 okno 210/135 : (2,10+2,35*2)*0,22*6 17 okno 210/240 : (2,10+2,40*2)*0,22*1 1 stěna s dveřmi 380/233 : (3,80+2,33*2)*1,20*1 2 vřata 250/225 : (2,50+2,25*2)*0,22*2 3 dveře 110/340 : (1,10+3,40*2)*0,22*3 4 dveře 200/220 : (2,00+2,20*2)*0,22*2 18 okno 215/220 : (2,15+2,20*2)*0,22*2
91 622421143R00	
92 6204712xxx	
93 6204729xxx	
94 6224054xxx	

RTS	RTS	RTS	Vlastni	Vlastni	Vlastni
13 452,00 801-1	22 418,22 801-4	111 391,56 801-1	175 708,06	59 762,46	42 006,96
47,20000	186,81850	353,62400	25,25000	28,56000	58,34300
285,00	120,00	315,00	645,98550	160,86900	8,97600
10,37500			645,98550	138,94500	1,51800
1,37500			353,62400	10,15200	3,08000
			272,00	5,21400	2,81600
			169,00	2,88200	
			720,00		

95	62240559xxx	19 okno 175/175 : (1,75+1,75*2)*0,22*6 20 okno 150/150 : (1,50+1,50*2)*0,22*1 21, okno 105/240 : (1,05+2,40*2)*0,22*2 22 okno 90/90 : (0,90+0,90*2)*0,22*4 23 okno 75/75 : (0,75+0,75*2)*0,22*8 24 okno 75/50 : (0,75+0,50*2)*0,22*5 KZS Cemix Therm M min vlna-KV 150 mm pohled JV : 20,00*(6,60+5,10)/2-0,75*0,50*6-2,15*2,20*2-0,90*0,90*2-1,0 2,10*2,40+0,60*6,50 pohled JZ : 25,48*4,80+2,18*2,35+0,90*2,20*3-2,11*2,35*5+0,60*4,80 KZS rohová lišta Al 10x10cm+kanalina
96	6224059xxx	KZS rohová lišta Al 10x10cm+kanalina
97	631312621R00	...z betonu C 20/25 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez záplnění. skladba C : m.č. 105 : 148,60*(0,08+0,10) skladba "D" : m.č. 102, 103, 104 : (58,20+5,20+24,20)*0,05 skladba "E" : m.č. 109 - 123 : (9,22+7,30+1,60+1,30+2,70+6,40+1,10+1,10+2,00+2,40+1,50+2,40+4 skladba "I" : m.č. 003, 004, 005, 007, 008, 010 : (10,70+19,70+12,20+32,40+4 skladba "H" : m.č. 001, 002, 006, 009 : (18,70+219,40+22,90+49,40)*0,10 m.č. 001, 002, 006, 009 : (18,70+219,40+22,90+49,40)*0,12
98	631313711R00	...z betonu C 25/30 Včetně vytvoření dilatačních spár, bez záplnění.
99	631313711R00	631 31 Mazanina z betonu prostého (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm 631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm 631 31-6 speciální povrchové úpravy mazanin

111	641952341R00	641 95-2 okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdrůžených dveří nebo se sdrůženými dveřmi ...o ploše přes 2,5 do 4 m2 19 okno 175/175 : 6,00 20 okno 150/150 : 1,00	kus	4 060,00	801-1	RTS
		641 95 Osazení rámu okenních dřevěných a osazovacích na jakoukoliv cementovou maltu a kotvení rámu do zdiva 641 95-2 okenních dřevěných pro okna s křídly jednoduchými i zdvojenými, bez sdrůžených dveří nebo se sdrůženými dveřmi ...o ploše přes 4 do 10 m2	kus	6 255,00	801-1	RTS
112	641952451R00	641 95-2 Osazení zárubní dřevěných ocelových 16 okno 210/235 : 6,00 17 okno 210/240 : 1,00 18 okno 215/220 : 2,00	kus	7 050,00	801-1	RTS
		642 94-2 Osazení zárubní dřevěných ocelových 642 94-21 bez dřevěných křidel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybítonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh	kus	5,00000		
113	64294211RU4	642 94-21 včetně dodávky zárubní ...80 x 197 x 16 cm 17 zárubeň 80/197 : 4,00 18 zárubeň 90/197 : 1,00	m	1 250,00	801-1	RTS
		648 95 Osazení parapetních desek dřevěných na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, řešení spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. 648 95-1 včetně dodávky parapetní desky ...šířky 300 mm	kus	55,60000		
114	648952421RT2	21 okno 105/240 : 2,00*1,10 22 okno 90/90 : 4,00*0,90 23 okno 75/75 : 18,00*0,80 24 okno 75/50 : 5,00*0,80 19 okno 175/175 : 6,00*1,80 20 okno 150/150 : 1,00*1,50 16 okno 210/235 : 6,00*2,10 17 okno 210/240 : 1,00*2,10 18 okno 215/220 : 2,00*2,20	kus	29,00000		
		Osazování úhelníků, rámu s dveřními křídly vč. dodávky zárubně ozn 2 ozn. 2 : 2,00	kus	3 650,00		
115	64294xxxx1	Osaz dveř zárubní dřev 2,5m2 na MPP		7 300,00		Vlastní
116	6429526xxx	Osaz dveř zárubní dřev 2,5m2 na MPP Včetně kotvení rámu do zdiva. 7 zárubeň 90/197 : 3,00 8 zárubeň 80/197 : 1,00 9 zárubeň 90/197 : 2,00 11 zárubeň 90/197 : 3,00		15 950,00		Vlastní

12	zárubeň 80/197 : 6,00
13	zárubeň 70/197 : 14,00
Včetně kolvení rámů do zdíva.	
3	zárubeň 110/340 : 3,00
4	zárubeň 200/220 : 2,00
5	zárubeň 160/220 : 1,00
6	zárubeň 120/220 : 1,00
10	zárubeň 120/220 : 2,00
VRATA S OCEL ZÁRUBNÍ DŘEVĚNÁ SE SKLEN VÝPLNÍ OTEVÍRAVÁ	
ozn.. 2 : 2,50*2,25*2,00	
118	643221xxx
...tloušťky 20 mm	
1931	99 Výplň dilatačních spár z lehkých plastů
119	931991211R00
základy : (11,70+7,30+13,40+11,01)*0,75	
...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	
941	94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami
120	941941041R00
Včetně kotvení lešení.	
(30,40+1,20*2)*6,50	
sál : (23,55+1,20*2)*(6,50+4,30)/2	
vstup : (25,50+1,20*2)*4,30	
(24,05+1,20*2)*(6,50+4,30)/2	
...šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	
941	94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení
121	941941291R00
...šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	
(610,13*3)	
941	94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami
122	941941841R00
...šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 2,5 m	
941	95-5 Lešení lehké pracovní pomocné
123	941955003R00
...pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	
1.n.p., m.č. 102-104 : 58,50+5,20+24,20	
m.č. 106, 108 :	
49,70+9,80+9,20+7,30+1,60+1,30+2,70+6,40+1,10+1,10+2,00+2	
2.n.p., m.č.201-206 : 10,60+24,00+42,20+34,00+4,60+3,80	
...pomocné, o výšce lešňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	
m.č.105, 106 : 148,60+49,70	
Kotvení prvek CRYSTAL průběžný	
Kotvení prvekCRYSTAL koncový a rohový	
124	941955004R00
125	94xxxxx1
126	94xxxxx2

[illegible]

145	965082923R00	...tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2 půda nad m.č. 105 : 148,60*0,10 2.n.p. :	m3	26,78000 14,33000 11,12030	280,50	7 511,79	801-3	RTS
967	03-11 Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném m.č. 201-206 : (10,60+24,00+42,20+34,00+4,60+3,80)*0,10 bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					295,88	801-3	RTS
146	967031142R00	...na maltu cementovou snížení parapetů : okna ozn.24 : 0,75*0,60*5	m2	2,25000	131,50	698,10	801-3	RTS
968	06-2 Vybourání dřevěných rámtů včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),					708,12	801-3	RTS
147	968062355R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 1. p.p. : 0,75*0,38*8 1. n.p. : 0,90*0,90*2	m2	3,90000 2,28000 1,62000 5,04000 5,04000 54,54350 54,54350	179,00 140,50 120,50	6 572,49	801-3	RTS
148	968062356R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 1. n.p. : 1,05*2,40*2	m2			2 385,00	801-3	RTS
149	968062357R00	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 1. n.p. : 2,11*2,35*11	m2	9,00000	265,00	2 111,51	801-3	RTS
968	07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámtů a rolet 968 07-21 rámtů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)					103 695,24		
150	968072455R00	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2 1. p.p. : 0,90*2,00*4 1. n.p. : 0,90*2,00	m2	10,27500 10,27500	205,50	2 111,51	801-3	RTS
968	07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámtů a rolet 968 07-21 rámtů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)					6 289,97	801-3	RTS
151	968072456R00	...dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 1. n.p. : 1,20*2,20*2+1,10*2,00+1,30*2,15	m2					
971	03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených ...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 600 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) 1. p.p. : 1,00*2,20*0,60 1. n.p. : 1,10*2,20*0,60+2,58*2,50*0,60		m3	6,64200	947,00			
152	971033651R00	971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém,						

153	971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených ...na maltu cementovou, plochy do 0,09 m ² , tloušťky do 300 mm Výzvěš pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) konstr. 40+34+10,10	kus	10,00000	170,00	1 700,00	801-3	RTS
154	973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 973 03-16 kapes pro zavázání nových příček ...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, tloušťky do 150 mm 974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-13 pro komínové nebo ventilační průduchy ...do hloubky 300 mm, šířky do 150 mm Výzvěš pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) konstr. 11,20*2	m	42,00000	93,70	3 935,40	801-3	RTS
155	974 03-13 pro komínové nebo ventilační průduchy ...do hloubky 300 mm, šířky do 150 mm Výzvěš pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²) konstr. 11,20*2	m	22,40000	283,50	6 350,40	801-3	RTS
156	974 03-1 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném 974 03-15 pro vřehování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů ...do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 250 mm m.č. 102 : 2,10*3+2,50*3+3,00*3 l.č. 16 dl. 2,10 : 2,10*3 l.č. 18 dl. 3,10 : 3,10*3 l.č. 19 dl. 2,50 : 2,50*2 l.č. 20 dl. 2,90 : 2,90*3	m	52,10000 22,80000 6,30000 9,30000 5,00000 8,70000	207,50	10 810,75	801-3	RTS
157	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních ...stropů, v rozsahu do 30 % 1. p.p. : m.č., 003,004,005,007,0080010 : 10,70+19,70+12,50+19,40+10,30+12,50 1. n.p. : m.č. 102-104 : 58,50+5,20+24,20 m.č. 108-123 : 9,80+9,20+7,30+1,60+2,70+6,40+1,10+1,10+2,00+2,40+1,50+2,40+1,50+1,40+1,10	m ²	273,83000	26,80	7 338,64	801-3	RTS
158	978 01 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-1 vnitřních ...stěn, v rozsahu do 100 % 1. p.p. : m.č. 003 : (2,05+5,10)*2*2,30+0,80*2,00*2 m.č. 004 : (6,10+2,20)*2*2,50+0,80*2,00*2,00*2,00 m.č. 005 : (4,90+2,80)*2,50+0,80*2,00 m.č. 008 : (3,225+6,05+9,95+4,975)*2,50+0,80*2,00 1. n.p. :	m ²	757,12600	85,00	64 355,71	801-3	RTS

m.č. 102 : (2,45+2,40+6,20+9,95+6,10*2)*3,95-1,69*2,20-0,70*2,00-2,10*2,40-2,58*2,50*2-0,90*2,2*3-1,60*2,20

m.č. 103 : (2,40+2,00*2)*3,95-1,05*2,40*2-2,60*2,50

m.č. 104 : (2,40+0,50+3,60+4,00*3)*3,95-1,11*2,35*5,60*3,00*2,00*2,20*2-2,60*2,50

m.č. 105 : (14,93+9,95)*2*4,20+9,95*1,00-1,60*2,20-2,11*2,35*5,60*3,00*2,00*2,20*2-2,60*2,50

m.č. 106 : 9,10*3,60+6,00*3,00

m.č. 107 : (19,80+6,60)*3,50-0,90*0,90*2

m.č. 108 : (5,00*2+2,20)*3,50-0,90*0,90*2

m.č. 109-117 : (6,40*2+5,25)*3,50

m.č. 118-122 : (2,42*2+5,25)*3,50

2. n.p. :

m.č. 201 : 3,50*2*2

m.č. 202 : 3,50*2,00+3,45*2,50

m.č. 203 : 5,585*2,50

m.č. 204 : 3,50*2,00

m.č. 205 : 3,50*2,00

m.č. 206 : 3,50*2,00

m.č. 207 : 3,50*2,00

m.č. 208 : 3,50*2,00

m.č. 209 : 3,50*2,00

m.č. 210 : 3,50*2,00

m.č. 211 : 3,50*2,00

m.č. 212 : 3,50*2,00

m.č. 213 : 3,50*2,00

m.č. 214 : 3,50*2,00

m.č. 215 : 3,50*2,00

m.č. 216 : 3,50*2,00

m.č. 217 : 3,50*2,00

m.č. 218 : 3,50*2,00

m.č. 219 : 3,50*2,00

m.č. 220 : 3,50*2,00

m.č. 221 : 3,50*2,00

m.č. 222 : 3,50*2,00

m.č. 223 : 3,50*2,00

m.č. 224 : 3,50*2,00

m.č. 225 : 3,50*2,00

m.č. 226 : 3,50*2,00

m.č. 227 : 3,50*2,00

m.č. 228 : 3,50*2,00

m.č. 229 : 3,50*2,00

m.č. 230 : 3,50*2,00

[illegible]

položka je určena pro montáž fólie s přelepením spojů na zavěšený prvek před položením tepelné izolace a obsahuje pouze montážní práce a spojovací prostředky.

S dodávkou parotěsné zábrany:
skladba "J" střecha :
(11,34+0,50) (4,20+0,50*2)+(12,35+0,50*2)+(18,99+0,50*2)+(5,05+0,50*2)+(11,20+0,50)

713 12 Montáž tepelné izolace podlah

...jednovrstvá, bez dodávky materiálu
skladba "C" :
m.č. 105 : 148,60
skladba "D" :
m.č. 102,103,104 : 58,50+5,20+24,20
skladba "E" :
m.č. 109-123 :
9,20+7,30+1,60+1,30+2,70+6,40+1,10+1,10+2,00+2,40+1,50+2,40+1,50+4,40+8,10
skladba "F" :
m.č. 106,107,126,127 : 46,90+80,10+11,30+40,10
skladba "G" :
m.č. 124,125 : 115,50+55,20
skladba "H" :
m.č. 001,002,006,009 : 18,70+219,40+22,90+49,40
skladba "I" :
m.č. 202,203,204 : 10,70+19,70+12,20+32,40+46,30+3,13
skladba "J" :
m.č. 003,004,005,007,008, 010 : 10,70+19,70+12,20+32,40+46,30+3,13
...dvouvrstvá, bez dodávky materiálu
skladba "A" :
m.č. 202,203,204 : 24,00+42,20+34,00
skladba "B" :
m.č. 201,205,206 : 10,60+4,60+3,80

182 713121121R00

713 13 Montáž tepelné izolace stěn

izolace tepelná stěn lepením, polystyren 80 mm

izolace tepelná stěn lepením, polystyren 80 mm
V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodčítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 m².

izolace zdiva : (25,48+19,85)*2,40
izolace běžných konstrukcí - doplňky

183 713131131V01

713 19 Izolace tepelné izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci

...položení izolační fólie, nosný materiál ve specifikaci
skladba "A" :
m.č. 202,203,204 : 24,00+42,20+34,00
skladba "B" :
m.č. 201,205,206 : 10,60+4,60+3,80

184 713191100R00

399,21950
28 231,21 800-713
RTS

m2
1 073,43000
26,90

148,60000
87,90000
53,00000

178,40000
170,70000
310,40000

124,43000
119,20000
47,50

108,79200
108,79200
108,79200

108,79200
119,20000
23,20

108,79200
119,20000
23,20

108,79200
119,20000
23,20

108,79200
119,20000
23,20

108,79200
119,20000
23,20

108,79200
119,20000
23,20

108,79200
119,20000
23,20

108,79200
119,20000
23,20

RTS

Vlastní

RTS

5 662,00 800-713

10 552,82 800-713

2 765,44 800-713

[illegible]

193	761124100R00	...tloušťka 100 mm, pohledový rozměr 190 x 190 mm, čírá m.č. 124, 125 : 6,50*3,75*2+1,40*1,10	m2	47,21000 47,21000	3340,00	157 681,40 800-761	RTS
998	76-1 Přesun hmot konstrukcí sklobetonových 50 m vodorovně		t	5,84035	633,00	3 696,94 800-761	RTS
194	998761102R00	...v objektech výšky do 12 m	m	19,80000 19,80000	68,00	1 346,40 800-762	RTS
762	33-8 Demontáž vázaných konstrukcí krovů	...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m2	450,14000 450,14000	34,00	15 304,76 800-762	RTS
195	762331814R00	...z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m2	450,14000 450,14000	34,00	15 304,76 800-762	RTS
762	34 Bednění, laťování a rošty		m2	450,14000 450,14000	20,00	9 002,80 800-762	RTS
762	34-1 montáž		m2	450,14000 450,14000	13,00	5 851,82 800-762	RTS
762	34-12 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenosti latí přes 220 do 360 mm, vodorovně		m2	450,14000 450,14000	13,00	5 851,82 800-762	RTS
196	762342203R00	...přes 220 do 360 mm, vodorovně	m2	450,14000 450,14000	13,00	5 851,82 800-762	RTS
762	34-8 Demontáž bednění a laťování		m2	450,14000 450,14000	13,00	5 851,82 800-762	RTS
197	762342204R00	...laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenosti latí přes 220 do 360 mm, vodorovně	m2	450,14000 450,14000	13,00	5 851,82 800-762	RTS
198	762342812R00	...z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	450,14000 450,14000	13,00	5 851,82 800-762	RTS
762	81-8 Demontáž základů stropů vrchních, zapuštěných		m2	450,14000 450,14000	13,00	5 851,82 800-762	RTS
199	762811811R00	...z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	450,14000 450,14000	13,00	5 851,82 800-762	RTS
200	762	...z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	450,14000 450,14000	13,00	5 851,82 800-762	RTS
201	7620831xxx	...z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	450,14000 450,14000	13,00	5 851,82 800-762	RTS
202	7628100xxx	...z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	450,14000 450,14000	13,00	5 851,82 800-762	RTS
203	762xxxxx	...z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	450,14000 450,14000	13,00	5 851,82 800-762	RTS
204	60517110R	...z hrubých prken tloušťky do 32 mm	m2	450,14000 450,14000	13,00	5 851,82 800-762	RTS

	m	11,00000 11,00000	475,00	
764 05-252 výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpusť vody a přechodových kusů				
...kruhových, průměru 100 mm				
K 3 : 11,00				
764 05-25 Odpadní trouby z titanizinkového plechu				
764 05-252 výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpusť vody a přechodových kusů	m	25,00000 25,00000	480,00	
764 05-252 výroba a montáž včetně zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpusť vody a přechodových kusů				
...kruhových, průměru 120 mm				
...kruhových, průměru 120 mm	kus	100,00000 100,00000	55,00	
K 4 : 25,00				
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou				
764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou tabulí				
764 90-1 střeš z ocelových lakovaných tabulí	m	71,00000 71,00000	338,00	
764 90-1 střeš z ocelových lakovaných tabulí				
...sněhový rozrážeč, tloušťka plechu 0,45 mm, povrchová úprava minerální granulát, -				
včetně spojovacích prostředků.				
Podkladní pás Ti-Zn rs 330 mm				
K 5 : 71,00	%	5,982,00000 5,982,00000	1,95	11 664
214 7642945xx				305 324
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské				
50 m vodorovně				
...v objektech výšky do 12 m	m ²	450,14000 450,14000	480,00	216 067,20 800-765
215 998764202R00				
765 31 Krytina pálená				
765 31-1 střech jednoduchých				
...z tašek drážkových, uložení na sucho, povrchová úprava rezná,				
Dodávka a montáž krytiny z tašek základních a polovičních včetně spojovacích prostředků.				
450,14	m	8,00000 8,00000	885,00	
216 765313113R00				
765 31 Krytina pálená				
765 31-3 doplňky				
...drážková, hřeben s větracím pásem plastovým, povrchová úprava rezná				
Dodávka a montáž hřebene včetně hřebennové latě, větracího pásu, ukončení hřebence a spojovacích prostředků.	m	34,00000 34,00000	865,00	
217 765313131R00				
765 31 Krytina pálená				
765 31-3 doplňky				
...drážková, nároží s větracím pásem plastovým, povrchová úprava rezná				
Dodávka a montáž nároží včetně nárožní latě, větracího pásu a spojovacích prostředků.				
8,50*4	m ²	450,14000 450,14000	72,00	
218 765313141R00				
765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní				
765 90-12 Fólie podstřešní difúzní				
...na krokve,				
Dodávka a montáž hydroizolační fólie, spojo				
219 765901131R00				
765 90-12 Fólie podstřešní difúzní				
2 n.p. : 19,85*7,20*2				
faz A-Am.č. 105 : 15,50*(3,50*2+3,60)				
Hřeben TONDACH rozdělovací XY	kus	2,00000 2,00000	1 320,00	
220 7653133xxx				

998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé	50 m vodorovně	221 998765202R00	...v objektech výšky do 12 m	17 717,00	800-765	RTS
766 62-1 Montáž oken kompletizovaných	...jednoduších do zazděných okenních rámců, pevných, o ploše do 0,81 m ²	222 766621262R00	...zdvíhacích okenních křídel do zazděných okenních rámců, otevíracích nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 2,10 m ²	1 579,682,00	800-766	RTS
223 766622235R00	...zdvíhacích okenních křídel do zazděných okenních rámců, otevíracích nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 2,10 m ²	224 766623335R00	...zdvíhacích okenních křídel do zazděných okenních rámců, otevíracích nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 2,10 m ²	9 000,00	800-766	RTS
225 766661112R00	...zdvíhacích okenních křídel do zazděných okenních rámců, otevíracích nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 2,10 m ²	226 766661122R00	...zdvíhacích okenních křídel do zazděných okenních rámců, otevíracích nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 2,10 m ²	16 200,00	800-766	RTS
227 766661122R00	...zdvíhacích okenních křídel do zazděných okenních rámců, otevíracích nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 2,10 m ²	228 766661413R00	...zdvíhacích okenních křídel do zazděných okenních rámců, otevíracích nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 2,10 m ²	10 056,00	800-766	RTS
229 766661422R00	...zdvíhacích okenních křídel do zazděných okenních rámců, otevíracích nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 2,10 m ²	230 766661432R00	...zdvíhacích okenních křídel do zazděných okenních rámců, otevíracích nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 2,10 m ²	1 734,00	800-766	RTS
231 766661432R00	...zdvíhacích okenních křídel do zazděných okenních rámců, otevíracích nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 2,10 m ²	232 766661432R00	...zdvíhacích okenních křídel do zazděných okenních rámců, otevíracích nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 2,10 m ²	1 734,00	800-766	RTS
233 766661432R00	...zdvíhacích okenních křídel do zazděných okenních rámců, otevíracích nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 2,10 m ²	234 766661432R00	...zdvíhacích okenních křídel do zazděných okenních rámců, otevíracích nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 2,10 m ²	983,00	800-766	RTS
235 766661432R00	...zdvíhacích okenních křídel do zazděných okenních rámců, otevíracích nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 2,10 m ²	236 766661432R00	...zdvíhacích okenních křídel do zazděných okenních rámců, otevíracích nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 2,10 m ²	1 545,00	800-766	RTS
237 766661432R00	...zdvíhacích okenních křídel do zazděných okenních rámců, otevíracích nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 2,10 m ²	238 766661432R00	...zdvíhacích okenních křídel do zazděných okenních rámců, otevíracích nebo sklápěcích, dvoukřídlových, o ploše přes 2,10 m ²	3 240,00	800-766	RTS

231	76662362R00	...otevřívacích, nadsvětelných křidel z tvrdého dřeva nebo modřinu, do zazděné rámové zárubně, výšky přes 500 mm celkem: 110x120x3,00	kus	3,00000	6 450,00	19 350,00 800-766	RTS
232	766669116R00	...samozavírače na dřevěnou zárubeň zárubně, a dveřního křídla	kus	13,00000	195,00	2 535,00 800-766	RTS
233	766670021R00	...kliky a štítky celkem: 35,00	kus	35,00000	1 050,00	36 750,00 800-766	RTS
234	766695212R00	766 69-17 montáž prahů dveří ...jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	25,00000	95,00	2 375,00 800-766	RTS
235	766695232R00	766 69-17 montáž prahů dveří ...dvoukřídlových, šířky do 100 mm celkem: 5,00	kus	5,00000	60,00	300,00 800-766	RTS
236	766698111R00	766 69-19 montáž garážových vrat truhlářského provedení otevíracích do ocelové nebo dřevěné zárubně ...velikosti do 6 m ² celkem: 2 964 250,00	kus	2,00000	58 200,00	116 400,00 800-766	RTS
237	767311511R00	...pultových, se zasklením, Okna VELUX Integra rovná 66x118cm	m ²	3,00000	3 000,00	9 000,00 800-767	RTS
238	7666712ZZ1	Okna VELUX Integra rovná 55x78cm	kus	7,00000	10 443,00	73 101,00	Vlastní
239	7666712ZZZ	Okna VELUX Integra rovná 55x78cm	kus	3,00000	8 868,00	26 604,00	Vlastní
240	54914582R	kování stavební - prvek: dveřní kování se zajištěním; provedení Cr; pro dveře WC, koupelen	kus	35,00000	879,00	30 765,00 SPCM	RTS
241	54917040R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; stříbrný	kus	13,00000	2 680,00	34 840,00 SPCM	RTS
242	54926900	Zámek panikový	kus	11,00000	2 520,00	27 720,00	Vlastní
243	562	Manžeta ke světliku lakovaná izolovaná 800x800 mm	ks	3,00000	6 000,00	18 000,00	Vlastní
244	562885220R	světlik kopule čtvercová akrylát; světlost 800x800 mm; rozměr síťové 1000x1000 mm; trojvrstvý; K < 2,00 W/m ² K; čirý	kus	3,00000	5 250,00	15 750,00 SPCM	RTS
245	61110311R	okno dřevěné eurohranol napojovaný; jednoduché; OS1; š = 900 mm; h = 900,0 mm; Uokna 1,23 W/m ² K; povrch. úprava dvousystémový nátěr	kus	4,00000	3 906,00	15 624,00 SPCM	RTS
246	61110342R	okno dřevěné eurohranol napojovaný; jednoduché; OS3; s poutcem; š = 1 200 mm; h = 1 800,0 mm; Uokna 1,23 W/m ² K; povrch. úprava dvousystémový nátěr	kus	1,00000	8 484,00	8 484,00 SPCM	RTS

247	61110xxx1	Okno EUROSAT "E" OS 2kříd. 2100x2350 ozn. 16 : 210/235 : 6,00	kus	6,00000	29 684,00	179 304,00	Vlastní
248	61110xxx2	Okno dřevěné eurohranol napojovaný OS 2kříd. 2100*2400 ozn. 17 210/240 : 1,00	kus	6,00000	18 024,00	18 024,00	Vlastní
249	61110xxx3	Okno dřevěné eurohranol napojovaný "OS" OSS3 2150x220 poutec ozn. 18 215/220 : 2,00	kus	1,00000	38 370,00	38 370,00	Vlastní
250	61110xxx4	Okno dřevěné eurohranol napojovaný kyvné 1750x1750 ozn. 19 : 6,00	kus	2,00000	57 720,00	57 720,00	Vlastní
251	61110xxx5	Okno dřevěné eurohranol napojovaný 1050x2400 OS ozn. 20 : 2,00	kus	6,00000	18 398,00	18 398,00	Vlastní
252	61110xxx6	Okno dřevěné eurohranol napojovaný "S" 1kříd. OS1 750x750 ozn. 21 : 2,00	kus	2,00000	62 082,00	62 082,00	Vlastní
253	61110xxx7	Okno dřevěné eurohranol napojovaný "S" 1kříd. OS1 750x500 ozn. 22 : 18,00	kus	18,00000	15 600,00	15 600,00	Vlastní
254	61140260R	Okno dřevěné eurohranol napojovaný "S" 1kříd. OS1 750x500 ozn. 23 : 18,00	kus	5,00000	11 010,00	11 010,00	SPCM
255	61140263R	Okno dřevěné eurohranol napojovaný "S" 1kříd. OS1 750x500 ozn. 24 : 5,00	kus	3,00000	31 395,00	31 395,00	SPCM
256	61161802R	Okno dřevěné eurohranol napojovaný "S" 1kříd. OS1 750x500 ozn. 25 : 7,00	kus	7,00000	50 820,00	50 820,00	SPCM
257	61161803R	Okno dřevěné eurohranol napojovaný "S" 1kříd. OS1 750x500 ozn. 26 : 3,00	kus	14,00000	36 300,00	36 300,00	SPCM
258	61161804R	Okno dřevěné eurohranol napojovaný "S" 1kříd. OS1 750x500 ozn. 27 : 14,00	kus	10,00000	14 520,00	14 520,00	SPCM
259	611618xx1	Okno dřevěné eurohranol napojovaný "S" 1kříd. OS1 750x500 ozn. 28 : 1,00	kus	3,00000	9 142,00	9 142,00	Vlastní
260	611687xx2	Okno dřevěné eurohranol napojovaný "S" 1kříd. OS1 750x500 ozn. 29 : 2,00	kus	1,00000	35 800,00	35 800,00	Vlastní
261	611687xx3	Okno dřevěné eurohranol napojovaný "S" 1kříd. OS1 750x500 ozn. 30 : 1,00	kus	2,00000	12 726,00	12 726,00	Vlastní
262	611687xx4	Okno dřevěné eurohranol napojovaný "S" 1kříd. OS1 750x500 ozn. 31 : 3,00	kus	3,00000	38 178,00	38 178,00	Vlastní
263	611687xx6	Okno dřevěné eurohranol napojovaný "S" 1kříd. OS1 750x500 ozn. 32 : 3,00	kus	1,00000	35 400,00	35 400,00	Vlastní

264 611687xx7	ozn. 6 : 1,00 Dveře vnitřní dřev. protipožární EW30 160/220 cm	kus	1,00000	35 400,00	Vlastní
265 611687xx8	ozn. 5 : 1,00 Dveře vnitřní dřev. prosklené Hasil EW30 200/220 cm	kus	1,00000	105 872,00	Vlastní
266 61181103R	ozn. 4 : 2,00 Dveře vnitřní dřev. prosklené Hasil EW30 200/220 cm	kus	2,00000	14 091,00	RTS
267 61181252R	ozn. 3 : 3,00 Zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 80 až 300 mm; požární odolnost; fólie; dub, buk, mahagon, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, wenge	kus	3,00000	20 880,00	SPCM
268 61181261.AR	ozn. 12 : 6,00 Zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; ořech, olše, javor, třešeň, bříza	kus	6,00000	48 720,00	SPCM
269 61181263.AR	ozn. 13 : 14,00 Zárubeň dřevěná obkladová; otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; dýha; ořech, olše, javor, třešeň, bříza	kus	14,00000	10 440,00	SPCM
270 61181xxx1	ozn. 11 : 3,00 Zárubeň obl. protipožár. 200/220 cm, pož. odolnost 30 minut	kus	3,00000	11 434,00	Vlastní
271 61181xxx2	ozn. 4 : 2,00 Zárubeň obl. protipožár. 180/220 cm, pož. odolnost 30 minut	kus	2,00000	5 271,00	Vlastní
272 61181xxx3	ozn. 7 : 3,00 Zárubeň obl. protipožár. 120/220, pož. odolnost 45 minut	kus	1,00000	5 271,00	Vlastní
273 61181xxx4	ozn. 6 : 1,00 Zárubeň obl. protipožár. š 90 cm/st. 8-30cm kašlr, pož. odolnost 45 minut	kus	1,00000	13 191,00	Vlastní
274 61181xxx5	ozn. 8 : 1,00 Zárubeň obl. protipožár. š 80 cm/st. 8-30cm kašlr, pož. odolnost 45 minut	kus	1,00000	4 397,00	Vlastní
275 61181xxx6	ozn. 10 : 1,00 Zárubeň obl. protipožár. š 120 cm/stěna 6-17cm dýha, ořech AM, třešeň AM, bříza, javor EV, javor AM, olše, padouk	kus	1,00000	5 420,00	Vlastní
276 61181xxx7	ozn. 3 : 3,00 Zárubeň fošnová pro dveře 1křídlové vč. dodávky dveří 110x220 s nadsvětlkem 100/110 cm	kus	3,00000	107 271,00	RTS
277 61187136R	práh dub; š = 100 mm; l = 700,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	3,00000	6 300,00	SPCM
278 61187156R	ozn. 13 : 14,00 práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	14,00000	5 850,00	SPCM
279 61187176R	ozn. 14, 12, 9, 8 : 4,00+6,00+2,00+1,00 práh dub; š = 100 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	13,00000	3 150,00	SPCM
280 61187186R	ozn. 15, 11, 7 : 1,00+3,00+3,00 práh dub; š = 100 mm; l = 1250,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	7,00000	1 125,00	SPCM
		kus	2,00000	562,50	

ozn.	10, 6 : 1,00+1	práh dub; š = 100 mm; l = 1450,0 mm; tl = 20,0 mm	ozn.	4,50 : 2,00+1,00	práh dub; š = 100 mm; l = 1450,0 mm; tl = 20,0 mm	ozn.	10, 6 : 1,00+1	práh dub; š = 100 mm; l = 1450,0 mm; tl = 20,0 mm
281 61187195R	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské	ozn. 4,50 : 2,00+1,00
282 998766202R00	50 m vodorovně	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	50 m vodorovně	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	50 m vodorovně	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	50 m vodorovně	ozn. 4,50 : 2,00+1,00
283 767221110R00	767 22 Montáž zábradlí schodišťových	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 22 Montáž zábradlí schodišťových	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 22 Montáž zábradlí schodišťových	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 22 Montáž zábradlí schodišťových	ozn. 4,50 : 2,00+1,00
284 767392112R00	767 39 Montáž krytiny střešních plechem tvarovaným	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 39 Montáž krytiny střešních plechem tvarovaným	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 39 Montáž krytiny střešních plechem tvarovaným	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 39 Montáž krytiny střešních plechem tvarovaným	ozn. 4,50 : 2,00+1,00
285 767641120R00	767 64 Montáž dveří	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 64 Montáž dveří	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 64 Montáž dveří	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 64 Montáž dveří	ozn. 4,50 : 2,00+1,00
286 767721120R00	767 72 Montáž výkladů představených	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 72 Montáž výkladů představených	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 72 Montáž výkladů představených	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 72 Montáž výkladů představených	ozn. 4,50 : 2,00+1,00
287 767832100R00	767 83 Montáž žebříků	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 83 Montáž žebříků	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 83 Montáž žebříků	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 83 Montáž žebříků	ozn. 4,50 : 2,00+1,00
288 767995104R00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	ozn. 4,50 : 2,00+1,00
289 767995105R00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	ozn. 4,50 : 2,00+1,00
290 13331838R	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 mm; a =	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 mm; a =	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 mm; a =	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 mm; a =	ozn. 4,50 : 2,00+1,00
291 13383420R	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 mm; a =	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 mm; a =	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 mm; a =	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 mm; a =	ozn. 4,50 : 2,00+1,00
292 13383430R	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 mm; a =	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 mm; a =	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 mm; a =	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 mm; a =	ozn. 4,50 : 2,00+1,00
293 13482735R	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 mm; a =	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 mm; a =	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 mm; a =	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 mm; a =	ozn. 4,50 : 2,00+1,00
294 13483415R	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 mm; a =	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 mm; a =	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 mm; a =	ozn. 4,50 : 2,00+1,00	767 99 Montáž ostatních atypických konstrukcí o hmotnosti přes 100 mm; a =	ozn. 4,50 : 2,00+1,00

[illegible]

309	771575118R00	m.č. 109-123 : 9,20+7,30+1,60+1,30+2,70+6,40+1,10+1,10+2,00+2,40+1,50+2,40+1,50+4,40+8,10 skladba "P" : m.č. 003,004,005,007,008,010 : 10,70+19,70+12,20+32,40+46,30+3,13 m.č. 003,004,005,007,008,010 : 10,70+19,70+12,20+32,40+46,30+3,13 ...600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele skladba "D" : m.č. 102,103,104 : 58,50+5,20+24,50 skladba "F" : m.č. 106,107,126,127 : 49,70+80,10+11,30+40,10 m.č. 106,107,126,127 : 49,70+80,10+11,30+40,10 dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér	m2	269,40000	445,00	119 883,00	800-771	RTS
310	59764203R	dlažba : 177,43*1,02 sokl : 39,75629*1,02 Dlažba Granit matná 600x1200x8 mm, Rio Negro	m2	221,53002	250,00	55 382,51	SPCM	RTS
311	5976xxxx	dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interier i exteriér	m2	277,48200	1 450,00	402 348,90		Vlastní
312	998771202R00	...v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	990,00000	6,50	6 435,00	800-771	RTS
313	7745411xxx	MŽ podlaha plov lamel š-190 zámek skladba "A" : m.č. 202,203,204 : 24,00+42,20+34,00 Podložka podlah plov Mirelon 3mm MŽ sokliku dřevěného vrutovaním m.č. 105,106,124,125 : 148,6+49,70+115,5+55,20 m.č. 202,203,204 : 24,00+42,20+34,00	m2	100,20000	160,00	16 032,00		Vlastní
314	7747111xxx	...výšy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost	m2	100,20000	35,00	3 507,00		Vlastní
315	7754133xxx	...výšy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost	m	469,20000	40,00	18 768,00		Vlastní
316	775510010RAC	775 51 Podlahy výšové do tmele lepené rybinovitě nebo palubovitě, olistování stěn dřevěnou listou. Broušení a napuštění pastou. skladba "C" : 148,60 ...výšy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost	m2	148,60000	1 820,00	270 452,00	AP-PSV	RTS
317	61193651.AR	...výšy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost	m	478,58400	65,00	31 107,96	SPCM	RTS
318	61198152R	...výšy dubové, tloušťka 21 mm, 1. jakost	m2	105,21000	1 250,00	131 512,50	SPCM	RTS
319	998775202R00	998 77-5 Přesun hmot pro podlahy výšové a parketové 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 12 m	%	2 100,00000	1,55	3 255,00	800-775	RTS
						86 313,00		

776 57 Položení povlakových podlah textilních

všivovaných a vpichovaných

776 57-1 včetně dodávky

320 776572100RV1

...koberce zátěžového, lepením

skladba "G":

m.č. 124, 125 : 115,50+55,20

998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové

...v objektech výšky do 12 m

321 998776202R00

Podlaha plastbeton Epoxy 1505 12mm

m.č. 201 : 10,60

m.č. 205 : 4,60

m.č. 206 : 3,80

998 77-7 Přesun hmot pro podlahy syntetické

50 m vodorovně

323 998777202R00

...v objektech výšky do 12 m

781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických

781 47-5 kladených do tmele

...200 x 200 mm, kladených do flexibilního tmele

m.č. 104 : (2,40+4,10+3,60+3,80)*2,30*1,00*2,40*2,60*2,50*2,00+0,50*2,50*2

m.č. 110 : (3,02+2,40)*2*2,00-0,70*2,00*3

m.č. 111 : (1,25+1,275)*2*2,00-0,70*2,00

m.č. 112 : (1,025+1,25)*2*2,00-0,70*2,00

m.č. 113 : (0,99+2,70)*2*2,00-0,70*2,00*3

m.č. 114 : (2,255+2,70)*2*2,00-0,70*2,00

m.č. 115 : (1,25+1,275)*2*2,00-0,70*2,00

m.č. 116 : (1,25+1,05)*2*2,00-0,70*2,00

m.č. 117 : (1,85+1,70)*2*2,00*2,00*2,00*2

m.č. 118 : (1,395+1,70)*2*2,00-0,70*2,00

m.č. 119 : (0,90+1,70)*2*2,00-0,70*2,00

m.č. 120 : (1,395+1,70)*2*2,00-0,70*2,00

m.č. 121 : (0,90+1,70)*2*2,00-0,90*2,00

m.č. 122 : (2,42+1,80)*2+2,00-0,90*2,00

m.č. 205 : (0,60*2+2,525)*0,60

m.č. 206 : (1,609*2+0,925+1,50)*2*2,00-0,70*2,00*3

781 49 Lišty k obkladům

490,00

37 050,00

2 670,00

800-775

39 650,00

37 050,00

1,78

11950,00

800-773

18 997,20

%

254,00700

85,96000

17,48000

8,70000

7,70000

11,96000

15,62000

8,90000

8,70000

10,20000

21,96000

9,00000

9,58000

9,00000

8,64000

2,23500

18,37200

m2

370,00

325	781491001R00	...bez dodávky materiálu Lišta obkl./obkl plast 1250,00	m2	259,08714	320,00		RTS
326	597601xx	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle šedá; lesk	%	895,00000	3,65	440,21100	Vlastní
327	597813603R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle šedá; lesk	m2	39,00000	8,950,00	349 050,00	RTS
328	998781202R00	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické ...v objektech výšky do 12 m	m2	20,50000	3,390,00	69 495,00 AP-PSV	RTS
329	78200xxxx	Kamenitý obklad stěn zavěšený včetně dodávky	%	6,280,00000	3,45	21 666,00 800-782	RTS
330	782130010RAC	782 13 Obklad stěn svislých nebo šikmých stěn pravouhlými deskami s licem rovným. svislých nebo šikmých stěn z leštěného mramoru, tloušťky 20 mm ...deskami z leštěného mramoru, tloušťky 20 mm Kamenitý obklad stěn zavěšený včetně dodávky	m2	77,02700	195,00	42 781,08	RTS
331	998782202R00	998 78-2 Přesun hmot pro kamenné obklady 50 m vodorovně ...v objektech výšky do 12 m	m2	5,34900	145,00	15 020,27 800-783	RTS
332	783125230R00	783 12 Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí ...C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, jednonásobné + 2x email konstr. ploché střechy : střední konstr. : V č. D. 1.2.b.5 : (1154,50+711,00+62,50+111,50+502,50+807,00)*0,001*23	m2	599,67000	45,00	775,61 800-783	RTS
333	783225400R00	783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické ...dvojnásobné + 1x email + tmelení včetně pomocného řešení. zárubně : pol. 14 80*197 : 4,00*1,08 pol. 15 90*197 : 1,00*1,029 pol. 15 90*197 : 1,00*1,029	m2	599,67000	45,00	26 985,15 800-783	RTS
334	783782205R00	783 78 Nátěry tesářských konstrukcí ochranné protihnilobné, protiplísňové proti ohni a škůdcům ...fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbař a hmyzu), dvojnásobné včetně montáže, dodávky a demontáže řešení. Krov : 2. n.p. : 19,85*7,20*2 říz A-Am.č. 105 : 15,50*(3,50*2+3,60) strop : skladba "A", "B1 : 10,55*(6,20+2,40)+5,25*11,20	m2	149,13800	149,13800	137 038,07	RTS

784 45 Malby z malířských směsí

335 784195212R00

...otěruvzdorné, bělost 82 %, dvojnásobné
podhled SDK :
m.č. 102-104 : 58,50+5,20+24,20
m.č. 106,107,108 : 49,70+80,10+9,80
m.č. 123-127 : 8,10+115,50+55,20+11,30+40,10
m.č. 108-117 : 9,80+9,20+7,30+1,60+1,30+2,70+6,40+1,10+1,10+2,00
m.č. 118-122 : 2,40+1,50+2,40+1,50+4,40
2. n.p. : 19,85*7,20*2
řez A-Am.č. 105 : 15,50*(3,50*2+3,60)
stěny SDK :
2. n.p. :
m.č. 201 : 1,70*(8,30-4,23)*2*2
m.č. 202 : 7,65*(8,30-4,23)*2
m.č. 206, 205 : (1,82+1,75)*(8,30-4,23)*2
m.č. 206 : (2,55+1,65)*(8,30-4,23)*2*2
m.č. 125 : 9,20*3,20*2
m.č. 106 : 5,05*3,20*2
m.č. 126 : 3,50*3,20*2
m.č. 205 : 2,50*(8,30-4,23)/2*2
m.č. 201 : 5,00*(8,30-4,23)/2*2
Oddělení sálu 2. n.p. : 14,00
omítky :
1. p.p. :
m.č. 001 : (3,90+2,10)*2*2,50
m.č. 002 : (18,175+11,90)*2*2,50
m.č. 003 : (2,05+5,10)*2*2,30
m.č. 004 : (6,10+2,20)*2*2,50
m.č. 005 : (4,90+2,80)*2*2,50
m.č. 006 : (6,455+3,50)*2*2,50
m.č. 007 : (6,60+5,10)*2*2,50
m.č. 008 : (3,225+6,05+9,85+4,975)*2,50
m.č. 009 : (4,67+10,50)*2*2,50
m.č. 010 : (0,90+3,40)*2*2,50
Mezisoučet
1. n.p. :
m.č. 101 : 6,50*3,50*2
m.č. 102 : (6,20+9,95)*2*3,95+(2,40+3,70)*2*3,95+0,50*2,50*2

m2

4 152,51720 33,00

87,90000
139,60000
230,20000
42,50000
12,20000
285,84000
164,30000

27,67600
62,27100
29,05980
34,18800
58,88000
32,32000
22,40000
10,17500
20,35000
14,00000

30,00000
150,37500
32,89000
41,50000
38,50000
49,77500
58,50000
60,50000
75,85000
21,50000
1 833,24980

RTS

137 033,07 800-784

m.č. 103 : (2,40+2,00)*2*3,95

m.č. 104 : (2,40+4,10)*2*3,95+0,50*2,90*2+(3,60+3,80)*2*3,95

m.č. 105 : (14,93+9,95)*2*4,20+9,95*1,00

m.č. 106 : (9,10+5,05)*2*3,20

m.č. 107 : (22,50+6,60+3,40)*3,50

m.č. 108 : (5,00*2+2,20)*3,50

m.č. 109 : (1,85+4,945)*2*3,95

m.č. 110 : (3,02+2,40)*2*3,95

m.č. 111 : (1,25+1,275)*2*3,95

m.č. 112 : (1,25+1,025)*2*3,95

m.č. 113 : (2,70+0,99)*2*3,95

m.č. 114 : (2,255+2,70)*2*3,95

m.č. 115 : (0,90+1,32)*2*3,95

m.č. 116 : (0,90+1,275)*2*3,95

m.č. 117 : (1,85+1,05)*2*3,95

m.č. 118 : (1,395+1,70)*2*3,95

m.č. 119 : (0,90+1,70)*2*3,95

m.č. 120 : (1,395+1,70)*2*3,95

m.č. 121 : (0,90+1,70)*2*3,95

m.č. 122 : (2,42*1,80)*2*3,95

m.č. 123 : (5,80+1,40)*2*3,95

m.č. 124 : (12,69+9,90+9,00)*3,50

m.č. 125 : (1,75+1,50*2+1,35+1,31*2)*7,50

výťah šachta : (1,75+9,00*2)*3,50

m.č. 126 : (3,24+3,40+3,90)*3,50

m.č. 127 : (10,74+3,75)*2*3,50

Mezisoučet

2. n.p. :

m.č. 201 : 3,50*2*2

m.č. 202 : 3,50*2,00+3,45*2,50

m.č. 203 : 5,585*2,50

m.č. 204 : 3,50*2,00

Mezisoučet

omítky stropů :

1. p.p. :

m.č. 001,002,006,009 : 18,70+219,40+22,90+49,40

1. p.p. :

m.č. 003,004,005,007,0080010 : 10,70+19,70+12,20+32,40+46,30+3,13

34,76000
112,71000
218,94200
90,56000
113,75000
42,70000
53,68050
42,81800
19,94750
17,97250
29,15100
39,14450
17,53800
17,18250
22,91000
24,45050
20,54000
24,45050
20,54000
34,41240
56,88000
110,56500
65,40000
82,95000
36,89000
101,43000
1,676,04590
1,676,04590
1,676,04590
1,676,04590
50,58750
1,676,04590
1,676,04590

[illegible]

0067
002

Centrum Excellence Valtice
Zpevněné plochy

JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

002

Zpevněné plochy

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
002	Zpevněné plochy	1 578 822,99
	Celkem objekt	1 578 822,99

Rekapitulace soupisu

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	282 223,15
11	Přípravné a přidružené práce	17 666,00
5	Komunikace	867 220,20
59	Dlažby a předlažby komunikací	74 749,10
91	Doplňující práce na komunikaci	127 942,89
96	Bourání konstrukcí	58 693,69
99	Staveništní přesun hmot	37 004,40
096	Přesuny sutí a vybouraných hmot	113 323,56
	Celkem soupis	1 578 822,99

30

asfaltové plochy ulice : 6,5*5,4+33*2,3+18*5,4

asfaltové plochy dvůr : 36,5*15-33*2,5

Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 5 cm

oprava původního vjezdu : 38,5*3

Beton asfalt. ABS, do 3 m, tl. 4 cm

Mechanicky zpevněné kamenivo tloušťky 17 cm

asfaltové plochy ulice : 6,5*5,4+33*2,3+18*5,4

asfaltové plochy dvůr : 36,5*15-33*2,5

Podklad kamen. obal. asfaltem tl. 2 do 3 m, tl.5 cm

Podklad asfalt. ABH š. do 3 m, tl. 6 cm

Podklad ze štiřkopisku po zhutnění tloušťky 5 cm

Podklad z kam.drceného 32-16 s výplň.kamen. 15 cm

Podklad z kam.drceného 32-16 s výplň.kamen. 15 cm

Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 12 cm, broušený beton

Kryt z betonu komunikací pro pěší tloušťky 12 cm, broušený beton

"O" - venkovní plochy+schody : 4,5*1,5+6,5*1,5+0,2*1*6

Podklad ze štiřkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm

Podklad ze štiřkopisku po zhutnění tloušťky 10 cm

šterkový chodník : 15*1,3+2,5*3,5

šterkový chodník : 15*1,3+2,5*3,5

"O" - venkovní plochy+schody : 4,5*1,5+6,5*1,5+0,2*1*6

Mechanicky zpevněné kamenivo tloušťky 20 cm

Mechanicky zpevněné kamenivo tloušťky 20 cm

Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž., velkoformátová dlažby

Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž., velkoformátová dlažby

7*6,5

Dlaždice betonová 100x100x12 cm šedá

45,5*1,1

Dlaždice betonová 100x100x12 cm šedá

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažeb., koster z bet. B12,5

Stavba : 0067	Centrum Excellence Valtice	JKSO :
Objekt : 003	Oplocení Centrum excellence Valtice	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 003
Oplocení Centrum excellence Valtice

Třídík stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
003	Oplocení	543 768,43
	Celkem objekt 003	543 768,43

Rekapitulace soupisu

Stavební díl	003 Oplocení	Cena (Kč)
1	Zemní práce	27 528,52
2	Základy a zvláštní zakládání	28 001,92
27	Základy	28 509,98
3	Svislé a kompletní konstrukce	25 216,13
99	Staveništní přesun hmot	28 800,73
766	Konstrukce truhlářské	340 172,40
781	Obklady keramické	65 538,75
	Celkem soupis 003	543 768,43

Centrum Excellence Valtice

84

		t	62,61029	460,00	28 800,73	RTS
12 99815111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m				340 172,40	RTS
13 998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m				21 502,40	Vlastní
14 766111	Dřevěná výplň oplocení (modřín hranolky 50/70mm)	%	1 075,12000	20,00	71 500,00	Vlastní
15 766112	1*2,5*9+1*3,05*2	m2	28,60000	2500,00		Vlastní
16 766113	Ocel.pozinkovaná kce pro montáž dřevěné výplně, oplocení	m2	28,60000	950,00	27 170,00	Vlastní
17 766114	1*2,5*9+1*3,05*2	kus	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní
	Ocel.pozinkovaná kce, + dřevěná výplň (modřín hranolky 70/50mm)	kus	1,00000	185 000,00	185 000,00	Vlastní
	Vstupní branka 1000x1500mm ocel.pozinkovaná kce, + dřevěná výplň (modřín hranolky 70/50mm)				65 538,75	RTS
	Vjezd.brána 3000x1500mm ocel.pozinkovaná kce, + dřevěná výplň (modřín hranolky 70/50mm)	t	2,28014	410,00	934,86	Vlastní
		m2	34,54750	550,00	19 001,13	Vlastní
18 998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m					Vlastní
19 7812601	Obkládání stěn obl. vápencové desky tl.15mm, do tmele flexibilního včetně spárování	m2	10,41000			Vlastní
	33,295*0,25+3,25*0,25+5,1*0,25		4,90000			Vlastní
	3,75*0,5+1,535*0,5+9,035*0,25		19,23000			Vlastní
	plíře : 1*(0,75*13+1,35+1,535)+0,2*2*13+0,2*1,75*4		38,00230			Vlastní
20 5838440	Deska vápencová tl.15mm	m2	38,00000	1 200,00	45 602,76	Vlastní
	34,5475*1,1					Vlastní

Stavba :	0067	Centrum Excellence Vavice	JKSO :
Objekt :	004	Kanalizační přípojka Centrum Excellence	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje 004
Kanalizační přípojka Centrum Excellence

Třídění stavebních objektů:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu		Cena (Kč)
		103 299,77
		103 299,77

Rekapitulace soupisu		Cena (Kč)
004	Kanalizační přípojka	
004	Celkem objekt	
004 Kanalizační přípojka		
Stavební díl		
1	Zemní práce	56 609,2
11	Přípravné a přidružené práce	1 459,6
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	1 759,2
5	Komunikace	8 232,8
8	Trubní vedení	22 708,5
91	Doplňující práce na komunikaci	6 150,0
99	Staveništní přesun hmot	6 380,3
99	Celkem soupis	103 299,77

Položkový soupis prací a dodávek

Centrum Excellence Václavice

Kanalizační přípojka Centrum Excellence

S:	O067	Centrum Excellence Václavice	MJ	množství	cena / MJ	celkem	ceník	Obj. soustava
O:	004	Kanalizační přípojka Centrum Excellence						
1	132201211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	34,05000	170,00	5 788,50	56 609,26	RTS
2	132201209R00	Příplatek za lepitost - hloubení rýh 200cm v hor. 3	m3	34,05000	22,00	749,10		RTS
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	34,05000	240,00	8 172,00		RTS
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m3	m3	34,05000	150,00	5 107,50		RTS
5	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štiřkopisků frakce 0 - 22 mm	m3	31,78000	772,00	24 534,16		RTS
6	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1 - 4	m2	8,20000	360,00	12 258,00		RTS
7	113107142R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2	8,20000	135,00	1 107,00		RTS
8	113107223R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	8,20000	43,00	352,60		RTS
9	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m2	8,20000	775,00	1 759,25		RTS
10	564861113R00	Podklad ze štiřkordrti po zhuštění tloušťky 22 cm	m2	8,20000	176,00	1 443,20	8 232,80	RTS
11	572952111R00	Vyspravení krytu po překopu asf. betonem tl. do 5 cm	m2	8,20000	218,00	1 787,60		RTS
12	564881110	Mechanicky zpevněné kamenivo tloušťky 17 cm	m2	8,20000	212,00	1 738,40		Vlastní
13	565131121R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 2 do 3 mm, tl. 5 cm	m2	8,20000	398,00	3 263,60		RTS
14	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	22,70000	17,00	385,90	22 708,52	RTS
15	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300, chránička	m	8,20000	29,00	237,80		RTS
16	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00000	47,00	94,00		RTS
17	894432112R00	Montáž plastové šachty revizní prům. 425 mm,	kus	2,00000	150,00	300,00		RTS
18	721290112R00	Osazení těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	22,70000	19,00	431,30		RTS
19	28611161.A	Zkouška těsnosti kanalizace d315x7,1x1000mm SN4	kus	9,10200	1 160,00	10 558,32	SPCM	
20	28611262.AR	Trubka PVC kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x5000	kus	5,22100	1 200,00	6 265,20	SPCM	

21	28551662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	5,220,000	52,00	52,00	SPCM	RTS
22	28651704.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	1,00000	99,00	99,00	SPCM	RTS
23	28697100R	Poklop litinový prům.400	1,00000	873,00	873,00	SPCM	RTS
24	286971400R	Šachtová roura 400/1500 mm	1,00000	812,00	812,00	SPCM	RTS
25	286972	Šachtové dno s výtokem a vtokem 3+1 150/150	1,00000	2600,00	2600,00		Vlastní
		Šachtové dno s výtokem a vtokem 3+1 150/150	1,00000	2600,00	2600,00		RTS
				6,150,00	6,150,00		RTS
26	91972121R00	Dílační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	16,40000	125,00	125,00		RTS
27	919735112R00	Dílační spáry staré a vyspravené silnicí tl. 5 - 10 cm	16,40000	250,00	250,00		RTS
		Rezaní stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm	16,40000				RTS
		8,2*2					RTS
28	998276201R00	Presun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	65,10550	98,00	98,00		RTS
				6,380,34	6,380,34		RTS

Stavba :	0067	Centrum Excelence Vavice	JKSO :
Objekt :	005	Vodovodní přípojka Centrum excelence	

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **005**
Vodovodní přípojka Centrum excelence

Třídění stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu			Cena.(Kč)
Soupis			55 167,33
005	Vodovodní přípojka		55 167,33
	Celkem objekt	005	

Rekapitulace soupisu			Cena.(Kč)
Stavební díl			24 210,51
1	Zemní práce		947,83
45	Podkladní a vedlejší konstrukce		27 611,49
8	Trubní vedení		2 397,50
99	Staveništní přesun hmot		55 167,33
	Celkem soupis	005	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 0067		Centrum Excellence Valtice					Gen. soustava	
O: 005		Vodovodní přípojka Centrum excellence					Genik	
		MJ	množství	cena/MJ	celkem			
1	132201211R00	m3	14,67600	170,00	2 494,92	RTS		
2	132201209R00	m3	14,67600	22,00	322,87	RTS		
3	162701105R00	m3	14,67600	240,00	3 522,24	RTS		
4	167101101R00	m3	14,67600	150,00	2 201,40	RTS		
5	175101101RT2	m3	13,45300	772,00	10 385,72	RTS		
6	199000002R00	m3	14,67600	360,00	5 283,36	RTS		
7	451572111R00	m3	1,22300	775,00	947,83	RTS		
8	871241121R00	m	12,23000	38,00	464,74	RTS		
9	892241111R00	m	12,23000	12,00	146,76	RTS		
10	892233111R00	m	12,23000	41,00	501,43	RTS		
11	893111110T00	kus	1,00000	14 850,00	14 850,00	Vlastní		
12	28613753R	kg	23,83810	50,00	1 191,91	RTS		
13	42295001R	m	12,23000	855,00	10 456,65	Vlastní		
14	996276201R00	t	24,46424	99,00	2 397,50	RTS		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 0067 Centrum exelence Valtice
 Objekt: 0012 Centrum exelence Valtice
 Rozpočet: 0012 Zdravotechnická instalace
 Objednatel:

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební spol.

IČ: 46347542
 DIČ:

			Celkem
Rozpis ceny			51 397,52
HSV			468 780,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			520 177,92
Celkem			

Rekapitulace daní			0 CZK
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		520177,92 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		109 237,36 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			629 415,28 CZK

Cena celkem s DPH

v _____ dne 14.3.2016

 Za zhotovitele

 Za objednatele

kapitulace dílů

	Název	Typ dílu			Celkem	%
					24 745,12	5
	Zemní práce	HSV			1 068,48	0
	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			5 775,00	1
	Upravy povrchů vnitřní	HSV			15 225,00	3
	Bourání konstrukcí	HSV			2 737,39	1
	Staveništní přesun hmot	HSV			114 942,51	22
	Vnitřní kanalizace	PSV			162 216,74	31
	Vnitřní vodovod	PSV			146 727,52	28
	Zařizovací předměty	PSV			44 893,63	9
	Instalační prefabrikáty	PSV			1 846,53	0
	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			520 177,92	100
D96	Cena celkem					

Položkový rozpočet

0067	Centrum exelence Valtice
0012	Centrum exelence Valtice
0012	Zdravotechnická instalace

Díl:	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
						24 745,12
Díl: 1	132201111R00	Zemní práce	m3	4,80000	226,00	1 084,80
		Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	4,80000		
		Dešťová kanalizace : 4,8	m3	4,80000	25,00	120,00
	2 132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	6,30000	2 100,00	13 230,00
	3 139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorech v hor.1-4	m3	6,30000		
		ležatá kanalizace v průměru hl. 0,7m : 20°0,7°0,45	m3	8,07000	246,00	1 985,22
	4 162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,07000		
		odvoz přebytku zeminy z rýhy po kanalizaci : 1,77+6,3	m3	8,07000	15,00	121,05
	5 167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	5,73000	120,00	687,60
	6 174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3	3,03000		
		dešťová kanalizace dle výpisu : 3,03	m3	2,70000		
		ležatá kanalizace v prům.0,3m : 20°0,3°0,45	m3	5,95000	775,00	4 611,25
	7 175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopisku frakce 0 - 22 mm	m3	4,50000		
		ležatá kanalizace v prům.0,5m : 20°0,5°0,45	m3	1,45000		
		dešťová kanalizace dle výpisu : 1,45	m3	8,07000	360,00	2 905,20
	8 199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,12000	504,00	1 068,48
Díl: 45	9 451572111R00	Podkladní a vedlejší konstrukce	m3	1,80000		
		Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,32000		
		ležatá kanalizace v prům.0,3m : 20°0,2°0,45	m2	26,25000	220,00	5 775,00
		dešťová kanalizace dle výpisu 0,32	m2	26,25000		
Díl: 61	10 612403399R00	Upravy povrchů vnitřní	m	105,00000	145,00	15 225,00
		Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m	105,00000		
		hrubé zapravení vodovodního potrubí : 105°0,25	t	15,37861	178,00	2 737,39
Díl: 96	11 974031153R00	Bourání konstrukcí	m	105,00000		
		Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	t	15,37861	178,00	2 737,39
		vodovodní potrubí : 105	m	10,00000	242,00	2 420,00
Díl: 99	12 998011001R00	Staveništní přesun hmot	kus	1,00000	82,00	82,00
		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	kus	22,00000	95,00	2 090,00
Díl: 721	13 721153205R00	Vnitřní kanalizace	kus	7,00000	138,00	966,00
	14 721194104R00	Potrubí PE připojovací, D 50 x 3,0 - výtlač	kus	1,00000	2 163,00	2 163,00
	15 721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	1,00000		
	16 721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00000	725,00	725,00
	17 721242111R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,00000	624,00	2 496,00
		Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 125, kloub,	m	222,00000	8,00	1 776,00
		zápachová klapka, koš na listí		5,00000		
	18 721273200RT2	Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice		59,00000		
		PP HL807 DN 70		158,00000		
	19 721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL, souprava větrací hlavice				
		PP HL810 DN 100				
	20 721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125				
		dešťová : 5,0				
		splašková : 10+7+35+7				
		80+30+25+20+3				

21	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 splašková : 13	m	13,00000	11,00	143,00
22	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	13,00000	1,00	1 742,95
23	721172216	Čistící kus , pro odpadní svislé D 70	kus	1 742,94900	71,28	285,12
24	721172218	Čistící kus , pro odpadní svislé D 100	kus	4,00000	77,22	849,42
25	721172219	Čistící kus , pro odpadní svislé D 125	kus	11,00000	206,58	1 032,90
26	721173316U00	Kanal potrubí dešťové KG DN 125	m	5,00000	231,00	1 155,00
27	721173401U00	Kanal potrubí svodné KG DN 100	m	5,00000	290,00	2 030,00
28	721173403U00	Kanal potrubí svodné KG DN 150	m	7,00000	460,00	5 980,00
29	721174024U00	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 70	m	13,00000	255,00	7 650,00
30	721174025U00	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 100	m	30,00000	315,00	27 405,00
31	721174026U00	Kanal potrubí PP odpadní HT DN 125	m	87,00000	370,00	12 950,00
32	721174041U00	Kanal potrubí PP přípoj DN 32	m	35,00000	178,00	534,00
33	721174042U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 40	m	3,00000	178,00	3 560,00
34	721174043U00	Kanal potrubí PP přípoj HT DN 50	m	20,00000	187,00	4 675,00
35	721211511U00	Vpust' sklep vod DN75/110+iz příruba	kus	25,00000	2 118,00	4 236,00
36	721274100	Přívzdušňovací ventil HL900 DN 50/75/110 mm	kus	2,00000	1 013,03	4 052,12
37	7212865	Závěsná a upevňovací technika pro potrubí, DN 100	kus	4,00000	97,00	485,00
38	7212866	Závěsná a upevňovací technika pro potrubí, DN 125	kus	5,00000	120,00	2 760,00
39	7212867	Čerpací šachta komplet, ponorné čerpadlo bez fezac, kola, Q=2,0l/s, Hg=5,0m, poklop,řídící a ovl.skříň	kus	23,00000	16 235,00	16 235,00
40	7212868	Kalich pro úkapy HL21 DN 32	kus	1,00000	357,00	714,00
41	900 R1	Hzs - pro kanalizaci	h	2,00000	250,00	3 750,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod		15,00000		162 216,74
42	722130234R00	Potrubí z trub.závít.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	15,00000	295,00	4 425,00
43	722174911R00	Sestavení plastového rozvodu vody DN 16	m	90,00000	28,00	2 520,00
44	722174912R00	Sestavení plastového rozvodu vody DN 20	m	110,00000	32,00	3 520,00
45	722174913R00	Sestavení plastového rozvodu vody DN 25	m	40,00000	38,00	1 520,00
46	722174914R00	Sestavení plastového rozvodu vody DN 32	m	50,00000	45,00	2 250,00
47	722172333R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 32	m	50,00000	312,00	15 600,00
48	722181213RT5	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 15 mm	m	90,00000	48,30	4 347,00
49	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	110,00000	49,70	5 467,00
50	722181214RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 mm	m	40,00000	68,60	2 744,00
51	722181214RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	65,00000	73,50	4 777,50
52	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	65,00000	150,00	8 400,00
53	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	56,00000	175,00	350,00
54	722190403R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 25	kus	2,00000	200,00	1 200,00
55	722254201RT3	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 25/30, stálotvará hadice	kus	6,00000	7 562,00	30 248,00
56	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 50+40+110+90	m	4,00000	13,00	3 770,00
57	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	290,00000	13,00	195,00
58	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	290,00000	14,00	4 270,00
59	733172001R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 16	m	15,00000	170,00	15 300,00
60	733172002R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	305,00000	190,00	20 900,00
61	733172003R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	90,00000	230,00	9 200,00
62	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	110,00000	1,00	1 708,74
63	722190404T00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 32	kus	40,00000	225,00	900,00
64	722224152U00	Kulový kohout zahradní 1/2 - 3/4", pro hadici (DN15)	kus	1 708,73500	189,10	378,20
65	722224153U00	Kulový kohout zahradní 3/4 - " (DN20), pro hadici	kus	4,00000	208,90	208,90
66	722231143U00	Ventil pojist roh G 1 (DN25)	kus	2,00000	1 016,00	1 016,00

67	722231203U00	Ventil red tlak G1 PN6-25°C (DN25)	kus	1,00000	3 848,00	3 848,00
68	722232043U00	Kulo koh vnit záv G1/2 PN42-185°C (DN15)	kus	3,00000	150,40	451,20
69	722232044U00	Kulo koh vnit záv G3/4 PN42-185°C (DN20)	kus	1,00000	186,40	186,40
70	722232045U00	Kulo koh vnit záv G1 PN42-185°C (DN25)	kus	1,00000	277,30	277,30
71	722232046U00	Kulo koh vnit záv G1 1/4 PN42-185°C (DN32)	kus	1,00000	422,90	422,90
72	722232061U00	Kulo koh vni záv G1/2 PN42-185°C+vypoštění, (DN15)	kus	1,00000	274,60	274,60
73	722232063U00	Kulo koh vni záv G1 PN42-185°C+vypouštění, (DN25)	kus	2,00000	496,00	992,00
74	7222356	Ventil zpětný DN 32	kus	3,00000	406,00	1 218,00
75	72223565	Ventil zpětný DN 25	kus	1,00000	287,00	287,00
76	72223566	Odvzdušňovací ventil automatický DN 15	kus	2,00000	197,00	394,00
77	7224211	Tlakový měř	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
78	900 R2	Hzs -pro vodovod	h	25,00000	250,00	6 250,00
Žařizovací předměty						146 727,52
Díl: 725	79 725013125R00	Kloz.kombi ,nádrž s arm.odpad vodor,bílý	soubor	1,00000	4 823,16	4 823,16
80	725014131R00	Klozet závěsný + sedátko, bílý, včetně sedátka v bílé barvě	soubor	6,00000	2 348,22	14 089,32
81	725016105R00	Pisoár ovládání automatické, bílý včetně zdroje	soubor	4,00000	8 436,00	33 744,00
82	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	1,00000	2 139,50	2 139,50
83	725017181R00	Umyvadlo na šrouby 55 x 43 cm, bílé	soubor	7,00000	1 277,58	8 943,06
84	725291114R00	Madlo rovné bílé dl. 600 mm	soubor	1,00000	1 364,00	1 364,00
85	725291132R00	Madlo dvojité pevné bílé dl. 830 mm	soubor	1,00000	1 582,00	1 582,00
86	725291135R00	Madlo dvojité sklopné bílé dl. 600 mm	soubor	1,00000	1 408,00	1 408,00
87	725291136R00	Madlo dvojité sklopné bílé dl. 830 mm	soubor	1,00000	1 745,00	1 745,00
88	725019101R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	1,00000	3 450,00	3 450,00
89	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2, (DN15)	soubor	33,00000	191,00	6 303,00
90	725823114RT1	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu, standardní	kus	2,00000	1 252,00	2 504,00
91	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní	kus	8,00000	1 368,00	10 944,00
92	725980121R00	Dvířka z plastu, 150 x 150 mm	kus	8,00000	210,00	1 680,00
93	727212159R00	Manžeta protipožární PVC (šedé) D 100 mm	kus	10,00000	1 200,00	12 000,00
94	998725201R00	Přesun hmot pro žařizovací předměty, výšky do 6 m	%	2 499,72900	1,00	2 499,73
95	72524910	Montáž a dodávka sprchového žlábu dl.80cm, plochý	soubor	1,00000	5 983,15	5 983,15
96	72582511	Baterie nástěnná pro výlevku s prodlouženým, rámečkem - standardní	kus	2,00000	4 798,80	9 597,60
97	72584134	Baterie sprcha + sada (ruční sprcha, držák, hadice, sprchová tyč)	soubor	1,00000	2 752,00	2 752,00
98	72586016	Zápachová uzávěrka s odbočkou pro zaústění, kondenzátu z VZT	kus	3,00000	927,00	2 781,00
99	72598012	Dvířka z plastu, 150 x 300 mm	kus	19,00000	205,00	3 895,00
100	900 R00	Hzs - žařizovací předměty	h	50,00000	250,00	12 500,00
Díl: 726	101 726211325R00	Instalační prefabrikáty	soubor	6,00000	6 815,65	40 893,90
102	726211	Modul-WC , UP200, h 98 cm	soubor	6,00000	250,00	1 500,00
103	998726211U00	Zapravení modulu	%	2 499,73	1,00	2 499,73
Díl: D96	104 979087212R00	Přesun % instal prefa objekt v -6m	t	1,89000	35,00	66,15
105	979081111R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,89000	180,00	340,20
106	979081121R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,46000	14,00	370,44
107	979082111R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,89000	210,00	396,90
108	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,56000	21,00	158,76
109	979990001R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,89000	260,00	491,40
110	979093111R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,89000	12,00	22,68
		Uložení suti na skládku bez zhutnění				
Celkem						520 177,92

Plynoinstalace + Ustřední vytápění JK

JKSO :

SKP :

Počet měrných jednotek :

Náklady na MJ :

Zakázkové číslo :

Zhotovitel :

Vedlejší rozpočtové náklady

DPH

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Strana 1

Stavba : 5201 CENTRUM EXELENCE
 Objekt : 5201 CENTRUM EXELENCE

Rozpočet : 51201
 Plynoinstalace + Ústřední vytápění

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
111 Zemní práce pro ZTI	13 084	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	37 430	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	25 077	0	0	0
731 Kotelny	0	185 766	0	0	0
732 Strojovny	0	216 824	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	258 952	0	0	0
734 Armatury	0	85 361	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	210 187	0	0	0
799 Ostatní	0	7 000	0	0	0
CELKEM OBJEKT	13 084	1 026 598	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	1 039 682	0
Oborová přírážka	0	0,0	1 039 682	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	1 039 682	36 389
Mimostaveništní doprava	0	3,5	1 039 682	36 389
Zařízení staveniště	0	3,5	1 039 682	10 397
Provoz investora	0	1,0	1 039 682	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 039 682	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 039 682	0
CELKEM VRN				83 175

Položkový rozpočet

Rozpočet: 51201
Plynoinstalace + Ústřední vytápění

Stavba : 5201 CENTRUM EXELENCE
Objekt : 5201 CENTRUM EXELENCE

Číslo položky		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 111	113107144R00	Zemní práce pro ZTI	m	15,00	350,00	5 250,00
1	132201101R00	Prořez vozovky 30 cm	m3	16,00	220,00	3 520,00
2	162601101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	8,00	135,00	1 080,00
3	174101101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	13,00	120,00	1 560,00
4	175101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	3,00	558,00	1 674,00
5		Obsyp potrubí bez prohození sypaniny				13 084,00
Celkem za 111 Zemní práce pro ZTI						
Díl: 713	713461200T00	Izolace tepelné	bm	400,00	54,60	21 840,00
6	713461201T00	Izolace potrubí tl.20 mm DN 15 včetně mont	bm	46,00	56,00	2 576,00
7	713461202T00	Izolace potrubí tl.20 mm DN 18 včetně mont	bm	120,00	58,80	7 056,00
8	713461203T00	Izolace potrubí tl.20 mm DN 22 včetně mont	bm	80,00	62,30	4 984,00
9	713461206T00	Izolace potrubí tl.20 mm DN 28 včetně mont	bm	12,00	81,20	974,40
10		Izolace potrubí tl.20 mm DN 54 včetně mont				37 430,40
Celkem za 713 Izolace tepelné						
Díl: 723	723110117T00	Vnitřní plynovod	m	14,00	312,00	4 368,00
11	723110120T00	Potrubí LPE 63x5,8	ks	2,00	1 369,00	2 738,00
12	723110126T00	Přechod ocel /LPE 50/63	ks	2,00	659,00	1 318,00
13	723110220T00	Koleno LPE 63 SDR11-90	bm	15,00	12,00	180,00
14	723110221T00	Signalizační vodič	bm	12,00	28,00	336,00
15	723110221T00	Výstražná folie	m	1,50	248,00	372,00
16	723111204U00	Potrubí ocelzav černé svař DN 25	m	12,00	360,00	4 320,00
17	723111207T00	Potrubí ocelzav černé svař DN 50	m	14,00	170,00	2 380,00
18	723140202T00	Montáž potrubí PE	soub.	1,00	550,00	550,00
19	723140733T00	Proměření sig.vodiče	m	30,00	21,00	630,00
20	723190907R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	kus	2,00	266,00	532,00
21	723190917R00	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 50	kus	2,00	207,10	414,20
22	723213253U00	Kulový kohout 3/4"	kus	1,00	511,60	511,60
23	723213254U00	Kulový kohout 5/4"	kus	1,00	1 233,00	1 233,00
24	723213278U00	Kulový kohout 2"	kus	1,00	684,00	684,00
25	723219109T00	Montáž plynoměru+vodivá rozpěrka	kus	2,00	45,00	90,00
26	723239102R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 3/4	kus	2,00	85,00	170,00
27	723239105R00	Montáž plynovodních armatur, 2 závity, DN 32,50	soub.	1,00	3 000,00	3 000,00
28	723261920T00	Revize PLYNOINSTALACE	soub.	4,00	250,00	1 000,00
29	723261921T00	HZS	t	0,50	1,00	0,50
30	723290821R00	Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 6 m	soubor	1,00	250,00	250,00
31	723341648T00	Zednické výpomoci				25 077,30
Celkem za 723 Vnitřní plynovod						
Díl: 731	731100803R00	Kotelny	soub	1,00	15 000,00	15 000,00
32	731241131T00	Demontáž kotelny	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
33	731242150T00	Servisní spuštění kotlů + zapojení regulace	ks	2,00	55 920,00	111 840,00
34	731242185T00	Kondenzační kotel 45 kW	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
35	731249322R00	Regulace ekviterm+ 6 okruhů dle nabídky vč.ovlád	soubor	2,00	2 500,00	5 000,00
36	731249795T00	Montáž závěsných kotlů	ks	2,00	728,00	1 456,00
37	731249796T00	Adapter DN80/125 na 2xDN80 PP	ks	2,00	1 712,00	3 424,00
38	731249802T00	Kouřovod 80/125 rev,	soub	1,00	4 500,00	4 500,00
39	731249803T00	Montáž odkoukání	ks	4,00	1 056,00	4 224,00
40	731249804T00	Kouřovod 80 /125 DO PP	ks	2,00	976,00	1 952,00
41	731249808T00	Taška na šikmou střechu D125 st červ	ks	2,00	1 616,00	22 624,00
42	731249815T00	Trubka DN 80/125 2000mm PP	ks	14,00	1 632,00	3 264,00
43	731391840T00	Trubka DN 80/125 revizní PP	ks	2,00	6 482,00	6 482,00
44		Silnoproud - napojení na stáv. rozvody - odhad	soub.	1,00		185 766,00
Celkem za 731 Kotelny						
Díl: 732	732111128R00	Strojovny	kus	1,00	10 911,00	10 911,00
45	732219315R00	RS-DN 100 -6 vývody výroba	soubor	1,00	1 650,00	1 650,00
46	732219315R00	Montáž ohříváků vody stojat.PN 0,6-0,6,do 1000 l	kus	1,00	291,00	291,00
47	732219315R00	Napuštění výměníků a ohříváků vodou do 1000 l	soubor	1,00	1 885,10	1 885,10
48	732331515R00	Expansomat , 50 l	soubor	1,00	490,00	490,00
49	732339100T00	Montáž nádoby expanzní tlakové	soubor	1,00	950,00	950,00
50	732349101R00	Montáž anuloidu - průtok 5 m3/hod				

Položkový rozpočet

Rozpočet: 51201

Plynoinstalace + Ústřední vytápění

Stavba :
Objekt :

5201 CENTRUM EXELENCE
5201 CENTRUM EXELENCE

Díl: položky		Název položky	MJ	množství	osna, MJ	celkem (Kč)
1	732421311R00	Čerpadlo oběh.elektron.-40 F 180 220V	ks	2,00	13 716,00	27 432,00
2	732429111R00	Montáž čerpadel oběhových	ks	6,00	580,00	3 480,00
3	732481119T00	Čerpadlová skupina + mix	ks	4,00	38 647,00	154 588,00
4	732521216T00	Anuloid 5,0 m3/hod	ks	1,00	7 600,00	7 600,00
5	732521228T00	Ohřivač 100-130	ks	1,00	7 546,40	7 546,40
Celkem za		732 Strojovny				216 823,50
6	733132120T00	Rozvod potrubí	kus	4,00	1 566,00	6 264,00
7	733161100T00	Kompenzátor Cu 15	ks	120,00	40,00	4 800,00
8	733161104R00	Plastová objímka	m	450,00	220,00	99 000,00
9	733161106R00	Potrubí měděné 15 x 1 mm	m	66,00	255,00	16 830,00
10	733161107R00	Potrubí měděné 18 x 1 mm	m	120,00	279,00	33 480,00
11	733161108R00	Potrubí měděné 22 x 1 mm	m	80,00	325,00	26 000,00
12	733161109R00	Potrubí měděné 28 x 1,5 mm	m	12,00	1 575,00	18 900,00
13	733161111R00	Potrubí měděné 54 x 2 mm	m	450,00	40,00	18 000,00
14	733164102R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm	m	66,00	45,00	2 970,00
15	733164103R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm	m	120,00	50,00	6 000,00
16	733164104R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm	m	60,00	55,00	3 300,00
17	733164105R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm	m	12,00	70,00	840,00
18	733164108R00	Montáž potrubí z měděných trubek D 54 mm	soub.	4,00	4 368,00	17 472,00
19	733291105T00	Tlaková zkouška potrubí -top. systému	soub.	1,00	5 096,00	5 096,00
Celkem za		733 Rozvod potrubí				258 952,00
20	734209113R00	Armatury	kus	48,00	180,00	8 640,00
21	734209114RT2	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 1/2	kus	4,00	201,00	804,00
22	734221688U00	Montáž armatur závitových, se 2 závitů, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	15,00	127,00	1 905,00
23	734271132T00	Hlavice ruční pro otop.tělesa	kus	52,00	200,00	10 400,00
24	734271134T00	Adapter k otop. tělesu	kus	52,00	601,00	31 252,00
25	734291113R00	Vekolux (dulox)	kus	2,00	148,60	297,20
26	734291120T00	Kohouty plnicí a vypouštěcí G 1/2	kus	15,00	186,40	2 796,00
27	734291121T00	Kulový kohout DN 20	kus	10,00	277,30	2 773,00
28	734291122T00	Kulový kohout DN 25	kus	3,00	422,90	1 268,70
29	734291125R00	Kulový kohout DN 32	kus	6,00	472,40	2 834,40
30	734291935T00	Filtry závitové	kus	1,00	1 750,00	1 750,00
31	734292320T00	Zapojení ohřivače včetně armatur - voda	siub.	37,00	377,00	13 949,00
32	734299105T00	Hlavice termostatické	kus	2,00	406,00	812,00
33	734299106T00	Zpětná klapka DN 32	kus	1,00	1 200,00	1 200,00
34	734411111R00	Tlakový měřič 0-400 kPa + kohout	kus	12,00	390,00	4 680,00
Celkem za		734 Armatury				85 361,30
35	735157241T00	Otopná tělesa	kus	6,00	194,20	1 165,20
36	735157262T00	Zpětná klapka DN 20,25	kus	16,00	102,00	1 632,00
37	735157541T00	Návarky	kus	2,00	1 394,40	2 788,80
38	735157562T00	Otopná tělesa panelová 11-5050-6 VK	kus	2,00	1 615,80	3 231,60
39	735157567T00	Otopná tělesa panelová 11-6060-6 VK	kus	2,00	1 746,60	3 493,20
40	735157568T00	Otopná tělesa panelová 21-5050-6 VK	kus	2,00	2 002,80	10 014,00
41	735157569T00	Otopná tělesa panelová 21-6060-6 VK	kus	5,00	2 002,80	9 386,40
42	735157570T00	Otopná tělesa panelová 21-6090-6 VK	kus	4,00	2 346,60	7 727,40
43	735157571T00	Otopná tělesa panelová 21-6110-6 VK	kus	3,00	2 575,80	13 452,00
44	735157572T00	Otopná tělesa panelová 21-6120-6 VK	kus	5,00	2 690,40	5 836,80
45	735157573T00	Otopná tělesa panelová 21-6140-6 VK	kus	2,00	2 918,40	6 297,60
46	735157574T00	Otopná tělesa panelová 21-6160-6 VK	kus	2,00	3 148,80	3 377,40
47	735157575T00	Otopná tělesa panelová 21-6180-6 VK	kus	1,00	3 377,40	18 030,00
48	735157576T00	Otopná tělesa panelová 21-6200-6 VK	kus	5,00	3 606,00	7 898,40
49	735157577T00	Otopná tělesa panelová 21-6230-6 VK	kus	2,00	3 949,20	9 052,20
50	735157578T00	Otopná tělesa panelová 22-6120-6 VK	kus	3,00	3 017,40	3 295,80
51	735157579T00	Otopná tělesa panelová 22-6140-6 VK	kus	1,00	3 295,80	3 851,40
52	735157580T00	Otopná tělesa panelová 22-6180-6 VK	kus	1,00	3 851,40	27 270,0
53	735157581T00	Otopná tělesa panelová 22-6230-6 VK	kus	6,00	4 545,00	3 036,0
54	735157582T00	Otopná tělesa panelová 22-9070-6 VK	kus	1,00	3 036,00	

Položkový rozpočet

Rozpočet: 51201

Plynoinstalace + Ústřední vytápění

Stavba : 5201 CENTRUM EXELENCE
Objekt : 5201 CENTRUM EXELENCE

Číslo položky		Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
104	735157916T00	Otopná tělesa panelová 33-6180-6 VK	kus	5,00	5 412,60	27 063,00
105	735159104T00	Přípojka k otop. tělesu DN 15	soub.	52,00	39,00	2 028,00
106	735159111R00	Montáž otopných těles	kus	52,00	249,00	12 948,00
107	735631000T00	Topná zkouška - 24 hod + seřízení těles	soub.	1,00	6 460,00	6 460,00
108	735631005T00	Držák otopných těles	ks	104,00	138,00	14 352,00
109	735631060T00	Pomocný materiál	soub.	1,00	6 500,00	6 500,00
Celkem za		735. Otopná tělesa				210 187,20
Díl: 799		Ostatní				
110	7991101010	Bourací práce	hod	10,00	250,00	2 500,00
111	799110103	Napojení na kanalizaci a voduvčet.expanzom.	soub.	1,00	4 500,00	4 500,00
Celkem za		799. Ostatní				7 000,00

Specifikace prací a dodávek vzduchotechnických zařízení

Akce	CENTRUM EXELENCE
Projekt	D 1.4.5 Vzduchotechnika
Investor	Střední vinařská škola Valtice, příspěvková organizace
Z. č.	
A. č.	
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava %	3,60
Cena přesunu 1 kg	0,60
PPV %	5,00
Zednické výpomoci %	1,60
Komplexní zkoušky %	0,00
GZS %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1	0,00
Roční nárůst cen 2	0,00
1. sazba DPH %	
- i pro přírážky	21
rekapitulace	15
2. sazba DPH %	

Celkem bez DPH

1 788 930 Kč

64 401,49
10 733,58
89 446,51
28 622,88
0,00
0,00
0,00
0,00
17 045,68
0,00
0,00
0,00
0,00

375 675,34

1 999 180 Kč

Cena jednotková vč. montáže	Cena celkem vč. montáže
--------------------------------	----------------------------

291776,4 291776,4

Název	Mj	Počet	Hmotnost	Hmotnost celkem
Zařízení 1 - Klimatizace sálu a jeviště	ks	1,00	950,00	950,00
1-01 Klimatizační jednotka venkovní provedení VL= 7500 m3/h; pžext = 335 Pa Koncový panel s otvorem 1100 x 1100 se servopohonem, teploměr do potrubí Filtreační komora G4 - 360; regulace diferenční manometr 50-500 Pa, s el.výstupem Rekupační komora; účinnost 81,2%; ponor 180 W; U/Y 7 A; tepelný zisk 81,2 kW; frekvenční měnič; vč.bypassu, regulace teploměr do potrubí Chladivo R410A; výkon= 24,7 kW, při provozu jako kondenzátor 26,9 kW; regulace teploměr do potrubí IP65, sifón pro odvod kondenzátu Ventilátorová komora s volným oběžným kolem, VL = 7500 m3/h; ext tlak ztráta 335 Pa; motor 230/400 V; zapojení D/Y; účinnost 73,42%; příkon 2,2 kW; frekvenční měnič 3x400,2,2 kW Odvodní část Koncový panel s otvorem 1100 x 1100 regulace teploměr do potrubí Filtreační komora - kapsový filtr GA - 360; regulace Diferenční manometr 50-500 Pa s el.výstupem Ventilátorová komora s volným oběžným kolem, VL = 7500 m3/h; ext tlak ztráta 340 Pa; motor 230/400 V; zapojení D/Y; účinnost 73,98%; příkon 2,2 kW; frekvenční měnič 3x400,2,2 kW Rekupační komora Koncový panel s otvorem 1100 x 1100 Regulace kompletní PROTIDESTOVÉ ZALUŽÍ ZINKOVÉ ŠÍROKÉ				
1-02 PZZNS-1120x1120 TLUMÍČÍ VLOŽKA	ks	2,00		19,60
1-03 TV 1120x1120	ks	2,00	9,80	255,00
1-04 Tepelné čerpadlo - kondenzační jednotka Chladicí výkon 28,0 kW; topný výkon 31,5 kW ERR 3,97 COP 4,3 380-415; 3+N; 50 Příkon pro chlazení 7,05 kW; provozní proud 11,9 A Příkon pro topení 7,32 kW; provozní proud 12,3 A Potrubí chladiva včetně izolace VÍŘIVÁ VYUŠT se skříni a regulací; horizontální napojení D 250/630 TPM	ks	1,00	255,00	19,60
1-05 017/0156 ANEMOSTAT CTYRHRANNY TPM 003/97	ks	6,00	22,93	137,58
1-06 s přípojným boxem ze strany -500	ks	6,00	8,50	51,00
1-07 Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon 7,1 (2,4 - 8,7) kW topný výkon 8,1 (2,2 - 9,9) kW SEER 6,8 SCOP 4,2	ks	2,00	16,00	32,00
1-08 Kondenzační jednotka venkovní 15,5kW / 18,0 kW 380-415V,3+N,50 ERR 3,21 COP 3,61 Max.el. příkon 4,64 / 4,80 kW Branch box s opláštěním do venkovního prostředí Rozbočka REFNET	ks	1,00	139,00	139,00
1-09 Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon 7,1 (2,4 - 8,7) kW topný výkon 8,1 (2,2 - 9,9) kW SEER 6,8 SCOP 4,2	ks	1,00	16,00	16,00
1-10 Kondenzační jednotka venkovní 220-240,1,50 Max.el. příkon 2,13 / 2,23 kW	bm	22,00		
1-11 Potrubí chladiva včetně řídicího kabelu a izolace				

3771,6 7543,2
1509,6 3019,2
136194 136194

804 12060
12506,4 75038,4

2301,6 13809,6
32260,8 64521,6

77306,4 77306,4

2230,8 2230,8
51994,8 51994,8

629 13838

12	Potrubí odvodu kondenzátu	bm	58,00		
CTYRHRANNE POTRUBÍ SKUPINY I.					
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH					
	do obvodu 1050 100% tvarovek			30,00	
	do obvodu 1500 60% tvarovek	bm	3,00	10,00	555,00
	do obvodu 1890 40% tvarovek	bm	37,00	15,00	76,00
	do obvodu 2630 40% tvarovek	bm	4,00	19,00	348,00
	do obvodu 3500 60% tvarovek	bm	12,00	29,00	1 178,00
	do obvodu 4000 20% tvarovek	bm	31,00	38,00	540,00
	do obvodu 4460 100% tvarovek	bm	10,00	54,00	240,00
	do průměru 280 80% tvarovek	bm	4,00	60,00	
				210,00	
				4 777,18	
KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.					
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH					
do průměru 280 80% tvarovek					
Zařízení 1 - Klimatizace sálu a jeviště - celkem					
		ks	2,00	16,00	32,00
Zařízení 2 - Klimatizace zasedací místnosti					
2-01	Nástěnná klimatizační jednotka				87,00
	chladicí výkon 7,1 (2,4 - 8,7) kW				
	topný výkon 8,1 (2,2 - 9,9) kW				
	SEER 6,8	ks	1,00	87,00	
	SCOP 4,2				
2-02	Kondenzační jednotka venkovní 12,2 kW / 14,0 kW				
	230 V; 1; 50	ks	1,00		
	Max. el. příkon 4,05 / 3,81 kW	ks	1,00		
	Branch box s opláštěním do venkovního prostředí	bm	29,00		
	Rozbočka REFNET	bm	68,00		
2-03	Potrubí chladiva včetně řídicího kabelu a izolace				119,00
2-04	Potrubí odvodu kondenzátu				
Zařízení 2 - Klimatizace zasedací místnosti - celkem					
		ks	1,00	10,00	10,00
Zařízení 3 - Chlazení skladu a manipulace					
3-01	Nástěnná klimatizační jednotka				53,00
	chladicí výkon 2,5 (0,9 - 3,4) kW				
	topný výkon 3,2 (1,0 - 4,1) kW				
	SEER 7,6				
	SCOP 4,4				32,00
3-02	Kondenzační jednotka venkovní	ks	2,00	16,00	
	220-240, 1,50				
	Max. el. příkon 0,6 / 0,78 kW				
3-03	Nástěnná klimatizační jednotka				115,00
	chladicí výkon 7,1 (2,4 - 8,7) kW				
	topný výkon 8,1 (2,2 - 9,9) kW				
	SEER 6,8	ks	1,00	115,00	
	SCOP 4,2				
3-04	Kondenzační jednotka venkovní 15,5 kW / 18,0 kW				
	380-415V, 3+N, 50				
	ERR 3,21	ks	1,00		
	COP 3,61	ks	1,00		
	Max. el. příkon 4,64 / 4,80 kW	bm	36,00		
	Branch box s opláštěním do venkovního prostředí	bm	52,00		
	Rozbočka REFNET				157,00
	Potrubí chladiva včetně řídicího kabelu a izolace				
	Potrubí odvodu kondenzátu				
Zařízení 3 - Chlazení skladu a manipulace - celkem					
		ks	2,00	10,00	20,00
Zařízení 4 - Klimatizace kanceláře 2.NP					
4-01	Nástěnná klimatizační jednotka				69,00
	chladicí výkon 4,2 (0,8 - 4,5) kW				
	topný výkon 5,4 (1,3 - 6,0) kW				
	SEER 7,5	ks	1,00	69,00	
	SCOP 4,4				
4-02	Kondenzační jednotka venkovní 8,3 / 9,0 kW				
	220-240, 1,50				
	SERR 5,2	ks	1,00		
	SCOP 3,9	ks	1,00		
	Max. el. příkon 2,83 / 2,42 kW	bm	61,00		
	Branch box s opláštěním do venkovního prostředí	bm	51,00		
	Rozbočka REFNET				
4-03	Potrubí chladiva včetně řídicího kabelu a izolace				
4-04	Potrubí odvodu kondenzátu				

102	5916
442,8	1328,4
632,4	23398,8
795,6	3182,4
1107,6	13291,2
1474,8	45718,8
1684,8	16848
1878	7512
567,6	17028
32260,8	64521,6
77306,4	77306,4
1887,6	1887,6
629	18241
102	6936
35006,4	35006,4
32260,8	64521,6
77306,4	77306,4
2230,8	2230,8
629	22644
102	5304
19220,4	38440,8
64006,8	64006,8
629	38369
102	5202

Zařízení 4 - Klimatizace kanceláře 2.NP - celkem				89,00
Zařízení 5 - Klimatizace kanceláří 3.NP				
5-01	Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon 3,5 (1,1 - 3,8) kW topný výkon 4,0 (1,3 - 4,6) kW SEER 7,2 SCOP 4,4	ks	1,00	10,00
5-02	Kondenzační jednotka venkovní 220-240, 1,50 Max.el. příkon 1,08 / 1,03 kW	ks	1,00	10,00
5-03	Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon 3,5 (1,1 - 3,8) kW topný výkon 4,0 (1,3 - 4,6) kW SEER 7,2 SCOP 4,4	ks	1,00	35,00
5-04	Kondenzační jednotka venkovní 220-240, 1,50 Max.el. příkon 1,08 / 1,03 kW	ks	1,00	16,00
5-05	Nástěnná klimatizační jednotka chladicí výkon 6,0 (1,5 - 7,5) kW topný výkon 6,8 (2,0 - 9,3) kW SEER 6,8 SCOP 4,3	ks	1,00	50,00
5-06	Kondenzační jednotka venkovní 220-240, 1,50 Max.el. příkon 1,79 / 1,81 kW	bm		39,00
5-07	Potrubí chladiva včetně řídicího kabelu a izolace	bm		32,00
5-08	Potrubí odvodu kondenzátu			
Zařízení 5 - Klimatizace kanceláří 3.NP - celkem				156,00
Zařízení 6 - Větrání přípravný				
DIAGONALNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ				
6-01	DN 200 SILENT IP44 ultra tichý ventilátor; VL = 580 m³/h; pz = 250 Pa; Nm = 120 W; 230 V PRUŽNÁ MANŽETA	ks	1,00	4,90
6-02	DN 200 pružná manžeta ŽALUZIOVÁ Klapka PLASTOVÁ	ks	2,00	
6-03	DN 200 W žaluz. klapka samočinná PRŮMYSLOVÁ VÝÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ	ks	1,00	
6-04	KV-P1-R3 625*75 výústka TPJ 48-12-111 KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do průměru 200 10% tvarovek	bm	6,00	5,00
Zařízení 6 - Větrání přípravný - celkem				34,90
Zařízení 7 - Větrání hygienických zařízení				
DIAGONALNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ				
IP44				
7-01	DN 125 SILENT IP44 ultra tichý; VL = 220 m³/h; pz = 80 Pa; Nm = 30 W; 230 V PRUŽNÁ MANŽETA	ks	3,00	2,00
7-02	DN 125 pružná manžeta ŽALUZIOVÁ Klapka PLASTOVÁ	ks	6,00	
7-03	DN 160 W žaluz. klapka samočinná PRŮMYSLOVÁ VÝÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ	ks	3,00	
7-04	KV-P1-R1 325*75 výústka TPJ 48-12-95 VENTILÁTOR STŘEŠNÍ	ks	12,00	
7-05	DN 125 XL ceny jsou shodné u přísl. velikostí	ks	1,00	

18567,6	18567,6
19000,8	19000,8
18567,6	18567,6
19000,8	19000,8
23412	23412
21076,8	21076,8
629 102	24531 3264
8557,2	8557,2
133,2	266,4
901,2	901,2
672	2688
180	1080
4872	14616
102	612
796,8	2390,4
357,6	4291,2
14352	14352

POZINKOVANÝ TĚLÍROVÝ VENTIL ODVODNÍ	ks	1,00	0,30	0,30
DN 125 tal. ventil kov. odvod KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I.	bm	1,00	3,00	3,00
MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH do průměru 140 10% tvarovek				9,30
Zařízení 7 - Větrání hygienických zařízení - celkem				
Zařízení 8 - Společný materiál				
MONTÁŽ KOVOVÝCH ATYPICKÝCH KONSTRUKCÍ	kg	1 072,00	1,00	1 072,00
do 10 kg SORTIMENT NA ZFOTOVENÍ				1 429,00
ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM	kg	1 429,00	1,00	2 501,00
S /pouze materiál/ materiál celkem:				
Zařízení 8 - Společný materiál - celkem				
Izolace protipožární				
PROTIPUZ. IZOLACE POTRUBÍ DEK				
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:				
IZOLACE DESKOU Z MIN. PLSTI	m2	212,00		
1x POLEP. AL. FOLIÍ				
tl. 60 mm odolnost 30 min				
Izolace protipožární - celkem				
Izolace tepelné				
TEPELNĚ IZOLACE POTRUBÍ DEK				
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:				
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MIN.				
PLSTI KONSTRUKCE	m2	55,00		
Z POZINKOVANÉHO PLECHU				
tl. 40mm				
Izolace tepelné - celkem				
Cena celkem				

86,4	86,4
133,2	133,2
34,8	37305,6
20,4	29151,6
354	75048
810	44550
1 788 930 Kč	

16

Rekapitulace

Kap. Popis položky

UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ
2. C21M - Elektromontáže - DEMONTÁŽ
3. vruty, šrouby, matice, hmoždinky, příchytky, podložky, sádra
4. C46M - Zemní práce - MONTÁŽ
5. Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M
6. MATERIÁL
7. Přesun dodávek 1,00%

CELKEM URN

HZS

8. Hodinová zúčtovací sazba

CELKEM HZS

DODÁVKY ZAŘÍZENÍ

9. Dodávka zařízení (specifikace)
10. Doprava dodávek 5,20%

CELKEM DODÁVKY

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

11. zařízení staveniště

CELKEM VRN

REKAPITULACE CELKEM

444 805,89
1 300,00
21 850,00
32 855,64
525,69
798 784,34
7 987,84
1 308 109,40

38 650,00
38 650,00

109 920,27
5 715,85
115 636,12

51 300,00
51 300,00

1 513 695,52

Jsou ve výkresové části projektové dokumentaci, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k přesnější specifikaci technického a kvalitativního standartu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky lepších řešení.

pracoval: Ing. Josef Hájek
e-mail: ing.hajek@seznam.cz
dne: 12.11.2015



C21M - Elektromontáže

Popis položky	Množství	Jedn.	montáž	mont.celkem.
			2,00 ks	1 300,00
210120121 pojistková skříň do zdi do max 6x150A	200,00	m	29,06	5 811,60
trubka plastová ohebná instalační průměr 20mm (PO)	50,00	m	31,54	1 576,88
trubka plastová tuhá instalační průměr 20mm pevně (PU) na příchytkách	50,00	m	27,49	1 374,60
trubka plastová tuhá instalační průměr 25mm (PO)	50,00	m	32,87	8 217,88
krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP68; KPR68) bez zapojení+vrátání	250,00	ks	32,87	1 446,35
krabice přístrojová (1901, KU 68/1, KP 67, KP68; KPR68) bez zapojení+vrátání	44,00	ks	43,98	5 717,21
krabice přístrojová zapuštěná kruhová KPR do sádrokartonu	130,00	ks	141,43	4 242,99
krabice odbočná s víčkem a svork. (1903, KR 68) kruhová vč. zapojení	30,00	ks	18,10	5 428,80
osazení bezšroubové svorky do 3x2,5 vč. zapojení	300,00	ks	10,88	3 262,50
montáž kabelové příchytky distanční d16/26mm+hmotidinka	300,00	ks	2 233,00	2 233,00
kompletní zazdění rozváděče vč.materiálu	1,00	ks	181,25	362,50
montáž napájecího zdroje SELV pro pisoárové automaty/50VA/230V	2,00	ks	29,00	7 250,00
montáž napájecího zdroje SELV pro pisoárové automaty/50VA/230V	250,00	kg	36,25	4 531,25
ekologická likvidace elektroodpadu - ve sběrném dvoře	125,00	kg	159,50	9 570,00
sádra stavební	60,00	m	178,96	10 737,54
kabelový žlab drátěný 50x50mm vč. podpěrek,spojek,nosníků	60,00	m	18,31	8 241,08
kabelový žlab drátěný 100x100mm vč. podpěrek,spojek,nosníků	450,00	ks	20,60	1 442,32
ukončení vodiče v rozváděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2	70,00	ks	29,78	1 191,32
ukončení vodiče v rozváděči vč. zapojení a koncovky do 6mm2	40,00	ks	64,95	1 039,13
ukončení vodiče v rozváděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2	16,00	ks		
ukončení vodiče v rozváděči vč. zapojení a koncovky do 25mm2	40,00	A		
ukončení vodiče v rozváděči vč. zapojení a koncovky do 25mm2	17,00	ks	725,00	29 000,00
POPLATEK 500,- /A : ZA NAVÝŠENÍ PROUDU HLAVNÍHO JISTIČE před	6,00	ks	110,81	1 883,75
elektroměrem E.ON ČR a.s.	3,00	ks	137,58	825,46
spínač či ovladač nástěnný 230V/10AX ,IP44 řazení 1,5,6,7; 1/0	2,00	ks	187,11	561,32
PIR spínač osvětlení automaticky 230V/10A 180-360°	2,00	ks	145,19	290,38
časový spínač pod strojek -tlačítka/spínače např. Eiko EP SMR-T, SMR-B	10,00	ks	183,43	1 834,25
časový spínač pod strojek -tlačítka/spínače např. Eiko EP SMR-T, SMR-B	1,00	ks	145,19	145,19
sporákový spínač zapuštěný 400V/16A/3pol + PE +N	6,00	ks	72,56	435,35
zapojení el.spotřebiče	2,00	ks	95,34	190,68
požární tlačítko červené za sklem, max.4 kontakty,IP55, např. GEWISS/total-	2,00	ks	95,53	191,05
central STOP	1,00	ks	68,76	68,76
pojistka PNA 000 do 160A	1,00	ks	205,78	205,78
pojistková skříň do zdi do max 6x150A	1,00	ks	420,62	841,23
svodič přepětí L+N+PE; SPD-T3,pod zásuvku; akustická signalizace poruchy	2,00	ks		
jistič bez krytu 1-polový, do 63A,do rozváděče	4,00	ks	420,62	1 682,46
jistič 3-polový bez krytu do 125A do rozváděče	1,00	ks	344,13	344,13
demontáž oceloplech. rozvodnic do 100kg	7,00	ks	688,33	4 818,31
montáž oceloplech. rozvodnic do 100kg/nacelit přesně dle výkresové dokumentace!	28,00	ks	114,61	3 209,02
montáž rozváděče RE typ ER212 elektroměrový 3x80A přímý / 2 lart	34,00	ks	114,61	3 896,67
montáž panelové zásuvkové skříně 400V/230V/40A ,IP44, chráníč	11,00	ks	114,61	1 260,69
40A/30mA/10kA;3x230V/1x400V/32A/5pol	6,00	ks	114,61	687,65
LED svítidlo kompletní včetně zdroje do 36W,nástěnné FULGUR ,IP20, IP44 až	25,00	ks	313,39	7 834,71
IP65	31,00	ks	313,39	9 715,04
svítidlo LED nástěnné přímé/nepřímé,IP44, Al korpus, 2x GU10	23,00	ks	313,39	7 207,94
LED svítidlo vč. závěsu 2000mm; d500mm, 35W/4000K,opál	40,00	ks		
LED svítidlo nástěnné pro chodby a schodiště 600x400mm,21W/1700lm	17,00	ks	282,75	11 310,00
svítidlo zářivkové 2x49W nástěnné,interiér,optický systém ALDP	42,00	ks	290,42	4 937,15
svítidlo zářivkové ,mřížka LOS, 2x49W nástěnné,interiér,mřížkové, ALDP,IP20,LOS	14,00	ks	209,58	8 802,49
svítidlo zářivkové 1x49W nástěnné,interiér, mřížkové, ALDP,IP20,LOS	150,00	m	213,99	2 995,87
1x 54W svítidlo zářivkové stropní / závěsné vč.lank.závěsů 2m , trubice T5/ Al	68,00	ks	44,65	6 696,83
prolív do řady	232,00	m	180,22	41 811,16
G10q / 40W svítidlo zářivkové stropní s krytem,boční + spodní svícení	68,00	ks	91,18	6 199,97
svítidlo nástěnné LED nouzové SE/3hodiny,IP65 ,BW	8,00	ks	91,18	729,41
svítidlo nástěnné LED nouzové SE/3hodiny,IP65 ,BW	3,00	ks	390,05	1 170,15
nouzové protipánické stropní čtvercové nástěnné; SE/3hod do velkých prostor	15,00	ks	95,76	1 436,37
uzemnění v zemi FeZn průměru 10mm vč. svorek, propojení a izolace spoju	7,00	ks	315,74	2 210,16
svodové vodiče AlMgSi do průměru 10mm, Cu průměr 8mm vč. podpěr	56,00	ks	4,35	243,60
svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SU,SO,SP) FeZn či NEREZ	110,00	m	32,81	3 609,49
svorky hromosvodové do 2 šroubu zkušební NEREZ + označení svodu	70,00	m	32,81	2 296,95
hlavní ochranná svorka / přípojnice v krytu	110,00	m	32,81	3 609,49
svorka na potrubí ZSA 16 "Bernard" vč. pásky Cu a nerez ,2 x 50cm	12,00	m	32,81	393,76
ochranný úhelník nebo trubka s držáky do zdíva;délka 1,7m; FeZn	30,00	m	32,81	984,41
vrut konstrukční 8 x 250mm	10,00	m		
CY 2.5mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU)				
CY 10mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU) nebo NYY zž 16mm2				
CY 16mm2 (H07V-U) zelenožlutý (PU)				
CMSM 5Cx1.5mm2 (CMSM 5G1.5) (PU)				
CMFM 2Ax1.5mm2 (CMFM 2X1.5) (PU)				
CXKH-V 3x1.5mm2 ; 3x 2,5;2x2,5 (mm2) požárně odolný kabel -funkční při	2 100,00	m	32,81	47 523,00
požáru-typ V	560,00	m	32,81	18 375,56
CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU)				
CYKY 3Ax1.5mm2 (CYKY 3O1.5) 750V (PU)				

CYKY 3Cx2.5mm2 (CYKY 3J2.5) 750V (PU)

CYKY 3Cx4mm2 (CYKY 3J4) 750V (PU)

CYKY 5Cx6mm2 750V (PU)

CYKY 5Cx10mm2 750V (PU)

CYKY 5Cx1.5mm2 (CYKY 5J1.5) 750V (PU)

CYKY 5Cx2.5mm2 (CYKY 5J2.5) 750V (PU)

CYKY 4Bx25mm2 (CYKY 4J25) 1kV (PU)

JYTY 2x1mm s Al laminovanou folií (PU)

elektrická houkačka vč. zap. 230V AC

spínač pro žaluzie 1/0 + 1/0 s blokováním

zásuvka 230V, profil 45x45mm / do podlahové krabice či parapetního kanálu /

krabice instalační nástěnná plastová do 100x100mm, IP54 bez svorek

krabice instalační do podlahy kompletní 6 x (45x45) např. KOPOBOX 57+KUP57

lišta plastová/kovová nástěnná děrovaná 5822 + plastové úchyty

spínač zapuštěný řazení 1;2;3;6;7, tlačítko 1/0 : IP 20, 230V/10A

KOMPLETNÍ/Element

spínač zapuštěný, řazení 5;6+8, tlačítko dvojitě 1/0+1/0: tlačítko 1/0+ spínač 6

230V/10A KOMPLETNÍ/Element

spínač 1-pólový řazení 1, zapuštěný, IP20, 10A/230V se šnůrkou WC pro invalidy

montáž zásuvky dvojitě 230V/16A AC zapuštěné, IP20, natočené dulkiny

montáž zásuvky jednoduché 230V/16A, IP20 vč. rámečku (1až 5) násobných

např. Element slonová kost / led.bílá

zásuvka dvojitá nástěnná, IP44, 230V/16A AC

Montáž

C46M - Zemní práce

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Množství Jedn.
1 460010024	vytyč. ltrali kab. vedení v zastavěném prostoru	1,00 km
2 460030081	řezání spár v asfaltu nebo betonu	15,00 m
3 460080001	betonový základ do rostlé zeminy bez bednění	1,00 m3
4 460200165	kabel. rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem. tř. 5	15,00 m
5 460420001	kabel. lože z pros. zem. v rýze 35cm hl. 22cm	15,00 m
6 460490012	lódie výstražná z PVC šířky 33cm	40,00 m
7 460510021	kabel. průstup z PVC roury světl. do 16cm/trl. dvojitá korugovaná	15,00 m
8 460560165	ruč. zához kab. rýhy 35cm šíř. 80cm hl. zem. tř. 5	12,00 ks
9 460680034	průraz zdi tvrdá cihla/kámen tl. 60cm	

Montáž

Materiály

Poř.č. Číslo pol.	Popis položky	Množství Jedn.
1 00831	PIR čidlo např. HUTERMANN SFERO 3550 180°/180°	6,00 ks
2 01595	kabelové oko příložkové pro vodiče Cu 7580-08 25/8	16,00 ks
3 10.024.790	Trubice 49W/840 HO LUMILUX T5	135,00 KS
4 10.025.376	Trubice 40W/4000 YH kruh G10q T5	17,00 KS
5 10.030.140	Krabice sádrokarton / KPR 68/71L přístrojová	2,00 KS
6 10.035.169	Tělo např. TANGO 3559-ABE345	50,00 KS
7 10.037.892	Příchytka 5325 HB	1,00 KS
8 10.040.811	Houkačka 4FE60115 el. 220V	125,00 KG
9 10.044.220	Sádra PBEG elektrikařská a 25kg	7,00 KS
10 10.046.505	Úhelník ochranný OU 1,7 L	15,00 KS
11 10.046.510	Podpěra PV 21c plast základna kulatá	14,00 KS
12 10.046.580	Držák OU do zdi - DUZ (DOUa-20)	56,00 KS
13 10.046.584	Podpěra PV 1p 20	26,00 KS
14 10.046.592	Podpěra PV 15a (190-220mm)	65,00 KS
15 10.046.596	Svorka SS-nerez	560,00 M
16 10.048.186	CYKY 301.5 (3Ax1.5)	300,00 M
17 10.048.243	CYKY 5J1.5 (5Cx1.5)	255,00 M
18 10.048.403	CYKY 5J2.5 (5Cx2.5)	70,00 M
19 10.048.451	HO7V-U 10 zž (CY)	110,00 M
20 10.048.464	HO7V-U 2,5 zž (CY)	110,00 M
21 10.048.605	CYKY 4J25 (4Bx25)	95,00 M
22 10.048.827	HO7V-U 16 zž (CY)	30,00 M
23 10.049.643	CYKY 5J6 (5Cx6)	82,00 M
24 10.051.139	JYTY 201 (2Dx1)	35,00 M
25 10.051.282	CYKY 5J10 (5Cx10)	1,00 KS
26 10.051.375	CYKY 3J4 (3Cx4)	1,00 KS
27 10.051.815	Skříň požární - např. 42201 alarm	200,00 KS
28 10.053.173	Skříň ER212/PVP7P-C	
29 10.059.471	Zásuvka jednoduchá např. ELEMENT 5519E-A02357 21	

25 685,05
1 148,47
3 626,96
3 130,64
9 844,05
8 367,44
642,09
984,41
321,03
168,58
1 894,74
1 950,11
2 784,00
34 676,75
3 141,54
1 994,56
110,81
110,81
3 132,00
14 500,00
232,00
446 105,89

1 950,25
9 678,75
2 984,83
8 004,00
533,60
575,29
38,35
65,25
4,35
1 162,32
29,06
1 988,60
132,57
6 446,35
537,20

32 855,64

346,69
28,42
81,69
131,32
44,50
147,07
2,63
799,66
5,98
121,81
15,77
20,16
13,14
18,22
21,03
10,67
17,89
29,24
18,71
4,77
192,50
33,11
71,71
6,36
114,40
29,71
540,82
4 424,99
121,81

2 080,16
454,69
11 028,10
2 232,45
5 784,75
294,14
131,45
799,66
746,97
852,67
236,61
282,18
736,12
473,77
1 367,07
5 974,62
5 366,48
7 455,90
1 309,63
524,82
2 695,01
3 641,64
6 812,07
190,71
9 380,46
1 039,91
540,82
4 424,99
24 361,97

108

Svorka SDC - nerez

Rámeček např. ELEMENT 3901E-A00150 21

Relé pod strojek např. SMR-T supermultifunkční

Spínač např. PRAKTIK 3553-D1929 B

Spínač např. PRAKTIK 3553-06929 B

Spínač např. PRAKTIK 3553-07929 B

Rámeček např. ELEMENT 3901E-A00110 21

Ovladač např. ELEMENT 3558E-A00662 21

Přichytka 6723 řadová (PVC mašle)

Přichytka 6526 distanční

Trubka dvojitá korugovaná DN 40 rudá

Nosník 100mm NZM 100 GZ

Svorkovnice EPS 2 ekvipotencionální s krytem

Přichytka 6516 distanční

Svorka ZSA 16 zemnicí

Žlab drátěný 50/50 galv. zinek

Trubka pevná 1525 pr.25 320N bílá

Držák DZM 7 GZ

Dvojzásuvka např. PRAKTIK 5515-2069 B

Dvojzásuvka např. ELEMENT 5513E-C02357 21

Zásuvka např. PROFIL 45 5525N-C02347 B

Zásuvka např. ELEMENT 5599E-A02357 21

Zásuvka např. PROFIL 45 5595N-C02357 R1 s přepětovou ochranou

Pojistka nožová 25A PNA000 GG

Pojistka nožová 125A PNA000 GG

Trubka ohebná DN 20 pr. 20 320N MONOFL b.

Krabice KUP 57 XX univerzální podlahová

Svorka SU nerez

Trubice 54W/840 HQ T5

Drát uzem. FeZn pozink. pr.10

Svorka SP nerez

Drát uzem. AL pr.8 AIMgSi měkký

Spojka SZM 1 M2 galv. zinek

Spojka SZM 1 M2 galv. zinek

Držák DZM 10 GZ

Držák DZM 12 GZ

Tělo např. TANGO 3559-A53345

Konektor bezšroubový 3x1,5, šedý

CMSM 5G1,5 (5C1,5)

Skříň poj. 3x160A SP100/NSP1P RAL7035

Žlab drátěný 100/100 - G M2 galv. zinek

CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5) instal PLUS

CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5) instal PLUS

Vrut konstrukční 8x250 mm

Skříň zásuvková, IP44, 1x400V/32A; 3x230V, FI40A/30mA, jističe: 6kA

Žár. LED 10W 230V GU10 COB st.b.

světlo nástěnné LED 21W/1700lm; 600x400mm, plech bílý, obdélníkové

PODPĚRA VEDENÍ PV22A POD STŘEŠ KRYTINU 190MM

JBT S 3558-A91342 SPÍNAČ Č.1/0

KV CMFM 2X X 1,5

JBT S 3559-A01345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.1

JBT S 3559-A05345 SPÍNAČ BEZŠROUB.Č.5

ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU ZEM TYČ

SAL SVODIČ CZ-275 A, TYP3, 3KA, 230VAC

SVORKA ZKŮŠEBNÍ SZC N NEREZ

BEC PASKA ZEMNÍCI ZSA 16 NEREZ 0,5M

G GW74201 KONTAKT 1NO, 3A, ZEL.

G GW74202 KONTAKT 1NC, 3A, RUDÁ

KO KRABICE KU 68-1902 + VÍČKO 73X42MM

KO KRABICE KU 68-1903 + VÍČKO SVORK 73X42MM

KO KRABICE KPR 68 73X66MM

KO TRUBKA TUHÁ 1520 HA 320N 20/17,4MM 3M BÍLÁ

KO LIŠTA NOSNÁ KOV 5820/21 3M/75M DĚROV

KO PŘÍCHYTKA 5320 HB PRO TR PLAST BÍLÁ

SPÍNAČ TAHOVÝ, se šňůrkou pro WC imobiliz./zapnutí houkačky

svít. nástěnné přímé/nepřímé Al odlitek, IP44, d125x280, 2xGU10

1x54W svít. zářiv. závěsné s opalovým krytem do řady, Al korpus, vč. závěsu

2m, IP20, např. Modus HR154

JBT S 3425A-0344 C SPORÁKOVÁ KOMB.3PÓL., SLON.KOST

JBE K 3558E-A00651 21 KRYT 1,6,7, např. ELEMENT, SL.KOST/LED.BÍLÁ

JBE R 3901E-A00110 21 RÁM. 1NÁS. např. ELEMENT, SL.KOST/LED.BÍLÁ

JBE R 3901E-A00110 21 RÁM. 1NÁS. např. ELEMENT, SL.KOST/LED.BÍLÁ

29,80	238,36
108,61	5 539,07
315,48	946,44
66,74	400,44
69,76	627,83
99,55	199,11
24,88	49,77
54,30	108,61
0,96	1 439,69
5,84	584,22
11,96	478,50
44,86	2 691,59
177,41	532,22
3,70	740,01
10,96	164,42
67,52	4 051,15
10,32	516,06
24,19	725,68
151,59	606,36
176,48	9 529,71
58,83	705,90
818,31	40 915,57
777,58	3 110,33
46,01	138,04
81,79	245,37
3,27	653,77
595,92	2 383,67
33,30	1 665,03
77,50	3 100,11
26,29	2 444,96
28,04	280,43
104,32	3 267,18
12,60	756,15
12,60 Kč	756,15
24,19	1 451,37
14,10	846,28
60,00 KS	636,52
159,13	1 500,00
5,00	315,31
26,28	2 204,26
1 102,13	6 923,42
115,39	22 404,84
10,67	19 719,02
17,37	778,40
13,90	24 814,61
3 544,94	10 869,11
159,84	4 372,37
728,73	889,96
6,00 ks	513,61
12,71	784,94
70,00 KS	1 508,40
6,00 KS	1 436,01
30,00 M	28,04
20,00 KS	1 328,27
14,00 KS	329,50
8,00 KS	172,34
2,00 KS	131,27
8,00 KS	131,27
15,00 KS	237,86
1,00 KS	1 032,82
1,00 KS	858,69
30,00 KS	381,66
30,00 KS	10 613,65
44,00 KS	94,59
50,00 M	1 285,91
500,00 M	65 280,00
50,00 KS	
1,00 KS	
34,00 ks	
40,00 ks	
2,00 KS	1 890,19
26,00 KS	350,70
18,00 KS	39,98
26,00 KS	24,88
	24,88

KO RÁM PODLAHOVÝ KOPOBOX 57- pro podlahovou krabici

KV CXKH-V (O) 2X2,5 NOPOVIC FE18Q/P60-R B2S1D0

ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU SMĚR

PAN SVÍTIDLO NOUZOVÉ LED LXE-1803-CC

KO KRABICE KP 68 73X42MM

NÁSTAVEC PODPĚRY VEDENÍ PV21C, VS100

ŠTÍTEK OZNAČENÍ SVODU ZEM PÁSKA

JBE K 3558E-AD0652 21 KRYT 5, např. ELEMENT, SL KOSTLED, BÍLÁ

svítidlo např. Fulgur 40W / G10q/hyp MX 460-Y40-1-(GM)/4000; d460mm

KO KRABICE B130 KA + VÍČKO IP54 85X85X40MM ŠEDÁ

kopaný písek

folie z polyetylenu šířka 330mm červená nad kabel

Jistič B2/1 10kA / do RE

Jistič B8Q/3 15kA/ do RE

svítidlo nástěnné LED 20W, IP65, 4000K

Nouzové sv. širokozářič protipanicové; např. LOVATO, přisazené ke stropu, open area, svítící při výpadku, 3 hod., LED 3W, IP40, NiMh, bílé, autotest,

svit.zář. ALDP, LOS; např. MODUS SLIM 1x49W, hliník DP C2 pro T5, el. předř.

svítidlo např. Modus SLIM 2x49W, hliník DP C2 pro T5, el. předř., IP20, ALDP;

LOS

průmyslové zář. svítidlo V3 2x49 W IP65 korpus PC + kryt PC

svítidlo válcové např. LUCIS Zero d 500mm, opál, 34,8W/4000K/5150lm;

vč. závěsu 2m

Základ DPH 21,00%

Dodávky zařízení (specifikace)

Pop.č. Číslo pol.	Popis položky	Množství	Jedn.		
1 00966	rozdávěč R3 suterén - nacenit přesně dle projektové dokumentace	1,00	ks	14 975,57	14 975,57
2 00976	rozdávěč RH - vyrobit a nacenit přesně dle projektové dokumentace	1,00	ks	44 667,96	44 667,96
3 00977	rozdávěč R2 - 2 NP nacenit přesně dle projektové dokumentace	1,00	ks	14 642,76	14 642,76
4 00978	rozdávěč R1; nacenit a vyrobit přesně dle projektové dokumentace, požární odolnost EI30	1,00	ks	35 633,98	35 633,98
Základ DPH 21,00%					109 920,27

Práce v HZS

Pop.č. Číslo pol.	Popis položky	Množství	Jedn.		
1 2101000100	provozní a technické zajištění	20,00	hod.	250,00	5 000,00
2 210100210	demontáže, úklid pracoviště	30,00	hod.	250,00	7 500,00
3 210100211	zednické výpomoci, zdění otvoru, bourání otvoru	30,00	hod.	250,00	7 500,00
4 210100220	elektroinstalace podlahových krabic	5,00	hod.	250,00	1 250,00
5 210900150	Revize elektro výchozí	30,00	hod.	300,00	9 000,00
6 210900155	skutečný stav - pasport elektroinstalace	30,00	hod.	280,00	8 400,00
Základ DPH 21,00%					38 650,00

Celkem

1 426 316,13 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Název oddílu
D 1.4.6 Slaboproud
 Název objektu
náček asdf dšffgpú ar adg
 Název stavby
Centrum Exelence
 Projektant
 OK atelier s.r.o.
 Objednatel
 Střední vinařská škola Valtice
 Dodavatel
 Ing. Miroslav Rek
 Rozpočtovatel

Rozpis ceny

Název	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	296 942,00	127 142,22	424 084,22
PSV	0,00	0,00	0,00
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	296 942,00	127 142,22	424 084,22

Vypracoval
 Jméno: Ing. Libor Musil
 Datum: 9.2.2016

Za zhotovitele
 Jméno:
 Datum:

Za objednatele
 Jméno:
 Datum:

Podpis: 424 084,00 CZK
 89 058,00 CZK
 0,00 CZK
 0,00 CZK

Podpis: 21 %
 Základ pro DPH 21 %
 DPH 15 %
 Základ pro DPH 15 %
 DPH

CELKEM ZA OBJEKT CELKEM

513 142,00 CZK

[illegible]

SOUPIS PRACÍ

Název

č.pol. Typ

Dodávka zařízení

č.pol.	Typ	Název	mn.j.	mn.	Dodávka cena/jedn.	dod/celkem	montáž cena/jedn.	mont./celkem
1		PZS	ks	1	10 115,00	10 115,00	2 528,75	2 528,75
2	Galaxy GD 48	Ústředna až 48 zón a 8 grup v krytu bez klávesnice s komunikátorem a zdrojem	ks	2	2 844,00	5 688,00	711,00	1 422,00
3		Klávesnice s dvířky k ústředně	ks	2	2 669,00	5 338,00	667,25	1 334,50
4	MK7	Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	ks	2	1 039,00	1 039,00	259,75	259,75
5	G8P		ks	1	386,00	9 264,00	96,50	2 316,00
6	Aku	Akumulátor 12V / 24Ah	ks	24	732,00	2 928,00	183,00	732,00
7	Ultratech		ks	4	64,00	576,00	16,00	144,00
8	Detektor	PIR detektor s vypínatelnou odolností proti zvířatům a dosahem	ks	9	1 224,00	1 224,00	102,00	306,00
9	IS2535T	Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi	ks	3	278,00	834,00	69,50	208,50
10	FG1625TAS	MG kontakt čtyřdrátový kombinovaný s pracovní mezerou 15mm	ks	3	285,00	285,00	71,25	71,25
11	MC2302NO		ks	1	162,00	162,00	6,75	40,50
12	Ostatní		ks	6	27,00	41 198,30		9 831,41
13	ECO1003	Hlásič opticko kouřový	ks					51 030 Kč
14	ECO100012NL	Patice 12V releová samoresetovací pro O-K hlásiče	ks					
15	SA913F	Nezálohovaná plastová vnitřní sířna 104dB/1m	ks					
16	J40	Plastová nízká propojovací krabice, 5+1 šroubovací svorka	ks					
17		CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy	ks					
18		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu	ks					
19		CELKEM - ZARÍZENÍ - CELKEM	ks					
20		DODÁVKA ZARÍZENÍ - CELKEM	ks					
21	DR1	Strukturovaná kabeláž (SK)	ks					
22		19' rozvaděč stojanový 42U/600x600 skleněné dveře vč.:	ks					
23		- 19" ventilátor do stropu rozvaděče,	ks					
24		- 19" osvětlení rozvaděče 1U	ks					
25		- 19" panel telefonních linek 25xRJ45, ca.3	ks					
26		- 19" 1U Patch Panel Cat.6 24xRJ45 kompletní	ks					
27		- 19" 1U Patch Panel Cat.6 24xRJ45 kompletní	ks					
28		- 19" 1U záslepka,	ks					
29		- 19" 1U vyvazovací panel,	ks					
30		- Patchkord RJ45/RJ45, cat.6 - 2m	ks					
31	DR2	- Patchkord RJ45/RJ45, cat.6 - 1m	ks					
32		- Patchkord RJ45/RJ45, cat.6 - 1m	ks					
33		- ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění	ks					
34		- 19' rozvaděč nástěnný 15U/600x550 (hl.) skleněné dveře vč.:	ks					
35		- 19' rozvaděč nástěnný 15U/600x550 (hl.) skleněné dveře vč.:	ks					
36		- 19' ventilátor do stropu rozvaděče,	ks					
		- 19" ventilátor do stropu rozvaděče,	ks					
		- 19" rozvodný panel 5x230V 1,5U 19" 3m černý vč. přepětové	ks					
		- 19" rozvodný panel Cat.6 24xRJ45 kompletní	ks					
		- 19" 1U Patch Panel Cat.6 24xRJ45 kompletní	ks					
		- 19" 1U záslepka,	ks					
		- 19" 1U vyvazovací panel,	ks					
		- 19" 1U vyvazovací panel,	ks					

č. pol.	Typ	Název	mn.j.	mn.	Dodávka	montáž	
37		- Patchkord RJ45/RJ45, cat.6 - 1m	ks	48	57,00	2 736,00	14,25
38		- ostatní drobný materiál nutný k montáži a zprovoznění	ks	1	385,00	385,00	96,25
39	Zásuvky	Keystone 1xRJ45, kat.6, nestíněný	ks	88	68,00	5 984,00	17,00
40		Maska nosná pro 1xRJ45,	ks	10	18,00	180,00	4,50
41		Maska nosná pro 2xRJ45,	ks	39	21,00	819,00	5,25
42		Kryt zásuvky komunikační	ks	49	28,00	1 372,00	7,00
43		Rámeček jednonásobný, bílý	ks	49	16,00	784,00	4,00
44	Kabely	U/UTP 4P 250 MHz, cat 6, LSZH	m	3 465	7,80	27 027,00	1,95
45			ks	1	1 085,00	1 085,00	271,25
46	Instalační krabice	Rozvodnice pro 100 tel. párů					
47		CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy					
48		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
49		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
50		DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM					
51		Domácí telefon (DT)					
52		dveřní ip komunikátor s bar. kamerou, 1x1 tl.	ks	3	8 890,00	26 670,00	1 333,50
53		Modul 5. tlačítek	ks	3	2 680,00	8 040,00	402,00
54		Rám pro montáž pod omítku	ks	3	652,00	1 956,00	97,80
55		Krabice pod omítku	ks	3	1 345,00	4 035,00	201,75
56		Přepětová ochrana	ks	1	1 980,00	1 980,00	297,00
57		Přepětová ochrana s barev. monitorem	ks	3	13 585,00	40 755,00	2 037,75
58		SIP videotelefon s barev. monitorem					
59		CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy					
60		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
61		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
62		DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM					
63		DODÁVKA ZAŘÍZENÍ - CELKEM					
64		Uzavřený TV okruh (CCTV)					
65		Uzavřený TV okruh (CCTV)					
66		Uzavřený TV okruh (CCTV)					
67		Uzavřený TV okruh (CCTV)					
68		Uzavřený TV okruh (CCTV)					
69		Uzavřený TV okruh (CCTV)					
70		Uzavřený TV okruh (CCTV)					

[illegible]

č. pol.	Typ	Název	mn. j.	mn.	Dodávka	montáž	
108		Kabelový žlab kovový 125/50	m	11	115,00	1 265,00	1 012,00
109		Víko žlabu 125/50	m	11	46,00	506,00	404,80
110		Nosník "125"	ks	11	23,00	253,00	202,40
111		Spojovací mater. 100ks (srouby, matice)	ks	2	185,00	453,25	362,60
112		Spojka	ks	25	3,50	85,75	68,60
113		Kabelová chránička Ø40mm	m	43	15,20	653,60	522,88
114		Složka - A, nosný materiál					857,00
115		Složka - B, podružný materiál t.j. 3% z "A"					
116		CELKEM - DODÁVKA, vč. dopravy					
117		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
118		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
119		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
120		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
121		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
122		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
123		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
124		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
125		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
126		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
127		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
128		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
129		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
130		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
131		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
132		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
133		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
134		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
135		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
136		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
137		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
138		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
139		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
140		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
141		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					
142		CELKEM - MONTÁŽ, vč. přesunu					

SOUPIS PRACÍ

Výrobce

Název

č.pol.	Typ	Název		mn.j.	mn.	Dodávka	montáž	
143		-S Revize zařízení SSIO		ks	1		800,00	800,00
144		OSTATNÍ MONTÁŽE - ZARÍZENÍ- CELKEM						29 510 Kč
145		C - 2 2 M - ROZVODY						
146		Osazení hmoždinky 8mm v cihl. zdivu		ks	1864		6,00	11 184,00
147		Zhotovení kruhových otvorů		ks	5		65,00	325,00
148		-S Převzetí prostor		ks	1		1 500,00	1 500,00
149		-S Seznamení s projektem		ks	1		1 200,00	1 200,00
150		Štítek kabelový		ks	160		3,50	560,00
151		Uzemění kabelu		ks	60		12,00	720,00
152		OSTATNÍ MONTÁŽE - ROZVODY- CELKEM						15 489 Kč

Příloha č. 3 Smlouvy
Kopie veřejnoprávní smlouvy

Kopie veřejnoprávní smlouvy



VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O PROVEDENÍ STAVBY

Číslo jednací: VAL – 1659/2016

Spisová značka: 1659/16/SÚ-Ve

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

Smlouva nabyla účinnosti
dne: 20. 6. 2016

1. Správní orgán: Městský úřad Valtice
odbor výstavby a životního prostředí
náměstí Svobody 21, 691 42 Valtice
zastoupený: Jarmil Goldman, DiS., vedoucí odboru výstavby a životního prostředí
2. Žadatel: Jihomoravský kraj, IČ 70888337
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:
Střední vinařská škola Valtice,
příspěvková organizace, IČ 60680318
Sobotní 116, 691 42 Valtice
zastoupený: OK Atelier, s.r.o., IČ 60744456
Ing. Dalibor Klusáček
Pod Zámkem 2881/5, 690 02 Břeclav



Čl. II. TŘETÍ OSOBY

Veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje stavební povolení, se přímo dotýká práv těchto třetích osob, které by byly účastníky podle § 27 odst. 2 nebo 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, kdyby probíhalo stavební řízení:

1. Město Valtice, náměstí Svobody 21, 691 42 Valtice
2. ČR-Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Břeclav
3. Kostíková Božena, Sobotní 117, 691 42 Valtice
4. Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
5. E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice
6. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem

Čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY

V souladu s veřejným zájmem a právními předpisy uzavírají smluvní strany veřejnoprávní smlouvu, jejímž předmětem je provedení stavby
„CENTRUM EXCELENCE“, nacházející se na pozemku parcela číslo 887/1, s přípojkami na dopravní a inženýrskou infrastrukturu umístěnými ještě na pozemcích parcela číslo 886/1 a 2655, v ul. Sobotní č.p. 1029, v katastrálním území Valtice.

Stavba obsahuje:

- stavební úpravy bývalé školní tělocvičny, odstranění staré přístavby a provedení nové dvoupodlažní přístavby za účelem změny v užívání stavby z tělocvičny na objekt určený pro přípravu a školení v oblasti vinařských technologií, pořádání seminářů související s vinařskou tematikou a k degustaci
- v 1 PP: zádveří, sklad a expedice, chodba, kotelna, 5x sklad
- v 1. NP: zádveří, vstupní hala, šatna, přípravná, sál, jeviště, centrální hala, schodiště, chodba, umývárna ženy, 2x WC ženy, umývárna muži, pisoáry, 2x WC muži, úklid, umývárna zaměstnanci, WC zaměstnanci, šatna, sprcha, WC mobilní, schodiště, kancelář, zasedačka, archiv, příruční sklad

- ve 2.NP: chodba, 3x kancelář, kuchyňka, WC
- **vodovodní přípojka** z PE SDR 17 DN 40 mm délky 6,5 m od místa napojení na vodovodní řad PVC 90 po vodoměrnou šachtu umístěnou na pozemku investora za oplocení; původní vodovodní přípojka vedena přes společnou šachtu s vedlejším RD č.p. 117 bude zrušena
- **zpevněné plochy** asfaltové, na povrchu s vyznačením vodorovného dopravního značení parkovacích stání; v předzahrádce chodník pro pěší s osazením laviček s dřevěnými sedáky a ocelovými podstavci osazenými podél chodníku
- **oplocení** před objektem založeno na základovém pasu z prostého betonu, vlastní oplocení z betonových bednicích tvarovek, vyplněných betonem C, konstrukce bude vyztužena betonářskou výztuží, betonové zdivo bude obloženo deskami z vápence a vodorovné plochy pilířků a podezdívky budou kryty s přesahem a okapovýmnosem, výplň mezi pilířky provedena mříží sestavenou z dřevěných hranolů 70/50 mm z modřínu.

Kapacitní údaje stavby:

zastavěná plocha vč. přístavby (ZP)	744 m ²
obestavěný prostor domu (OP)	5900 m ³
počet podlaží	3
druh svislé nosné konstrukce	zděná
kapacita sálu	100 osob
počet pracovníků	11 osob
celkový investiční náklad	24 500 000,-Kč

Čl. IV. SOULAD S PRÁVNÍMI PŘEDPISY

Smluvní strany uzavírají veřejnoprávní smlouvu v souladu s ustanoveními § 116 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), § 161 až 168 správního řádu (vyjma § 167 odst. 3), § 18e vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu. Veřejnoprávní smlouva nahrazuje stavební povolení podle § 115 stavebního zákona.

Správní orgán jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, posoudil provedení stavby podle § 111 stavebního zákona a shledal, že provedení stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění. Dále shledal, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace splňuje obecné technické požadavky na stavby. Správní orgán stanovil pro provedení stavby podmínky, které jsou součástí této smlouvy.

Čl. V. PODMÍNKY PRO PROVEDENÍ STAVBY

1. Navrhovaná stavba je určena pro přípravu a školení v oblasti vinařských technologií, pořádání seminářů související s vinařskou tematikou a k degustaci
2. Stavební pozemek se vymezuje na pozemky:
 - parcela číslo 887/1, k.ú. Valtice, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
 - parcela číslo 2655, k.ú. Valtice, druh pozemku ostatní plocha.
3. Přípojky na technickou infrastrukturu budou umístěny ještě na pozemku parcela číslo 886/1, k.ú. Valtice, druh pozemku ostatní plocha.
4. Plocha zařízení staveniště se vymezuje pouze na shora definovaný stavební pozemek.
5. Oplocení stavebního pozemku bude provedeno tak, že celá konstrukce oplocení bude spočívat na pozemku stavebníka.
6. Napojení stávajícího areálu je stávajícím sjezdem ze silnice III. třídy č. 41412. Sjezd zůstane zachován bez úprav. Parkovací místa navržena za objektem ve dvoře
7. Dopravní připojení bude provedeno sjezdem ze stávající místní pozemní komunikace s živičným povrchem.
8. Zásobování pitnou vodou bude řešeno vybudováním nové vodovodní přípojky.
9. Likvidace splaškových vod bude provedena napojením na stávající jímku umístěnou ve dvoře za objektem. Svedení dešťových vod ze střech, zpevněných ploch a z nezpevněných částí stavebního

pozemku bude provedeno na vlastní pozemek tak, aby vody nezatékaly ke hranicím se sousedními pozemky.

10. Zásobování plynem provedeno stávající plynovodní přípojkou bez úprav.
11. Zásobování elektrickou energií provedeno stávající přípojkou bez úprav.
12. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
13. Budou dodrženy podmínky a požadavky obsažené v koordinovaném stanovisku Městského úřadu Valtice, odboru výstavby a životního prostředí ze dne 11.1.2016, pod č.j. VAL-3889/2015:
 - Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů – není námitek a souhlasíme za předpokladu, že:
 - ⇒ v předstihu nejméně 30 dnů před zahájením stavebních prací bude zde písemně požádáno o vydání rozhodnutí o **povolení zvláštního užívání místních komunikací**, k umístování, skládání a nakládání věcí nebo materiálů, provádění stavebních prací, k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu.
14. Budou dodrženy podmínky a požadavky obsažené v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice JmK Brno, územní pracoviště Břeclav ze dne 11.1.2016:
 - Po provedeném proplachu nezávadnou vodou a dezinfekci nové vodovodní přípojky bude proveden rozbor vody, odebraný v případě jídla v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb. Výsledky rozboru vody budou předloženy ke kolaudačnímu řízení.
 - Pokud při stavební činnosti budou vykonávány práce, při kterých mohou být pracovníci exponováni azbestu, je zaměstnavatel povinen tuto skutečnost ohlásit OOVZ a projednat opatření k předcházení rizik souvisejících s expozicí azbestu.
15. Budou dodrženy podmínky a požadavky obsažené ve stanovisku Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, územní odbor Břeclav ze dne 10.2.2016, pod Ev.č. HSBM-4-21-1/4-POKŘ-2016:

Nejpozději do kontrolní prohlídky dokončené stavby, na kterou budeme přizváni, požadujeme splnit podmínky, uvedené v požárně bezpečnostním řešení projektu stavby. Dále při kontrolní prohlídce dokončené stavby požadujeme předložit platné doklady a dokumentaci v souladu s § 46 vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. Veškeré změny projektové dokumentace musí být předem posouzeny z hlediska PO a toto posouzení musí být předloženo na HZS.
16. Budou dodrženy podmínky a požadavky obsažené ve vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. ze dne 18.12.2015, pod č.j. POZ-2015-006207:
 - Před zahájením zemních prací požadujeme provést vytyčení vodovodu PVC 90 na základě písemné objednávky u střediska vodovodů Mikulov, tel.č. 519 510 964 nebo 519 510 168. Vytyčení musí být provedeno za účasti zástupce střediska vodovodů Mikulov, který vydá protokol o vytyčení.
 - Při provádění musí být dodržena ČSN 75 5411 „Vodovodní přípojky“, ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“ a ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“.
 - Termín a způsob realizace vodovodní přípojky si investor dohodne na středisku vodovodů Mikulov.
 - V souběhu s potrubím vodovodní přípojky požadujeme uložit identifikační vodič CY o průřezu min. 4 mm². Jeden konec vodiče bude vyveden do poklopu pro ovládání uzávěru za navrtávacím pasem a druhý konec bude vyveden do vodoměrné šachty.
 - Odběratel je povinen uzavřít s VaK Břeclav, a.s. smlouvu „O dodávce vody z veřejného vodovodu.“
 - Investor prokazatelně seznámí dodavatele stavby (zápisem do stavebního deníku) s aktuálním obsahem vyjádření VaK Břeclav, a.s. a s vytyčenou trasou vodovodu a kanalizace.
17. Budou dodrženy podmínky a požadavky obsažené ve vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 19.4.2016, pod č.j. 5001277403 a ze dne 9.6.2016, pod č.j. 5001319388:

V místě stavby se nachází plynárenské zařízení NTLO DN 100 a NTLO přípojka DN 32 v naší správě. Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení. Křížení a souběh inž. sítí s plynovodními zařízeními musí být v souladu s ČSN 73 60 05, tab. 1 a 2. Budované objekty (např. šachty, vpusti, dopravní značky, sloupy atd.) musí dodržet od stávajícího zařízení světlou vzdálenost dle ČSN EN 12007, TPG 702 04, čl. 14.5 a 14.6 – minimálně 1 m, tj. nesmí zasahovat do ochranného pásma zařízení – plynovodu!

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska požadují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
2. Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
3. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti.
4. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04- tab. 8, zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
5. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6. Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7. Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jeho poškození.
8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizační vodiče, výstražné vodiče atd.) na telefon 1239.
10. Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení plynovodních přípojek během výstavby-nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami..
11. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, zhuťněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
18. Budou dodrženy podmínky a požadavky obsažené ve vyjádření E.ON Servisní, s.r.o, RCDS Hodonín ze dne 5.4.2016, pod č.j. E7456-16111603 o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti:
V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení NN.
Při provádění zemních nebo jiných činností bude zajištěno:
1. Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob.
 2. Dále požadujeme dodržovat ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
 3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
 4. V důsledku staveních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
 5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 22 55 77.
19. Před zahájením stavebních prací bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek s identifikačními údaji o povolené stavbě, který obdrží stavebník po nabytí právní moci stavebního povolení. Štítek bude zabezpečen proti poškození povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a bude ponechán na místě stavby až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
20. Před zahájením stavebních prací stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a jméno osoby stavbyvedoucího a její oprávnění (podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění) pro výkon zabezpečení odborného vedení provádění stavby při její realizaci.
21. Stavba bude dokončena do konce měsíce 03/2017.
22. Stavebník musí stavebnímu úřadu oznamovat fáze výstavby za účelem provádění kontrolních prohlídek stavby v souladu s předloženým plánem kontrolních prohlídek stavby a v souladu s ustanovením § 133 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 18 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném znění. Ukončení každé etapy oznámí stavebník stavebnímu úřadu v dostatečném předstihu. Bez provedení kontrolní prohlídky nelze ve stavbě dále pokračovat.
23. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného na žádost stavebníka za podmínek uvedených v ustanovení § 122 stavebního zákona.

ČI. VI. ÚČINNOST A DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Účinky veřejnoprávní smlouvy zanikají uplynutím 2 let ode dne její účinnosti, nebyla-li stavba v této lhůtě zahájena. Účinky veřejnoprávní smlouvy lze prodloužit. Návrh na prodloužení účinnosti musí být předložena před zánikem účinků veřejnoprávní smlouvy. V případě, že osoba, která by byla účastníkem stavebního řízení, nevyjádří souhlas s prodloužením účinnosti veřejnoprávní smlouvy, stavební úřad rozhodne o jejím prodloužení postupem podle § 115 odst. 4 stavebního zákona; v takovém případě se návrh na prodloužení účinnosti veřejnoprávní smlouvy považuje za žádost podle § 115 odst. 4 stavebního zákona.

ČI. VII. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech a s jednou přílohou, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení této smlouvy.

Žadatel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů, které uvedl ve výše uvedené záležitosti, stavebním úřadem, jenž je smluvní stranou, a to v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti okamžikem vyslovení souhlasu (podpisu) třetích osob s uzavřenou smlouvou.

Obsah této smlouvy lze změnit jen písemnou dohodou smluvních stran o změně veřejnoprávní smlouvy.

Stavebník může odstoupit od veřejnoprávní smlouvy na základě oznámení stavebnímu úřadu, že od svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba byla již zahájena. Veřejnoprávní smlouvu lze změnit na základě dohody stavebního úřadu a stavebníka za podmínek ustanovení § 113 odst. 6, postupem podle odstavců 1 až 4 stavebního zákona.

Veřejnoprávní smlouvu lze přezkoumat z moci úřední v přezkumném řízení podle správního řádu. Přezkumné řízení lze zahájit nejpozději do 1 roku od účinnosti veřejnoprávní smlouvy. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne účinnosti veřejnoprávní smlouvy.

Seznam příloh:

- ověřená projektová dokumentace
- štítek „Stavba povolena“

Ve Valticích dne 10.6.2016

Správní orgán

Jarmil Goldman, DiS.

vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Stavebník



690 02 Břeclav
IČO 60744456
T.: +420 519 440 551-569
www.okatelier.cz

zastoupení: Ing. Dalibor Klusáček



10-06-2016

Datum

Datum

17.6.2016

Jako třetí osoba, která by byla účastníkem řízení podle § 27 odst. 2 nebo 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 109 stavebního zákona, kdyby probíhalo stavební řízení dle čl. II této smlouvy, souhlasím s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou v tomto písemném vyhotovení.

Město Valtice, náměstí Svobody 21, 691 42 Valtice
Ing. Pavel Trojan, starosta

Datum 13.6.2016 podpis (razítko)

MĚSTO VALTICE
Nám. Svobody 21
691 42

ČR-Státní pozemkový úřad se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Břeclav

Datum 13.6.2016 podpis (razítko)

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Pobočka Břeclav
nám. T.G. Masaryka 2957/9A
690 02 Břeclav

Kostíková Božena, Sobotní 117, 691 42 Valtice

Datum 10.6.2016 podpis (razítko) Karl Kova

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav

Datum _____ podpis (razítko) _____

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Čechova 23
690 11 Břeclav
-2-

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Datum 10. 06 2016 podpis (razítko) _____
E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální sprava
Hodonín

005

RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem

Datum 10 -06- 2016 podpis (razítko) _____
RWE GasNet, s.r.o.
Klíšská 940
401 17 Ústí nad Labem
DIČ CZ27295567

Realizační tým

Příloha č. 4 Smlouvy

Seznam Členů realizačního týmu

HLAVNÍ STAVBYVEDOUcí	
Titul, jméno a příjmení (titul, jméno a příjmení)	<i>Ing. Karel Šolc</i> <i>alternativně</i> <i>Ing. Ivo Skřivánek</i>

ZÁSTUPCE HLAVNíHO STAVBYVEDOUcíHO	
Titul, jméno a příjmení (titul, jméno a příjmení)	<i>Ing. Jaroslav Appel</i> <i>alternativně</i> <i>Aleš Pražák</i>

Seznam subdodavatelů

Příloha č. 5 Smlouvy

Seznam Subdodavatelů

SUBDODAVATEL	
Jméno subdodavatele (název, obchodní firma, příp. jméno a příjmení)	GEO75
IČO	27699579
Sídlo / místo podnikání / bydliště	Sokolova 84/32, 619 00 Brno
Věcná specifikace části předmětu plnění veřejné zakázky, jež bude plněna subdodavatelem	Geodetické práce a zaměření stavby
Podíl části předmětu plnění veřejné zakázky, jež bude plněna subdodavatelem, na předmětu plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH	25 tis. Kč