

KRYCÍ LIST NABÍDKY		
1. Veřejná zakázka		
Veřejná zakázka na stavební práce		
Název: Rekonstrukce elektroinstalace - 1. Etapa - více práce - Strop v učebně 204 a podlaha učebny 304		
2. Základní identifikační údaje		
Uchazeč		
Obchodní firma:	ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.	
Sídlo:	Gargulákova 1647/34, Brno	
Tel./fax:	545 217 693, 603 264 395	
E-mail:	elektroplus@elektroplusbrno.cz	
IČ:	47917059	
DIČ:	CZ47917059	
Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče:	JUDr. Miroslav Patočka	
Kontaktní osoba:	Jan Patočka	
Tel./fax:	604 104 263	
E-mail:	jpatocka@elektroplusbrno.cz	
3. Nabídková cena v Kč		
<i>Nabídková cena bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Nabídková cena včetně DPH</i>
148.593,76 Kč	31.204,69 Kč	179.798,45 Kč
5. Oprávněná osoba jménem či za uchazeče jednat		
Podpis:		
Titul, jméno, příjmení:	JUDr. Miroslav Patočka	
Funkce:	jednatel	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	000251	Gymnázium Boskovice, oprava stropu nad učebnou 204
Objekt:	01	Gymnázium
Rozpočet:	2016-07	Oprava stropu nad učebnou 204
Objednatel:	Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace Palackého náměstí 222/1 68001 Boskovice	
		IČO: 62073109
		DIČ:
Zhotovitel:	ELEKTRO PLUS, spol. s r.o. Gargulákova 1647/34 61400 Brno	
		IČO: 47917059
		DIČ: CZ47917059


Rozpis ceny	Celkem
HSV	41 362,64
PSV	90 391,12
MON	14 840,00
Vedlejší náklady	2 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	148 593,76

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	148 593,76 CZK
Základní DPH	21 %	31 204,69 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		179 798,45 CZK

v Brně


 Gargulákova 1647/34
 614 00 Brno, tel: 545 217 693
 DIČ: CZ47917059
 Za zhotovitele

dne 26.7.2016

Gymnázium Boskovice, (1)
 příspěvková organizace
 Palackého náměstí 222/1
 680 11 Boskovice
 73109 Tel. 516 802 216

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
41	Demontáž stávajícího zařízení	HSV			12 295,54	
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 577,62	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			17 584,44	
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 398,06	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			600,45	
713	Izolace tepelné	PSV			6 142,82	
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			1 680,05	
720	Zdravotechnická instalace	PSV			1 500,00	
762	Konstrukce tesařské	PSV			22 872,49	
763	Dřevostavby	PSV			18 861,13	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			374,70	
776	Podlahy povlakové	PSV			38 835,73	
783	Nátěry	PSV			124,20	
M21	Elektromontáže	MON			14 840,00	
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			6 906,53	
VN	Vedlejší náklady	VN			2 000,00	
Cena celkem					148 593,76	1

Položkový rozpočet

S:	000251	Gymnázium Boskovice, oprava stropu nad učebnou 204
O:	01	Gymnázium
R:	2016-07	Oprava stropu nad učebnou 204

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	41	Demontáž stávajícího zařízení				12 295,54
	1 413231231R00	Zazdívka zhlaví stropních trámů průřez nad 400cm2	kus	7,00000	259,00	1 813,00
		7		7,00000		
	2 416026222R00	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž. rošt, 2x RF 12,5 mm	m2	14,95370	701,00	10 482,54
		nový strop : 2,29*6,53		14,95370		
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				1 577,62
	3 941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	14,95370	105,50	1 577,62
		2,29*6,53		14,95370		
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				17 584,44
	4 952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	71,50370	78,10	5 584,44
		nový strop : 2,29*6,53		14,95370		
		nová podlaha : 8,7*6,5		56,55000		
	5 95-01	Vykližení učeben (lavice, stoly)	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
	6 95-02	Zpětná montáž vybavení učeben (lavice, stoly)	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 398,06
	7 964061331R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,05 m2	kus	7,00000	342,58	2 398,06
		7		7,00000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				600,45
	8 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,05396	504,00	531,20
	9 999281193R00	Přesun hmot, opravy a údržba, příplatek do 1 km	t	1,05396	65,70	69,25
Díl:	713	Izolace tepelné				6 142,82
	10 713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	14,95370	54,60	816,47
		nový strop : 2,29*6,53		14,95370		
	11 63140584R	Deska izolační polotuhá ROCKTON 1000x610x100 mm, akustická, protipožární	m2	15,25277	154,00	2 348,95
		nový strop : 2,29*6,53*1,02		15,25277		
	12 63140585R	Deska izolační polotuhá ROCKTON 1000x610x120 mm, akustická, protipožární	m2	15,25277	183,00	2 791,26
		nový strop : 2,29*6,53*1,02		15,25277		
	13 998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,16778	781,00	131,04
	14 998713192R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 100 m	t	0,16778	328,50	55,17
Díl:	714	Izolace akustické a protiotřesové				1 680,05
	15 714181001R00	Montáž akust. protiprašných vložek, volná, 1vrstvá	m2	14,95370	33,10	494,97
		nový strop : 2,29*6,53		14,95370		
	16 28375312R	Mirelon pás B izolační tl. 5 mm šířka 1100 mm, barvený/šedočerný	m	14,27399	83,00	1 184,74
		nový strop : 2,29*6,53/1,1*1,05		14,27399		
	17 998714102R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	t	0,00029	879,00	0,26
	18 998714192R00	Příplatek zvětš. přesun, akust. opatření do 100 m	t	0,00029	312,50	0,09
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				1 500,00
	19 720-01	Odpojení a zpětné napojení laboratorní linky na rozvod vodovodu a kanalizace	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				22 872,45
	20 762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	7,00000	125,50	878,50
		stažení stropních trámů přes nosník I40 : 7		7,00000		
	21 762526110R00	Položení polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm	m2	14,95370	86,40	1 292,00

22	762526811R00	nový strop : 2,29*6,53 Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm 6,5*8,7+0,1*0,9*2 -(2,9*6,53+0,1*0,9)	m2	14,95370 37,70300 56,73000 -19,02700	26,00	980,21
23	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah nový strop : 2,29*6,53/0,55*0,07*0,22	m3	0,41870 0,41870	179,00	74,98
24	762822130R00	Montáž stropnic hraněných pl. do 450 cm2 nový strop : 7*2,7	m	18,90000 18,90000	83,70	1 581,90
25	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva o pl.do 450 cm2 2,7*7	m	18,90000 18,90000	48,90	924,21
26	762895000R00	Spojovací prostředky pro montáž stropů nový strop : 7*2,7*0,14*0,22	m3	0,58212 0,58212	170,00	98,96
27	762-01	D+M příčná výztuha dřevěných podlahových trámků 70/220 mm 2,9*6,53+0,1*0,9	m2	19,02700 19,02700	500,00	9 513,50
28	54872851R	Kramle kovaná tesařská ROXOR 450/14 stažení stropních trámů přes nosník I40 : 7	kus	7,00000 7,00000	25,30	177,10
29	60596002R	Řezivo - fošny, hranoly nový strop : 7*2,7*0,14*0,22*1,08 nový strop : 2,29*6,53/0,55*0,07*0,22*1,08	m3	1,08089 0,62869 0,45220	5 850,00	6 323,21
30	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,62962	1 232,00	775,68
31	998762194R00	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km	t	0,62962	400,50	252,16
Díl: 763		Dřevostavby				18 861,13
32	763613132R00	Záklop stropů z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. nový strop : 2,29*6,53	m2	14,95370 14,95370	98,00	1 465,46
33	763614132R00	Podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. nový strop : (2,9*6,53+0,1*0,9) nová podlaha : 6,5*8,7+0,1*0,9*2	m2	75,75700 19,02700 56,73000	89,70	6 795,40
34	60726014.AR	Deska dřevoštěpková OSB 3 N - 4PD tl. 18 mm nový strop : 2,29*6,53*1,08 nový strop : (2,9*6,53+0,1*0,9)*1,08 nová podlaha : (6,5*8,7+0,1*0,9*2)*1,08	m2	97,96756 16,15000 20,54916 61,26840	89,70	8 787,69
35	998763101R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	1,11338	965,00	1 074,41
36	998763194R00	Příplatek zvětšený přesun, dřevostavby do 1 km	t	1,11338	663,00	738,17
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				374,70
37	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových nová podlaha : 2	kus	2,00000 2,00000	31,80	63,60
38	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm nová podlaha : 2	kus	2,00000 2,00000	77,50	155,00
39	61187416R	Prah bukový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm nová podlaha : 2	kus	2,00000 2,00000	76,00	152,00
40	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,00272	831,00	2,26
41	998766192R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 100 m	t	0,00272	675,00	1,84
Díl: 776		Podlahy povlakové				38 835,73
42	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, odstranění a uložení na hromady 6,5*2+8,7*2-0,9*2+0,1*2*2 -(2,9*2+6,53+0,1*2-0,9)	m	17,37000 29,00000 -11,63000	8,80	152,86
43	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC nová podlaha : 8,7*2+6,5*2+0,1*2*2-0,9*2	m	29,00000 29,00000	64,60	1 873,40
44	776511820RT2	Odstranění PVC a koberec lepených s podložkou, z ploch 10 - 20 m2 6,5*8,7+0,1*0,9*2 -(2,9*6,53+0,1*0,9)	m2	37,70300 56,73000 -19,02700	67,20	2 533,64
45	776521100RU2	Lepení povlak podlah z pásů PVC na Chemopren, včetně podlahoviny Novoflor extra, tl. 2,0 mm nová podlaha : 6,5*8,7+0,1*0,9*2	m2	56,73000 56,73000	521,00	29 556,33

46	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, včetně svařovací šňůry PVC 1179 nová podlaha : 8,7*6,5/1,5*1,1	m	41,47000	36,30	1 505,36
47	776996111T00	Napuštění povlakových podlah PVC SECURA (ochrana) nová podlaha : 6,5*8,7+0,1*0,9*2	m2	56,73000	54,00	3 063,42
48	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,21562	362,50	78,16
49	998776192R00	Příplatek zvětš. přesun, podlahy povlak. do 100 m	t	0,21562	336,50	72,56
Díl: 783 Natěry						124,20
50	783671003R00	Natěr polyuretan.truhlářských výrobků 2x +1x email práh : 0,9*0,25*2	m2	0,45000	276,00	124,20
Díl: M21 Elektromontáže						14 840,00
51	M21-01	Demontáž stávajících rozvodů v podlaze, odpojení zásuvek a demontáž rozvodnice	kpl	1,00000	1 800,00	1 800,00
52	M21-02	Rozvodnice - učebna 3x jističochránič, hl. vypínač, svodič přepětí C - dodávka a montáž	kpl	1,00000	4 820,00	4 820,00
53	M21-03	Kabeláž, zásuvky 230V, kabelová chránička, zatažení kabelů, zapojení, revize	kpl	1,00000	8 220,00	8 220,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						6 906,53
54	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	2,16941	448,50	972,98
55	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	2,16941	214,00	464,25
56	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,16941	172,00	373,14
57	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	19,52467	15,10	294,82
58	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,děva	t	2,16941	1 200,00	2 603,29
59	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	2,16941	207,00	449,07
60	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	17,35526	89,60	1 555,03
61	979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,16941	89,40	193,95
Díl: VN Vedlejší náklady						2 000,00
62	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00
63	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	500,00	500,00
64	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

Celkem

148 593,76

Poznámky uchazeče k zadání

PLNÁ MOC

ELEKTRO PLUS, spol. s r.o.

IČ: 479 17 059

se sídlem Brno, Husovice, Garguláková 1647/34, PSČ 614 00

zastoupená panem JUDr. Miroslavem Patočkou, jednatelem

zplnomocňuje tímto

p. Jana Patočku, nar. 12. 12. 1983, zaměstnance společnosti

aby výše uvedenou společnost v plném rozsahu zastupoval při všech jednáních týkajících se veřejné zakázky Rekonstrukce elektroinstalace – 1. etapa v areálu gymnázia Boskovice a bez jakýchkoliv omezení i činil veškerá právní jednání jejím jménem ve všech záležitostech týkajících se realizace předmětné veřejné zakázky.

V Brně dne 26. 7. 2016



.....
JUDr. Miroslav Patočka, jednatel

Tuto plnou moc přijímám :



.....
V Brně dne 26. 7. 2016