


***M 1:50***

***SO 101.2***

**SO 104**

***MO2 7/7/30***

## V OBLOUKU AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA



ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ  
A PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNO SÍTĚ  
VYTYČIT VE SPOLUPRÁCI SE SPRÁVCI A VIDITELNĚ  
OZNAČIT V TERÉNU.

SOUŘADNÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv






NÁVRH KONSTRUKCE CHODNÍKU			
Katalogový list D2-D-1-CH-P11, TDZ: III, NÚPV: D2			
BETONOVÁ DLAŽBA	DL I	60mm	(ČSN 73 61 31)
LOŽE Z KAMENIVA DRCENÉHO FR.2-5 mm	L	30mm	(ČSN 73 61 26)
ŠTĚRKODRŤ	ŠD	150mm	(ČSN 73 61 26)
CELKEM		240mm	

POZN. ① BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 100/15/25 nat  
[V MÍSTĚ VJEZDU BETONOVÝ OBRUBNÍK ABO 100/15/15 N nat,  
S PŘECHODOVÝM LEVÝM BET. OBRUBNÍKEM ABO 100/15/15 LV nat  
A PŘECHODOVÝM PRÁVÝM BET. OBRUBNÍKEM ABO 100/15  
PV nat] DO BET. LOŽE C12/15 S OPĚROU (0.052m/m.b)

NÁVRH KONSTRUKCE VOZOVKY			
Katalogový list D1–N–6–III–PIII, TDZ: III, NÚPV: D1			
ASFALTOVÝ BETON	ACO 11 +	40 mm	(ČSN 73 6121)
POSTŘÍK SPOJ. EMULZÍ S MODIF. ASF.	PSE	0,35 kg/m	
ASFALTOVÝ BETON	ACL 16 +	60 mm	(ČSN 73 6121)
POSTŘÍK SPOJ. EMULZÍ S MODIF. ASF.	PSE	0,35 kg/m	
ASFALTOVÝ BETON	ACP 16 +	50 mm	(ČSN 73 6121)
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ ASFALTOVÝ	PIA	1,0 kg/m <sup>2</sup>	
PENETRAČNÍ MAKADAM	PM	130 mm	(ČSN 73 6124)
ŠTĚRKODŘŮ	ŠD	240 mm	(ČSN 73 6126)
CELKEM		520 mm	
VÝMĚNA PODLOŽÍ TL. 0,30 m			

NÁVRH KONSTRUKCE AUTOBUSOVÝCH ZÁLIVŮ			
Katalogový list D1–D–1–V–PIII, TDZ: V, NÚPV: D1			
ŽULOVÁ KOSTKA	DL I.	100mm	(ČSN 73 61 31)
CEMENTOVÝ BETON JEMNÝ	CBJ	40mm	(ČSN 73 61 24)
ŠTĚRK ZPEV. CEM. MALTOU	ŠCM	160mm	(ČSN 73 61 27)
ŠTĚRKOPÍSEK	ŠP	220mm	(ČSN 73 61 26)
CELKEM		520mm	
VÝMĚNA PODLOŽÍ TL. 0,30 m			

SO 104

ZODP. PROJEKTANT : Ing.L.Zajacová 		NAVRHL/VYPRACOVAL : Ing.L.Zajacová 		TECHNICKÁ KONTROLA : Ing.R.Dřmec 			
HL. ING. PROJEKTU : Ing.R.Pospíšil 		KRESLIL/CAD :				<b>SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o.</b> Šumavská 31, 602 00 Brno	
Obč : Kravsko		Kraj : Jiho­mo­ra­vský		FORMÁT :		4x A4	
OBJEDNATEL : SÚS Jiho­mo­ra­vský kraj				DATUM :		10/08	
AKCE :  <div style="text-align: center;"> <h2>III/40826 Kravsko, průtah</h2> <h3>SO 104 - ZASTÁVKA AUTOBUSU</h3> </div>				ČÍS. ZAKÁZKY :		10/08	
				STUPEŇ : PDPS		SOUPRAVA :	
				MĚŘÍTKO : 1:50			
PŘÍLOHA :				PŘÍLOHA ČÍS. :		3	
<h1>VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY</h1>							