



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace

Sídlo: Botanická 70, 602 00 Brno

Zastoupená: Mgr. Radkem Klimešem, ředitelem

IČ: 00567582

Bankovní spojení: Komerční banka

Č. účtu: 99237621/0100

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Buček

Sídlo: Ulička 832/14, 623 00 Brno

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Bučkem

IČ: 13418882

DIČ: 6109221382

Bankovní spojení: Komerční banka

Č. účtu: 27-9339240207/0100

(dále jen **Zhotovitel**)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost zhotovení stavby s názvem: **STAVEBNÍ ÚPRAVY V PROSTORÁCH ŘEDITELNY**. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

2.1.2. Rozsah předmětu smlouvy je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli, která tvoří přílohu této smlouvy o dílo.

2.1.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, překontroloval její správnost a neshledal vady, které by bránily provést dílo podle závazků Zhotovitele dle čl. 2.1.1. této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vady projektové dokumentace předané Objednatelem, které zjistil před zahájením prací nebo i v jejich průběhu.

2.1.4. Mimo všechny definované činnosti patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:

- případné zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí před zahájením výstavby, jejich zabezpečení po dobu výstavby a jejich zpětné předání správcům sítí,
- bezpečnostní opatření pracovníků, chodců apod.,
- dodávka a montáž všech zařízení nutných pro užívání díla,



Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka

Brno, Botanická 70, příspěvková organizace

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.

3. Termíny plnění

Termín zahájení

- Objednatel předpokládá zahájení prací od **15.7.2016**
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do deseti dnů ode dne převzetí Staveniště.

Termín dokončení

- Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do **5.8.2016**
- Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit, pokud nemá vady a nedodělky bránící užívání.
- Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí díla.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH 476 475,- Kč

DPH 21 % 100 060,- Kč

Cena včetně DPH 576 535,- Kč

Cena uvedená v čl. 4.1. této smlouvy, vztahující se k předmětu díla, jeho rozsahu a způsobu provedení, tak, jak je sjednáno v době uzavření smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů, ovlivňujících výši DPH. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení ceny za dílo nad rámec ceny sjednané při uzavření této smlouvy vyjma změny sazeb DPH.

Obsah ceny

- Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelům zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující rozpočet, který je součástí předané Projektové dokumentace.



- opatření k ochraně životního prostředí.

4.3.3. V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynou, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb.

5. Platební podmínky

5.1. Cena díla bude uhrazena po předání a převzetí dokončeného díla. Splatnost faktury – daňového dokladu bude **30 dní** od doručení faktury objednateli.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,5%** z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení. To nezabavuje Zhotovitele odpovědnosti za škody způsobené pozdním předáním díla Objednateli, zejména pokud dojde z důvodu pozdního předání díla k odejmutí dotace nebo její části. Takovou škodu se Zhotovitel zavazuje nahradit v plném rozsahu.

6.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.1.3. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **5.000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.

6.2. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

6.2.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,02%** z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.2.2. Prodlení Objednatele s úhradou faktury delší jak třicet dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.

7. Provádění díla a bezpečnost práce

7.1. Pokyny Objednatele

7.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

7.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatel k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.



- 7.1.3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
- 7.1.4. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 7.1.5. Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník obvyklým způsobem a na požádání ho předložit zástupci Objednatele nebo jím pověřeného kontrolního orgánu ke kontrole, příp. provedení zápisu. Informace zapsaná ve stavebním deníku se považuje za předanou druhé straně, zápisy ve stavebním deníku však nelze měnit smluvní podmínky dohodnuté pro zhotovení díla.
- 7.1.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8. Předání a převzetí díla

8.1. Předání a převzetí díla

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.
- 8.1.2. O průběhu předání a převzetí díla pořídí Objednatel protokol.

8.2. Vady a nedodělky díla

- 8.2.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 8.2.2. V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 8.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 20 dnů ode dne předání a převzetí díla.

9. Záruka za jakost díla

9.1. Odpovědnost za vady díla

- 9.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 9.1.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.



9.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

9.1.4. Záruční lhůta je sjednána v délce **60 měsíců**.

9.2. Způsob uplatnění reklamace

9.2.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. O způsobu zjednání nápravy rozhodne objednatel. Zjednání nápravy je možné

- a) odstraněním vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.),
- b) odstraněním vady opravou, je-li vada opravitelná,
- c) přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

9.2.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

- a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
- b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
- c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do konce záruční doby.

9.2.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty, se považuje za včas uplatněnou.

9.3. Podmínky odstranění reklamovaných vad

9.3.1. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do deseti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

9.3.2. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

9.3.3. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

10. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

10.1. Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

10.2. Nebezpečí škody na díle

Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

11. Vyšší moc



- 11.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 11.2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

12. Změna smlouvy

- 12.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat, nebo osobami jimi zmocněnými.
- 12.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

13. Odstoupení od smlouvy

- 13.1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.2. Způsob odstoupení od smlouvy

- 13.2.1. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě zákona nebo ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.
- 13.2.2. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany, nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

13.3. Den účinnosti odstoupení

Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je vybraný Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- 14.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
- 14.3. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s celým obsahem této smlouvy.
- 14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.
- 14.5. Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.



Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka

Brno, Botanická 70, příspěvková organizace

14.6. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

- projektová dokumentace
- položkový rozpočet díla

V Brně dne

13.7.2016

V Brně dne

13.7.2016

Za Objednatele

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka,
602 00 Brno, Botanická 70,
příspěvková organizace

.....
Mgr. Radek Klimeš, ředitel

Za Zhotovitele

Ing. Zdeněk BUČEK
stavební a inženýrská činnost
Ulička 14, 623 00 Brno
IČO 13418882


.....
Ing. Zdeněk Buček

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	00003080	Botanická,sport.gymnasium-staveb	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
00003080	Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy ředitel		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
00003080	Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy ředitel		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	arch.Tihelka-Starycha			
Objednatel	Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70			
Dodavatel	Ing. Zdeněk Buček		Zakázkové číslo	3080
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	144 405	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	262 752	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	54 218	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		461 375	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		15 100	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		476 475	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		476 475	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Huk M.	Jméno :	Ing. Zdeněk Buček	Jméno :	Mgr. Radek Klimeš
Datum :	19.6.2016	Datum :	13.7.2016	Datum :	13.7.2016
Podpis :		Podpis :	 Ing. Zdeněk BUČEK stavební a inženýrská činnost Ulička 14, 623 00 Brno IČO 13418882	Podpis :	 Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, 602 00 Brno, Botanická 70, příspěvková organizace

Základ pro DPH	21,0	%	476 475 Kč
DPH	21,0	%	100 060 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM	576 535 Kč
------------------------------	-------------------

Poznámka :

Stavba :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy řed	Rozpočet :	00003080
Objekt :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy řed	Botanická,sport.gymnasium-staveb.úp	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	22 680	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	34 184	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	13 041	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	8 463	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 957	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	30 502	0	0	0	10 500
96 Bourání konstrukcí	11 686	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 245	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	3 113	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	101 013	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	53 772	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	76 214	0	0	0
783 Nátěry	0	10 223	0	0	0
784 Malby	0	18 419	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	54 218	4 600
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	15 647	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	144 405	262 752	0	54 218	15 100

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			407 157	0
Oborová přírážka			407 157	0
Přesun stavebních kapacit			407 157	0
Mimostaveništní doprava			407 157	0
Zařízení staveniště			461 375	0
Provoz investora			461 375	0
Kompletační činnost (IČD)			461 375	0
Rezerva rozpočtu			461 375	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úprav	Rozpočet: 00003080
Objekt :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úprav	Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy ředitelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317121047RT4	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad nenosný NEP 15 P4,4 124 x 24,9 x 15 cm	kus	3,00	562,50	1 687,50
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		výpis překladů:		0,00		
		P2-NEP 150/1250:3		3,00		
2	317944311RT2	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.10	t	0,06	26 125,00	1 564,89
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		výpis překladů:		0,00		
		P1-2 x I 100,dl.1200mm:1,2*6*8,32*0,001		0,06		
3	342256255RT1	Příčka z tvárnic porobetonových tl. 150 mm P2-480, 500x250x150 mm	m2	37,28	443,75	16 544,02
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		zdivo:		0,00		
		server:4,6*3,38-0,8*1,97		13,97		
		-P2:-1,24*0,249		-0,31		
		chodba:1,62*3,21+1,77*3,21+1,715*3,21		16,39		
		-0,8*1,97*2		-3,15		
		-P2-1,24*0,249*2kancelář 3:1,48*3,48		5,15		
		dozdívky:		0,00		
		kancelář 2:0,17*2,02		0,34		
		(1,12+0,9+0,55)*2,06-0,9*2,02		3,48		
		zástupce ředitele:0,7*2,02		1,41		
4	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	10,44	85,00	887,40
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		tl.150mm:3,48*3		10,44		
5	342948112R00	Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami	m	22,74	77,50	1 762,35
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		tl.150mm:3,21*6+3,48		22,74		
6	346244381RT2	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,72	325,00	234,00
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		výpis překladů:		0,00		
		P1-2 x I 100,dl.1200mm:1,2*0,1*2*3		0,72		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				22 680,16
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
7	602021163RT4	Omítka stěn vápenosádrová, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	53,43	261,25	13 958,27
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		chodba,ředitelna,kancelář 3:(1,62*3,21-0,8*1,97)*2		7,25		
		1,77*3,21*2		11,36		
		(1,715*3,21-0,8*1,97)*2		7,86		
		server,choďba:0,46*3,209*2+(4,6-0,46)*3,28*2-0,8*1,97*2		26,96		
8	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím suché maltové směsi	kus	2,00	268,75	537,50
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		kancelář 2,choďba:1+1		2,00		
9	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	15,02	47,50	713,45
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		choďba,zástupce ředitele:(0,8+1,97*2)*2		9,48		
		kancelář 2,choďba:(0,8+1,97)*2		5,54		

Slepý rozpočet

Stavba :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úprav	Rozpočet: 00003080
Objekt :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úprav	Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy ředitelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
10	612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková s použitím suché maltové směsi	m2	1,59	526,56	837,23
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		ředitelna:0,15*3,4		0,51		
		kancelář 2,ředitelna:1,2*0,15*2		0,36		
		chodba,zástupce ředitele:0,15*1,2*2		0,36		
		chodba,kancelář 2:0,15*1,2*2		0,36		
11	612472181R00	Omítka stěn, jádro míchané, štuk ze suché směsi	m2	21,87	268,75	5 876,27
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ3-vyrovnání omítkou po odstranění obkladu:		0,00		
		ředitelna:1,05*1,52		1,60		
		na zazdívkách:		0,00		
		ředitelna,kancelář 2:((1,12+0,9+0,55)*2,06-0,8*1,97)*2		7,44		
		ředitelna kancelář 3:1,48*3,38*2		10,00		
		kancelář 3,zástupce ředitele:0,7*2,02*2		2,83		
12	612481113R00	Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím	m2	21,87	96,25	2 104,53
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ3-vyrovnání omítkou po odstranění obkladu:		0,00		
		ředitelna:1,05*1,52		1,60		
		na zazdívkách:		0,00		
		ředitelna,kancelář 2:((1,12+0,9+0,55)*2,06-0,8*1,97)*2		7,44		
		ředitelna kancelář 3:1,48*3,38*2		10,00		
		kancelář 3,zástupce ředitele:0,7*2,02*2		2,83		
13	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	53,43	185,00	9 884,33
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		chodba,ředitelna,kancelář 3:(1,62*3,21-0,8*1,97)*2		7,25		
		1,77*3,21*2		11,36		
		(1,715*3,21-0,8*1,97)*2		7,86		
		server,chodba:0,46*3,209*2+(4,6-0,46)*3,28*2-0,8*1,97*2		26,96		
14	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabic.pletivem a postřík MC	m2	1,26	216,25	272,48
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		výpis překladů:		0,00		
		P1-2 x l 100,dl.1200mm:1,2*(0,15+0,1*2)*3		1,26		
Celkem za		61 Úpravy povrchů vnitřní				34 184,06
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				
15	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	0,80	14 237,50	11 429,87
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ1-doplnění podlahy betonem tl.75mm:		0,00		
		ředitelna,kancelář 3:(1,62*0,53+1,77*0,53+1,715*0,53)*0,075		0,20		
		(4,05+2,15)*1,29*0,075		0,60		
16	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	0,80	562,50	451,58
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ1-doplnění podlahy betonem tl.75mm:		0,00		
		ředitelna,kancelář 3:(1,62*0,53+1,77*0,53+1,715*0,53)*0,075		0,20		
		(4,05+2,15)*1,29*0,075		0,60		
17	634662111U00	Výplň dilat spára -10mm akrylát	m	14,27	81,25	1 159,56
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		v rastru 3x3m:		0,00		
		SÚ1-doplnění podlahy betonem tl.75mm:		0,00		
		ředitelna,kancelář 3:(1,62*0,53+1,77*0,53+1,715*0,53)*12/9		3,61		
		(4,05+2,15)*1,29*12/9		10,66		

Slepý rozpočet

Stavba :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy	Rozpočet: 00003080
Objekt :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy	Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy ředitelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				13 041,00
Díl: 64		Výplně otvorů				
18	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	4,00	1 368,75	5 475,00
		v.č.103-výpis nových dveří:		0,00		
		Dn/1P:2		2,00		
		Dn/1L:2		2,00		
19	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm	kus	2,00	1 493,75	2 987,50
		v.č.103-výpis nových dveří:		0,00		
		Dn/1P:1		1,00		
		Dn/1L:1		1,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				8 462,50
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
20	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	22,37	87,50	1 957,38
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		pro omítky na stěnách:(1,62*2+1,77*2+1,715*2)*1,0		10,21		
		4,6*2*1,0+1,48*2*1,0		12,16		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 957,38
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
21	938533115R00	Očištění povrchu podlah po odstranění nášlapu keramická dlažba,pvc	m2	93,31	62,50	5 831,94
		v.č.101-bourací práce-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ2-po odstranění pvc,popř.koberce:		0,00		
		server:4,6*4,1-0,46*0,25		18,75		
		kancelář 1:6,57*2,05		13,47		
		kancelář 2:6,57*2,22		14,59		
		kancelář 3:2,15*5,06		10,88		
		zástupce ředitele:6,54*2,315		15,14		
		ředitelna:4,05*5,06		20,49		
22	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	100,20	74,80	7 495,30
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		server:4,6*2,82-0,46*0,25		12,86		
		kancelář 1:6,57*2,05		13,47		
		kancelář 2:6,57*2,22		14,59		
		ředitelna:6,54*4,05+1,62*0,53+1,77*0,53		28,28		
		kancelář 3:2,15*6,54+0,53*1,715		14,97		
		zástupce ředitele:2,315*6,54+1,8*0,5		16,04		
23	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách	m2	2 700,00	3,25	8 775,00
		cca-úklid chodeb po stavebních pracech (každý den):60*45		2 700,00		
24	95.1	Ostatní práce neuvedené v jiných oddílech	hod	40,00	210,00	8 400,00
		40		40,00		
25	900 RT3	HZS-zednické výpomoci pro specialisty (silnoproud) Práce v tarifní třídě 6	h	50,00	210,00	10 500,00
		fakturace podle skutečnosti:50		50,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				41 002,24
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
26	962031132R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	14,10	50,00	705,01
		v.č.101-bourací práce-půdorys 1.np:		0,00		
		chodba,předsíň:(1,77+1,715)*3,21		11,19		
		předsíň:1,29*3,48-0,8*1,97		2,91		
27	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	5,57	375,00	2 087,51
		v.č.101-bourací práce-půdorys 1.np:		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úprav	Rozpočet: 00003080
Objekt :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úprav	Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy ředitelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		server:3,08*3,38*0,19		1,98		
		předsíň:(4,05+0,19+2,15)*3,48*0,19		4,23		
		-0,8*1,97*0,19-0,9*1,97*0,19		-0,64		
28	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,92	1 675,00	1 543,68
		v.č.101-bourací práce-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ1-po odstranění pvc vybourání betonu tl.100mm:		0,00		
		předsíň:(1,62*(0,68+1,29)+(6,39-1,72)*1,29)*0,1		0,92		
29	967031132R00	Přísekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	7,00	96,25	673,38
		v.č.101-bourací práce-půdorys 1.np:		0,00		
		tl.80mm:0,08*3,21*4		1,03		
		100mm:3,48		3,48		
		190mm:0,19*(2,02*3+2,06*2-1,97*2+3,38+3,48)		2,49		
30	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	9,00	10,63	95,63
		v.č.101-bourací práce-půdorys 1.np:		0,00		
		D/1L-vyvěšení dveřních křidel 800x1970mm:4		4,00		
		D/2P-vyvěšení dveřních křidel 900x1970mm:1		1,00		
		D/3P-vyvěšení dveřních křidel 600x1970mm:2		2,00		
		D/4L,D/4P-vyvěšení dveřních křidel 900x2000mm:1+1		2,00		
31	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	2,39	68,75	164,59
		v.č.101-bourací práce-půdorys 1.np:		0,00		
		D/4L,D/4P-vybourání nadsvětlení dveřního 900x1330mm:0,9*1,33*(1+1)		2,39		
32	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	10,44	206,25	2 153,46
		v.č.101-bourací práce-půdorys 1.np:		0,00		
		D/1L-vybourání ocel.zárubně 800x1970mm:0,8*1,97*4		6,30		
		D/2P-vybourání ocel.zárubně 900x1970mm:0,9*1,97		1,77		
		D/3P-vybourání ocel.zárubně 600x1970mm:0,6*1,97*2		2,36		
33	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	5,99	206,25	1 236,26
		v.č.101-bourací práce-půdorys 1.np:		0,00		
		D/4L,D/4P-vybourání ocel.zárubně 900x(2000+1330) mm:0,9*(2+1,33)*(1+1)		5,99		
34	971033541R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,12	1 137,50	139,69
		v.č.101-bourací práce-půdorys 1.np:		0,00		
		kancelář 2:0,32*2,02*0,19		0,12		
35	971033641R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,75	787,50	592,52
		v.č.101-bourací práce-půdorys 1.np:		0,00		
		kancelář 2:((0,98*2+0,61)*2,06-0,8*1,97*2)*0,19		0,41		
		zástupce ředitele:0,9*2,02*0,19		0,35		
36	973031813R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm	m	10,18	93,75	954,38
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		tl.150mm:2,02*3+2,06*2		10,18		
37	974031664R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm	m	7,20	162,50	1 170,00
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		výpis překladů:		0,00		
		P1-2 x l 100,dl.1200mm:1,2*6		7,20		
38	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	1,60	106,25	169,58
		v.č.101-bourací práce-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ4-demontáž obkladů kolem umyvadla:		0,00		
		ředitelna:1,05*1,52		1,60		
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				11 685,66
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
39	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,33	750,00	6 244,75

Slepý rozpočet

Stavba :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úprav	Rozpočet: 00003080
Objekt :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úprav	Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy ředitelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 244,75
Díl:	725	Zařizovací předměty				
40	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol a zaslepení rozvodů vody a kanalizace	kus	1,00	3 112,50	3 112,50
		v.č.101-bourací práce-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ4-demontáž umyvadla:		0,00		
		ředitelna:1		1,00		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				3 112,50
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
41	766661512R00	Montáž dveří s polodrážkou, MD,1kř. do 80 cm	kus	6,00	437,50	2 625,00
		v.č.103-výpis nových dveří:		0,00		
		Dn/1P:3		3,00		
		Dn/1L:3		3,00		
42	766669116R00	Dokování samozavírače na dřevěnou zárubeň	kus	1,00	250,00	250,00
		v.č.103-výpis nových dveří:		0,00		
		Dn/2P:1		1,00		
43	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	6,00	125,00	750,00
		v.č.103-výpis nových dveří:		0,00		
		Dn/1P:3		3,00		
		Dn/1L:3		3,00		
44	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	6,00	150,00	900,00
		v.č.103-výpis nových dveří:		0,00		
		Dn/1P-práh 800x150mm:3		3,00		
		Dn/1L-práh 800x150mm:3		3,00		
45	766825811R00	Demontáž vestavěných skříní 1křídlových	kus	6,00	625,00	3 750,00
		v.č.101-bourací práce-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ3-vybourání vestavěných skříní :		0,00		
		předsíní :		0,00		
		skříní 1770x3210mm:1*3		3,00		
		1715x3210mm:1*3		3,00		
46	766120110RAX	Protipožární stěny dřevěné (dveře s nadsvětlíkem) dřevěná prosklená, EI 30 DP3-C	m2	3,68	19 062,50	70 230,06
		kompletní dodávka a montáž:		0,00		
		rozměr 1090x3380mm:		0,00		
		dveře dřevěné s nadsvětlíkem vnitřní hladké prosklené 1-křídlové:		0,00		
		otočné:		0,00		
		požární odolnost 30 min.EI 30 DP3-C:		0,00		
		spodní soklová hrana v.200mm:		0,00		
		zámek s vložkou,kliky a štítky nerez,bezprahové :		0,00		
		součástí dodávky je p.ú.nátěry:		0,00		
		v.č.103-výpis nových dveří:		0,00		
		Dn/2P:1,09*3,38		3,68		
47	54917001	Integrovaný samozavírač s aretací	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
		v.č.103-výpis nových dveří:		0,00		
		Dn/2P:1		1,00		
48	54926020	Panikové kování dodávka a montáž	Ks	1,00	3 750,00	3 750,00
		v.č.103-výpis nových dveří:		0,00		
		Dn/2P:1		1,00		
49	61160103+k	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 vč.kování a zámku	kus	6,00	2 375,00	14 250,00
		rozměr 800x1970mm:		0,00		
		dřevěná dveřní křídla hladká plná otočná s polodrážkou :		0,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úprav	Rozpočet: 00003080
Objekt :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úprav	Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy ředitelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kliky a štitky kovové-matny nerez,cylindrická vložka:		0,00		
		v.č.103-výpis nových dveří:		0,00		
		Dn/1P:3		3,00		
		Dn/1L:3		3,00		
50	61187161	Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	6,00	307,50	1 845,00
		v.č.103-výpis nových dveří:		0,00		
		Dn/1P-práh 800x150mm:3		3,00		
		Dn/1L-práh 800x150mm:3		3,00		
51	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	1,00	662,50	662,50
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				101 012,56
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				
52	775511281R00	Podlahy vlysové do tmele,tl.21 mm, úzké, DB výběr	m2	10,70	1 664,30	17 814,00
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ1-doplnění podlahy parketami tl.21mm:		0,00		
		ředitelna,kancelář 3:1,62*0,53+1,77*0,53+1,715*0,53		2,71		
		(4,05+2,15)*1,29		8,00		
53	775592002R00	Broušení dřevěných podlah střední zr.36-40	m2	100,20	111,25	11 147,76
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ2-přebroušení parket:		0,00		
		server:4,6*2,82-0,46*0,25		12,86		
		kancelář 1:6,57*2,05		13,47		
		kancelář 2:6,57*2,22		14,59		
		ředitelna:6,54*4,05+1,62*0,53+1,77*0,53		28,28		
		kancelář 3:2,15*6,54+0,53*1,715		14,97		
		zástupce ředitele:2,315*6,54+1,8*0,5		16,04		
54	775599141R00	Lak dřevěných podlah , Z+2x,přebroušení	m2	100,20	231,00	23 147,26
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ2-přebroušení parket:		0,00		
		server:4,6*2,82-0,46*0,25		12,86		
		kancelář 1:6,57*2,05		13,47		
		kancelář 2:6,57*2,22		14,59		
		ředitelna:6,54*4,05+1,62*0,53+1,77*0,53		28,28		
		kancelář 3:2,15*6,54+0,53*1,715		14,97		
		zástupce ředitele:2,315*6,54+1,8*0,5		16,04		
55	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	1,00	1 663,29	1 663,29
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				53 772,31
Díl:	776	Podlahy povlakové				
56	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady	m	103,27	7,50	774,49
		v.č.101-bourací práce-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ1-odstranění pvc:		0,00		
		předsíň:1,62+(1,29+0,68)*2-0,8*3		3,16		
		(1,29+4,67)*2-0,6-0,8-0,9-1,77-1,715		6,14		
		SÚ2-odstranění pvc,popř.koberce:		0,00		
		server:(4,6+4,1)*2-0,6-0,9		15,90		
		kancelář 1:(6,57+2,05)*2-0,9		16,34		
		kancelář 2:(6,57+2,22)*2-0,6-0,8*2-0,9		14,48		
		ředitelna:(4,05+5,06)*2-0,8*2		16,62		
		kancelář 3:(2,15+5,06)*2-0,9		13,52		
		zástupce ředitele:(6,54+2,315)*2-0,6		17,11		
57	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	102,71	56,25	5 777,44

Slepý rozpočet

Stavba :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úprav	Rozpočet: 00003080
Objekt :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úprav	Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy ředitelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ2-pvc sokl:		0,00		
		server:(4,6+2,82)*2-0,8		14,04		
		kancelář 1:(6,57+2,05)*2-0,9		16,34		
		kancelář 2:(6,57+2,22)*2-0,9-0,8*2		15,08		
		ředitelna:(6,54+0,53*2+4,05)*2-0,8*2		21,70		
		kancelář 3:(2,15+6,54+0,53)*2-0,8		17,64		
		zástupce ředitele:(2,315+6,54+0,5)*2-0,8		17,91		
58	776511810RT1	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	20,49	25,00	512,33
		v.č.101-bourací práce-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ2-odstranění pvc,popř.koberce:		0,00		
		ředitelna:4,05*5,06		20,49		
59	776511810RT2	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch 10 - 20 m2	m2	72,82	29,38	2 139,03
		v.č.101-bourací práce-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ2-odstranění pvc,popř.koberce:		0,00		
		server:4,6*4,1-0,46*0,25		18,75		
		kancelář 1:6,57*2,05		13,47		
		kancelář 2:6,57*2,22		14,59		
		kancelář 3:2,15*5,06		10,88		
		zástupce ředitele:6,54*2,315		15,14		
60	776511810RT3	Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch do 10 m2	m2	9,22	31,25	287,99
		v.č.101-bourací práce-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ1-odstranění pvc:		0,00		
		předsíň:1,62*(0,68+1,29)+(6,39-1,72)*1,29		9,22		
61	776521200RT1	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	100,20	118,75	11 899,30
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ2-pvc podlaha:		0,00		
		server:4,6*2,82-0,46*0,25		12,86		
		kancelář 1:6,57*2,05		13,47		
		kancelář 2:6,57*2,22		14,59		
		ředitelna:6,54*4,05+1,62*0,53+1,77*0,53		28,28		
		kancelář 3:2,15*6,54+0,53*1,715		14,97		
		zástupce ředitele:2,315*6,54+1,8*0,5		16,04		
62	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC	m	70,14	35,00	2 455,02
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ2-pvc podlaha:		0,00		
		server:12,857*0,7		9,00		
		kancelář 1:13,4685*0,7		9,43		
		kancelář 2:14,5854*0,7		10,21		
		ředitelna:28,2837*0,7		19,80		
		kancelář 3:14,97*0,7		10,48		
		zástupce ředitele:16,0401*0,7		11,23		
63	776996110R00	Napuštění povlakových podlah pastou	m2	100,20	18,75	1 878,84
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ2-pvc podlaha:		0,00		
		server:12,857		12,86		
		kancelář 1:13,4685		13,47		
		kancelář 2:14,5854		14,59		

Slepý rozpočet

Stavba :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úprav	Rozpočet: 00003080
Objekt :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úprav	Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy ředitelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		ředitelna:28,2837		28,28		
		kancelář 3:14,97		14,97		
		zástupce ředitele:16,0401		16,04		
64	28410101	PVC tl. 2,0 mm š. 2 m dl. 32 m dodávka	m2	103,21	475,00	49 025,08
		100,2046*1,03		103,21		
65	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m	%	1,00	1 464,33	1 464,33
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				76 213,83
Díl:	783	Nátěry				
66	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	7,39	281,25	2 079,68
		nátěr ocelových zárubní:		0,00		
		v.č.103-výpis nových dveří:		0,00		
		Dn/1P:(0,8+1,97*2)*0,26*3		3,70		
		Dn/1L:(0,8+1,97*2)*0,26*3		3,70		
67	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	3,00	86,25	258,75
		nátěr ocelových překladů:		0,00		
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		výpis překladů:		0,00		
		P1-2 x l 100,dl.1200mm:0,5*6		3,00		
68	783624200R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel	m2	20,35	348,75	7 096,71
		nátěr dřevních křidel:		0,00		
		v.č.103-výpis nových dveří:		0,00		
		Dn/1P:0,85*1,995*2*3		10,17		
		Dn/1L:0,85*1,995*2*3		10,17		
69	783651102R00	Nátěr epoxidový truhlářských výrobků 2x lak	m2	1,50	525,00	787,50
		nátěr dřevěných prahů:		0,00		
		v.č.103-výpis nových dveří:		0,00		
		Dn/1P-práh 800x150mm:0,25*3		0,75		
		Dn/1L-práh 800x150mm:0,25*3		0,75		
	Celkem za	783 Nátěry				10 222,64
Díl:	784	Malby				
70	784115001R00	Malba disperzní interiérová otěruvzdorná+penetrace malba bílá	m2	589,39	31,25	18 418,51
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		chodba-dotčená část rekonstrukcí : (4,6+0,46+10,5+1,4+1,9)*3,38		63,75		
		-(1,2+0,46*2)*(3,38-3,209)		-0,36		
		server:(4,6+2,82)*2*3,8-(2,82-0,25+0,46)*(3,38-3,209)		55,87		
		kancelář 1:(6,57+2,05)*2*3,38		58,27		
		kancelář 2:(6,57+2,22)*2*3,38		59,42		
		ředitelna:(6,57+4,05)*2*3,4+0,53*4*3,21		79,02		
		kancelář 3:(2,15+6,54)*2*3,38+0,53*2*3,21		62,15		
		zástupce ředitele:(2,315+6,54)*2*3,38+0,5*3,21*2		63,07		
		stropy:100,2046		100,20		
		strop chodby část :48		48,00		
	Celkem za	784 Malby				18 418,51
Díl:	M21	Elektromontáže				
71	M21	Elektrosilnoproudé rozvody	soubor	1,00	54 217,50	54 217,50
		1		1,00		
72	901 R00	Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a	h	5,00	270,00	1 350,00
		předběžná obhlídka:5		5,00		
73	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	10,00	325,00	3 250,00
		revize:10		10,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úprav	Rozpočet: 00003080
Objekt :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úprav	Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy ředitelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	M21 Elektromontáže				58 817,50
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
74	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,23	218,75	3 988,66
75	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	200,57	11,25	2 256,44
76	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	18,23	150,00	2 735,08
77	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	54,70	15,63	854,71
78	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	18,23	100,00	1 823,39
79	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	18,23	218,75	3 988,66
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				15 646,94

476 475

List1

	položka	Množství	MJ	Material JC	Materiál celkem	Montáž JC	Montáž celkem
Technologie							
1	Tlačítko	10	ks	187,88 Kč	1 878,80 Kč	94,86 Kč	948,60 Kč
2	Jednopolový vypínač	5	ks	146,78 Kč	733,90 Kč	72,09 Kč	360,45 Kč
3	Zdroj 12Vstř.	5	ks	388,46 Kč	1 942,30 Kč	95,84 Kč	479,20 Kč
4	Zvonek 12V stř	4	ks	261,53 Kč	1 046,12 Kč	130,00 Kč	520,00 Kč
5	Nástěnný reproduktor, 6W @ 100V, bílý, Citlivost: 92dB, Frekvenční rozsah: 200Hz...20kHz (-10dB), Výška: 200mm, Šířka: 140mm, Hloubka: 70mm, Hmotnost: 0,83kg	4	ks	1 642,80 Kč	6 571,20 Kč	260,00 Kč	1 040,00 Kč
6	Regulátor hlasitosti 20W @ 100V, relé nuceného poslechu	4	ks	449,08 Kč	1 796,32 Kč	124,09 Kč	496,36 Kč
7	Krabice univerzální KU68 spojovatelná	32	ks	10,64 Kč	340,48 Kč	107,90 Kč	3 452,80 Kč
8	Dvouzasuvka 230V	6	ks	143,35 Kč	860,10 Kč	94,54 Kč	567,24 Kč
9	Ostatní instalační materiál	1	kpl	758,00 Kč	758,00 Kč	758,00 Kč	758,00 Kč
Kabelové rozvody a elektroinstalační materiál							
9	Kabel CYKY- 2x2,5	50	m	19,15 Kč	957,50 Kč	18,91 Kč	945,50 Kč
10	Kabel CYKY- 3x2,5	65	m	27,30 Kč	1 774,50 Kč	18,91 Kč	1 229,15 Kč
11	Kabel CYKY- 3x1,5	100	m	20,80 Kč	2 080,00 Kč	18,91 Kč	1 891,00 Kč
12	TRUBKA OHEBNA Ø 23mm	50	m	12,76 Kč	638,00 Kč	30,02 Kč	1 501,00 Kč
13	EL. zámek 12V Stř.	4	ks	1 076,30 Kč	4 305,20 Kč	151,27 Kč	605,08 Kč
14	Drobný instalační materiál	1	kpl	487,85 Kč	487,85 Kč	487,85 Kč	487,85 Kč
Ostatní položky							
15	Pomocné stavební práce	1	kpl		0,00 Kč	3 550,00 Kč	3 550,00 Kč
16	Přeložení školního zvonku o 2m	1	kpl		0,00 Kč	295,00 Kč	295,00 Kč
17	průraz zdiva	5	kpl		0,00 Kč	190,00 Kč	950,00 Kč
18	Výchozí revize elektrického zařízení	1	kpl		0,00 Kč	1 750,00 Kč	1 750,00 Kč
19	Koordinační činnost	1	kpl		0,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč
20	Projekční práce	1	kpl		0,00 Kč	3 000,00 Kč	3 000,00 Kč
21	Doprava	1	kpl		0,00 Kč	2 320,00 Kč	2 320,00 Kč
					26 170,27 Kč		28 047,23 Kč

Elektroinstal celkem

54 217,50 Kč



DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel: Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70, příspěvková organizace

Sídlo: Botanická 70, 602 00 Brno

Zastoupená: Mgr. Radkem Klimešem, ředitelem

IČ: 00567582

Bankovní spojení: Komerční banka

Č. účtu: 99237621/0100

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel: Ing. Zdeněk Buček

Sídlo: Ulička 832/14, 623 00 Brno

Zastoupená: Ing. Zdeňkem Bučkem

IČ: 13418882

DIČ: 6109221382

Bankovní spojení: Komerční banka

Č. účtu: 27-9339240207/0100

(dále jen **Zhotovitel**)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 13.7.2016

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy:

Rozsah předmětu smlouvy se tímto dodatkem doplňuje o práce a dodávky, které je nezbytné realizovat pro správnou funkčnost celého předmětu díla.

Jedná se především:

1. Vybourání stávajících dřevěných parket a následné nutné doplnění výškových rozdílů podlahových konstrukcí.
2. Dodávku nových interiérových dveří včetně obložkových zárubní
3. Dodávku nového okna do prostoru serverovny
4. Dodávka nového umyvadla, baterie, obkladů a prací s tím souvisejících
5. Barevná výmalba v určených prostorech realizace

Současně se tímto dodatkem předmět díla poníží o práce a dodávky a to především:

1. Přebroušení a povrchová úprava (lak) stávajících dřevěných parket



Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka

Brno, Botanická 70, příspěvková organizace

2. Nátěr nových int. dveří a zárubní

Výše uvedené práce a dodávky a to jak vícepráce tak i méněpráce jsou detailně specifikovány v samostatných rozpočtech, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 13.7.2016 bez DPH	476 475,- Kč
Cena méněprací dle dodatku č.1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-102 569,-Kč
Cena víceprací dle dodatku č.1 ke smlouvě o dílo bez DPH	203 639,-Kč
 Cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č.1 bez DPH	 577 545,-Kč
 DPH 21 %	 121 284,- Kč
Cena včetně DPH	698 829,- Kč

14. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 13.7.2016 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

14.2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.

14.3. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s celým obsahem tohoto dodatku č.1

14.4. Obě smluvní strany prohlašují, že s obsahem Dodatku č.1 souhlasí a že Dodatek č.1 byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů.

14.5. tento dodatek č.1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

14.6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 tvoří jako přílohy dodatku :

Příloha č.1 – rozpočet ménenákladů

Příloha č.2 – rozpočet vícenákladů

V Brně dne 23.7.2016

Za Objednatele

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka,
602 00 Brno, Botanická 70,
příspěvková organizace

Mgr. Radek Klimeš, ředitel

V Brně dne 23.7.2016

Za Zhotovitele


Ing. Zdeněk BUČEK
stavební a inženýrská činnost
Ulička 14, 602 00 Brno
IČO 13418882

Ing. Zdeněk Buček

ROZPOČET MĚNĚPRACÍ

Rozpočet	00003080	Botanická,sport.gymnasium-staveb	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
00003080	Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy ředitelr		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
00003080	Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy ředitelr		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	arch.Tihelka-Starycha			
Objednatel	Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno, Botanická 70			
Dodavatel	Ing. Zdeněk Buček		Zakázkové číslo	3080
Rozpočtoval	Ing. Zdeněk Buček		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-23 047	Ztižené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	-79 522	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	-102 569	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	-102 569	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-102 569	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno : Ing. Zdeněk Buček	Jméno : Mgr. Radek Klimeš
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
			 Ing. Zdeněk BUČEK stavební a inženýrská činnost Ulička 14, 623 00 Brno IČO 13418882	
Základ pro DPH		21,0 %	-102 569 Kč	
DPH		21,0 %	-21 540 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-124 109 Kč

Poznámka :

Stavba :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy řed	Rozpočet :	00003080
Objekt :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy řed	Botanická,sport.gymnasium-staveb.úp	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	0	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	0	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	-13 041	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	-8 463	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	-1 544	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	-14 250	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	-53 772	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	-9 176	0	0	0
784 Malby	0	-2 323	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-23 047	-79 522	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			-102 569	0
Oborová přírážka			-102 569	0
Přesun stavebních kapacit			-102 569	0
Mimostaveništní doprava			-102 569	0
Zařízení staveniště			-102 569	0
Provoz investora			-102 569	0
Kompletační činnost (IČD)			-102 569	0
Rezerva rozpočtu			-102 569	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úprav	Rozpočet: 00003080
Objekt :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úprav	Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy ředitelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
15	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	-0,80	14 237,50	-11 429,87
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ1-doplnění podlahy betonem tl.75mm:		0,00		
		ředitelna,kancelář 3:(1,62*0,53+1,77*0,53+1,715*0,53)*0,075		0,20		
		(4,05+2,15)*1,29*0,075		0,60		
16	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	-0,80	562,50	-451,58
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ1-doplnění podlahy betonem tl.75mm:		0,00		
		ředitelna,kancelář 3:(1,62*0,53+1,77*0,53+1,715*0,53)*0,075		0,20		
		(4,05+2,15)*1,29*0,075		0,60		
17	634662111U00	Výplň dilat spára -10mm akrylát	m	-14,27	81,25	-1 159,56
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		v rastru 3x3m:		0,00		
		SÚ1-doplnění podlahy betonem tl.75mm:		0,00		
		ředitelna,kancelář 3:(1,62*0,53+1,77*0,53+1,715*0,53)*12/9		3,61		
		(4,05+2,15)*1,29*12/9		10,66		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				-13 041,00
Díl: 64		Výplně otvorů				
18	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197 x 16 cm	kus	-4,00	1 368,75	-5 475,00
		v.č.103-výpis nových dveří:		0,00		
		Dn/1P:2		2,00		
		Dn/1L:2		2,00		
19	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80x197x16 cm	kus	-2,00	1 493,75	-2 987,50
		v.č.103-výpis nových dveří:		0,00		
		Dn/1P:1		1,00		
		Dn/1L:1		1,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				-8 462,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
28	965042141RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	-0,92	1 675,00	-1 543,68
		v.č.101-bourací práce-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ1-po odstranění pvc vybourání betonu tl.100mm:		0,00		
		předsíň:(1,62*(0,68+1,29)+(6,39-1,72)*1,29)*0,1		0,92		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-1 543,68
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
49	61160103+k	Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 vč.kování a zámku	kus	-6,00	2 375,00	-14 250,00
		rozměr 800x1970mm:		0,00		
		dřevěná dveřní křídla hladká plná otočná s polodrážkou :		0,00		
		kliky a štitky kovové-matný nerez,cylindrická vložka:		0,00		
		v.č.103-výpis nových dveří:		0,00		
		Dn/1P:3		3,00		
		Dn/1L:3		3,00		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-14 250,00
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				
52	775511281R00	Podlahy vlysové do tmele,tl.21 mm, úzké, DB výběr	m2	-10,70	1 664,30	-17 814,00
		v.č.102-návrh stavebních úprav-půdorys 1.np:		0,00		
		SÚ1-doplnění podlahy parketami tl.21mm:		0,00		
		ředitelna,kancelář 3:1,62*0,53+1,77*0,53+1,715*0,53		2,71		
		(4,05+2,15)*1,29		8,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úprav	Rozpočet: 00003080
Objekt :	00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úprav	Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy ředitelny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
53	775592002R00	Broušení dřevěných podlah střední zr.36-40	m2	-100,20	111,25	-11 147,26
		v.č.102-návrh stavebních úprav-púdorys 1.np:		0,00		
		SÚ2-přebroušení parket:		0,00		
		server:4,6*2,82-0,46*0,25		12,86		
		kancelář 1:6,57*2,05		13,47		
		kancelář 2:6,57*2,22		14,59		
		ředitelna:6,54*4,05+1,62*0,53+1,77*0,53		28,28		
		kancelář 3:2,15*6,54+0,53*1,715		14,97		
		zástupce ředitele:2,315*6,54+1,8*0,5		16,04		
54	775599141R00	Lak dřevěných podlah , Z+2x,přebroušení	m2	-100,20	231,00	-23 147,26
		v.č.102-návrh stavebních úprav-púdorys 1.np:		0,00		
		SÚ2-přebroušení parket:		0,00		
		server:4,6*2,82-0,46*0,25		12,86		
		kancelář 1:6,57*2,05		13,47		
		kancelář 2:6,57*2,22		14,59		
		ředitelna:6,54*4,05+1,62*0,53+1,77*0,53		28,28		
		kancelář 3:2,15*6,54+0,53*1,715		14,97		
		zástupce ředitele:2,315*6,54+1,8*0,5		16,04		
55	998775203R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	-1,00	1 663,29	-1 663,29
	Celkem za	775 Podlahy vlysové a parketové				-53 772,31
Díl:	783	Nátěry				
66	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	-7,39	281,25	-2 079,68
		nátěr ocelových zárubní:		0,00		
		v.č.103-výpis nových dveří:		0,00		
		Dn/1P:(0,8+1,97*2)*0,26*3		3,70		
		Dn/1L:(0,8+1,97*2)*0,26*3		3,70		
68	783624200R00	Nátěr synt. truhl. výrobků 2x + 1x email + 1x tmel	m2	-20,35	348,75	-7 096,71
		nátěr dveřních křídel:		0,00		
		v.č.103-výpis nových dveří:		0,00		
		Dn/1P:0,85*1,995*2*3		10,17		
		Dn/1L:0,85*1,995*2*3		10,17		
	Celkem za	783 Nátěry				-9 176,39
Díl:	784	Malby				
70	784115001R00	Malba disperzní interiérová otěruvzdorná+penetrace malba bílá	m2	-74,34	31,25	-2 323,22
		kancelář 1:(6,57+2,05)*2*3,38		22,21		
		kancelář 2:(6,57+2,22)*2*3,38		22,21		
		zástupce ředitele:(2,315+6,54)*2*3,38+0,5*3,21*2		29,93		
	Celkem za	784 Malby				-2 323,22

-102 569

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy ředitelny**
 Objekt: **00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy ředitelny**
 Rozpočet: **00003080 Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy ředitelny - VCP**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Ing. Zdeněk Buček** IČO: **13418882**
Ulička 832/14, 623 00 Brno DIČ: **6109221382**

Vypracoval: **Ing. Zdeněk Buček**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			98 903,25
PSV			104 736,41
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			203 639,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	203 639,66 CZK
Základní DPH	21 %	42 764,00 CZK
Zaokrouhlení		0,34 CZK

Cena celkem s DPH **246 404,00 CZK**

v

28.7.2016

dne

28.7.2016

Ing. Zdeněk BUČEK
 stavební a inženýrská činnost
 Ulička 14, 623 00 Brno
 IČO 13418882

Za zhotovitele

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňky,
 602 00 Brno, Botanická 70,
 příspěvková organizace

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 118,25	1
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			3 446,99	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			86 231,50	42
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			350,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			386,93	0
97	Prorážení otvorů	HSV			57,96	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 052,05	2
720	Zdravotechnická instalace	PSV			6 250,00	3
725	Zařizovací předměty	PSV			6 679,00	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			73 590,00	36
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			6 874,38	3
776	Podlahy povlakové	PSV			4 545,05	2
781	Obklady keramické	PSV			2 139,75	1
784	Malby	PSV			4 658,23	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			2 259,57	1
Cena celkem					203 639,66	100

Položkový rozpočet

S:	00003080	Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy ředitelny
O:	00003080	Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy ředitelny
R:	00003080	Botanická,sport.gymnasium-staveb.úpravy ředitelny - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 118,25
	1 342256255RT1	Příčka z tvárnice porobetonových tl. 150 mm P2-480, 500x250x150 mm zástupce ředitele zazdění 1ks dveří : 1,2*2,1	m2	2,52000 2,52000	443,75	1 118,25
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				3 446,99
	2 602021163RT4	Omítka stěn vápenosádrová, ručně tloušťka vrstvy 4 mm	m2	5,04000	261,25	1 316,70
	3 612425931RT2	dveře zástupce ředitele : 2*2,1*1,2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi okno serverovna : (1,8+0,7)*2*1,5	m2	5,04000 2,20200	544,00	1 197,89
	4 612481211RT2	dveře kancelář 1/2 : (1,97+1,97+0,9)*0,15 dveře protipožární : (0,9+1,97+1,21+1,97+1,21)*0,1 Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu dveře zástupce ředitele : 2*2,1*1,2	m2	0,75000 0,72600 0,72600 5,04000 5,04000	185,00	932,40
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				86 231,50
	5 632413160RT6	Potěr FlexBeton Speed , ruční zpracování, tl. 35 mm, BN-30 rychletuhnoucí, 30 MPa server : 4,3*4,6 Kancelář 1 : 2,05*6,57 Kancelář 2 : 2,22*6,57 ředitelna : 4,05*5,06 kancelář 3 : 2,15*5,06 zástupce ředitele : 2,315*7,07	m2	95,57295 19,78000 13,46850 14,58540 20,49300 10,87900 16,36705	635,00	60 688,82
	6 632415106RT2	Potěr Morfico samonivelační ručně tl. 6 mm, MFC Level 320 - vyrovnávací server : 12,86 Kancelář 1 : 13,47 Kancelář 2 : 14,59 ředitelna : 28,28 kancelář 3 : 14,97 zástupce ředitele : 16,04 chodba server : 4,6*1,4	m2	106,65000 12,86000 13,47000 14,59000 28,28000 14,97000 16,04000 6,44000	239,50	25 542,68
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				350,00
	7 941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m pro montáž okna a začištění ostění : 2*1+2*1	m2	4,00000 4,00000	87,50	350,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				386,93
	8 968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 vybourání okna serverovna : 1*0,9	m2	0,90000 0,90000	68,75	61,88
	9 968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 zástupce ředitele : 0,8*1,97	m2	1,57600 1,57600	206,25	325,05
Díl:	97	Prorážení otvorů				57,96
	10 971038531R00	Vybourání otvorů cihly duté pl. 1 m2, tl. 15 cm, otvor pro okno server	m2	0,36000	161,00	57,96
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				5 052,05
	11 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	6,73606	750,00	5 052,05
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				6 250,00
	12 176517T10vl	Montáž vodovodních armatur a odpadu	soubor	1,00000	6 250,00	6 250,00

Díl:	725	Zařizovací předměty				6 679,00
13	725219201R00	Montáž umyvadel na konzoly	soubor	1,00000	774,00	774,00
14	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	1,00000	242,50	242,50
15	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol a zaslepení rozvodů vody a kanalizace v.č.101-bourací práce-půdorys 1.np : SÚ4-demontáž umyvadla : knacelář 3 : 1	kus	1,00000	3 112,50	3 112,50
16	55144135R	Baterie umyvadlová CERAPLUS B 8223 AA	kus	1,00000	1 150,00	1 150,00
17	64213611Rvl	Umyvadlo Eurovit 65x47 cm bílé bez otv. pro bat., 650x475x215 mm	kus	1,00000	1 400,00	1 400,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				73 590,00
18	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	kus	1,00000	824,00	824,00
19	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	7,00000	1 303,00	9 121,00
20	61160103+k	Dveře vnitřní hladké 1 kř. 80x197 dle výběru investora		6,00000	4 753,00	28 518,00
21	61143016Rvl	Okno plastové jednoduché 180 x 70 cm P pákový ovladač, výklopné, sklo mléčné : 1	kus	1,00000 1,00000	8 632,00	8 632,00
22	61181512R	Zárubeň obložková NORMAL š. 80cm/st. 6-17cm lamin., buk, hruška, olše, ořech AM, teak	kus	7,00000	3 785,00	26 495,00
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				6 874,38
23	775411820R00	Demontáž a zapravení garnýže	ks	6,00000	190,00	1 140,00
24	775511800R00vl	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	95,57295	60,00	5 734,38
Díl:	776	Podlahy povlakové				4 545,05
25	776401800RT1	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC odstranění a uložení na hromady chodba server : 4,6+1,4+1,4	m	7,40000 7,40000	7,50	55,50
26	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC chodba server : 4,6+1,4+1,4	m	7,40000 7,40000	56,25	416,25
27	776521200RT1	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, pouze položení - PVC ve specifikaci server chodba : 4,6*1,4	m2	6,44000 6,44000	118,75	764,75
28	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry PVC chodba server : 4,6*1,4*0,7	m	4,50800 4,50800	35,00	157,78
29	28410101R	PVC tl. 2,0 mm š. 2 m dl. 32 m dodávka 6,44*1,03	m2	6,63320 6,63320	475,00	3 150,77
Díl:	781	Obklady keramické				2 139,75
30	781415013RT1	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm, weber.for profiflex (lep),weber.color comfort (sp) umyvadlo : 1,5*1,5	m2	2,25000 2,25000	456,00	1 026,00
31	597813532Rvl	Obkládačka 15x15 dle výběru investora 1,5*1,5*1,1	m2	2,47500 2,47500	450,00	1 113,75
Díl:	784	Malby				4 658,23
32	784442001RT2	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m, Klasik 1barevná, 2x nátěr, 1x penetrace kancelář 1 : 6,57*3,38 kancelář 2 : 6,57*3,38 zástupce ředitele : 6,57*3,38+2,315*3,38+0,53*2*3,38	m2	78,02730 22,20660 22,20660 33,61410	59,70	4 658,23
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 259,57
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,45472	172,00	422,21
34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,45472	15,10	37,07
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,45472	210,00	515,49
36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,45472	23,40	57,44
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,45472	400,00	981,89
38	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	2,45472	100,00	245,47