

„III/37359 Vratíkov - Okrouhlá“

Stavba :	III/37359 Vratíkov - Okrouhlá
Investor :	Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno
Místo stavby :	silnice III/37359 v úseku Vratíkov - Okrouhlá

Povrch silnice III/37359 částečně v průtahu obcí Vratíkov a částečně v extravilánovém úseku ve směru k obci Okrouhlá je tvořen v průtahu obce Vratíkov silně narušenou vrstvou asfaltového betonu (silnice byla realizována v roce 1991 v rámci výstavby vodního díla Boskovice, v extravilánu je povrch silnice tvořen vrstvou penetračního makadamu, která je silně narušena a vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek, profil silnice je značně deformovaný.

Na úseku 1 – v km 0,000 – 0,250 (v průtahu) bude provedeno celoplošné frézování povrchu silnice a po provedení výškové úpravy šachet, vpustí a vodovodních uzávěrů a aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 tl. 50 mm.

Na úseku 2 – v km 0,250 – 1,020 bude provedeno zesílení stávající konstrukce vozovky – po provedení vyrovnaní stávajícího profilu v prům. tl. 20 mm (v množství 124,6 m³) a po aplikaci spojovacího postřiku bude provedena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm. Po dokončení pokládky asfaltových vrstev bude provedeno ošetření středové spáry v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.

Stavební práce budou probíhat po polovinách, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky zhotovitele.

Očistění povrchu, příp. odstranění nánosů na krajnicích provede v předstihu objednatel. Dosypání krajnic po dokončení prací provede rovněž objednatel.

Termín realizace stavby :

zahájení – září 2016 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení)

ukončení – listopad 2016

V Blansku 13.6.2015

Ing. Miloš Bažant
vedoucí oblasti Blansko SÚS JmK