

## „III/38715 Běleč – Ochoz u Tišnova“

**Stavba :** III/38715 Běleč - Ochoz

**Investor :** Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic  
Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje  
Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

**Místo stavby :** silnice III/38715 v extravilánovém úseku mezi obcemi Běleč a  
Ochoz u Tišnova v km 4,346 – 4,764

Povrch silnice III/38715 v extravilánovém úseku mezi obcemi Běleč a Ochoz u Tišnova vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysrávek, obrusná vrstva je narušena korozí a ztrátou pojiva.

Bude provedeno frézování napojení na úpravy povrchu provedené v dřívějším období (tl. 0 – 50 mm), lokální nerovnosti budou vyrovnány asfaltovým betonem v prům. tl. 30 mm (v celkovém množství 53 m<sup>3</sup> a po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm.

Stavba bude probíhat po polovinách, provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením.

Po pokládce nové obrusné vrstvy bude provedeno ošetření středové spáry a příčných spar v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.

Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky zhotovitele.

Objednatel provede v předstihu odstranění betonových patníků v počtu 16 ks, po dokončení stavebních prací na opravě povrchu vozovky provede objednatel osazení nového ocelového svodidla v délce 120 m( v úseku 0 – 120 m staničení stavby) a úpravu nebezpečných krajnic.

### Termín realizace stavby :

zahájení – říjen 2016 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení)

ukončení – listopad 2016

V Blansku 27.9.2016

**Ing. Miloš Bažant**  
vedoucí oblasti Blansko SÚS JmK